

宾阳县中华镇白灵菇种植基地项目

招标工程量清单

招 标 人：宾阳县中华镇人民政府



造价咨询人：中昕国际项目管理有限公司



2026年4月24日

宾阳县中华镇白灵菇种植基地项目

招标工程量清单

招标人：宾阳县中华镇人民政府



(单位盖章)

造价咨询人：中昕国际项目管理有限公司



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



中昕国际项目管理有限公司
有效期至2028年12月31日
(造价人员签字)

复核人：



中昕国际项目管理有限公司
有效期至2027年06月10日
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2026年4月24日

复核时间：2026年4月24日

总 说 明

工程名称:宾阳县中华镇白灵菇种植基地项目

第1页 共1页

1、工程概况：本工程位于中华镇，主要为白灵菇种植基地项目。

本项目的工程施工图范围内的白灵菇种植基地项目，新建局部百级净化车间，车间主体钢结构，电气工程，排水工程，设备安装工程。

2、编制依据：

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程工程量清单计价规范广西壮族自治区实施细则》（桂建标（2013）43号）和《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则（修订本）》（桂建标（2015）46号）等相关规范文件。

2. 广西壮族自治区建设厅、财政厅和发改委颁布的各消耗量定额及其配套费用定额等。

3. 广西壮族自治区建设厅、财政厅和发改委颁布的各政策性调整文件等。

4. 2024《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及费用定额，2023《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及费用定额，2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》等。

5. 桂建标（2023）7号《广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》等。

6. 桂建标（2019）12号《广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》等，本项目计税方式为一般计税方法，增值税税率按9%。

7. 工程设计施工图和相关编制要求。

8. 《宾阳县建设工程造价信息》2026年第1期下半月刊发布的信息价，信息价中没有的材料参考目前市场价或网络平台询价（询价平台包括广材网、慧讯网、建材在线等网站）。

9. 本工程已包含建安劳保费。

10. 本工程未包含材料二次运输费。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:宾阳县中华镇白灵菇种植基地项目

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
净化车间主体钢结构			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
净化车间建设			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
净化车间安装			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
室外硬化			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县中华镇白灵菇种植基地项目

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
净化车间主体钢结构							
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
1	010101003001	挖沟槽土方 土壤类别:三类土 挖土深度:按设计	m ³	124.66			
2	010101004001	挖基坑土方 土壤类别:三类土 挖土深度:按设计	m ³	511.63			
3	010103001001	回填方 密实度:按设计 填方材料品种:挖方	m ³	535.64			
4	010103002001	余土弃置 废弃料品种:渣土 运距:1km	m ³	100.65			
5	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 运距:4km	m ³ ·km	402.58			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501003001	二次灌浆 1.混凝土种类:细石混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m ³	2.28			
7	010501001001	中砂垫层 中粗砂300mm厚	m ³	34.58			
8	010501001002	垫层 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C20	m ³	11.53			
9	010501003002	独立基础 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30	m ³	37.76			
10	010502001001	矩形柱 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30	m ³	5.81			
11	010503001001	基础梁 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30	m ³	10.97			
12	010515001001	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB300 Φ 10以内 品牌:不低于柳钢、萍钢、武钢、首钢产品	t	0.058			
13	010515001002	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10以内 品牌:不低于柳钢、萍钢、武钢、首钢产品	t	2.228			
14	010515001003	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10以上 品牌:不低于柳钢、萍钢、武钢、首钢产品	t	3.490			
	6.	金属结构工程					
15	桂010516005001	化学锚栓	个	104			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县中华镇白灵菇种植基地项目

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
16	010603002001	空腹钢柱 1. 钢材品种、规格:镀锌钢管DN200*5 2. 构件运距:1km	t	4.144			
17	010602001001	钢屋架 1. 钢材品种、规格:镀锌钢管DN80*3.5、40*3 2. 构件运距:1km	t	5.687			
18	010606001001	钢屋架支撑 1. 钢材品种、规格:镀锌钢管DN40*2.5、25*2 2. 构件运距:1km	t	0.687			
19	010606001002	柱间支撑 1. 钢材品种、规格:镀锌钢管DN40*2.5、25*2 2. 构件运距:1km	t	0.700			
20	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格:镀锌方管50*100*2 2. 构件运距:1km	t	8.136			
21	010606005001	钢墙架 1. 钢材品种、规格:镀锌方管50*100*2、100*100*2.5 2. 构件运距:1km	t	4.154			
	8.	屋面及防水工程					
22	010901002001	型材屋面 1. 型材品种、规格:50厚岩棉夹心压型彩钢瓦	m ²	1256.20			
23	010901002001	型材雨棚 1. 型材品种、规格:0.5mm厚476型镀铝锌彩钢板	m ²	13.50			
24	桂010902009001	屋面型钢天沟 1. 材料品种、规格:镀锌钢板2mm	t	3.805			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
25	011405001001	金属面油漆 1. 除锈漆一道 2. 红丹底漆两道 3. 醇酸磁漆两道	m ²	778.47			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
26	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	21.92			
27	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	75.20			
28	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m ²	40.04			
29	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	109.68			
	011703	垂直运输					
	011704	超高施工增加					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县中华镇白灵菇种植基地项目

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
30	011705001001	履带式挖掘机进出场费 斗容量(1m³以内)	台次	1			
	011706	施工排水、降水					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
31	桂011708002001	混凝土泵送	m³	69.36			
	011709	二次搬运					
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					
	011712	金属结构构件制作平台摊销					
	011713	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施					
净化车间建设							
		分部分项工程					
	4.	砌筑工程					
32	010402001001	砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 砼空心砌块 390×190×190 2. 墙体厚度: 200 3. 砂浆种类、强度等级: 砌筑砂浆M5	m³	40.97			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
33	010507001002	散水 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面 2. 60厚C10混凝土	m²	112.08			
34	010401014001	砖砌暗沟 C20细石混凝土盖板430*320*50 MU10非黏土烧结砖, M5水泥砂浆砌筑 70厚C10混凝土	m	157.60			
	10.	楼地面装饰工程					
35	011101001001	固化剂地面 1. 喷涂混凝土密封固化剂二遍 2. 150厚C30混凝土 3. 100厚碎石垫层	m²	681.57			
36	011101005001	自流坪楼地面 1. 4厚环氧树脂自流平涂料 2. 环氧稀胶泥一道 3. 150厚C30混凝土 4. 100厚碎石垫层	m²	538.46			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
37	011105001001	聚氨酯涂料高1000 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 10厚1:2水泥砂浆 3. 满刮配套建筑胶水泥腻子, 打磨平整 4. 聚氨酯底涂一遍 5. 聚氨酯涂料二遍 6. 聚氨酯罩面涂料二遍	m²	203.76			
38	011201001001	外墙面一般抹灰	m²	205.92			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县中华镇白灵菇种植基地项目

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3. 喷或滚刷底涂料一遍 4. 喷或滚刷面层涂料二遍					
39	011207001001	墙面装饰板 1. 0.5mm厚476型镀铝锌彩钢板	m ²	549.90			
40	011207001002	墙面装饰板 1. 成品净化板75mm, 芯材为真(不老泡), 容重28kg, 铁皮厚度0.4mm	m ²	183.51			
	12.	天棚工程					
41	011302001001	吊顶天棚 1. 成品净化板75mm, 芯材为真(不老泡), 容重28kg, 铁皮厚度0.4mm 2. φ10钢筋吊装	m ²	601.62			
	13.	门窗工程					
42	010802001001	净化板单扇平开门 1. 净化板	m ²	46.89			
43	010802001002	净化板推拉门 1. 净化板	m ²	20.00			
44	桂010803003001	金属卷帘(闸)门 1. 含制作、安装、运输、油漆、含五金配件	m ²	42.84			
45	010807003001	铝合金百叶窗 1. 框、扇材质及规格: 铝合金 2. 含制作、安装、运输、油漆、含五金配件	m ²	138.00			
46	010807001001	普通铝合金固定窗 1. 框、扇材质: 90系列铝合金固定窗 2. 玻璃品种、厚度: 中空玻璃(5+9A+5) 3. 含五金配件、含制作、安装及运输费用	m ²	6.80			
47	010807001002	普通铝合金推拉窗 1. 框、扇材质: 90系列铝合金推拉窗, 铝材壁厚1.4mm 2. 玻璃品种、厚度: 6厚无色透明普通玻璃 3. 含五金配件、含制作、安装及运输费用	m ²	107.10			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
48	011702029001	散水	m ²	112.08			
	011703	垂直运输					
	011704	超高施工增加					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011706	施工排水、降水					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
	011709	二次搬运					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县中华镇白灵菇种植基地项目

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					
	011712	金属结构构件制作平台摊销					
	011713	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施					
净化车间安装							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
49	030404017001	总配电箱 1. 安装高度: 距地1.5m 挂墙明装 2. 箱内元器件详系统图	台	1			
50	030404017002	照明配电箱ALG 1. 安装高度: 距地1.5m 挂墙明装 2. 箱内元器件详系统图	台	1			
51	030404017003	照明配电箱AL1 1. 安装高度: 距地1.5m 挂墙明装 2. 箱内元器件详系统图	台	1			
52	030404017004	应急配电箱ALE 1. 安装高度: 距地1.5m 挂墙明装 2. 箱内元器件详系统图	台	1			
53	030412002001	工矿灯 1. 型号:1*200W LED	套	14			
54	030412005001	平板吸顶灯 1. 规格:36w 2. 安装方式: 吸顶安装	套	56			
55	030412005002	紫外线杀菌灯AC250 1. 规格:30w 2. 安装方式: 吸顶安装	套	56			
56	030412005003	耐高温防爆灯 1. 规格:50w 2. 安装方式: 吸顶安装	套	2			
57	030404034001	明装双控开关10A 安装高度: 距地1.4m 明装	套	27			
58	030404034002	明装单极双极开关10A 安装高度: 距地1.4m 明装	套	8			
59	030404035001	空调开关箱 安装高度: 距地2.5m	个	3			
60	030404035002	安全型空调插座 安装高度: 距地2.5m	套	1			
61	030404035003	普通插座 安装高度: 距地1.4m	套	24			
62	030411001001	PC塑料阻燃管 1. 规格:PC32 2. 敷设方式: 沿天棚、墙面暗敷	m	200.67			
63	030411001002	PC塑料阻燃管 1. 规格:PC20 2. 敷设方式: 沿天棚、墙面暗敷	m	504.54			
64	030411001003	PC塑料阻燃管 1. 规格:PC50	m	42.90			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县中华镇白灵菇种植基地项目

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 敷设方式: 沿天棚、墙面暗敷					
65	030411001004	电缆保护管埋地敷设 SC60	m	190.00			
66	030411004001	管内穿线 WDZ-BYJ-3*2.5	m	1164.89			
67	030411004002	管内穿线 WDZ-BYJ-3*4	m	1352.07			
68	030408001001	铜芯电力电缆敷设 普通敷设WDZ-YJY-3*70+1*35	m	42.90			
69	030408001002	铜芯电力电缆敷设 普通敷设WDZ-YJY-3*95+1*50	m	190.00			
70	010101003001	管沟槽土方	m ³	17.10			
	4.	应急照明控制系统工程					
71	030412004001	应急疏散指示标志灯 1. TY-BLJC系列 1W 2. 安装方式: 距地2.5米	套	3			
72	030412004002	应急疏散指示标志灯(向左) 1. TY-BLJC系列 1W 2. 安装方式: 距地0.5米	套	6			
73	030412004003	集中电源应急照明灯 1. TY-BLJC系列 3W 2. 安装方式: 距地2.5米	套	13			
74	030412004004	应急疏散指示标志灯(向右) 1. TY-BLJC系列 1W 2. 安装方式: 距地0.5米	套	7			
75	030411001005	PC塑料阻燃管 1. 规格:PC20 2. 敷设方式: 沿墙面暗敷	m	134.67			
76	030411004003	管内穿线(照明线路) WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	269.34			
		防雷及接地工程					
77	030409002001	接地母线 1. 利用建筑物基础底板(或基础地梁)内两条主筋通长焊接	m	210.60			
78	030409007001	引出线测试点 1. 材质: 40*4不锈钢扁钢	套	2			
79	030409008001	总等电位端子箱 MEB 1. 安装方式: H=0.3m	台	2			
80	030414011001	接地装置 接地网	系统	1			
	7.	B7 通风空调工程					
81	030404033001	初中效机组 风量8000m ³ /h, 进风40倍, 功率4.0kw	台	2			
82	030404033002	初中效机组 风量10000m ³ /h, 进风40倍, 功率4.0kw	台	2			
83	030404033003	初中效机组 风量12000m ³ /h, 进风40倍, 功率4.0kw	台	1			
84	031006010001	百级空气净化器 规格1175*575, 180W, 1000立方/小时	台	7			
85	030404033004	排风扇	台	3			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县中华镇白灵菇种植基地项目

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
86	030113015001	高效过滤器	台	38			
87	030702002001	净化通风管道	m ²	250.07			
88	030702003001	不锈钢板通风管道	m ²	13.63			
89	030703011001	格栅排风口 1.规格:500*800	个	12			
90	030703011002	格栅排风口 1.规格:500*320	个	2			
91	030703001001	手动阀500*400	个	25			
92	030703001002	手动阀400*250	个	2			
93	030703001003	手动阀320*250	个	13			
94	030703001004	防火阀500*400	个	3			
95	030703001005	防火阀320*250	个	1			
96	030703001006	电动阀500*400	个	10			
97	030703001007	电动阀320*250	个	2			
98	030703001008	不锈钢止回阀500*400	个	1			
		臭氧系统					
99	030411001006	PVC塑料管 1.规格:DN25 2.敷设方式:沿天棚、墙面暗敷	m	89.43			
		制冷设备					
100	030113001001	制冷机组ZB21KQE-1.5hp 1.安装方式:天花吸顶安装	台	1			
101	030113001002	制冷机组ZB21KQE-3hp 1.安装方式:天花吸顶安装	台	1			
102	030113001003	制冷机组ZB21KQE-5hp 1.安装方式:天花吸顶安装	台	1			
103	030113001004	制冷机组ZB21KQE-12hp 1.安装方式:天花吸顶安装	台	3			
104	030113004001	冷风机DL55 1.安装方式:天花吸顶安装	台	1			
105	030113004002	冷风机DL105 1.安装方式:天花吸顶安装	台	1			
106	030113004003	冷风机DL125 1.安装方式:天花吸顶安装	台	1			
107	030113004004	冷风机DL210 1.安装方式:天花吸顶安装	台	3			
108	031001004001	空调铜管 φ6 1.含保温	m	8.00			
109	031001004002	空调铜管 φ10 1.含保温	m	9.00			
110	031001004003	空调铜管 φ12 1.含保温	m	20.00			
111	031001004004	空调铜管 φ16 1.含保温	m	9.00			
112	031001004005	空调铜管 φ19	m	12.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县中华镇白灵菇种植基地项目

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 含保温					
113	031001004006	空调铜管 φ22 1. 含保温	m	42.00			
114	031001004007	空调铜管 φ28 1. 含保温	m	42.00			
115	030408002001	控制数据线	m	150.00			
116	030603002001	膨胀阀TERA-3	台	1			
117	030603002002	膨胀阀TERA-5	台	1			
118	030603002003	膨胀阀TERA-12	台	3			
119	030409011001	制冷剂 1. 规格: R507	kg	150.00			
120	030409011002	氮气	罐	10.00			
121	031002001001	吊装冷风机支架	项	1.00			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
122	031001006001	PP-R给水管 dn50 连接形式:热熔连接 含管件安装	m	168.16			
123	031001006002	PP-R给水管 dn40 连接形式:热熔连接 含管件安装	m	51.39			
124	031001006003	热浸镀锌钢管 dn32 连接形式:螺纹连接 含管件安装	m	6.42			
125	031001006004	PP-R给水管 dn25 连接形式:热熔连接 含管件安装	m	7.74			
126	031001006005	PVC-U塑料排水管 dn110 连接形式:热熔连接 含管件安装	m	35.74			
127	031001006006	PVC-U塑料雨水管 dn160 连接形式:热熔连接 含管件安装	m	53.60			
128	031003001001	自动排气阀 DN20	个	6			
129	031003001002	铜制闸阀 DN50	个	2			
130	030901012001	轻便消防水龙 详15S202-51	套	3			
131	桂031004023001	87式雨水斗 1. 型号、规格:DN150	个	8			
132	030901013001	手提式灭火器(干粉磷酸铵盐) 1. MF/ABC4	具	14.00			
133	031003013001	水表 DN50 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 含表前阀	组	1			
134	031003001003	可调式减压阀, 过滤型 DN50	个	1			
135	031003001004	铜制截止阀 DN20	个	2			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 宾阳县中华镇白灵菇种植基地项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
净化车间主体钢结构			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	1179.55	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1179.55	分部分项工程费及措施项目费
净化车间建设			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	1411.58	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1411.58	分部分项工程费及措施项目费
净化车间安装			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	2036.50	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	2036.50	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
室外硬化			
一	2022市政综合工程一般计税法	767.40	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	767.40	分部分项工程费及措施项目费
合 计			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

主要材料及价格表

工程名称:宾阳县中华镇白灵菇种植基地项目

第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t		
2	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		
3	010902001	圆钢HPB300 ϕ 10以内(综合)	t		
4	010902001	圆钢HPB300 ϕ 10以内(综合)	t		
5	012901031	中厚钢板(4.1~20)mm	t		
6	012901031.1	镀锌钢管DN200*5	t		
7	012901031.2	镀锌钢管DN80*3.5、40*3	t		
8	012901031.3	镀锌钢管DN40*2.5、25*2	t		
9	012901031.4	镀锌方管50*100*2	t		
10	012901031.5	镀锌钢管DN40*2.5、25*2	t		
11	030143001	对拉螺栓	kg		
12	031311001	电焊条(综合)	kg		
13	032116001	铁件(综合)	kg		
14	040301001	砂(综合)	m ³		
15	040301001	砂(综合)	m ³		
16	040502001	碎石(综合)	m ³		
17	040502006	碎石(20~40)mm	m ³		
18	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
19	041507007	砼空心砌块 190×190×190	块		
20	041507011	砼空心砌块 390×190×190	块		
21	050304004	二等松杂板枋材(综合)	m ³		
22	050306002	周转枋材	m ³		
23	050306003	周转板材	m ³		
24	090508002	彩钢板 0.5mm	m ²		
25	090508010	压型彩钢板 0.5mm	m ²		
26	110907001	铝合金推拉窗带亮(成品)	m ²		
27	110911001	铝合金固定窗(成品)	m ²		
28	110911002	铝合金百页窗(成品)	m ²		
29	112502001	铝合金卷帘门	m ²		
30	130102001	调和漆(综合)	kg		
31	130302001	外墙水性底漆	kg		
32	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
33	130507002	红丹防锈漆	kg		
34	133501001	防水腻子	kg		
35	133508002	嵌缝膏	kg		
36	140301004	国V汽油 92#	kg		
37	143520001	隔离剂	kg		

