

桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙
新建工程

工程

招标工程量清单

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位盖章)

桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和
围墙新建工程

工程

招标工程量清单

招标人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编制人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复核人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

总 说 明

工程名称:桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第1页 共1页

一、项目概况

1. 本工程为桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程, 主要建设内容为运动场扩建、新建门卫室、围墙、配套安装及绿化工程。

2. 建设地址: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学

二、编制依据

1. (GB5050-2013)《建设工程工程量清单计价规范》、(GB50500-2013)《建设工程工程量清单计价规范广西壮族自治区实施细则》。

2. 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及相应费用定额;

3. 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及相应费用定额;

4. 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及现行费用定额;

5. 2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及现行费用定额;

6. 桂建标[2016]16号关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知;

7. 桂建标字[2018]19号文《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;

8. 桂建标[2016]17号《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》;

9. 《自治区住房城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率通知》(建办标函[2019]193号);

10. 广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件桂建标〔2023〕7号文, 自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知;

11. 广西壮族自治区住房和城乡建设厅中国银行保险监督管理委员会广西监管局文件桂建发[2023]2号, 自治区住房城乡建设厅广西银保监局关于印发《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险实施细则》的通知。

12. 相关法律法规等。

三、其它

1. 本工程材料价按《桂林市建设工程造价信息》2026年第5期信息价确定。信息价中没有的材料价参考市场价询价。

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第1页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	拆除工程-建筑		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	拆除工程-市政		
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	拆除工程-安装		
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第2页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	场地土石方工程		
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	运动场扩建工程		
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第3页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中: 材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	围墙、大门		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中: 材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中: 材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	绿化工程		
一	2021绿化工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中: 材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第4页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	场地安装工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	门卫室土建		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	门卫室安装		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第5页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	总平给排水		
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第6页 共6页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第1页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		拆除工程-建筑					
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
1	011610002001	金属门窗拆除 1. 拆除原校门处铁门 2. 堆放利用	m ²	20.60			
	2.	第二章机械拆除工程					
2	桂011616003001	房屋整体机械拆除 1. 结构类型: 砖混结构 单层 2. 现状门卫室	m ²	29.00			
3	桂011616003002	房屋整体机械拆除 1. 结构类型: 砖混结构 多层	m ²	84.00			
4	桂011616003003	现状活动板房拆除 1. 现状活动板房拆除	m ²	154.00			
5	011602001001	钢筋混凝土构件拆除 1. 构件名称: 围墙混凝土基础 2. 暂定围墙基础宽0.44米, 高0.5m, 结算需办理签证按实结算	m ³	14.52			
6	011601001001	砖砌体拆除 1. 砌体名称: 砖砌体	m ³	44.35			
	3.	第三章爆破拆除工程					
7	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种: 拆除废渣 2. 运距: 1km 3. 根据签证、倒土点倒土照片、运距 路线图等办理结算	m ³	314.18			
8	桂010103003001	废渣运输每增1km 1. 废弃料品种: 拆除废渣 2. 挖土、借土、弃土: 弃方 3. 增运暂按4km计算 4. 根据签证、倒土点倒土照片、运距 路线图等办理结算	m ³ · km	1256.72			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第2页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		拆除工程-市政					
		分部分项工程					
	15.	其他相关项目					
9	041001001001	拆除路面 1. 路面类型: 水泥混凝土地面 2. 厚度: 15cm	m ²	727.49			
10	041001001002	拆除路面 1. 路面类型: 现状塑胶跑道	m ²	256.00			
11	041001002001	拆除人行道 1. 路面类型: 30mm厚花岗岩面层 2. 含砂浆结合层	m ²	358.00			
12	041001003001	拆除基层 1. 基层类型: 混凝土基层 2. 厚度: 15cm 3. 部位: 人行道	m ²	358.00			
13	041001005001	拆除侧、平(缘)石 1. 材质: 混凝土 2. 部位: 花池边	m	248.00			
14	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种: 拆除废渣、碎石垫层 2. 运距: 1km 3. 含装车	m ³	348.64			
15	桂040103003001	土石方运输每增1km 1. 废弃料品种: 拆除废渣、碎石垫层 2. 运距: 增运运距暂按4km计算 3. 根据签证、倒土点倒土照片、运距路线图等办理结算	m ³ · km	1394.56			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第3页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		拆除工程-安装					
		分部分项工程					
	1.	1 变配电及低压电器拆除					
16	011613001001	灯具拆除 1. 灯具种类: 太阳能路灯、篮球场路灯 2. 单抱箍式单臂悬挑灯架	套	12			
17	011613001002	灯具拆除 1. 灯具种类: 庭院路灯 2. 高度: 4.5m以内、3火	套	5			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第4页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		场地土石方工程					
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
18	040101001001	挖一般土方 1. 土壤类别: 综合考虑 2. 不装车	m ³	602.89			
19	040103001001	回填方 1. 密实度: 按设计压实度 2. 填方材料品种: 土 3. 填方来源: 利用原土	m ³	602.89			
20	040103001002	回填方(借土) 1. 密实度: 按设计压实度 2. 填方材料品种: 土 3. 填方来源: 借土回填 4. 含挖、运、购土费 5. 运距: 1km	m ³	963.41			
21	桂040103003001	土方运输每增1km 1. 土或石类别: 土 2. 借方或弃方: 借方 3. 运距: 增运运距暂按4km计算 4. 根据签证、倒土点倒土照片、运距 路线图等办理结算	m ³ · km	3853.64			
		小计					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第5页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
22	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备规格型号: 履带式挖掘机 1m3以外	台·次	1			
23	041106001002	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备规格型号: 履带式推土机 90kw以内	台·次	1			
24	041106001003	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备规格型号: 压路机	台·次	1			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		运动场扩建工程					
		分部分项工程					
		场地铺装					
25	040202001001	原土碾压 1. 部位: 新建地面 2. 素土夯实	m²	6092.87			
26	040202011001	碎石	m²	1023.38			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第6页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 200mm 3. 部位: 沥青路面					
27	040202015001	水泥稳定碎(砾)石 1. 水泥含量: 5% 2. 石料规格: 碎石 3. 厚度: 180mm 4. 部位: 沥青路面	m ²	1023.38			
28	040202015002	水泥稳定碎(砾)石 1. 水泥含量: 5% 2. 石料规格: 碎石 3. 厚度: 150mm 4. 部位: 透水混凝土路面、跑道、篮球场、排球场、羽毛球场、足球场	m ²	5069.49			
29	040203003001	透层、粘层 1. 材料品种: 乳化沥青透油层、下封层 2. 喷油量: 1.0kg/m ² 3. 部位: 沥青路面	m ²	1023.38			
30	040303001001	混凝土垫层 1. 混凝土种类、强度等级: C25透水水泥混凝土 2. 厚度: 100mm 3. 部位: 透水混凝土路面、跑道、篮球场、排球场、羽毛球场、足球场	m ³	506.95			
31	040303001002	混凝土垫层 1. 混凝土种类、强度等级: C25透水水泥混凝土(细粒式) 2. 厚度: 50mm 3. 部位: 透水混凝土路面、跑道、篮球场、排球场、羽毛球场、足球场	m ³	253.47			
32	040204004001	锯缝 1. 深度: 5cm	m	563.31			
33	040204004002	锯缝 1. 深度: 3cm	m	308.00			
34	040204001001	伸缩缝 1. 缝宽5mm, 深50mm 2. 填缝料, 压入10-15背衬条	m ²	28.17			
35	040204001002	胀缝 1. 缝宽10mm, 深30mm 2. 填缝料, 暂定为沥青玛蹄脂, 结算以实际发生为准, 按实结算	m ²	9.24			
36	040204001003	胀缝 1. 缝宽10mm, 深120mm 2. 填缝板	m ²	36.96			
37	040203006001	沥青混合料 1. 沥青品种: AC-13沥青混凝土面层 2. 厚度: 70mm 3. 部位: 沥青路面	m ²	1023.38			
38	040203009001	无色透明密封 1. 双丙聚氨酯密封处理, 固体成分>10%, 固化剂	m ²	791.66			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第7页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 部位: 透水混凝土路面、现状地面 刷漆					
39	040203009002	弹性面层 1. 材料品种: 彩色混合型颗粒塑胶面 层 2. 厚度: 13mm 3. 部位: 跑道	m ²	2282.37			
40	040203009003	弹性面层 1. 材料品种: 彩色硅PU面层 2. 厚度: 5mm 3. 部位: 篮球场、排球场、羽毛球场	m ²	2752.18			
41	040203009004	弹性面层 1. 材料品种: 合成材料吸震垫 2. 厚度: 10mm 3. 部位: 足球场	m ²	924.00			
42	040203009005	人造草坪 1. 材料品种: 人造草坪面层(绒长 50-55, 内填石英砂、环保橡胶颗 粒) 2. 部位: 足球场	m ²	924.00			
43	040204004003	安砌侧(平、缘)石 1. 材料品种、规格: 750×350×150mm 灰色花岗岩立缘石 2. 结合层: 30mm厚1:3水泥砂浆结合 层 3. 基础、垫层: 材料品种、厚度、混 凝土强度等级: C20混凝土	m	104.02			
44	040204004004	安砌侧(平、缘)石 1. 材料品种、规格: 600×300×120mm 灰色花岗岩立缘石 2. 结合层: 30mm厚1:3水泥砂浆结合 层 3. 基础、垫层: 材料品种、厚度、混 凝土强度等级: C20混凝土 4. 部位: 花池边、树池	m	94.05			
45	040205006001	标线 1. 材料品种: 白色热熔标线	m ²	155.07			
46	040205006002	标线 1. 材料品种: 白色热熔标线 2. 线型: 文字标线	m ²	4.60			
47	040205003001	篮球架 1. 可移动式篮球架	套	2			
48	040205003002	足球门 1. 成品铝合金便携式折叠足球门 2. 暂定为7人制, 带球网, 90mm管2.0 厚	个	2			
49	040205010001	排球网架 1. 成品可移动式排球网架, 总长度 11m	个	1			
50	040205010002	羽毛球网架 1. 成品可移动式羽毛球网架, 深色, 网长6.1m	个	2			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第8页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		沙池					
51	040101003001	挖基坑土方 1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 1m以内 3. 含装车 4. 深度暂定为0.27m, 结算需办理签证, 按实结算	m ³	11.88			
52	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种: 不能利用土方 2. 运距: 1km 3. 根据签证、倒土点倒土照片、运距路线图等办理结算	m ³	11.88			
53	桂040103003001	土石方运输每增1km 1. 土或石类别: 土 2. 借方或弃方: 弃方 3. 运距: 增运运距暂按4km计算 4. 根据签证、倒土点倒土照片、运距路线图等办理结算	m ³ · km	47.52			
54	040201002001	素土夯实 1. 人工原土夯实	m ²	44.00			
55	040303001003	混凝土垫层 1. 混凝土种类、强度等级: C20水泥混凝土 2. 厚度: 100mm	m ³	4.40			
56	040202009001	砂砾石 1. 石料规格: 级配砂石 2. 厚度: 200mm	m ²	44.00			
57	040202011002	碎石 1. 石料规格: 石米 2. 厚度: 50mm	m ²	44.00			
58	040103001001	回填方 1. 100厚粗砂	m ³	4.40			
59	040103001002	回填方 1. 300厚中砂	m ³	13.20			
60	040303001004	沙池边 1. 240mm厚M5水泥砂浆砌筑MU10砖墙体 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面	m ³	6.34			
		舞台					
61	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 1m以内	m ³	13.40			
62	040103001003	回填方 1. 密实度: 按设计 2. 填方材料品种: 土	m ³	53.02			
63	040103001004	借土费 1. 密实度: 按设计压实度 2. 填方材料品种: 土 3. 填方来源: 借土回填 4. 含挖、运 5. 运距: 1km	m ³	39.62			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第9页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
64	桂040103003002	土石方运输每增1km 1. 土或石类别:土 2. 借方或弃方:借方 3. 运距: 增运运距暂按4km计算, 结 算以实际发生为准	m ³ · km	158.48			
65	010404001001	碎石垫层 1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:120mm	m ³	8.16			
66	040303001005	混凝土垫层 1. 混凝土种类、强度等级:C20水泥混 凝土 2. 厚度: 150mm	m ³	10.20			
67	010507004001	台阶 1. 240mm厚M5水泥砂浆砌筑MU10砖砌 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面	m ³	1.08			
68	040303001006	舞台边 1. 240mm厚M5水泥砂浆砌筑MU10砖墙 体 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面	m ³	9.54			
69	040203009006	弹性面层 1. 4mm厚PVC面层(锁扣结构, 快速铺 装)	m ²	79.68			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第10页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		围墙、大门					
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
70	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 1m以内	m³	135.35			
71	010103001001	回填方 1. 密实度: 按设计 2. 填方材料品种: 土	m³	18.68			
72	010103001002	回填方 1. 挡墙夯填粘土隔水层 2. 部位: 卵石堆囊下	m³	3.23			
73	040601025	卵石堆囊 1. 土工布包裹卵石堆囊 2. φ 500, 间距2.5m	m³	5.63			
74	010103002002	余土弃置 1. 废弃料品种: 土 2. 运距: 1km 3. 根据签证、倒土点倒土照片、运距路线图等办理结算	m³	116.67			
75	桂010103003002	土(石)方运输每增1km 1. 土(方)类别: 土 2. 挖土、借土、弃土: 弃土 3. 运距: 增运运距暂按4km, 结算以实际发生为准 4. 根据签证、倒土点倒土照片、运距路线图等办理结算	m³ · km	466.68			
	4.	砌筑工程					
76	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: MU10砖 2. 墙体厚度: 200mm 3. 砂浆种类、强度等级: M7.5水泥砂浆	m³	137.48			
77	010404001001	垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 级配碎石	m³	1.79			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
78	010501001001	垫层 1. 混凝土种类: 普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m³	26.64			
79	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类: 普通混凝土	m³	26.16			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第11页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 混凝土强度等级:C25					
80	010503002001	矩形梁 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	16.75			
81	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	13.40			
82	010507005001	扶手、压顶 1. 混凝土种类:普通混凝土(非泵送) 2. 混凝土强度等级:C20	m³	5.10			
83	010504004001	挡土墙 1. 混凝土种类:毛石混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	164.91			
84	010507005002	泄水孔 1. PVC泄水孔 Φ100	m	44.72			
85	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内	t	0.317			
86	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内	t	1.956			
87	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以上	t	3.318			
	8.	屋面及防水工程					
88	010901001001	瓦屋面 1. 瓦品种、规格:筒瓦 2. 20厚水泥砂浆卧瓦	m²	153.56			
	10.	楼地面装饰工程					
89	011101006001	平面砂浆找平层 1. 找平层厚度、砂浆种类、配合比: 30厚水泥砂浆 2. 内设20*20钢丝网	m²	153.56			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
90	011201004001	立面砂浆找平层 1. 找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2 水泥砂浆	m²	1307.86			
	13.	门窗工程					
91	010802001001	金属门 1. 成品定制铁艺大门	m²	33.40			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
92	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色弹性外 墙漆一底两面	m²	1307.86			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第12页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
93	桂011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:单排 2. 搭设高度:3.6m以内 3. 脚手架材质:钢管架 4. 其他:使用天数暂按90天计	m ²	585.55			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
94	011702001001	基础 1. 基础类型:垫层 2. 模板、支撑材质:胶合板模板、木支撑	m ²	54.44			
95	011702003001	构造柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板、木支撑	m ²	277.96			
96	011702006001	矩形梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板、钢支撑	m ²	140.57			
97	011702008001	圈梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板、钢支撑	m ²	112.45			
98	011702011001	直形墙 1. 模板、支撑材质:胶合板模板、钢支撑	m ²	549.12			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
99	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	217.97			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第13页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		绿化工程					
		分部分项工程					
	1.	绿化工程					
100	050101009001	种植土回(换)填 1. 回填厚度:0.4m 2. 回填厚度暂定, 结算需办理签证, 按实结算	m³	14.77			
101	050101007001	清除地被植物(含片植灌木及花卉) 1. 植物种类:清除现状绿化 2. 运距: 暂按5km	m²	140.00			
102	桂050101013001	挖除乔木 1. 暂定砍伐原乔木, 并挖除树根 2. 胸径:12-15cm 3. 运距: 暂按5km 4. 根据签证、倒土点倒土照片、运距路线图等办理结算	株	16			
103	桂050101014001	挖除灌木 1. 砍挖原灌木, 并挖除树根 2. 冠径≤100cm 3. 运距: 暂按5km 4. 根据签证、倒土点倒土照片、运距路线图等办理结算	株	14			
104	050102001001	栽植乔木 1. 种类:桂花, 低分枝, 形态自然, 全冠移植, 假植苗 2. 胸径或干径:10-12cm 3. 株高、冠径:250-300cm 4. 冠幅: 250-350cm 5. 养护期:12个月	株	6			
105	050102001002	栽植乔木 1. 种类:红花羊蹄甲, 分枝点一致, 树型优美, 生长健壮, 全冠移植 2. 胸径或干径:8-10cm 3. 株高、冠径:250-300cm 4. 冠幅: 250-350cm 5. 养护期:12个月	株	8			
106	050102002001	栽植灌木 1. 种类:金叶女贞球 2. 冠丛高:100-120cm 3. 蓬径:100-120cm 4. 养护期:12个月	株	4			
107	050102002002	栽植灌木 1. 种类:海桐球 2. 冠丛高:100-120cm 3. 蓬径:100-120cm 4. 养护期:12个月	株	4			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第14页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
108	桂050102017001	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) 1. 种类:红继木, 自然形, 有脚叶, 袋苗 2. 冠丛高:40-50 3. 蓬径:20-25 4. 单位面积株数:25株/m2 5. 养护期:12个月	m²	27.00			
109	050102012001	铺种草皮 1. 草皮种类:麦冬 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:12个月	m²	9.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程					
110	050403001001	树木支撑架 1. 支撑类型、材质:树棍三角桩	株	6			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		场地安装工程					
		分部分项工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第15页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	4.	B4 电气设备安装工程					
111	030404017001	配电箱 1. 名称:AL-QC 2. 距地1.5m安装, IP65	台	1			
112	030404017002	配电箱 1. 名称:AL-WT 2. 安装方式:室外落地安装, IP65	台	1			
113	030411001001	配管 1. 名称:PC40	m	46.56			
114	030411001002	配管 1. 名称:PC32	m	221.17			
115	030411001003	配管 1. 名称:PC25	m	115.50			
116	030408001001	电力电缆 1. 型号:铜芯塑料绝缘导线WDZ-YJV-1KV-5×6	m	47.72			
117	030411004001	配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:铜芯塑料绝缘导线WDZ-YJV-3×4	m	132.00			
118	030411004002	配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:铜芯塑料绝缘导线WDZ-YJV-3×6	m	705.51			
119	030412008001	中杆灯 1. 名称:6米篮球场灯 2. LED, 2×200W 3. 灯杆表面酸洗除锈后, 热镀锌处理, 镀锌层厚度不低于70微米 4. 一次成形变径拔梢灯杆, 梢径80mm, 底径200mm, 壁厚3mm, 插接安装	套	11			
120	030412008002	中杆灯 1. 名称:6米羽毛球场灯 2. LED, 150W 3. 灯杆表面酸洗除锈后, 热镀锌处理, 镀锌层厚度不低于70微米 4. 一次成形变径拔梢灯杆, 梢径80mm, 底径200mm, 壁厚3mm, 插接安装	套	4			
121	桂030412014001	其他照明灯 1. 名称:太阳能柱头灯 2. 型号:LED, 20W, 暂定为球型灯, 球径25cm, 结算以实际发生为准按实结算	套	31			
122	030409001001	接地极 1. 材质:角钢50×50×5 L=2.5m	根	15			
123	030409002001	接地母线 1. 材质:φ12热镀锌圆钢	m	328.76			
124	桂030413011001	现浇基础 1. 混凝土种类:普通混凝土	座	15			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第16页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 混凝土强度等级:C20					
125	桂030413013001	土方开挖 1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:1m以内	m³	23.19			
126	桂030413014001	土方(砂)回填 1. 填方材料品种:砂	m³	22.94			
127	040205001001	手孔井 1. 做法图集12D101-5第142页 2. 规格: 600*600*700mm 3. 井盖C30: 0.6*0.6*0.12m	座	4			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		门卫室土建					
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
128	010101003001	挖沟槽(基坑)土方	m³	33.04			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第17页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 1.5m以内					
129	010103001001	回填方 1. 密实度: 按设计压实度 2. 填方材料品种: 原土	m³	23.06			
130	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种: 挖余土 2. 运距: 1km 3. 根据签证、倒土点倒土照片、运距路线图等办理结算	m³	9.98			
131	桂010103003001	土方运输每增1km 1. 土(方)类别: 挖余土 2. 挖土、借土、弃土: 弃土 3. 运距: 增运运距暂按4km, 结算以实际发生为准 4. 根据签证、倒土点倒土照片、运距路线图等办理结算	m³·km	39.92			
	4.	砌筑工程					
132	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: MU10烧结页岩多孔砖 2. 墙体厚度: 100mm 3. 砂浆种类、强度等级: M5.0水泥砂浆	m³	0.58			
133	010401004002	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: MU10烧结页岩多孔砖 2. 墙体厚度: 200mm 3. 砂浆种类、强度等级: M5.0水泥砂浆	m³	9.46			
134	010401010001	多孔砖柱 1. 砖品种、规格、强度等级: MU10烧结页岩多孔砖 2. 砂浆种类、强度等级: M5.0水泥砂浆	m³	1.42			
135	010403001001	石基础 1. 石料种类、规格: 毛石 2. 基础类型: 独立基础	m³	2.00			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
136	010501001001	垫层 1. 混凝土种类: 普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m³	1.18			
137	010501001001	垫层 1. 混凝土种类: 普通商品混凝土 2. 80mm厚C15混凝土 3. 部位: 地面	m³	1.78			
138	010501001002	垫层 1. 混凝土种类: 商品细石混凝土(非泵送) 2. 混凝土强度等级: C25	m³	0.29			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第18页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
139	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	3.46			
140	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	2.38			
141	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	1.63			
142	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:普通商品混凝土(非 泵送) 2. 混凝土强度等级:C25	m³	0.91			
143	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	10.58			
144	010507001001	散水、坡道 1. 做法详15ZJ001第139页散3 20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光 素水泥浆一遍 60厚c15混凝土 150厚灰土垫层	m²	18.48			
145	010507005001	扶手、压顶 1. 混凝土种类:普通商品混凝土(非 泵送) 2. 混凝土强度等级:C25	m³	0.13			
146	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内	t	0.100			
147	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内	t	1.324			
148	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以上	t	1.567			
149	桂010516004001	电渣压力焊接 1. 规格:钢筋电渣压力焊接≤Φ18	个	56			
	8.	屋面及防水工程					
150	010902001001	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS 改性沥青防水卷材 2. 防水层数:2 3. 刷配套基层处理剂一遍	m²	54.48			
151	010902002001	屋面涂膜防水 1. 防水膜品种:2.0厚高聚物改性沥青 防水涂料	m²	54.48			
152	010903002001	墙面涂膜防水 1. 防水膜品种:JS防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数或层数:1.5厚	m²	60.37			
153	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 1. 砂浆厚度、配合比:5厚干粉类聚合 物水泥防水砂浆	m²	60.37			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第19页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	9.	保温、隔热、防腐工程					
154	011001001001	保温隔热屋面 1. 保温隔热材料品种、规格、厚度: 50厚挤塑聚苯板	m ²	37.34			
155	011001003001	保温隔热墙面 1. 保温隔热部位: 外墙内外保温 2. 30厚无机保温砂浆 3. 5厚抗裂砂浆, 中间压入一层耐碱 网格布 4. 墙面清理干净, 涂满界面砂浆	m ²	60.37			
156	011001003002	保温隔热墙面 1. 保温隔热部位: 外墙外保温 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3. 45厚泡沫玻璃 4. 7厚抗裂砂浆	m ²	61.52			
	10.	楼地面装饰工程					
157	011101003001	细石混凝土楼地面 1. 面层厚度、混凝土强度等级: 40厚 C20细石混凝土, 内配Φ4@100双向钢 筋网片, 表面压光	m ²	37.34			
158	011101006001	平面砂浆找平层 1. 找平层厚度、砂浆种类、配合比: 最薄处20厚1:2.5水泥砂浆 2. 平均厚度: 25mm	m ²	37.34			
159	011102003001	块料楼地面 1. 找平层厚度、砂浆种类、配合比: 20厚1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆种类、配合比: 5 厚1:1水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色: 5厚陶 瓷锦砖铺实拍平, 水泥浆擦缝	m ²	22.23			
160	011105003001	块料踢脚线 1. 踢脚线高度: 100mm 2. 找平层厚度、砂浆种类、配合比: 17厚2:1:8水泥石灰砂浆, 分两次抹 灰 3. 结合层厚度、砂浆种类、配合比: 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 镶贴 4. 面层材料品种、规格、颜色: 8-10 厚踢脚面砖, 水泥浆擦缝	m ²	2.58			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
161	011201004001	立面砂浆找平层 1. 找平层砂浆厚度、配合比: 10厚1:3 水泥砂浆 2. 部位: 内墙面	m ²	64.56			
162	011201004002	立面砂浆找平层 1. 墙体类型: 砖墙 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 部位: 外墙面	m ²	62.58			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第20页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
163	011201004003	立面砂浆找平层 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 大门柱	m ²	11.06			
164	011208001001	柱(梁)面装饰 1. 成品装饰柱 2. 2.0mm厚不锈钢蒙皮装饰柱	m ²	40.00			
	12.	天棚工程					
165	011301001001	天棚抹灰 1. 底层厚度、砂浆种类、配合比:5厚1:1:4水泥石灰砂浆 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比:5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m ²	58.23			
	13.	门窗工程					
166	桂010801008001	成品木门 1. 成品木门 2. 规格: 900*2400mm	樘	2.00			
167	010802001001	金属门 1. 利用原有大门	m ²	18.20			
168	010807001001	金属窗 1. 90系列铝合金固定窗, 洞宽面积<2m ² 2. 玻璃品种、厚度: 普通中空玻璃5+6A+5	m ²	2.00			
169	010807001002	金属窗 1. 90系列铝合金推拉窗, 洞宽面积>2m ² 2. 玻璃品种、厚度: 普通中空玻璃5+6A+5	m ²	8.28			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
170	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1. 5厚专用基底料打底 2. 涂刷封底漆封底 3. 涂抹0.8厚石粉类涂料找平 4. 涂抹0.7厚石粉类涂料找平 5. 涂抹0.5厚石粉类涂料面层 6. 部位: 内墙面	m ²	65.32			
171	011407001002	墙面喷(刷)涂料 1. 喷或滚底真石漆一遍 2. 喷或滚面真石漆二遍 3. 部位: 外墙面	m ²	92.32			
172	011407002001	天棚喷(刷)涂料 1. 满刮腻子二遍	m ²	58.36			
	15.	其他装饰工程					
173	011502008001	GRC装饰线条 1. 线条规格: 100×100mm 2. 线条安装部位: 外墙	m	3.05			
174	011502008002	GRC装饰线条 1. 线条规格: 50×50mm 2. 线条安装部位: 外墙	m	3.05			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第21页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
175	桂011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架: 单排 2. 搭设高度: 3.6m以内 3. 脚手架材质: 钢管架 4. 其他: 使用天数暂按30天计	m ²	93.35			
176	桂011701002001	里脚手架 1. 脚手架材质: 钢管里脚手架 2. 高度3.6m以内	m ²	6.76			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
177	011702001001	垫层 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板、木支撑	m ²	4.32			
178	011702001002	基础 1. 基础类型: 独立基础 2. 模板、支撑材质: 胶合板模板、木支撑	m ²	11.52			
179	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板、钢支撑 2. 支模高度: 3.6m以内	m ²	27.51			
180	011702005001	基础梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板、木支撑 2. 支模高度: 3.6m以内	m ²	20.40			
181	011702009001	过梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板、钢支撑 2. 支模高度: 3.6m以内	m ²	1.50			
182	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板、钢支撑 2. 支模高度: 3.6m以内	m ²	106.17			
183	011702029001	散水 1. 散水厚度: 60mm 2. 模板、支撑材质: 木模板、木支撑	m ²	18.48			
	011708	混凝土运输及泵送工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第22页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
184	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	19.83			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		门卫室安装					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
185	030404017003	配电箱 1. 名称:ALM 2. 1.5m挂墙安装	台	1			
186	030411001004	配管 1. 名称:PC50 2. 配置形式:埋地敷设	m	20.00			
187	030411001005	配管 1. 名称:PC20	m	51.67			
188	030408001002	电力电缆 1. 型号:WDZ-YJV-1KV-5×16	m	30.75			
189	030411004003	配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-750v-3*2.5	m	57.30			
190	030411004004	配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-750v-3*2.5 3. 名称:动力线路	m	108.66			
191	030411004005	配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZ-YJV-3×4 3. 名称:动力线路	m	29.55			
192	030404034001	照明开关 1. 规格:单联开关 2. 220v, 10A, 距地1.4m暗装	套	2			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第23页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
193	030404035001	插座 1. 规格:安全型二三孔插座, 250V, 10A 2. 距地0.3米, 暗装	套	7			
194	030404035002	插座 1. 规格:安全型挂式空调插座, 250V, 16A 2. 遇窗距窗上0.2米暗装, 距地2.2米, 暗装	套	1			
195	030412001001	普通灯具 1. 型号:LED单管灯, 24W, 2400lm 2. 类型:吸顶安装	套	4			
196	030413002001	凿(压)槽及恢复 1. 规格:20mm 2. 类型:砖结构	m	23.10			
		防雷及接地装置					
197	030409001002	接地极 1. 规格:40×4角钢 L=2m	根	8			
198	030409002002	接地母线 1. 利用地面0.5m以下基础梁内2根不小于Φ16结构钢筋通长焊接	m	40.20			
199	030409003001	避雷引下线 1. 规格:利用钢筋混凝土柱子内2根不小于Φ16钢筋	m	24.00			
200	030409005001	避雷网 1. 材质:Φ12热镀锌圆钢	m	30.20			
201	030409008001	等电位端子箱、测试板 1. 总等电位联结箱MEB	台	1			
202	030409008002	测试板 1. 名称:电阻测试盒	块	1			
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程					
203	030404017004	配电箱 1. 名称:弱电信息箱	台	1			
204	030502004001	电视、电话插座 1. 名称:电话插座 2. 距地0.3m暗装	个	1			
205	030502012001	信息插座 1. 名称:信息插座 2. 距地0.3m暗装	个	2			
206	030411001006	配管 1. 名称:PC20	m	9.60			
207	030411001007	配管 1. 名称:SC25 2. 配置形式:埋地敷设	m	20.00			
208	030502005001	双绞线缆 1. 规格:UTP6 2. 敷设方式:管内穿线	m	14.95			
209	030413002002	凿(压)槽及恢复 1. 规格:20mm 2. 类型:砖结构	m	9.60			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第24页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		总平给排水					
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
210	040101002002	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 1.5m以内 3. 含装车	m³	213.20			
211	040103001005	回填方 1. 密实度: 按设计压实度 2. 填方材料品种: 砂砾石	m³	117.62			
212	040103002003	余方弃置 1. 废弃料品种: 挖余土 2. 运距: 1km 4. 根据签证、倒土点倒土照片、运距 路线图等办理结算	m³	213.20			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第25页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
213	桂040103003005	土石方运输每增1km 1. 土(方)类别:挖余土 2. 挖土、借土、弃土:弃土 3. 运距:增运运距暂按4km, 结算以实际发生为准 4. 根据签证、倒土点倒土照片、运距路线图等办理结算	m ³ ·km	852.80			
	6.	管网工程					
214	040103001006	管道垫层 1. 100mm中粗砂或中砂基础	m ³	43.55			
215	040501004001	塑料管 1. 材质及规格:SN8聚乙烯双壁波纹管 DN200 2. 连接形式:承插式橡胶圈接口	m	204.00			
216	040501004002	塑料管 1. 材质及规格:SN8聚乙烯双壁波纹管 DN300 2. 连接形式:承插式橡胶圈接口	m	181.00			
217	040501004003	塑料管 1. 材质及规格:SN8聚乙烯双壁波纹管 DN400 2. 连接形式:承插式橡胶圈接口	m	21.50			
218	040501004004	塑料管 1. 材质及规格:SN8聚乙烯双壁波纹管 DN600 2. 连接形式:承插式橡胶圈接口	m	82.50			
219	040501016001	跑道排水沟 1. 树脂混凝土成品沟B160, H200 2. 结算按实际使用型号结算	m	382.00			
220	040501016002	V型排水沟 1. 树脂混凝土成品沟B300, H300 2. 含铸铁盖板 3. 结算按实际使用型号结算	m	174.00			
221	040601006001	排水沟垫层 1. C15混凝土	m ³	27.80			
222	040504001001	砌筑井 1. Φ1000雨水井 2. 做法详图集06MS201-3第11页 3. 平均井深: 1.31m	座	5			
223	040504001002	砌筑井 1. Φ1000污水井, 井深2.75m 2. 做法详图集06MS201-3第20页 3. 因设计图纸重修现状污水井无相关工作内容, 本次预算暂按重建现状污水井计 4. 结算需完善工程内容, 提供施工图纸, 办理签证按实结算	座	1			
224	040504009001	雨水口 1. 砖砌单篦雨水口 2. 规格: 暂定为680*380mm, 结算以实际发生为准, 按实结算	座	25			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第26页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 井深: 0.8m					
225	040901001001	现浇构件钢筋 1. 规格: 螺纹钢HRB400 C10以上 (综合)	t	0.124			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
226	041101005001	井字架 1. 井深: 2m以内	座	1			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		总计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第27页 共27页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
		拆除工程-建筑				
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		拆除工程-市政				
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		合计				
		拆除工程-安装				
一		安装拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
1.1		环境保护费				
1.2		文明施工费				
1.3		安全施工费				
1.4		临时设施费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
		合计				
		场地土石方工程				
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002002	检验试验配合费				
3	桂041201003002	雨季施工增加费				
4	桂041201004002	工程定位复测费				
		合计				
		运动场扩建工程				
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
3	桂041201003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		合计				
		围墙、大门				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
		合计				
		绿化工程				
一		2021绿化工程一般计税法				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
		合计				
		场地安装工程				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
		合计				
		门卫室土建				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		门卫室安装				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第1页 共3页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	拆除工程-建筑			
一	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	49.02	4.41	53.43
	拆除工程-市政			
一	2022市政综合工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	72.24	6.50	78.74
	拆除工程-安装			
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	2.92		2.92
	场地土石方工程			
一	2022市政综合工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	58.38	5.25	63.63
	运动场扩建工程			
一	2022市政综合工程一般计税法			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程 第2页 共3页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	2771.32	249.42	3020.74
	围墙、大门			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1029.90	92.69	1122.59
	绿化工程			
一	2021绿化工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	57.99	5.22	63.21
	场地安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	127.18	11.45	138.63
5	计日工			
6	总承包服务费			
	门卫室土建			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第3页 共3页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第1页 共12页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
	人工合计			
	材料合计			
1	热轧带肋钢筋HRB400 10以内 (综合)	t		
2	热轧带肋钢筋HRB400 10以上 (综合)	t		
3	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上 (综合)	t		
4	钢丝 $\Phi 1.6$	kg		
5	冷拔低碳钢丝 4	t		
6	镀锌铁丝 (综合)	kg		
7	镀锌铁丝 (综合)	kg		
8	镀锌铁丝 $\Phi 4$	kg		
9	镀锌铁丝 $\Phi 0.7$	kg		
10	圆钢HPB300 $\Phi 10$ 以内 (综合)	t		
11	圆钢HPB300 $\Phi 10$ 以内 (综合)	kg		
12	圆钢HPB300 $\Phi 10\sim 14$	kg		
13	镀锌扁钢 (综合)	kg		
14	钢板 (综合)	kg		
15	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
16	橡胶板 2mm	m ²		
17	塑料薄膜 (养护)	m ²		
18	50厚挤塑聚苯板	m ³		
19	棉纱头	kg		
20	破布	kg		
21	草袋	条		
22	镀锌自攻螺钉 M4 $\sim$ 6 $\times$ 20 $\sim$ 35	个		
23	镀锌自攻螺钉M (4 $\sim$ 6) $\times$ (20 $\sim$ 35)	个		
24	木螺钉	百个		
25	木螺钉 m2 $\sim$ 4 $\times$ 6 $\sim$ 65	个		
26	镀锌木螺钉 M4. 5 $\sim$ 6 $\times$ 15 $\sim$ 100	个		
27	镀锌螺栓 M10 $\times$ 100	套		
28	对拉螺栓	kg		
29	塑料锚栓	套		
30	膨胀螺栓 M6 $\times$ 85	套		
31	膨胀螺栓 M8 $\times$ 80	套		
32	膨胀螺栓 M10	套		
33	镀锌锁紧螺母 20	个		
34	塑料胀管 $\Phi 6\sim 8$	颗		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第2页 共12页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
35	铁钉 (综合)	kg		
36	铁钉 (综合)	kg		
37	不锈钢合页	副		
38	电焊条 (综合)	kg		
39	电焊条 结422 $\Phi 2.5 \sim 3.2$	kg		
40	低碳钢电焊条	kg		
41	焊锡丝 综合	kg		
42	焊锡	kg		
43	焊剂	kg		
44	焊锡膏 瓶装50g	kg		
45	冲击钻头 (综合)	根		
46	冲击钻头 $\Phi 12$	个		
47	钢锯条	根		
48	钢割片	片		
49	切缝机刀片	片		
50	砂纸	张		
51	水砂纸	张		
52	铁砂布	张		
53	风镐凿子	根		
54	钢丝网 (综合)	m ²		
55	门窗固定连接铁件 (地脚) $3 \times 30 \times 300$	个		
56	PVC管专用弹簧	根		
57	水泥 (综合)	kg		
58	砌筑水泥 M32.5	t		
59	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
60	砂 (综合)	m ³		
61	砂 (综合)	m ³		
62	砂 (综合)	kg		
63	细砂	m ³		
64	中砂	m ³		
65	粗砂	m ³		
66	碎石 (综合)	m ³		
67	碎石 (综合)	m ³		
68	碎石 (5~20) mm	m ³		
69	碎石 (5~40) mm	m ³		
70	碎石 (20~40) mm	m ³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第3页 共12页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
71	砂砾石	m³		
72	石米	m³		
73	石屑	m³		
74	生石灰	t		
75	石粉	m³		
76	粘土	m³		
77	抗裂砂浆	kg		
78	毛石（块石）	m³		
79	页岩标准砖 240×115×53	千块		
80	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
81	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
82	筒瓦	块		
83	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
84	干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t		
85	干混普通砌筑砂浆 DM-G M10	t		
86	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
87	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
88	干混地面砂浆 DS M15	t		
89	干混地面砂浆 DS M20	t		
90	木材（综合）	m³		
91	周转圆木	m³		
92	周转圆木（支撑）	m³		
93	树棍 长1.2m	根		
94	二等杉木板材	m³		
95	周转板枋材	m³		
96	周转枋材	m³		
97	周转板材	m³		
98	竹篾	百根		
99	5厚陶瓷锦砖	m²		
100	8-10厚踢脚面砖	m²		
101	耐碱玻璃纤维网格布	m²		
102	成品木门	樘		
103	90系列铝合金推拉窗，洞宽面积>2m²（中空玻璃5+6A+5）	m²		
104	90系列铝合金固定窗，洞宽面积<2m²（中空玻璃5+6A+5）	m²		
105	GRC装饰线条 50×50mm	m		
106	GRC装饰线条 100×100mm	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第4页 共12页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
107	调和漆(综合)	kg		
108	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
109	醇酸清漆	kg		
110	外墙水性底漆	kg		
111	水性外墙乳胶漆	kg		
112	石粉类涂料	kg		
113	真石漆	kg		
114	真石面漆	kg		
115	成品腻子粉(一般型)	kg		
116	封底漆封底	kg		
117	沥青漆	kg		
118	防锈漆	kg		
119	沥青绝缘漆	kg		
120	聚合物改性沥青防水涂料	kg		
121	2.0厚高聚物改性沥青防水涂料	kg		
122	铅油	kg		
123	银粉漆	kg		
124	热熔标线涂料底漆	kg		
125	热塑型道路标线涂料面漆	kg		
126	热熔标线涂料反光玻璃珠	kg		
127	石油沥青 30#	kg		
128	普通乳化沥青(水乳型)	kg		
129	3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m²		
130	SBS弹性沥青防水胶	kg		
131	防水腻子	kg		
132	嵌缝膏	kg		
133	改性沥青嵌缝油膏	kg		
134	冷底子油	kg		
135	模板嵌缝料	kg		
136	嵌缝料	kg		
137	清油	kg		
138	油漆溶剂油	kg		
139	电力复合酯 一级	kg		
140	硬酯酸 一级	kg		
141	醇酸漆稀释剂 X6	kg		
142	隔离剂	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第5页 共12页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
143	聚合物胶浆	kg		
144	乙炔气	kg		
145	石油液化气	m³		
146	氧气	m³		
147	建筑胶	kg		
148	硅酮耐候密封胶	kg		
149	密封胶	kg		
150	聚氨酯发泡密封胶 (750mL/支)	支		
151	胶合剂	kg		
152	粘合剂	kg		
153	氯丁胶粘合剂	kg		
154	专用界面剂	kg		
155	快粘粉	kg		
156	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
157	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
158	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
159	石棉	kg		
160	石棉橡胶垫	kg		
161	聚苯乙烯泡沫板	m³		
162	泡沫玻璃板	m³		
163	聚合物粘结砂浆	kg		
164	玻化微珠保温砂浆	m³		
165	硬聚氯乙烯(PVC—U)排水管 De110	m		
166	塑料软管	kg		
167	镀锌接地板 40×5×120	个		
168	铜芯塑料绝缘导线 BV-2. 5	m		
169	阻燃管接头 FST20	个		
170	硬塑料管接头D32	个		
171	硬塑料管接头 D50	个		
172	塑料护口 15~20	个		
173	塑料护口 15~50	个		
174	电缆吊挂 3×50	套		
175	瓷接头 (双)	个		
176	铜接线端子 DT-2. 5mm2	个		
177	开关盒	个		
178	接线盒	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第6页 共12页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
179	尼龙扎带(综合)	个		
180	化肥【复合肥、尿素等】	kg		
181	农药	kg		
182	营养液	袋		
183	种植土	m³		
184	支撑器	套		
185	镀锌扁钢支架 -40×3	kg		
186	高稀钢爬梯	个		
187	防尘面罩	套		
188	护目镜	套		
189	水	m³		
190	煤	t		
191	木柴	kg		
192	标志牌 塑料扁形	个		
193	其他材料费	元		
194	其他材料费	元		
195	其他材料费	元		
196	组合钢模板	kg		
197	胶合板模板 1830×915×18	m²		
198	胶合板模板1830×915×18	m²		
199	模板钢支撑	kg		
200	模板支撑钢管及扣件	kg		
201	零星卡具	kg		
202	卡具及扣件 (综合)	kg		
203	回转扣件	个		
204	直角扣件	个		
205	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t		
206	木脚手板 (松杂)	m³		
207	竹脚手板	m²		
208	钢凿	个		
209	复合材料井盖 (含井座) Φ 700	套		
210	复合材料雨水水平算	个		
211	枕木	m³		
212	钢垫板	kg		
213	钢垫板 2.5~5mm	kg		
214	脚手架钢管 (租赁)	t·天		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第7页 共12页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
215	扣件综合（租赁）	100套·天		
216	底座（租赁）	100个·天		
217	钢笆子（钢筋网脚手板）（租赁·天）	100m²·天		
218	其他材料费	元		
219	脱模剂	kg		
220	脚手杆（杉木）Φ100	m³		
221	水泥砂浆中砂M7.5	m³		
222	水泥砂浆中砂M5	m³		
223	水泥防水砂浆（加防水粉5%）1:2	m³		
	商品砼合计			
224	预拌普通混凝土 C15	m³		
225	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m³		
226	预拌普通混凝土 C20	m³		
227	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³		
228	预拌普通混凝土 C25	m³		
229	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
230	C25透水水泥混凝土	m³		
231	C25透水水泥混凝土（细粒式）	m³		
232	预拌普通混凝土 C30	m³		
233	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m³		
234	预拌细石混凝土 C25[商品砼]	m³		
235	预拌细石混凝土 C20	m³		
	配合比合计			
236	水泥砂浆中砂M10	m³		
237	水泥砂浆 1:2	m³		
238	水泥砂浆 1:2.5	m³		
239	水泥砂浆 1:3	m³		
240	素水泥浆	m³		
	主材合计			
241	三合土（天然级配）	m³		
242	预制混凝土盖板C30	m³		
243	AC-13细（微）粒沥青混凝土	m³		
244	SC25	m		
245	PC50	m		
246	PC40	m		
247	PC32	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第8页 共12页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
248	PC20	m		
249	PC25	m		
250	PC20	m		
251	SN8聚乙烯双壁波纹管DN200	m		
252	SN8聚乙烯双壁波纹管DN300	m		
253	SN8聚乙烯双壁波纹管DN400	m		
254	SN8聚乙烯双壁波纹管DN600	m		
255	Φ 12热镀锌圆钢	m		
256	电阻测试盒	块		
257	角钢50×50×5 L=2.5m	根		
258	40×4角钢 L=2m	根		
259	电话插座	个		
260	信息插座	个		
261	桂花: 胸径10-12cm, 冠径250-300cm, 假植苗	株		
262	红花羊蹄甲: 胸径8-10cm, 冠径250-300cm, 假植苗	株		
263	红继木: 冠丛高40-50cm, 蓬径20-25cm, 假植苗	株		
264	金叶女贞球: 冠丛高100-120cm, 蓬径100-120cm, 假植苗	株		
265	海桐球: 冠丛高100-120cm, 蓬径100-120cm, 假植苗	株		
266	麦冬	m²		
267	750×350×150mm灰色花岗岩立缘石	m		
268	600×300×120mm灰色花岗岩立缘石	m		
269	配电箱ALM	台		
270	成套配电箱AL-QC	台		
271	AL-WT	台		
272	弱电信息箱	台		
273	总等电位联结箱MEB	个		
274	成品定制铁艺大门 主材费	m²		
275	无色透明密封 主材费	元		
276	拆除塑胶跑道 主材费	元		
277	树脂混凝土成品沟B160, H200 主材费	m		
278	2.0mm厚不锈钢蒙皮装饰柱 主材费	m²		
279	V型排水沟 主材费	m		
280	13mm彩色混合型颗粒塑胶面层 主材费	元		
281	10mm厚合成材料吸震垫 主材费	元		
282	人造草坪面层 (绒长50-55, 内填石英砂、环保橡胶颗粒) 主材费	元		
283	可移动式篮球架 主材费	套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第9页 共12页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
284	成品铝合金便携式折叠足球门 主材费	个		
285	4mm厚PVC面层（锁扣结构，快速铺装） 主材费	元		
286	5mm彩色硅PU面层 主材费	元		
287	成品可移动式羽毛球网架，深色，网长6.1m 主材费	个		
288	成品可移动式排球网架，总长度11m 主材费	个		
289	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
290	砂（综合）	m³		
291	页岩标准砖 240×115×53	块		
292	LED单管灯，24W，2400lm	套		
293	太阳能柱头灯	套		
294	单联开关	个		
295	安全型二三孔插座，250V，10A	套		
296	安全型挂式空调插座，250V，16A	套		
297	Φ12热镀锌圆钢	m		
298	铜芯塑料绝缘导线WDZ-YJV-3×6	m		
299	WDZ-BYJ-750v-2.5	m		
300	铜芯塑料绝缘导线WDZ-YJV-3×4	m		
301	WDZ-BYJ-750v-4	m		
302	WDZ-BYJ-750v-2.5	m		
303	双绞线缆UTP6	m		
304	铜芯塑料绝缘导线WDZ-YJV-1KV-5×6	m		
305	WDZ-YJV-1KV-5×16	m		
306	6米羽毛球场灯，LED，150W	套		
307	6米篮球场灯	套		
308	水泥砂浆中砂 M7.5	m³		
	机械台班组成合计			
309	2023安装机械第一类费用	元		
310	市政机械第一类费用	元		
311	机械台班人工费	元		
312	机械第一类费用	元		
313	机械台班人工费	元		
314	汽油 92#	kg		
315	汽油92#	kg		
316	国V汽油 92#	kg		
317	轻柴油 0#	kg		
318	轻柴油0#	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第10页 共12页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
319	电	kW • h		
320	电	kW. h		
321	折旧费	元		
322	检修费	元		
323	维护费	元		
324	安拆及场外运输费	元		
325	其他费	元		
	机械合计			
326	其他机械费	元		
327	工业用真效值万用表	台班		
328	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
329	对讲机 C15	台班		
330	其他各种仪器仪表	台班		
331	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0. 4m³	台班		
332	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		
333	履带式液压单斗挖掘机 斗容量 1m3	台班		
334	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班		
335	混凝土振捣器 平板式	台班		
336	混凝土振捣器 插入式	台班		
337	混凝土输送泵车 输送量60m³/h	台班		
338	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
339	稳定土拌合机功率 230kW	台班		
340	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
341	履带式推土机 功率75kW	台班		
342	履带式推土机 功率90kW	台班		
343	轮胎式装载机 斗容量1m³	台班		
344	轮胎式装载机 斗容量1. 5m³	台班		
345	载重汽车 装载质量4t	台班		
346	载重汽车 装载质量5t	台班		
347	载重汽车装载质量5t	台班		
348	载重汽车 装载质量6t	台班		
349	载重汽车 装载质量8t	台班		
350	载重汽车 装载质量20t	台班		
351	自卸汽车 装载质量10t	台班		
352	自卸汽车 装载质量12t	台班		
353	机动翻斗车 装载质量1t	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第11页 共12页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
354	平板拖车组 装载质量30t	台班		
355	平地机功率 120kW	台班		
356	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
357	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
358	汽车式起重机 提升质量12t	台班		
359	汽车式起重机提升质量12t	台班		
360	汽车式起重机 提升质量16t	台班		
361	液压叉车	台班		
362	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
363	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
364	双钢轮振动压路机工作质量12t	台班		
365	双钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
366	轮胎压路机工作质量26t	台班		
367	电动夯实机 夯击能量 250N. m	台班		
368	手扶式振动压实机工作质量1t	台班		
369	汽车式沥青喷洒机箱容量 4000L	台班		
370	沥青混凝土摊铺机摊铺宽度 9m 以内	台班		
371	混凝土切缝机 功率7. 5KW	台班		
372	手推式热熔划线车	台班		
373	钢筋调直机 直径14mm	台班		
374	钢筋调直机 直径40mm	台班		
375	钢筋切断机 直径40mm	台班		
376	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
377	木工圆锯机 直径500mm	台班		
378	半自动切割机 厚度100mm	台班		
379	铝材切割机1kW	台班		
380	角向磨光机	台班		
381	交流电弧焊机 容量21kV · A	台班		
382	交流电弧焊机 容量30kV · A	台班		
383	交流电弧焊机 容量32kV · A	台班		
384	对焊机 容量75kV · A	台班		
385	电渣焊机 电流1000A	台班		
386	热熔釜溶解车	台班		
387	洒水车 罐容量 10000L	台班		
388	洒水车罐容量 10000L	台班		
389	履带式液压岩石破碎机	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市临桂区四塘镇联办初级中学运动场扩建和围墙新建工程

第12页 共12页

[illegible]