

返财评.

青秀区南阳镇施厚村至新光村、南阳村至雄会村基础
设施以工代赈项目

上限控制价工程量清单

招 标 人：南宁市青秀区南阳镇人民政府
(单位盖章)

造价咨询人：湖南明诚项目管理有限公司
(单位盖章)

审核委托人：南宁市青秀区财政投资评审中心
(单位盖章)

2026年6月3日

封-1



扫描全能王 创建

青秀区南阳镇施厚村至新光村、南阳村至雄会村基础
设施以工代赈项目

上限控制价工程量清单

招标人： 南宁市青秀区南阳镇人民政府
(单位盖章)

造价咨询人： 湖南明诚项目管理有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 农颖
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： 何辉印
(签字或盖章)

编制人： 骆小满
B11044300007902
(造价工程师签字)
有效期至：2026年12月31日

复核人： 李志红
B11164200001488
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至：2028年12月31日

审核委托人： 南宁市青秀区财政投资评审中心
(单位盖章)

编制时间： 2026年6月3日

复核时间： 2026年6月3日

总 说 明

工程名称:青秀区南阳镇施厚村至新光村、南阳村至雄会村基础设施以工代赈项目

第1页,共1页

一、编制依据:

- 1、委托方提供的本工程施工设计图纸。
- 2、《水利工程工程量清单计价规范》(GB 50501-2007)。
- 3、2007年《广西壮族自治区水利水电工程设计概(预)算编制规定》、2007年《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电工程机械台时费定额》、桂水基[2014]41号发布的《广西水利水电建筑工程概(预)算补充定额》。
- 4、广西水利厅桂水基[2004]46号文发布的《关于在我区水利水电建设工程实行建筑意外伤害保险制度的通知》、桂水基[2016]1号《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》。
- 5、桂水基[2016]16号《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电建设工程计价依据调整的能知》、水办基[2016]31号文《水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发〈水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法〉的通知》、本项目采用一般计税方法。
- 6、有关建筑工程造价管理规定。
- 7、弃土运距由投标人自行考虑,最多不超过3km,超出部分由投标人自行承担。
- 8、材料价格已包含材料运至项目点的运费。

二、其它需要说明的问题

- 1、信息价选用《南宁市建设工程造价信息》2026年02月下半月以及结合市场询价。
- 2、本项目选用机制砂、袋装水泥。



工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 青秀区南阳镇施厚村至新光村、南阳村至雄会村基础设施以工代赈项目

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 青秀区南阳镇施厚村至新光村、南阳村至雄会村基础设施以工代赈项目

第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		道路工程						
1.1		南雄坡村口道路硬化						
1.1.1	500101002001	人工挖一般土方, III类土	m ³	2.50				
1.1.2	500101004001	人工挖沟槽, III类土, 上口宽≤1m, 深1~1.5m (弃土运距由投标人自行考虑)	m ³	29.00				
1.1.3	500109011001	碎石公路基础, 压实厚10cm	m ²	44.20				
1.1.4	500109001001	C30水泥混凝土公路路面, 压实厚18cm	m ²	44.20				
1.1.5	500103007001	人工回填碎石	m ³	17.00				
1.1.6	500105003001	M7.5浆砌片石, 挡土墙	m ³	87.10				
1.1.7	500105010001	M10砌体砂浆抹面, 平均厚2cm, 立面	m ²	72.00				
1.1.8	500109008001	渗水土工布铺设	m ²	3.00				
1.1.9	500109008002	防水土工布铺设	m ²	11.00				
1.1.10	500109009001	沥青麻絮	m ²	14.40				
1.1.11		Φ 50mmPVC管	m	29.00				
1.1.12		波形护栏(含基础土方开挖及回填、混凝土基础、栏杆安装)	m	28.00				
2		堤坝加固工程						
2.1		二田村新荐坡三叉水库加固堤坝						
2.1.1		上游坝坡						
2.1.1.1	500101002002	土方开挖(就近堆放)	m ³	240.00				
2.1.1.2	500103002001	粘土回填夯实	m ³	255.00				
2.1.1.3	500109001002	C20砼齿墙(厚600)	m ³	27.00				
2.1.1.4	500109001003	C20砼步级	m ³	4.51				
2.1.1.5	500103007002	1:3砂碎石垫层厚200	m ³	3.01				
2.1.1.6	500103007003	人工铺筑砂砾石垫层	m ³	46.50				
2.1.1.7	500109001004	C20砼护坡厚100	m ³	46.50				
2.1.1.8	500109008003	止水片(带), 橡胶止水(型号: 651)	延长m	4.50				



分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 青秀区南阳镇施厚村至新光村、南阳村至雄会村基础设施以工代赈项目

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.9		Φ50PVC排水管	m	31.00				
2.1.1.10	500103005001	反滤包	个	62.00				
2.1.1.11	500109009002	沥青砂浆填缝	m ²	34.10				
2.1.1.12	500109009003	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	2.70				
2.1.1.13	500110001001	普通标准钢模板制作、安装及拆除	m ²	96.72				
2.1.2		坝顶						
2.1.2.1	500101001001	人工挖一般土方, III类土	m ³	30.00				
2.1.2.2	500103001001	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	9.00				
2.1.2.3	500101002003	人工清理表土, 厚6~10cm	m ²	150.00				
2.1.2.4	500109001005	C30砼路面厚200	m ²	100.00				
2.1.2.5	500109001006	C20砼路肩(厚500)	m ³	40.00				
2.1.2.6	500103007004	人工铺筑砂砾石垫层	m ³	15.00				
2.1.2.7	500109009004	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	7.00				
2.1.2.8	500110001002	普通标准钢模板制作、安装及拆除	m ²	160.00				
2.1.3		放水设施						
2.1.3.1	500101002004	人工挖一般土方, III类土	m ³	114.00				
2.1.3.2	500103002002	粘土回填夯实	m ³	97.00				
2.1.3.3	500109001007	C25砼	m ³	5.50				
2.1.3.4	500109001008	C20砼放水水平管外包	m ³	14.18				
2.1.3.5	500109001009	C20砼截水环	m ³	3.10				
2.1.3.6	500109001010	C15砼垫层(厚100)	m ³	1.20				
2.1.3.7	500109001011	C20埋石砼(埋石率20%)	m ³	6.70				
2.1.3.8		DN300预制钢筋砼涵管	m	17.00				
2.1.3.9	500109009005	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	3.55				
2.1.3.10		DN110PVC-U放水管(1.25MPa)	m	6.00				
2.1.3.11		DN110 PE90°弯头	个	1.00				



分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 查秀区南阳镇施厚村至新光村、南阳村至雄会村基础设施以工代赈项目

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.3.12		PE正三通 DN110	个	1.00				
2.1.3.13	500111001001	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.53				
2.1.3.14	500109008004	止水片(带), 橡胶止水(型号: 651)	延长m	4.80				
2.1.3.15	500110001003	普通标准钢模板制作、安装及拆除	m ²	52.00				
2.1.3.16		1.0MPaDN315PE管	m	4.27				
2.1.3.17		二次运输 (200m)						
2.1.3.17.1		人力搬运水泥, 装运卸200m	t	49.89				
2.1.3.17.2		人力搬运钢材, 装运卸200m	t	0.53				
2.1.3.17.3		人工装、卸畜力运输, 砂料, 装、运、卸200m	m ³	218.53				
2.2		留凤村洒贵坡5队水利加固堤坝(主坝和副坝)						
2.2.1		主坝						
2.2.1.1		上游坝坡						
2.2.1.1.1	500101002005	人工挖一般土方, III类土	m ³	42.00				
2.2.1.1.2	500103002003	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	945.00				
2.2.1.1.3	500109001012	C20砼齿墙(厚600)	m ³	37.80				
2.2.1.1.4	500109001013	C20砼	m ³	4.80				
2.2.1.1.5	500103007005	1:3砂碎石垫层厚200	m ³	3.20				
2.2.1.1.6	500103007006	人工铺筑砂砾石垫层	m ³	70.00				
2.2.1.1.7	500109001014	C20砼护坡厚100	m ³	70.00				
2.2.1.1.8	500109008005	止水片(带), 橡胶止水(型号: 651)	延长m	6.30				
2.2.1.1.9		Φ50PVC排水管	m	46.50				
2.2.1.1.10	500103005002	反滤包	个	93.00				
2.2.1.1.11	500109009006	沥青砂浆填缝	m ²	51.33				
2.2.1.1.12	500109009007	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	3.78				



分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 青秀区南阳镇施厚村至新光村、南阳村至雄会村基础设施以工代赈项目

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.1.1.13	500110001004	普通标准钢模板制作、安装及拆除	m ²	96.72				
2.2.1.2		坝顶						
2.2.1.2.1	500109010001	原砼路面拆除	m ³	3.96				
2.2.1.2.2	500109001015	C30砼路面厚200	m ²	19.80				
2.2.1.2.3	500103007007	人工铺筑砂砾石垫层	m ³	2.97				
2.2.1.2.4	500110001005	普通标准钢模板制作、安装及拆除	m ²	2.40				
2.2.1.3		放水设施						
2.2.1.3.1	500101002006	人工挖一般土方, III类土	m ³	114.00				
2.2.1.3.2	500103002004	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	97.00				
2.2.1.3.3	500109001016	C25砼	m ³	5.50				
2.2.1.3.4	500109001017	C20砼放水水平管外包	m ³	14.18				
2.2.1.3.5	500109001018	C20砼截水环	m ³	3.10				
2.2.1.3.6	500109001019	C15砼垫层(厚100)	m ³	1.20				
2.2.1.3.7	500109001020	C20埋石砼(埋石率20%)	m ³	6.70				
2.2.1.3.8		DN300预制钢筋砼涵管	m	17.00				
2.2.1.3.9	500109009008	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	3.55				
2.2.1.3.10		DN110PVC-U放水管(1.25MPa)	m	6.00				
2.2.1.3.11		DN110 PE90°弯头	个	1.00				
2.2.1.3.12		PE正三通 DN110	个	1.00				
2.2.1.3.13	500111001002	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.53				
2.2.1.3.14	500109008006	止水片(带), 橡胶止水(型号: 651)	延长m	4.80				
2.2.1.3.15	500110001006	普通标准钢模板制作、安装及拆除	m ²	52.00				
2.2.1.3.16		1.0MPaDN315PE管	m	4.27				
2.2.2		副坝						
2.2.2.1		上游坝坡						



分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：查秀区南阳镇施厚村至新光村、南阳村至雄会村基础设施以工代赈项目

第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.2.1.1	500101002007	人工挖一般土方，III类土	m ³	741.75				
2.2.2.1.2	500103002005	粘土回填夯实	m ³	870.75				
2.2.2.1.3	500109001021	C20砼齿墙（厚600）	m ³	38.70				
2.2.2.1.4	500109001022	C20砼步级	m ³	4.80				
2.2.2.1.5	500103007008	1:3砂碎石垫层厚200	m ³	3.20				
2.2.2.1.6	500103007009	人工铺筑砂砾石垫层	m ³	64.50				
2.2.2.1.7	500109001023	C20砼护坡厚100	m ³	64.50				
2.2.2.1.8	500109008007	止水片(带)，橡胶止水(型号：651)	延长m	6.45				
2.2.2.1.9		Φ50PVC排水管	m	43.00				
2.2.2.1.10	500103005003	反滤包	个	86.00				
2.2.2.1.11	500109009009	沥青砂浆填缝	m ²	47.30				
2.2.2.1.12	500109009010	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m ²	3.87				
2.2.2.1.13	500110001007	普通标准钢模板制作、安装及拆除	m ²	136.72				
2.2.2.2		坝顶						
2.2.2.2.1	500101001002	人工挖一般土方，III类土	m ³	0.80				
2.2.2.2.2	500103001002	回填土石方，机械夯填土石	m ³	0.24				
2.2.2.2.3	500101002008	人工清理表土，厚6~10cm	m ²	258.00				
2.2.2.2.4	500109001024	C30砼路面厚200	m ²	193.50				
2.2.2.2.5	500109001025	C20砼路肩（厚500）	m ³	51.60				
2.2.2.2.6	500103007010	人工铺筑砂砾石垫层	m ³	29.03				
2.2.2.2.7	500109009011	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m ²	6.45				
2.2.2.2.8	500110001008	普通标准钢模板制作、安装及拆除	m ²	206.40				
2.2.2.3		溢洪道						
2.2.2.3.1	500101002009	人工挖一般土方，III类土	m ³	72.00				
2.2.2.3.2	500103002006	回填土石方，机械夯填土石	m ³	21.60				



分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 青秀区南阳镇施厚村至新光村、南阳村至雄会村基础设施以工代赈项目

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.2.3.3	500109001026	C25砼底板(厚300)	m³	9.24				
2.2.2.3.4	500109001027	C25砼底板(厚500)	m³	7.35				
2.2.2.3.5	500109001028	C25砼挡墙	m³	82.09				
2.2.2.3.6	500109001029	C25砼刺墙	m³	5.00				
2.2.2.3.7		止水片(带), 橡胶止水(型号: 651)	延长m	31.00				
2.2.2.3.8	500109001030	C30砼桥板(厚250mm)	m³	2.10				
2.2.2.3.9	500111001003	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.46				
2.2.2.3.10		Φ50PVC排水管	m	33.60				
2.2.2.3.11	500109008008	防水土工布铺设	m²	2.52				
2.2.2.3.12	500103005004	反滤包	个	28.00				
2.2.2.3.13	500109009012	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m²	37.29				
2.2.2.3.14	500110001009	普通标准钢模板制作、安装及拆除	m²	285.86				
2.2.2.3.15		支座三毡四油	m²	10.08				
2.2.2.3.16		不锈钢护栏1.2m	m	6.40				
2.2.2.3.17		永久限载限速标志牌	块	2.00				
2.3		南阳村坛湓坡晚立山塘加固堤坝和清淤工程						
2.3.1		上游坝坡						
2.3.1.1	500101002010	土方开挖(就近堆放)	m³	1320.00				
2.3.1.2	500103001003	粘土回填夯实	m³	1716.00				
2.3.1.3	500109001031	C20砼齿墙(厚600)	m³	66.00				
2.3.1.4	500109001032	C20砼步级	m³	4.51				
2.3.1.5	500103007011	1:3砂碎石垫层厚200	m³	3.01				
2.3.1.6	500103007012	人工铺筑砂砾石垫层	m³	120.00				
2.3.1.7	500109001033	C20砼护坡厚100	m³	120.00				
2.3.1.8	500109008009	止水片(带), 橡胶止水(型号: 651)	延长m	11.00				



分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 青秀区南阳镇施厚村至新光村、南阳村至雄会村基础设施以工代赈项目

第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.3.1.9		Φ50PVC排水管	m	80.00				
2.3.1.10	500103005005	反滤包	个	160.00				
2.3.1.11	500109009013	沥青砂浆填缝	m ²	88.00				
2.3.1.12	500109009014	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	6.60				
2.3.1.13	500110001010	普通标准钢模板制作、安装及拆除	m ²	226.72				
2.3.2		坝顶						
2.3.2.1	500101002011	人工挖一般土方, III类土	m ³	72.00				
2.3.2.2	500103001004	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	21.60				
2.3.2.3	500101001003	人工清理表土, 厚6~10cm	m ²	360.00				
2.3.2.4	500109001034	C30砼路面厚200	m ²	240.00				
2.3.2.5	500109001035	C20砼路肩(厚500)	m ³	96.00				
2.3.2.6	500103007013	人工铺筑砂砾石垫层	m ³	36.00				
2.3.2.7	500109009015	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	16.80				
2.3.2.8	500110001011	普通标准钢模板制作、安装及拆除	m ²	384.00				
2.3.3		放水设施						
2.3.3.1	500101002012	人工挖一般土方, III类土	m ³	114.00				
2.3.3.2	500103002007	粘土回填夯实	m ³	97.00				
2.3.3.3	500109001036	C25砼	m ³	5.50				
2.3.3.4	500109001037	C20砼放水水平管外包	m ³	18.35				
2.3.3.5	500109001038	C20砼截水环	m ³	3.10				
2.3.3.6	500109001039	C15砼垫层(厚100)	m ³	1.20				
2.3.3.7	500109001040	C20埋石砼(埋石率20%)	m ³	6.70				
2.3.3.8		DN300预制钢筋砼涵管	m	22.00				
2.3.3.9	500109009016	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	4.59				
2.3.3.10		DN110PVC-U放水管(1.25MPa)	m	6.00				
2.3.3.11		DN110 PE90°弯头	个	1.00				



分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 青秀区南阳镇施厚村至新光村、南阳村至雄会村基础设施以工代赈项目

第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.3.3.12		PE正三通 DN110	个	1.00				
2.3.3.13	500111001004	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.53				
2.3.3.14	500109008010	止水片(带), 橡胶止水(型号: 651)	延长m	4.80				
2.3.3.15	500110001012	普通标准钢模板制作、安装及拆除	m ²	78.00				
2.3.3.16		1.0MpDN315PE管	m	4.27				
2.3.4		清淤工程						
2.3.4.1	500104004001	山塘库区清淤(弃土运距由投标人自行考虑)	m ³	6500.00				
2.4		施厚村塘厚坡六空水库加固堤坝						
2.4.1		上游坝坡						
2.4.1.1	500101002013	土方开挖(就近堆放)	m ³	2208.00				
2.4.1.2	500103001005	粘土回填夯实	m ³	3737.50				
2.4.1.3	500109001041	C20砼齿墙(厚600)	m ³	60.00				
2.4.1.4	500109001042	C20砼步级	m ³	6.96				
2.4.1.5	500103007014	1:3砂碎石垫层厚200	m ³	4.64				
2.4.1.6	500103007015	人工铺筑砂砾石垫层	m ³	166.75				
2.4.1.7	500109001043	C20砼护坡厚100	m ³	166.75				
2.4.1.8	500109008011	止水片(带), 橡胶止水(型号: 651)	延长m	11.50				
2.4.1.9		Φ50PVC排水管	m	112.00				
2.4.1.10	500103005006	反滤包	个	224.00				
2.4.1.11	500109009017	沥青砂浆填缝	m ²	122.28				
2.4.1.12	500109009018	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	6.90				
2.4.1.13	500110001013	普通标准钢模板制作、安装及拆除	m ²	240.40				
2.4.2		坝顶						
2.4.2.1	500101002014	人工挖一般土方, III类土	m ³	5.40				
2.4.2.2	500103001006	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	1.62				
2.4.2.3	500109010002	原砼路面拆除	m ³	5.94				



分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 青秀区南阳镇施厚村至新光村、南阳村至雄会村基础设施以工代赈项目

第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.4.2.4	500109001044	C30砼路面厚200	m ²	30.60				
2.4.2.5	500103007016	人工铺筑砂砾石垫层	m ³	4.59				
2.4.2.6	500110001014	普通标准钢模板制作、安装及拆除	m ²	3.60				
2.4.3		放水设施						
2.4.3.1	500101002015	人工挖一般土方, III类土	m ³	114.00				
2.4.3.2	500103002008	粘土回填夯实	m ³	97.00				
2.4.3.3	500109001045	C25砼	m ³	6.50				
2.4.3.4	500109001046	C20砼放水平管外包	m ³	25.02				
2.4.3.5	500109001047	C20砼截水环	m ³	3.10				
2.4.3.6	500109001048	C15砼垫层(厚100)	m ³	1.20				
2.4.3.7	500109001049	C20埋石砼(埋石率20%)	m ³	7.60				
2.4.3.8		DN300预制钢筋砼涵管	m	30.00				
2.4.3.9	500109009019	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	6.26				
2.4.3.10		DN200PVC-U放水管(1.25MPa)	m	6.00				
2.4.3.11		DN200 PE90°弯头	个	1.00				
2.4.3.12		PE正三通 DN110	个	1.00				
2.4.3.13	500111001005	一般钢筋制作安装, 人工	t	1.05				
2.4.3.14	500109008012	止水片(带), 橡胶止水(型号: 651)	延长m	4.80				
2.4.3.15	500110001015	普通标准钢模板制作、安装及拆除	m ²	85.00				
2.4.3.16		1.0MPa DN315PE管	m	5.37				
2.5		新楼村大黎坡那堆山塘加固水塘						
2.5.1		坝顶						
2.5.1.1	500101002016	人工挖一般土方, III类土	m ³	188.80				
2.5.1.2	500103001007	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	96.00				
2.5.1.3	500109001050	C20砼挡墙	m ³	122.00				
2.5.1.4	500109001051	C20砼步级	m ³	7.28				



分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 青秀区南阳镇施厚村至新光村、南阳村至雄会村基础设施以工代赈项目

第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.5.1.5	500109001052	C30砼路面厚100	m ²	60.00				
2.5.1.6	500103007017	人工铺筑砂砾石垫层	m ³	3.60				
2.5.1.7	500109008013	止水片(带), 橡胶止水(型号: 651)	延长m	12.00				
2.5.1.8	500109009020	沥青砂浆填缝	m ²	12.80				
2.5.1.9	500110001016	普通标准钢模板制作、安装及拆除	m ²	212.00				
2.5.2		放水设施						
2.5.2.1	500101002017	人工挖一般土方, III类土	m ³	33.00				
2.5.2.2	500103002009	粘土回填夯实	m ³	28.00				
2.5.2.3	500109001053	C25砼	m ³	4.00				
2.5.2.4	500109001054	C20砼放水水平管外包	m ³	3.80				
2.5.2.5	500109001056	C15砼垫层(厚100)	m ³	1.20				
2.5.2.6	500109001057	C20埋石砼(埋石率20%)	m ³	5.00				
2.5.2.7		DN300预制钢筋砼涵管	m	4.55				
2.5.2.8	500109009021	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	0.95				
2.5.2.9		DN110PVC-U放水管(1.25MPa)	m	3.00				
2.5.2.10		DN110 PE90°弯头	个	1.00				
2.5.2.11		PE正三通 DN110	个	1.00				
2.5.2.12	500111001006	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.40				
2.5.2.13	500109008014	止水片(带), 橡胶止水(型号: 651)	延长m	4.80				
2.5.2.14	500110001017	普通标准钢模板制作、安装及拆除	m ²	46.00				
2.5.2.15		1.0MPaDN315PE管	m	1.56				
2.6		杨会坡13队坛道山塘坝加固工程						
2.6.1		上游坝坡						
2.6.1.1	500101002018	土方开挖(就近堆放)	m ³	385.00				
2.6.1.2	500103002010	粘土回填夯实	m ³	330.00				
2.6.1.3	500109001058	C20砼齿墙(厚500)	m ³	30.00				



分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 青秀区南阳镇施厚村至新光村、南阳村至雄会村基础设施以工代赈项目

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.6.1.4	500109001059	C20砼步级	m³	2.69				
2.6.1.5	500103007018	1:3砂碎石垫层厚200	m³	1.79				
2.6.1.6	500103007019	人工铺筑砂砾石垫层	m³	28.00				
2.6.1.7	500109001060	C20砼护坡厚100	m³	28.00				
2.6.1.8	500109008015	止水片(带), 橡胶止水(型号: 651)	延长m	5.00				
2.6.1.9		Φ50PVC排水管	m	19.00				
2.6.1.10	500103005007	反滤包	个	38.00				
2.6.1.11	500109009022	沥青砂浆填缝	m²	20.53				
2.6.1.12	500109009023	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m²	3.00				
2.6.1.13	500110001018	普通标准钢模板制作、安装及拆除	m²	104.00				
2.6.1.14	500109010003	原砼护坡挡墙拆除	m³	50.00				
2.6.2		坝顶						
2.6.2.1	500101002019	土方开挖(就近堆放)	m³	1.80				
2.6.2.2	500103002011	粘土回填夯实	m³	0.54				
2.6.2.3	500109010004	原砼路面拆除	m³	3.30				
2.6.2.4	500109001061	C30砼路面厚200	m²	16.50				
2.6.2.5	500103007020	人工铺筑砂砾石垫层	m³	2.48				
2.6.2.6	500110001019	普通标准钢模板制作、安装及拆除	m²	2.00				
2.6.3		放水设施						
2.6.3.1	500101002020	人工挖一般土方, III类土	m³	115.00				
2.6.3.2	500103002012	粘土回填夯实	m³	98.00				
2.6.3.3	500109001062	C25砼	m³	4.00				
2.6.3.4	500109001063	C20砼放水平管外包	m³	10.84				
2.6.3.5	500109001064	C20砼截水环	m³	3.10				
2.6.3.6	500109001065	C15砼垫层(厚100)	m³	1.20				
2.6.3.7	500109001066	C20埋石砼(埋石率20%)	m³	5.00				
2.6.3.8		DN300预制钢筋砼涵管	m	13.00				
2.6.3.9	500109009024	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m²	2.71				



分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 青秀区南阳镇施厚村至新光村、南阳村至雄会村基础设施以工代赈项目
且

第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.6.3.10		DN110PVC-U放水管 (1.25MPa)	m	3.00				
2.6.3.11		DN110 PE90°弯头	个	1.00				
2.6.3.12		PE正三通 DN110	个	1.00				
2.6.3.13	500111001007	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.40				
2.6.3.14	500109008016	止水片(带), 橡胶止水 (型号: 651)	延长m	4.80				
2.6.3.15	500110001020	普通标准钢模板制作、安装及拆除	m²	52.00				
2.6.3.16		1.0MPaDN315PE管	m	1.56				
3		渠道工程						
3.1		新建水渠一: 新兴坡坛淋至新兴二级公路桥头交界处						
3.1.1	500101003001	人工挖渠道, III类土, 上口宽1~2m	m³	245.70				
3.1.2	500101002021	人工挖运一般淤泥, 运距40~50m	m³	369.00				
3.1.3		人工装土自卸车汽车运输 (弃土运距由投标人自行考虑)	m³	614.70				
3.1.4	500109001067	C20混凝土垫层厚100	m³	122.90				
3.1.5	500109001068	C20混凝土底板厚100	m³	122.90				
3.1.6	500109001069	C20混凝土边墙	m³	442.30				
3.1.7	500110001021	渠道衬砌木模板制作、安装及拆除	m²	3277.80				
3.1.8	500109009025	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m²	45.36				
3.2		新建渠道二: 新兴坡细岭至大岭水沟						
3.2.1	500101003002	人工挖渠道, III类土, 上口宽1~2m	m³	171.00				
3.2.2	500101002022	人工挖运一般淤泥, 运距40~50m	m³	256.80				
3.2.3		人工装土自卸车汽车运输 (弃土运距由投标人自行考虑)	m³	427.80				
3.2.4	500109001070	C20混凝土垫层厚100	m³	85.60				



分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 查秀区南阳镇施厚村至新光村、南阳村至雄会村基础设施以工代赈项目

第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.5	500109001071	C20混凝土底板厚100	m ³	85.60				
3.2.6	500109001072	C20混凝土边墙	m ³	308.20				
3.2.7	500110001022	渠道衬砌木模板制作、安装及拆除	m ²	2284.50				
3.2.8	500109009026	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	31.92				
3.3		新建渠道三: 那平坡石头岭至果稔田洞						
3.3.1	500101003003	人工挖渠道, III类土, 上口宽1~2m	m ³	78.60				
3.3.2	500101002023	人工挖运一般淤泥, 运距40~50m	m ³	118.00				
3.3.3		人工装土自卸车汽车运输(弃土运距由投标人自行考虑)	m ³	196.60				
3.3.4	500109001073	C20混凝土垫层厚100	m ³	39.30				
3.3.5	500109001074	C20混凝土底板厚100	m ³	39.30				
3.3.6	500109001075	C20混凝土边墙	m ³	141.50				
3.3.7	500110001023	渠道衬砌木模板制作、安装及拆除	m ²	1049.82				
3.3.8	500109009027	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	14.28				
3.4		新建渠道四: 仲领坡坛枉至社边						
3.4.1	500101003004	人工挖渠道, III类土, 上口宽1~2m	m ³	68.30				
3.4.2	500101002024	人工挖运一般淤泥, 运距40~50m	m ³	102.40				
3.4.3		人工装土自卸车汽车运输(弃土运距由投标人自行考虑)	m ³	170.70				
3.4.4	500109001076	C20混凝土垫层厚100	m ³	34.10				
3.4.5	500109001077	C20混凝土底板厚100	m ³	34.10				
3.4.6	500109001078	C20混凝土边墙	m ³	81.90				
3.4.7	500110001024	渠道衬砌木模板制作、安装及拆除	m ²	955.94				
3.4.8	500109009028	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	9.68				
3.5		新建渠道五: 新楼村排灌渠道工程						



其他项目清单

招标编号:

工程名称: 查秀区南阳镇施厚村至浙光村、南阳村至雄会村基础设施以工代赈项目

第1页 共1页

[illegible]

