

招 标 控 制 价

招 标 人：柳州市柳江区土博镇人民政府

(单位盖章)



造价咨询人：广西冠筑建设工程咨询有限公司

(单位盖章)



招标控制价

招标控制价 (小写): 657019.88元

(大写): 陆拾伍万柒仟零壹拾玖元捌角捌分

招标人: 柳州市柳江区土博镇人民政府
(单位盖章)



造价咨询人: 广西冠筑建设工程咨询有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人: 陈秀丽
(签字或盖章)

陈秀丽

法定代表人
或其授权人: 志凌印立
(签字或盖章)



编制人: 陈秀丽
(造价工程师签字盖专用章)



复核人: 陈天娟
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间: 2026年 5月 18 日

复核时间: 2026年 5月 18 日

土博镇高品质水果品质核心示范基地 工程

招 标 控 制 价

招 标 人：柳州市柳江区土博镇人民政府
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 657019.88元

(大写): 陆拾伍万柒仟零壹拾玖元捌角捌分

招标人: 柳州市柳江区土博镇人
民政府
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编制人: _____
(造价人员签字)

复核人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: _____

复核时间: _____

总 说 明

工程名称:土博镇高品质水果品质核心示范基地

第1页 共1页

一、工程概况:

本项目为土博镇高品质水果品质核心示范基地。建设内容:含平整场地、新建挡土墙、水箱基础、电气、给排水、打井工程等内容。

二、编制依据:

- 1.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及广西壮族自治区实施细则;
- 2.《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》(2024年)及其费用定额;
- 3.《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》(2023年)及其费用定额。
- 4.2024年版《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及配套的费用定额;
- 5.《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标(2023)7号;
- 6.信息价:材料价采用《柳州市建设工程造价信息》2026年第3期柳州市除税信息价,信息价没有的按市场询价综合考虑。

三、其他需要说明的问题

- 1.软件名称及版本号:博奥云计价软件 2.0.0.1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土博镇高品质水果品质核心示范基地

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
土博镇高品质水果品质核心示范基地- 挡土墙、水箱基础					85608.68		
分部分项工程					73427.37		
1.					429.75		
土(石)方工程							
1	010101001001	平整场地 1.土壤类别:三类土	m ²	225.00	1.91	429.75	
4.					55118.82		
砌筑工程							
2	010403004001	石挡土墙 1.石料种类、规格:MU30片石 2.M7.5水泥砂浆砌筑 3.平均高度5.5mm以内	m ³	124.08	444.22	55118.82	
5.					13541.20		
混凝土及钢筋混凝土工程							
3	010501001001	垫层 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度150mm	m ³	18.82	473.00	8901.86	
4	010501006001	设备基础 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m ³	11.04	420.23	4639.34	
6.					4337.60		
金属结构工程							
5	010604001001	底架槽钢 1.钢材品种、规格:10号槽钢	t	0.920	4714.78	4337.60	
单价措施项目					12181.31		
011702					10856.18		
混凝土模板及支架(撑)							
6	011702001001	垫层 1.胶合板模板 木支撑	m ²	6.72	34.80	233.86	
7	011702001002	水箱基础 1.胶合板模板 钢支撑	m ²	92.00	115.46	10622.32	
011705					1325.13		
大型机械设备进出场及安拆							
8	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	1325.13	1325.13	
土博镇高品质水果品质核心示范基地- 安装					451329.63		
分部分项工程					451329.63		
B4 电气设备安装工程							
9	030411001001	埋地PVC-C电力电缆护套管 1.材质: PVC-C管; 规格: Φ160*4 2.埋地敷设	m	80.00	96.25	7700.00	
10	030408001001	电力电缆WDZN-YJY-5x16mm ² 1.工作内容: 整理、敷设、固定 2.电压等级: 1KV	m	83.54	6.94	579.77	
11	030408006001	电力电缆头WDZN-YJY-5x16mm ² 1.电压等级: 1KV 2.连接方式: 干包式	个	8	85.67	685.36	
12	010101003001	预埋管挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土	m ³	69.44	13.86	962.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土博镇高品质水果品质核心示范基地

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 挖土深度: 满足设计要求					
13	040103001001	回填土 1. 密实度: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 三类土	m ³	69.44	7.62	529.13	
		B9 给排水、燃气工程				440872.93	
14	031001006001	PE塑料给水管 DN110 1. 连接方式: 电熔连接 2. 含管道及管件安装 管道消毒冲洗、试压	m	1673.00	108.76	181955.48	
15	031001003001	不锈钢管 φ219 1. 公称压力: 1.0MPa 2. 连接方式: 焊接连接 3. 含管道及管件安装 管道消毒冲洗、试压	m	88.00	388.14	34156.32	
16	031003003001	闸阀 DN200 连接方式: 法兰连接	个	1	1196.79	1196.79	
17	031003003002	闸阀 DN100 连接方式: 法兰连接	个	8	474.90	3799.20	
18	031006015001	组合式不锈钢水箱 9m*9m*4m 有效容积: 324m ³	个	1	188286.57	188286.57	
19	040504001001	砖砌圆形立式闸阀井 做法详: 07MS101-2/14	座	1	3105.39	3105.39	
20	040504001002	砖砌圆形立式闸阀井 做法详: 07MS101-2/14	座	8	2882.68	23061.44	
21	040502003001	钢塑管管件DN200*45° 1. 种类: 钢塑弯头 2. 材质及规格: PE衬塑热镀锌复合钢管件 DN200*45° 3. 接口形式: 电熔连接	个	1	47.58	47.58	
22	040502003002	钢塑管管件DN200*60° 1. 种类: 钢塑弯头 2. 材质及规格: PE衬塑热镀锌复合钢管件 DN200*60° 3. 接口形式: 电熔连接	个	2	60.69	121.38	
23	040502003003	钢塑管管件DN200*90° 1. 种类: 钢塑弯头 2. 材质及规格: PE衬塑热镀锌复合钢管件 DN200*90° 3. 接口形式: 电熔连接	个	1	81.51	81.51	
24	040502003004	钢塑管管件DN100*30° 1. 种类: 钢塑弯头 2. 材质及规格: PE衬塑热镀锌复合钢管件 DN100*30° 3. 接口形式: 电熔连接	个	12	10.76	129.12	
25	040502003005	钢塑管管件DN100*45° 1. 种类: 钢塑弯头 2. 材质及规格: PE衬塑热镀锌复合钢管件 DN100*45° 3. 接口形式: 电熔连接	个	6	13.61	81.66	
26	040502003006	钢塑管管件DN100*60° 1. 种类: 钢塑弯头	个	2	17.80	35.60	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 土博镇高品质水果品质核心示范基地

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
土博镇高品质水果品质核心示范基地-挡土墙、水箱基础											
		分部分项工程									
	1.	土(石)方工程									
1	010101001001	平整场地 1.土壤类别:三类土	m ²	225.00	1.91	0.07	1.45	0.17	0.06		
	A-1-2	机械平整场地	100m ²	2.2500	191.48	7.27	145.22	17.23	5.95		
	4.	砌筑工程									
2	010403004001	石挡土墙 1.石料种类、规格:MU30片石 2.M7.5水泥砂浆砌筑 3.平均高度5.5mm以内	m ³	124.08	444.22	161.32	180.77	0.66	48.27	16.52	
	A-4-88换	石挡土墙 毛石 浆砌{换:水泥砂浆中砂M7.5}	10m ³	12.408	4442.22	1613.19	1807.72	6.60	482.70	165.22	
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程									
3	010501001001	垫层 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度150mm	m ³	18.82	473.00	73.52	329.87	0.82	22.15	7.58	
	A-5-3换	混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C30}	10m ³	1.882	4729.98	735.20	3298.68	8.19	221.53	75.83	
4	010501006001	设备基础 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m ³	11.04	420.23	38.81	330.08	0.80	11.80	4.04	
	A-5-14换	混凝土设备基础 块体体积(≤5m ³){换:预拌普通混凝土 C30}	10m ³	1.104	4202.26	388.13	3300.77	7.95	118.03	40.40	
	6.	金属结构工程									
5	010604001001	底架槽钢 1.钢材品种、规格:10号槽钢	t	0.920	4714.78	357.08	3493.32	149.58	225.05	100.46	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 土博镇高品质水果品质核心示范基地

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A-6-41换	预制钢材构件安装 住宅钢结构 钢梁 质量(≤0.5t)	t	0.920	4626.52	348.55	3489.32	103.12	208.67	94.85	
	A-6-85	钢构件运输 其他金属构件运输 运距1km以内	10t	0.0920	882.59	85.25	40.04	464.52	163.83	56.08	
		单价措施项目									
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
6	011702001001	垫层 1. 胶合板模板 木支撑	m ²	6.72	34.80	13.61	12.86	0.01	4.06	1.39	
	A-5-169	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.0672	3479.15	1360.69	1285.50	1.01	405.79	138.89	
7	011702001002	水箱基础 1. 胶合板模板 钢支撑	m ²	92.00	115.46	56.67	24.83	1.26	17.26	5.91	
	A-5-195	基础梁 胶合板模板 木支撑	100m ²	1.6172	6568.58	3223.93	1412.73	71.42	982.01	336.13	
	011705	大型机械设备进出场及安拆									
8	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	1325.13	112.18	78.69	874.83	111.53	38.49	
	A-21-52	履带式推土机进出场费 90kW以内	台次	1	1325.13	112.18	78.69	874.83	111.53	38.49	
土博镇高品质水果品质核心示范基地-安装											
		分部分项工程									
		B4 电气设备安装工程									
9	030411001001	埋地PVC-C电力电缆护套管 1. 材质: PVC-C管; 规格: Φ160*4 2. 埋地敷设	m	80.00	96.25	9.71	70.27	2.72	3.98	1.62	
	B4-0783	塑料管埋地敷设 外径(≤200mm)	100m	0.8000	9624.46	970.94	7026.94	272.40	397.87	161.63	
10	030408001001	电力电缆WDZN-YJY-5x16mm ² 1. 工作内容: 整理、敷设、固定 2. 电压等级: 1KV	m	83.54	6.94	4.00	0.35	0.15	1.33	0.54	
	B4-0916	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(≤16mm ²)	100m	0.8354	695.08	400.02	35.34	15.40	132.93	54.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 土博镇高品质水果品质核心示范基地

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
11	030408006001	电力电缆头WDZN-YJY-5x16mm ² 1. 电压等级: 1KV 2. 连接方式: 干包式	个	8	85.67	26.43	40.27		8.46	3.44	
	B4-1018	电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 干包式 终端头 截面(≤16mm ²)	个	8	85.67	26.43	40.27		8.46	3.44	
12	010101003001	预埋管挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 满足设计要求	m ³	69.44	13.86	0.67		8.10	2.81	1.14	
	B4-2085	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土	10m ³	6.944	138.60	6.72		80.98	28.06	11.40	
13	040103001001	回填土 1. 密实度: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 三类土	m ³	69.44	7.62	1.11		3.71	1.54	0.63	
	B4-2088	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土方	10m ³	6.944	76.13	11.08		37.09	15.41	6.26	
		B9 给排水、燃气工程									
14	031001006001	PE塑料给水管 DN110 1. 连接方式: 电熔连接 2. 含管道及管件安装 管道消毒冲洗、试压	m	1673.00	108.76	29.39	56.42	0.51	9.57	3.89	
	B9-0145	塑料管安装 塑料给水管(电熔连接) 安装 公称外径(160mm以内)	10m	167.300	1087.41	293.86	564.15	5.09	95.66	38.86	
15	031001003001	不锈钢管 φ219 1. 公称压力: 1.0MPa 2. 连接方式: 焊接连接 3. 含管道及管件安装 管道消毒冲洗、试压	m	88.00	388.14	55.62	252.07	22.00	19.41	6.99	
	B8-0152	低压管道 不锈钢管(电弧焊) 公称直径(250mm以内)	10m	8.800	3881.37	556.24	2520.73	220.00	194.06	69.86	
16	031003003001	闸阀 DN200 连接方式: 法兰连接	个	1	1196.79	191.79	746.63	50.51	77.54	31.50	
	B9-0415	焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径(200mm以内)	个	1	1196.79	191.79	746.63	50.51	77.54	31.50	
17	031003003002	闸阀 DN100 连接方式: 法兰连接	个	8	474.90	87.00	279.58	20.66	34.45	14.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 土博镇高品质水果品质核心示范基地

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	B9-0412	焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径(100mm以内)	个	8	474.90	87.00	279.58	20.66	34.45	14.00	
18	031006015001	组合式不锈钢水箱 9m*9m*4m 有效容积: 324m ³	个	1	188286.57	5433.70	163562.59	894.31	2026.39	822.51	
	B9-0781	水箱制作、安装 组装机水箱安装 总容量 (100m ³)	个	1	182013.93	3139.78	161135.83	894.31	1290.91	524.43	
	B9-0373	管道、水箱、水池消毒、冲洗 水箱、水池消毒、冲洗水箱或水池容量 (80m ³)	m ³	324.00	19.36	7.08	7.49		2.27	0.92	
19	040504001001	砖砌圆形立式闸阀井 做法详: 07MS101-2/14	座	1	3105.39	743.70	1758.81	18.66	221.08	106.73	
	C5-2386	立式闸阀井 井径(mm), 管径(mm), 井室深(m以内) 1200 200 1.8{预拌普通混凝土 C25}	座	1	3105.39	743.70	1758.81	18.66	221.08	106.73	
20	040504001002	砖砌圆形立式闸阀井 做法详: 07MS101-2/14	座	8	2882.68	684.50	1639.66	18.30	203.81	98.39	
	C5-2385	立式闸阀井 井径(mm), 管径(mm), 井室深(m以内) 1200 100~150 1.5{预拌普通混凝土 C25}	座	8	2882.68	684.50	1639.66	18.30	203.81	98.39	
21	040502003001	钢塑管管件DN200*45° 1. 种类: 钢塑弯头 2. 材质及规格: PE衬塑热镀锌复合钢管件 DN200*45° 3. 接口形式: 电熔连接	个	1	47.58		43.65				
	B-	钢塑管管件DN200*45°	个	1	47.58		43.65				
22	040502003002	钢塑管管件DN200*60° 1. 种类: 钢塑弯头 2. 材质及规格: PE衬塑热镀锌复合钢管件 DN200*60° 3. 接口形式: 电熔连接	个	2	60.69		55.68				
	B-	钢塑管管件DN200*60°	个	2	60.69		55.68				
23	040502003003	钢塑管管件DN200*90° 1. 种类: 钢塑弯头 2. 材质及规格: PE衬塑热镀锌复合钢管件 DN200*90°	个	1	81.51		74.78				

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 土博镇高品质水果品质核心示范基地

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		3. 接口形式:电熔连接									
	B-	钢塑管管件DN200*90°	个	1	81.51		74.78				
24	040502003004	钢塑管管件DN100*30° 1. 种类:钢塑弯头 2. 材质及规格:PE衬塑热镀锌复合钢管件DN100*30° 3. 接口形式:电熔连接	个	12	10.76		9.87				
	B-	钢塑管管件DN100*30°	个	12	10.76		9.87				
25	040502003005	钢塑管管件DN100*45° 1. 种类:钢塑弯头 2. 材质及规格:PE衬塑热镀锌复合钢管件DN100*45° 3. 接口形式:电熔连接	个	6	13.61		12.49				
	B-	钢塑管管件DN100*45°	个	6	13.61		12.49				
26	040502003006	钢塑管管件DN100*60° 1. 种类:钢塑弯头 2. 材质及规格:PE衬塑热镀锌复合钢管件DN100*60° 3. 接口形式:电熔连接	个	2	17.80		16.33				
	B-	钢塑管管件DN100*60°	个	2	17.80		16.33				
27	040502003007	钢塑管管件DN100*90° 1. 种类:钢塑弯头 2. 材质及规格:PE衬塑热镀锌复合钢管件DN100*90° 3. 接口形式:电熔连接	个	2	19.10		17.52				
	B-	钢塑管管件DN100*90°	个	2	19.10		17.52				
28	031202002001	室外埋地管道防腐蚀 1: 手工除锈 2: 环氧煤沥青涂料 3: 一底两面一布两面	m ²	55.26	63.18	28.86	14.85	3.31	8.04	2.90	

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 土博镇高品质水果品质核心示范基地

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	镀锌铁丝 φ4	kg	17.922		4.42				
2	钢丝绳(综合)	kg	3.037		8.41				
3	槽钢[10#]	t	0.920		3261.06				
4	对拉螺栓	kg	10.539		5.49				
5	铁件(综合)	kg	6.756		5.71				
6	砌筑水泥 M32.5	t	13.011		346.90				
7	中砂	m ³	58.375		126.21				
8	毛石(块石)	m ³	139.218		72.82				
9	环氧富锌底漆	kg	0.975		54.94				
10	嵌缝料	kg	16.172		2.48				
11	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De110	m	22.334		13.54				
12	胶合板模板1830×915×18	m ²	27.384		29.06				
13	预拌普通混凝土 C30	m ³	30.214		324.78				
14	钢筋混凝土排水管 DN300	m	7.254						
15	轻柴油0#	kg	27.107		7.98				
16	电	kW·h	109.193		0.69				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

主要材料及价格表

工程名称: 土博镇高品质水果品质核心示范基地

第1页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000502000	2023安装人工费	元	63526.471	1.00
3	000701001	市政人工	元	6219.700	1.00
4	002401000	建筑装饰人工	元	27590.841	1.00
5		◆材料◆			
6	010307003	铁丝 Φ4	kg	8.100	4.07
7	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	0.193	4.60
8	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	0.234	4.60
9	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg	17.922	4.42
10	010501001	钢丝绳(综合)	kg	3.037	8.41
11	011901006	槽钢[10#]	t	0.920	3261.06
12	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg	0.511	10.51
13	020101002	橡胶板 2mm	m ²	0.058	11.15
14	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg	3.460	16.26
15	020901009	塑料薄膜(养护)	m ²	110.283	0.09
16	021301001	塑料带 20mm×40m	卷	7.440	5.13
17	022705003	棉丝	kg	0.560	23.01
18	022706010	破布	kg	4.061	1.77
19	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m	162.000	0.88
20	030126062	螺栓 M16×50~80	套	131.840	1.24
21	030126079	螺栓 M20×85~100	套	24.720	2.74
22	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套	32.000	1.12
23	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套	75.600	3.54
24	030143001	对拉螺栓	kg	10.539	5.49
25	031301003	砂轮片 综合	片	46.844	7.08
26	031301004	砂轮片 Φ100	片	6.230	6.90
27	031301006	砂轮片 Φ400	片	8.867	26.37
28	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg	7.070	5.93
29	031313001	不锈钢电焊条	kg	13.605	23.01
30	031314001	耐热电焊条	kg	3.411	6.75
31	031319001	电焊丝	kg	3.032	4.42
32	031321001	焊锡丝 综合	kg	0.320	66.37
33	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.080	47.79
34	031346001	钢丝刷子	把	2.210	2.94
35	031347001	砂纸	张	4.800	0.44
36	031347004	铁砂布	张	32.778	2.47
37	032116001	铁件(综合)	kg	6.756	5.71

主要材料及价格表

工程名称: 土博镇高品质水果品质核心示范基地

第2页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	13.011	346.90
39	040301004	中砂	m ³	58.375	126.21
40	041101001	毛石(块石)	m ³	139.218	72.82
41	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块	7.834	475.73
42	050102006	周转圆木(支撑)	m ³	0.126	1076.92
43	050304004	二等松杂板枋材(综合)	m ³	0.003	794.69
44	050306002	周转枋材	m ³	1.380	1042.74
45	052502007	垫木	m ³	0.011	876.11
46	130508002	环氧富锌底漆	kg	0.975	54.94
47	130519001	沥青绝缘漆	kg	0.058	7.65
48	130705002	铅油	kg	1.540	7.76
49	134101001	嵌缝料	kg	16.172	2.48
50	140101001	清油	kg	0.190	9.01
51	140901002	电力复合酯 一级	kg	0.160	17.70
52	143124001	漂白粉	kg	52.582	3.81
53	143303001	硬酯酸 一级	kg	0.029	7.52
54	143504005	稀释剂	kg	2.431	10.44
55	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.078	10.62
56	143507001	固化剂	kg	9.980	20.80
57	143520001	隔离剂	kg	16.844	1.11
58	143901002a	乙炔气(带气瓶)	kg	0.242	16.13
59	143906001	氧气	m ³	0.710	3.56
60	143907001	二氧化碳	m ³	1.720	8.74
61	144116005	粘合剂	kg	0.240	11.75
62	150705004	玻璃布 300×0.15mm	m	77.364	0.35
63	172504003	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De110	m	22.334	13.54
64	182504011	镀锌管卡子(给水管用)DN150	个	1037.260	4.40
65	182519002	固定卡子 3×80	套	16.480	1.86
66	200108009	平焊法兰 1.6MPa DN100	副	8.000	78.23
67	200108012	平焊法兰 1.6MPa DN200	副	1.000	161.06
68	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg	1.600	29.20
69	290624008	硬塑料管接头D200	个	12.800	14.69
70	290631007	电缆吊挂 3×50	套	5.940	2.65
71	290905005	铜接线端子 DT-16mm ²	个	32.640	2.65
72	292702006	尼龙扎带(综合)	个	3.910	0.18
73	330114001	高稀钢爬梯	个	28.000	11.50
74	340701001	塑料手套 ST型	副	8.400	3.98

主要材料及价格表

工程名称: 土博镇高品质水果品质核心示范基地

第3页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	340901001	电池 1#	节	2.210	2.30
76	341101001	水	m ³	1193.307	2.82
77	341301011	标志牌 塑料扁形	个	5.012	0.13
78	341508001	其他材料费	元	190.731	0.90
79	341508006	其他材料费	元	701.424	0.90
80	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²	27.384	29.06
81	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²	9.360	29.06
82	360104006	铸铁井盖井座 重型Φ700	套	9.000	333.63
83	370501003	枕木	m ³	0.080	927.43
84	S800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m ³	4.862	170.57
85	S800702002	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2	m ³	1.261	552.12
86		◆商品砼◆			
87	043104001	预拌普通混凝土 C10	m ³	6.696	380.58
88	043104004	预拌普通混凝土 C25	m ³	6.975	318.58
89	043104005	预拌普通混凝土 C30	m ³	1.413	330.09
90	043104005	预拌普通混凝土 C30	m ³	30.214	324.78
91		◆配合比◆			
92	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m ³	49.471	240.98
93		◆主材◆			
94	130503003.1	环氧煤沥青面漆	kg	34.814	10.26
95	130503004.1	环氧煤沥青底漆	kg	13.815	10.26
96	170502000.1	不锈钢管 φ219*2.0	m	82.544	263.73
97	172500000.1	电缆保护管DN160	m	84.800	64.02
98	172503000.1	PE塑料给水管 DN110*1.6	m	1706.460	48.23
99	172902001	钢筋混凝土排水管 DN300	m	7.254	
100	180903000.1	塑料给水管件DN110	个	441.672	12.35
101	194110000.2	闸阀 DN200	个	1.000	486.73
102	194110000.3	闸阀 DN100	个	8.000	168.14
103	331104000.1	组装水箱9*9*4m	个	1.000	161047.44
104	B-Z.1	钢塑管管件DN200*45° 主材费	元	1.000	43.65
105	B-Z.2	钢塑管管件DN200*60° 主材费	元	2.000	55.68
106	B-Z.3	钢塑管管件DN100*30° 主材费	元	12.000	9.87
107	B-Z.4	钢塑管管件DN100*45° 主材费	元	6.000	12.49
108	B-Z.5	钢塑管管件DN100*90° 主材费	元	2.000	17.52
109	B-Z.6	钢塑管管件DN200*90° 主材费	元	1.000	74.78
110	B-Z.7	钢塑管管件DN100*60° 主材费	元	2.000	16.33
111	Z281100000	电力电缆	m	84.375	

主要材料及价格表

工程名称: 土博镇高品质水果品质核心示范基地

第4页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
112		◆机械台班组成◆			
113	000502002	2023安装机械第一类费用	元	830.888	1.00
114	000701003	市政机械第一类费用	元	49.192	1.00
115	002401001	机械台班人工费	元	1935.602	1.00
116	140301004	国V汽油 92#	kg	12.168	8.42
117	140301004	汽油92#	kg	45.083	8.42
118	140304001	轻柴油 0#	kg	77.717	7.13
119	140304001	轻柴油0#	kg	27.107	7.98
120	341103001	电	kW·h	1978.807	0.75
121	341103001	电	kW·h	14.515	0.75
122	341103001	电	kW·h	109.193	0.69
123	994701004	折旧费	元	728.031	1.00
124	994701005	检修费	元	212.242	1.00
125	994701006	维护费	元	621.051	1.00
126	994701007	安拆及场外运输费	元	245.846	1.00
127	994701008	其他费	元	43.172	1.00
128		◆机械◆			
129	341509003	其他机械费	元	80.304	0.90
130	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班	0.418	30.80
131	984104001	火花检测仪	台班	0.276	20.39
132	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m ³	台班	1.577	952.69
133	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班	1.487	10.37
134	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班	0.861	10.19
135	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班	0.351	10.42
136	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	5.199	15.76
137	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	1.021	16.25
138	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班	0.338	968.15
139	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班	0.026	920.13
140	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班	0.400	541.85
141	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班	0.063	560.84
142	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班	0.169	560.84
143	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班	0.162	606.14
144	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班	0.110	645.58
145	990704008	载重汽车 装载质量10t	台班	0.211	707.20
146	990707003	平板拖车组 装载质量15t	台班	1.000	874.83
147	990707004	平板拖车组 装载质量20t	台班	0.031	984.43
148	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.021	564.40

