

鹿寨县平山镇中心校运动场

工程

# 招标控制价

招 标 人：

\_\_\_\_\_ (单位盖章)

造价咨询人：

\_\_\_\_\_ (单位盖章)

# 招标控制价

招标控制价(小写): 1999778.62元

(大写): 壹佰玖拾玖万玖仟柒佰柒拾捌元陆角贰分

招标人: \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人: \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编制人: \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复核人: \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: \_\_\_\_\_

复核时间: \_\_\_\_\_

# 总 说 明

工程名称:鹿寨县平山镇中心校运动场

第1页 共1页

1、工程概况:建设地点位于广西柳州市鹿寨县平山镇中心校内;建设主要内容为运动场翻新。

## 2、编制依据:

(1)《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《〈建设工程工程量清单计价规范〉(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订版)》。

(2)2024年《广西壮族自治区房屋修缮工程消耗量定额(建筑装饰工程)》、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其计价相关规定。

(3)《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号)文件。

(4)《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂建标〔2019〕10号)。

(5)材料价格:按《柳州市建设工程造价信息》2026年第1期鹿寨县信息价计取,鹿寨县缺项部分参照柳州市信息价。





# 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 鹿寨县平山镇中心校运动场

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	<b>鹿寨县平山镇中心校运动场-建筑</b>	<b>900653.67</b>	
一	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>	<b>900653.67</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	898597.40	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	258.56	
2.1	其中:安全文明施工费	236.86	
3	其他项目费用合计	1797.71	
4	建筑安装工程费合计	900653.67	
	<b>工程总价</b>	<b>900653.67</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	898597.40	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	258.56	
2.1	其中:安全文明施工费	236.86	
3	其他项目费用合计	1797.71	
4	建筑安装工程费合计	900653.67	
	<b>鹿寨县平山镇中心校运动场-市政</b>	<b>905617.06</b>	
一	<b>2022市政综合工程一般计税法</b>	<b>905617.06</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	884916.25	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	18893.19	
2.1	其中:安全文明施工费	14533.22	
3	其他项目费用合计	1807.62	
4	建筑安装工程费合计	905617.06	
	<b>工程总价</b>	<b>905617.06</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	884916.25	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	18893.19	
2.1	其中:安全文明施工费	14533.22	
3	其他项目费用合计	1807.62	
4	建筑安装工程费合计	905617.06	
	<b>鹿寨县平山镇中心校运动场-管网</b>	<b>22804.77</b>	
一	<b>2022市政综合工程一般计税法</b>	<b>22804.77</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	21593.23	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1166.02	
2.1	其中:安全文明施工费	896.95	

# 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 鹿寨县平山镇中心校运动场

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计	45.52	
4	建筑安装工程费合计	22804.77	
	<b>工程总价</b>	<b>22804.77</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	21593.23	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1166.02	
2.1	其中:安全文明施工费	896.95	
3	其他项目费用合计	45.52	
4	建筑安装工程费合计	22804.77	
	<b>鹿寨县平山镇中心校运动场-安装</b>	<b>170703.12</b>	
一	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>	<b>170703.12</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	166605.35	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	3757.05	
2.1	其中:安全文明施工费	2666.29	
3	其他项目费用合计	340.72	
4	建筑安装工程费合计	170703.12	
	<b>工程总价</b>	<b>170703.12</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	166605.35	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	3757.05	
2.1	其中:安全文明施工费	2666.29	
3	其他项目费用合计	340.72	
4	建筑安装工程费合计	170703.12	
	<b>工程项目汇总</b>	<b>1999778.62</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	1971712.23	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	24074.82	
2.1	其中:安全文明施工费	18333.32	
3	其他项目费用合计	3991.57	
4	建筑安装工程费合计	1999778.62	

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:鹿寨县平山镇中心校运动场

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		鹿寨县平山镇中心校运动场-建筑				898597.40	
		分部分项工程				897140.12	
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程				2719.02	
1	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	6.00	453.17	2719.02	
	10.	楼地面装饰工程				894421.10	
2	040203009001	硅PU地面 1. 画线(另列) 2. 耐磨面层1MM 3. 加强层1道 4. 缓冲层4mm 5. 防水底漆处理1道	m <sup>2</sup>	4182.00	139.05	581507.10	
3	040203009002	13mm厚透气型塑胶面层 聚合物水泥基防水层 基层打磨干净 拆除原有塑胶面层清理	m <sup>2</sup>	2170.00	144.20	312914.00	
		小计				897140.12	
		Σ人工费				495.48	
		Σ材料费				822423.74	
		Σ机械费				4.68	
		Σ管理费				102.48	
		Σ利润				35.16	
		Σ增值税				74078.58	
		单价措施项目				1457.28	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				1457.28	
4	011702001001	独立基础 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	24.00	60.72	1457.28	
		小计				1457.28	
		Σ人工费				779.04	
		Σ材料费				227.52	
		Σ机械费				13.44	
		Σ管理费				236.16	
		Σ利润				80.88	
		Σ增值税				120.24	
		合计				898597.40	
		Σ人工费				1274.52	
		Σ材料费				822651.26	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:鹿寨县平山镇中心校运动场

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费				18.12	
		Σ管理费				338.64	
		Σ利润				116.04	
		Σ增值税				74198.82	
		鹿寨县平山镇中心校运动场-市政				884916.25	
		分部分项工程				883726.56	
5	010101001001	平整场地 1.挖除5cm原有草地平整夯实	m <sup>2</sup>	4245.00	0.80	3396.00	
6	041001001001	拆除路面 1.破除原有15CM厚混凝土路面	m <sup>2</sup>	1130.00	18.42	20814.60	
7	041001003001	拆除基层 1.拆除10CM碎石垫层	m <sup>2</sup>	1130.00	0.63	711.90	
8	040103002001	余方弃置 1.装运1KM	m <sup>3</sup>	732.00	9.96	7290.72	
9	040103002002	余渣弃置 1.运距1KM	m <sup>3</sup>	282.50	8.70	2457.75	
10	桂040103003001	土方运输每增1km 1.每增运1KM费用,工程量暂按增运4KM计算	m <sup>3</sup> ·km	2928.00	1.43	4187.04	
11	桂040103003002	石方运输每增1km 1.每增运1KM费用,工程量暂按增运4KM计算	m <sup>3</sup> ·km	1130.00	2.05	2316.50	
12	040205006001	画线 1.常温划线漆 2.宽度5cm 3.部位:篮球场、气排球场	m <sup>2</sup>	196.03	15.65	3067.87	
13	040205006002	画线 1.热熔线漆 2.宽度5cm 3.部位:足球场	m <sup>2</sup>	16.05	59.94	962.04	
14	040203009003	人造草坪面层(绒长50、内填石英砂、环保橡胶颗粒) 1.外边安装压边条	m <sup>2</sup>	3465.00	87.20	302148.00	
15	040202001001	路床(槽)整形	m <sup>2</sup>	5377.00	3.71	19948.67	
16	040202011001	100厚级配碎石垫层	m <sup>2</sup>	5574.57	23.89	133176.48	
17	040203007001	150厚C25水泥混凝土	m <sup>2</sup>	4714.57	75.35	355242.85	
18	011101001001	水泥砂浆楼地面 1.20厚水泥砂浆	m <sup>2</sup>	3.57	20.34	72.61	
19	040303001001	混凝土垫层	m <sup>3</sup>	2.51	411.27	1032.29	
20	桂040501022001	砌筑标准砖	m <sup>3</sup>	7.13	486.26	3467.03	
21	040204002001	铅球区面层 1.天然草 2.25CM种植层 3.10CM厚碎石透水层(另列)	m <sup>2</sup>	197.62	9.73	1922.84	
22	04b-001	篮球架	副	3.00	5980.54	17941.62	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:鹿寨县平山镇中心校运动场

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
23	04b-002	软气排球球网	副	3.00	1062.75	3188.25	
24	04b-003	铅球抵止板(成品)	项	1.00	381.50	381.50	
		小计				883726.56	
		Σ人工费				45197.50	
		Σ材料费				657579.29	
		Σ机械费				65224.91	
		Σ管理费				28933.42	
		Σ利润				13807.61	
		Σ增值税				72983.87	
		单价措施项目				1189.69	
25	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1189.69	1189.69	
		小计				1189.69	
		Σ人工费				100.00	
		Σ材料费				107.79	
		Σ机械费				587.88	
		Σ管理费				199.49	
		Σ利润				96.30	
		Σ增值税				98.23	
		合计				884916.25	
		Σ人工费				45297.50	
		Σ材料费				657687.08	
		Σ机械费				65812.79	
		Σ管理费				29132.91	
		Σ利润				13903.91	
		Σ增值税				73082.10	
		鹿寨县平山镇中心校运动场-管网				21593.23	
		分部分项工程				20403.54	
	<b>010101</b>	土方工程				20403.54	
26	040101002001	挖沟槽土方	m <sup>3</sup>	159.36	3.67	584.85	
27	040103001001	回填方 1.砂回填	m <sup>3</sup>	59.76	185.01	11056.20	
28	040103001002	回填方	m <sup>3</sup>	99.60	34.00	3386.40	
29	010103002001	余土弃置 1.渣土外运起步1KM	m <sup>3</sup>	59.76	9.96	595.21	
30	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m <sup>3</sup> ·km	m <sup>3</sup> ·km	239.04	1.43	341.83	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:鹿寨县平山镇中心校运动场

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 每增运1KM费用。工程量暂按增运4KM计算					
31	040504001001	电缆井 1. 150mm厚C15垫层 2. M5水泥砂浆砌筑 3. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面 4. 400*400球墨铸铁盖板	座	5	887.81	4439.05	
		小计				20403.54	
		Σ人工费				4890.08	
		Σ材料费				11077.51	
		Σ机械费				1279.43	
		Σ管理费				1016.97	
		Σ利润				454.50	
		Σ增值税				1685.05	
		单价措施项目				1189.69	
32	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1189.69	1189.69	
		小计				1189.69	
		Σ人工费				100.00	
		Σ材料费				107.79	
		Σ机械费				587.88	
		Σ管理费				199.49	
		Σ利润				96.30	
		Σ增值税				98.23	
		合计				21593.23	
		Σ人工费				4990.08	
		Σ材料费				11185.30	
		Σ机械费				1867.31	
		Σ管理费				1216.46	
		Σ利润				550.80	
		Σ增值税				1783.28	
		鹿寨县平山镇中心校运动场-安装				166605.35	
		分部分项工程				166605.35	
33	010101004001	挖基坑土方	m <sup>3</sup>	120.91	7.57	915.29	
34	桂030413011001	20M路灯现浇基础	座	4	3138.67	12554.68	
35	030412007001	15米一般路灯	套	4	20235.24	80940.96	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:鹿寨县平山镇中心校运动场

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 2层4盏*500W, 球场专用LED投光灯, Ra≥80, 眩光指数(GR) ≤35, Tcp≥4000K 2. 灯杆主杆直径, 上为260MM, 下为460mm, 厚度6mm/8mm 3. 灯具防护等级≥IP66, 光通量135LM/W, 即67500lm/灯头					
36	030408003001	电缆保护管PC50	m	55.00	15.25	838.75	
37	030408003002	电缆保护管PE50	m	1107.00	22.08	24442.56	
38	030408001001	电力电缆VV-0.6/1KV-5*10mm <sup>2</sup>	m	55.00	66.45	3654.75	
39	030408001002	电力电缆VV22-0.6/1KV-2*10mm <sup>2</sup>	m	1107.00	30.68	33962.76	
40	030411004001	配线BV-2*4mm <sup>2</sup>	m	100.00	5.90	590.00	
41	030409001001	接地极	根	14	112.83	1579.62	
42	030409002001	接地母线	m	249.00	20.48	5099.52	
43	030404017001	照明配电箱ALq	台	1	2026.46	2026.46	
		小计				<b>166605.35</b>	
		Σ人工费				<b>19009.84</b>	
		Σ材料费				<b>118730.35</b>	
		Σ机械费				<b>4523.19</b>	
		Σ管理费				<b>7530.35</b>	
		Σ利润				<b>3061.33</b>	
		Σ增值税				<b>13750.28</b>	
		合计				<b>166605.35</b>	
		Σ人工费				<b>19009.84</b>	
		Σ材料费				<b>118730.35</b>	
		Σ机械费				<b>4523.19</b>	
		Σ管理费				<b>7530.35</b>	
		Σ利润				<b>3061.33</b>	
		Σ增值税				<b>13750.28</b>	
		总计				<b>1971712.23</b>	
		Σ人工费				<b>70571.94</b>	
		Σ材料费				<b>1610253.99</b>	
		Σ机械费				<b>72221.41</b>	
		Σ管理费				<b>38218.36</b>	
		Σ利润				<b>17632.08</b>	
		Σ增值税				<b>162814.48</b>	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:鹿寨县平山镇中心校运动场

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率3%	其中:暂估价
		鹿寨县平山镇中心校运动场-建筑										
		分部分项工程										
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程										
1	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	6.00	453.17	82.58	309.45	0.78	17.08	5.86	37.42	
	A-5-7换	独立基础 混凝土{换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]}	10m <sup>3</sup>	0.600	4004.90	406.32	3094.48	7.78	123.40	42.24	330.68	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m <sup>3</sup>	0.0609	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
	10.	楼地面装饰工程										
2	040203009001	硅PU地面 1. 画线(另列) 2. 耐磨面层1MM 3. 加强层1道 4. 缓冲层4mm 5. 防水底漆处理1道	m <sup>2</sup>	4182.00	139.05		127.57				11.48	
	B-换	硅PU地面	m <sup>2</sup>	4182.00	139.05		127.57				11.48	
3	040203009002	13mm厚透气型塑胶面层 聚合物水泥基防水层 基层打磨干净 拆除原有塑胶面层清理	m <sup>2</sup>	2170.00	144.20		132.29				11.91	
	B-换	13mm厚透气型塑胶面层	m <sup>2</sup>	2170.00	144.20		132.29				11.91	
		单价措施项目										
	011702	混凝土模板及支架(撑)										
4	011702001001	独立基础	m <sup>2</sup>	24.00	60.72	32.46	9.48	0.56	9.84	3.37	5.01	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:鹿寨县平山镇中心校运动场

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率3%	其中:暂估价
		1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑										
	A-5-174	独立基础 胶合板模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	0.2400	6072.64	3246.37	947.63	56.20	984.17	336.86	501.41	
		鹿寨县平山镇中心校运动场-市政										
		分部分项工程										
5	010101001001	平整场地 1. 挖除5cm原有草地平整夯实	m <sup>2</sup>	4245.00	0.80	0.08		0.52	0.09	0.04	0.07	
	C1-0103	机械平整场地	1000m <sup>2</sup>	4.24500	795.92	84.00		524.50	85.19	36.51	65.72	
6	041001001001	拆除路面 1. 破除原有15CM厚混凝土路面	m <sup>2</sup>	1130.00	18.42	1.33		11.26	2.93	1.38	1.52	
	C1-0409	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm	100m <sup>2</sup>	11.3000	1215.60	56.70		723.18	226.17	109.18	100.37	
	C1-0097	履带式液压挖掘机挖石碴 装车	1000m <sup>3</sup>	1.13000	6262.68	760.00		4027.98	670.32	287.28	517.10	
7	041001003001	拆除基层 1. 拆除10CM碎石垫层	m <sup>2</sup>	1130.00	0.63	0.08		0.40	0.07	0.03	0.05	
	C1-0097	履带式液压挖掘机挖石碴 装车	1000m <sup>3</sup>	0.11300	6262.68	760.00		4027.98	670.32	287.28	517.10	
8	040103002001	余方弃置 1. 装运1KM	m <sup>3</sup>	732.00	9.96	0.40		7.21	1.07	0.46	0.82	
	C1-0137	装载机装土 斗容量(3m <sup>3</sup> 内)	1000m <sup>3</sup>	0.73200	4889.65	400.01		3338.25	523.36	224.30	403.73	
	C1-0145	自卸汽车运土方(运距1km内) 20t	1000m <sup>3</sup>	0.73200	5063.74			3871.36	541.99	232.28	418.11	
9	040103002002	余渣弃置 1. 运距1KM	m <sup>3</sup>	282.50	8.70			6.65	0.93	0.40	0.72	
	C1-0151	自卸汽车运石方(运距1km内) 20t	1000m <sup>3</sup>	0.28250	8699.88			6651.28	931.18	399.08	718.34	
10	桂040103003001	土方运输每增1km 1. 每增运1KM费用, 工程量暂按增运4KM计算	m <sup>3</sup> ·km	2928.00	1.43			1.09	0.15	0.07	0.12	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:鹿寨县平山镇中心校运动场

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率3%	其中:暂估价
	C1-0148	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 20t	1000m <sup>3</sup>	2.92800	1430.32			1093.52	153.09	65.61	118.10	
11	桂040103003002	石方运输每增1km 1.每增运1KM费用,工程量暂按增运4KM计算	m <sup>3</sup> ·km	1130.00	2.05			1.57	0.22	0.09	0.17	
	C1-0154	自卸汽车运石方(每增加1km运距) 20t	1000m <sup>3</sup>	1.13000	2051.25			1568.24	219.55	94.09	169.37	
12	040205006001	画线 1.常温划线漆 2.宽度5cm 3.部位:篮球场、气排球场	m <sup>2</sup>	196.03	15.65	1.49	10.96	0.89	0.69	0.33	1.29	
	C2-0199	普通标线 常温漆 标线	10m <sup>2</sup>	19.603	156.53	14.90	109.60	8.88	6.90	3.33	12.92	
13	040205006002	画线 1.热熔线漆 2.宽度5cm 3.部位:足球场	m <sup>2</sup>	16.05	59.94	8.97	34.13	5.62	4.23	2.04	4.95	
	C2-0200	普通标线 热熔涂料 标线	10m <sup>2</sup>	1.605	599.39	89.70	341.26	56.20	42.31	20.43	49.49	
14	040203009003	人造草坪面层(绒长50、内填石英砂、环保橡胶颗粒) 1.外边安装压边条	m <sup>2</sup>	3465.00	87.20		80.00				7.20	
	B-换	人造草坪面层(绒长50、内填石英砂、环保橡胶颗粒)	m <sup>2</sup>	3465.00	87.20		80.00				7.20	
15	040202001001	路床(槽)整形	m <sup>2</sup>	5377.00	3.71	0.36		2.02	0.69	0.33	0.31	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m <sup>2</sup>	53.7700	370.91	35.90		202.06	69.01	33.31	30.63	
16	040202011001	100厚级配碎石垫层	m <sup>2</sup>	5574.57	23.89	1.63	12.86	4.70	1.84	0.89	1.97	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=10]	100m <sup>2</sup>	55.7457	2389.50	163.10	1286.19	470.47	183.74	88.70	197.30	
17	040203007001	150厚C25水泥混凝土	m <sup>2</sup>	4714.57	75.35	6.48	59.82	0.03	1.89	0.91	6.22	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:鹿寨县平山镇中心校运动场

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率3%	其中:暂估价
	C2-0115换	水泥混凝土路面 厚度22cm[实际厚度=15]{换:预拌普通混凝土 C25}	100m <sup>2</sup>	47.1457	7535.08	647.60	5982.50	3.04	188.69	91.09	622.16	
18	011101001001	水泥砂浆楼地面 1.20厚水泥砂浆	m <sup>2</sup>	3.57	20.34	8.23	6.80	0.06	2.41	1.16	1.68	
	C7-0094	护坡 水泥砂浆护坡找平层 20mm{水泥砂浆 1:3}	100m <sup>2</sup>	0.0357	2033.89	823.20	679.43	6.54	240.62	116.16	167.94	
19	040303001001	混凝土垫层	m <sup>3</sup>	2.51	411.27	33.00	329.42	0.49	9.71	4.69	33.96	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C20}	10m <sup>3</sup>	0.251	4112.78	330.00	3294.24	4.93	97.13	46.89	339.59	
20	桂040501022001	砌筑标准砖	m <sup>3</sup>	7.13	486.26	114.90	281.17	0.44	33.45	16.15	40.15	
	C1-0203	砌筑排水沟、截水沟 砖砌筑	10m <sup>3</sup>	0.713	4862.53	1149.00	2811.74	4.36	334.47	161.47	401.49	
21	040204002001	铅球区面层 1.天然草 2.25CM种植层 3.10CM厚碎石透水层(另列)	m <sup>2</sup>	197.62	9.73	0.16	6.97	1.25	0.38	0.17	0.80	
	D1-445	机械回填 种植土	m <sup>3</sup>	49.41	38.93	0.63	27.88	5.01	1.52	0.68	3.21	
22	04b-001	篮球架	副	3.00	5980.54		5486.73				493.81	
	B-换	篮球架	副	3.00	5980.54		5486.73				493.81	
23	04b-002	软气排球球网	副	3.00	1062.75		975.00				87.75	
	B-	软气排球球网	副	3.00	1062.75		975.00				87.75	
24	04b-003	铅球抵止板(成品)	项	1.00	381.50		350.00				31.50	
	B-换	铅球抵止板(成品)	项	1.00	381.50		350.00				31.50	
		单价措施项目										
25	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1189.69	100.00	107.79	587.88	199.49	96.30	98.23	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:鹿寨县平山镇中心校运动场

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率3%	其中:暂估价
	C1-0505	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内	台次	1	1189.69	100.00	107.79	587.88	199.49	96.30	98.23	
		鹿寨县平山镇中心校运动场-管网										
		分部分项工程										
	010101	土方工程										
26	040101002001	挖沟槽土方	m <sup>3</sup>	159.36	3.67	0.40		2.41	0.39	0.17	0.30	
	C1-0022	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 不装车 三类土	1000m <sup>3</sup>	0.15936	3680.13	400.00		2413.56	393.90	168.81	303.86	
27	040103001001	回填方 1. 砂回填	m <sup>3</sup>	59.76	185.01	22.30	141.76	1.01	3.26	1.40	15.28	
	C1-0107	沟槽(台、井背)夯实机回填 砂	100m <sup>3</sup>	0.5976	18500.29	2230.20	14175.74	100.63	326.32	139.85	1527.55	
28	040103001002	回填方	m <sup>3</sup>	99.60	34.00	24.53	0.06	1.41	3.63	1.56	2.81	
	C1-0109	沟槽(台、井背)夯实机回填 土	100m <sup>3</sup>	0.9960	3399.51	2452.80	6.40	140.88	363.12	155.62	280.69	
29	010103002001	余土弃置 1. 渣土外运起步1KM	m <sup>3</sup>	59.76	9.96	0.40		7.21	1.07	0.46	0.82	
	C1-0137	装载机装土 斗容量(3m3内)	1000m <sup>3</sup>	0.05976	4889.65	400.01		3338.25	523.36	224.30	403.73	
	C1-0145	自卸汽车运土方(运距1km内) 20t	1000m <sup>3</sup>	0.05976	5063.74			3871.36	541.99	232.28	418.11	
30	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m3·km 1. 每增运1KM费用。工程量暂按增运4KM计算	m <sup>3</sup> ·km	239.04	1.43			1.09	0.15	0.07	0.12	
	C1-0148	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 20t	1000m <sup>3</sup>	0.23904	1430.32			1093.52	153.09	65.61	118.10	
31	040504001001	电缆井 1. 150mm厚C15垫层 2. M5水泥砂浆砌筑 3. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面 4. 400*400球墨铸铁盖板	座	5	887.81	205.32	519.99	0.63	59.73	28.83	73.31	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:鹿寨县平山镇中心校运动场

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率3%	其中:暂估价
	C5-0968	非定型井垫层 混凝土{预拌普通混凝土 C15}	10m <sup>3</sup>	0.097	4124.57	362.20	3258.84	5.05	106.50	51.42	340.56	
	C5-0970	非定型井砌筑 砖砌 矩形	10m <sup>3</sup>	0.355	6171.83	1931.70	2891.42	5.93	561.91	271.27	509.60	
	C5-0975	非定型井抹灰 砖墙20mm 井内侧{水泥砂浆 1:2}	100m <sup>2</sup>	0.1000	5553.94	3057.30	715.37	5.63	888.25	428.81	458.58	
	B-换	盖板	块	5	258.52		237.17				21.35	
		单价措施项目										
32	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1189.69	100.00	107.79	587.88	199.49	96.30	98.23	
	C1-0505	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内	台次	1	1189.69	100.00	107.79	587.88	199.49	96.30	98.23	
		鹿寨县平山镇中心校运动场-安装										
		分部分项工程										
33	010101004001	挖基坑土方	m <sup>3</sup>	120.91	7.57	1.11		3.68	1.53	0.62	0.63	
	B4-2088	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土方	10m <sup>3</sup>	12.091	75.65	11.08		36.78	15.32	6.22	6.25	
34	桂030413011001	20M路灯现浇基础	座	4	3138.67	661.46	1473.41	308.26	310.31	126.08	259.15	
	B4-2100	路灯基础、接线手井 砌筑式 垫层	10m <sup>3</sup>	0.130	2831.91	1534.69		257.09	573.37	232.93	233.83	
	B4-2107	路灯基础、接线手井 现浇式 C20混凝土基础	m <sup>3</sup>	19.38	628.82	126.23	304.11	61.90	60.20	24.46	51.92	
35	030412007001	15米一般路灯 1. 2层4盏*500W, 球场专用LED投光灯, Ra≥80, 眩光指数(GR)≤35, Tcp≥4000K 2. 灯杆主杆直径, 上为260MM, 下为460mm, 厚度6mm/8mm 3. 灯具防护等级≥IP66, 光通量135LM/W, 即67500lm/灯头	套	4	20235.24	172.06	18181.88	91.77	84.43	34.30	1670.80	
	B4-1843换	一般路灯安装 双臂悬挑灯 臂长(≤5m)	10套	0.4	202352.33	1720.58	181818.80	917.72	844.26	342.98	16707.99	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:鹿寨县平山镇中心校体育场

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率3%	其中:暂估价
36	030408003001	电缆保护管PC50	m	55.00	15.25	5.51	4.43	1.08	2.11	0.86	1.26	
	B4-0779换	塑料管埋地敷设 外径(≤50mm)	100m	0.5500	1524.78	550.94	442.78	108.44	211.00	85.72	125.90	
37	030408003002	电缆保护管PE50	m	1107.00	22.08	6.96	7.80	1.63	2.75	1.12	1.82	
	B4-0781换	塑料管埋地敷设 外径(≤100mm)	100m	11.0700	2207.75	696.24	779.51	163.03	274.97	111.71	182.29	
38	030408001001	电力电缆VV-0.6/1KV-5*10mm <sup>2</sup>	m	55.00	66.45	3.64	55.47	0.15	1.21	0.49	5.49	
	B4-0915	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(≤10mm <sup>2</sup> )	100m	0.5500	6644.99	363.69	5546.64	15.40	121.31	49.28	548.67	
39	030408001002	电力电缆VV22-0.6/1KV-2*10mm <sup>2</sup>	m	1107.00	30.68	3.64	22.66	0.15	1.21	0.49	2.53	
	B4-0915	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(≤10mm <sup>2</sup> )	100m	11.0700	3069.27	363.69	2266.16	15.40	121.31	49.28	253.43	
40	030411004001	配线BV-2*4mm <sup>2</sup>	m	100.00	5.90	0.67	4.43		0.22	0.09	0.49	
	B4-1479	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(≤4mm <sup>2</sup> )	100m单线	1.0000	590.29	67.47	443.72		21.59	8.77	48.74	
41	030409001001	接地极	根	14	112.83	50.67	9.90	13.89	20.66	8.39	9.32	
	B4-1109换	接地极(板)制作、安装 钢管接地极 普通土	根	14	112.83	50.67	9.90	13.89	20.66	8.39	9.32	
42	030409002001	接地母线	m	249.00	20.48	8.96	5.12	0.46	3.02	1.23	1.69	
	B4-1130换	接地母线敷设 户外钢接地母线敷设	10m	24.900	204.71	89.63	51.14	4.63	30.16	12.25	16.90	
43	030404017001	照明配电箱ALq	台	1	2026.46	296.68	1238.99	131.01	136.86	55.60	167.32	
	B4-0087换	成套配电箱安装 落地式	台	1	2026.46	296.68	1238.99	131.01	136.86	55.60	167.32	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

# 总价措施项目费用表

工程名称:鹿寨县平山镇中心校运动场

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率3%	含税金额 (元)
		鹿寨县平山镇中心校运动场-建筑		251.03	7.53	258.56
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法		251.03	7.53	258.56
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)	229.96	6.90	236.86
2	桂011801002001	检验试验配合费		3.23	0.10	3.33
3	桂011801003001	雨季施工增加费		16.16	0.48	16.64
4	桂011801004001	工程定位复测费		1.68	0.05	1.73
		合计		251.03	7.53	258.56
		鹿寨县平山镇中心校运动场-市政		18342.90	550.29	18893.19
—		2022市政综合工程一般计税法		18342.90	550.29	18893.19
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)	14109.92	423.30	14533.22
2	桂041201002001	检验试验配合费		352.75	10.58	363.33
3	桂041201003001	雨季施工增加费		3527.48	105.83	3633.31
4	桂041201004001	工程定位复测费		352.75	10.58	363.33
		合计		18342.90	550.29	18893.19
		鹿寨县平山镇中心校运动场-管网		1132.07	33.95	1166.02
—		2022市政综合工程一般计税法		1132.07	33.95	1166.02
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)	870.83	26.12	896.95
2	桂041201002002	检验试验配合费		21.77	0.65	22.42
3	桂041201003002	雨季施工增加费		217.70	6.53	224.23
4	桂041201004002	工程定位复测费		21.77	0.65	22.42
		合计		1132.07	33.95	1166.02
		鹿寨县平山镇中心校运动场-安装		3647.62	109.43	3757.05
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		3647.62	109.43	3757.05
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)	2588.63	77.66	2666.29
2	桂031401002001	检验试验配合费		117.67	3.53	121.20
3	桂031401003001	雨季施工增加费		941.32	28.24	969.56
		合计		3647.62	109.43	3757.05
		合计		23373.62	701.20	24074.82

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,在简易计税法中为应纳增值税。

# 其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 鹿寨县平山镇中心校运动场

第1页 共1页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率3%	含税金额(元)
	鹿寨县平山镇中心校运动场-建筑	1745.35	52.36	1797.71
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	1745.35	52.36	1797.71
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1745.35	52.36	1797.71
	鹿寨县平山镇中心校运动场-市政	1754.97	52.65	1807.62
一	2022市政综合工程一般计税法	1754.97	52.65	1807.62
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1754.97	52.65	1807.62
	鹿寨县平山镇中心校运动场-管网	44.19	1.33	45.52
一	2022市政综合工程一般计税法	44.19	1.33	45.52
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	44.19	1.33	45.52
	鹿寨县平山镇中心校运动场-安装	330.80	9.92	340.72
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	330.80	9.92	340.72
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	330.80	9.92	340.72
5	计日工			
6	总承包服务费			
	<b>合计</b>	<b>3875.31</b>	<b>116.26</b>	<b>3991.57</b>

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。  
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:鹿寨县平山镇中心校运动场

第1页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	10.000	4.60
3	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	2.906	4.60
4	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg	1.836	4.30
5	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg	5.578	10.51
6	020101002	橡胶板 2mm	m <sup>2</sup>	0.814	11.15
7	020901006	塑料薄膜	m <sup>2</sup>	5186.027	2.56
8	020901009	塑料薄膜(养护)	m <sup>2</sup>	9.556	0.09
9	022705004	棉纱头	kg	0.200	7.03
10	022706010	破布	kg	3.586	1.77
11	023301002	草袋	条	20.000	1.06
12	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套	6.100	1.12
13	030183001	铁钉(综合)	kg	2.132	4.25
14	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg	11.665	5.93
15	031321001	焊锡丝 综合	kg	0.150	66.37
16	031321003	焊锡	kg	0.200	61.95
17	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.010	47.79
18	031345001	钢锯条	根	45.900	0.33
19	031347004	铁砂布	张	1.000	2.47
20	032116001	铁件(综合)	kg	1347.660	5.71
21	040101002	水泥(综合)	kg	6395.400	0.47
22	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	0.158	320.00
23	040301001	砂(综合)	m <sup>3</sup>	0.355	110.95
24	040301002	砂(综合)	kg	12034.980	0.10
25	040301004	中砂	m <sup>3</sup>	76.194	110.95
26	040502001	碎石(综合)	m <sup>3</sup>	16.279	82.52
27	040502003	碎石(5~20)mm	m <sup>3</sup>	258.660	85.00
28	040502004	碎石(5~40)mm	m <sup>3</sup>	215.457	85.00
29	040701006	石屑	m <sup>3</sup>	387.990	79.61
30	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块	5.663	443.00
31	050306001	周转板枋材	m <sup>3</sup>	0.097	920.35
32	050306002	周转枋材	m <sup>3</sup>	0.104	1042.74
33	130102001	调和漆(综合)	kg	0.050	10.27
34	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.020	15.93
35	130503001	沥青漆	kg	2.770	10.26
36	130519001	沥青绝缘漆	kg	0.582	7.65

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:鹿寨县平山镇中心校运动场

第2页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	131101001	氯化橡胶标线漆(常温漆)	kg	88.998	22.93
38	131102001	热熔标线涂料底漆	kg	2.729	14.53
39	131102002	热塑型道路标线涂料面漆	kg	71.310	5.98
40	131103001	热熔标线涂料反光玻璃珠	kg	5.618	5.13
41	134101001	嵌缝料	kg	2.400	2.48
42	140901002	电力复合酯 一级	kg	0.050	17.70
43	143303001	硬酯酸 一级	kg	0.232	7.52
44	143504005	稀释剂	kg	2.940	10.44
45	143520001	隔离剂	kg	2.400	1.11
46	143903001	石油液化气	m <sup>3</sup>	2.266	15.61
47	144116005	粘合剂	kg	2.286	11.75
48	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.200	7.96
49	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.200	7.35
50	172513000	塑料软管	kg	0.300	10.62
51	290624004	硬塑料管接头 D50	个	8.800	1.80
52	290624006	硬塑料管接头D100	个	177.120	3.41
53	290631007	电缆吊挂 3×50	套	82.619	2.65
54	292702006	尼龙扎带(综合)	个	54.382	0.18
55	322901001	种植土	m <sup>3</sup>	51.881	26.55
56	341101001	水	m <sup>3</sup>	439.835	2.82
57	341301011	标志牌 塑料扁形	个	69.720	0.13
58	341508001	其他材料费	元	1674.952	0.90
59	341508006	其他材料费	元	60.273	0.90
60	350102001	钢模板	kg	2511.121	6.07
61	350102003	组合钢模板	kg	20.155	5.30
62	350103001	胶合板模板1830×915×18	m <sup>2</sup>	3.638	29.06
63	350201001	模板钢支撑	kg	17.636	5.75
64	350203001	零星卡具	kg	4.845	4.07
65	370501003	枕木	m <sup>3</sup>	0.160	927.43
66	370905001	钢垫板	kg	0.300	3.72
67	370905008	钢垫板 2.5~5mm	kg	2.000	3.22
68	B-C.1	材料费	m	3.000	5486.73
69	B-C.1	13mm厚透气型塑胶面层 材料费	m <sup>2</sup>	2170.000	132.29
70	B-C.1	材料费	m	5.000	237.17
71	B-C.2	硅PU地面 材料费	m <sup>2</sup>	4182.000	127.57
72	B-C.2	软气排球球网 材料费	副	3.000	975.00

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:鹿寨县平山镇中心校运动场

第3页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
73	B-C.4	材料费	m	1.000	350.00
74	B-C.6	材料费	m	3465.000	80.00
75	S800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m <sup>3</sup>	2.687	170.57
<b>76</b>		<b>◆商品砼◆</b>			
77	043104002	预拌普通混凝土 C15	m <sup>3</sup>	0.989	314.00
78	043104003	预拌普通混凝土 C20	m <sup>3</sup>	2.548	324.00
79	043104003.1	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m <sup>3</sup>	6.090	304.42
80	043104004	预拌普通混凝土 C25	m <sup>3</sup>	721.329	338.00
<b>81</b>		<b>◆配合比◆</b>			
82	800102003	水泥砂浆 1:2	m <sup>3</sup>	0.217	303.69
83	800102005	水泥砂浆 1:3	m <sup>3</sup>	0.090	267.88
<b>84</b>		<b>◆主材◆</b>			
85	040907001Z	三合土(天然级配)	m <sup>3</sup>	114.540	
86	172500000.1	电缆保护管PE50	m	1173.420	6.80
87	172500000.2	塑料管PC50	m	58.300	3.88
88	253301001.1	15米一般路灯	套	4.040	18000.00
89	270606000.1	接地极	根	14.000	8.00
90	550117001.1	照明配电箱ALq	台	1.000	1200.00
91	Z043104002	预拌普通混凝土C15	m <sup>3</sup>	1.326	
92	Z270603001.1	接地母线	m	261.450	4.50
93	Z280301000.1	配线BV-2*4mm <sup>2</sup>	m	108.000	3.92
94	Z281100000.1	电力电缆VV-0.6/1KV-5*10mm <sup>2</sup>	m	55.550	54.59
95	Z281100000.2	电力电缆VV22-0.6/1KV-2*10mm <sup>2</sup>	m	1118.070	22.11
<b>96</b>		<b>◆机械台班组成◆</b>			
97	000502002	2023安装机械第一类费用	元	242.345	1.00
98	000701003	市政机械第一类费用	元	13091.917	1.00
99	000903001	机械台班人工费	元	74.115	1.00
100	000903002	机械第一类费用	元	73.322	1.00
101	002401001	机械台班人工费	元	18248.863	1.00
102	140301004	国V汽油 92#	kg	106.659	8.29
103	140301004	汽油 92#	kg	93.263	8.29
104	140304001	轻柴油 0#	kg	4095.247	6.85
105	140304001	轻柴油0#	kg	15.256	6.85
106	341103001	电	kW·h	408.203	0.67
107	341103001	电	kW.h	931.632	0.67
108	994701004	折旧费	元	5206.844	1.00

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:鹿寨县平山镇中心校运动场

第4页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
109	994701005	检修费	元	1061.069	1.00
110	994701006	维护费	元	3314.585	1.00
111	994701007	安拆及场外运输费	元	-245.274	1.00
112	994701008	其他费	元	286.540	1.00
<b>113</b>		<b>◆机械◆</b>			
114	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班	6.310	30.80
115	984717001	其他各种仪器仪表	台班	0.200	12.74
116	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m <sup>3</sup>	台班	0.447	945.16
117	990504001	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班	0.756	316.60
118	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班	-141.398	10.10
119	990506004	三滚轴整平机功率 75kW	台班	45.213	34.87
120	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.386	15.56
121	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班	2.505	904.31
122	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班	3.034	1001.01
123	990701006	履带式推土机 功率105kW	台班	1.882	1055.89
124	990703006	轮胎式装载机 斗容量3m <sup>3</sup>	台班	2.296	1151.12
125	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班	3.766	538.54
126	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班	0.325	551.83
127	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班	0.020	568.57
128	990705010	自卸汽车 装载质量20t	台班	9.821	1036.51
129	990706001	机动翻斗车 装载质量1t	台班	2.604	321.36
130	990707004	平板拖车组 装载质量20t	台班	1.260	933.14
131	990712002	平地机功率 120kW	台班	9.752	1029.43
132	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.437	756.07
133	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班	1.895	660.44
134	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班	16.220	1177.36
135	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班	8.366	23.96
136	991318001	手推式热熔划线车	台班	0.109	66.35
137	991318002	划线车	台班	0.216	255.05
138	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.077	24.60
139	992310001	铝材切割机1kW	台班	1.135	14.68
140	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班	6.121	51.43
141	992710001	热熔釜溶解车	台班	0.109	208.37
142	993101003	洒水车罐容量 10000L	台班	2.787	691.44
143	993301001	履带式液压岩石破碎机	台班	5.085	1607.07
144	993701002	高架车 11m	台班	0.200	605.04

