



- 1、建施-01内墙1做法：在原施工已完成工序的基础上增加白色腻子一底两面
- 2、建施-01顶1做法：在原施工已完成工序的基础上增加白色腻子二遍
- 3、建施-01顶2做法：在原施工已完成工序的基础上增加柔性耐水腻子两道
- 4、建施-01厨房内墙做法：在原施工已完成工序的基础上，后续施工工序做法如下(由内至外)：
- (1) 刷素水泥浆一道
- (2) 厨房排烟道处加挂钢丝网
- (3) 3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴
- (4) 4-5厚釉面砖(200x300)。排烟道处贴到上层楼板底部，灶台部位的墙面不贴瓷砖，其他墙面贴1.8米高(对缝贴)。1.8米以上采用柔性耐水腻子两道，白色水泥擦缝。
- 5、建施-01厨房楼、地面做法：在原施工已完成工序的基础上，后续施工工序做法如下(由上至下)：
- (1) 8厚300X300耐磨防滑地砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝
- (2) 20厚1：4干硬性水泥砂浆
- 6、建施-01卫生间内墙做法：在原施工已完成工序的基础上，后续施工工序做法如下(由内至外)：
- (1) 1.5厚刷涂型聚合物水泥防水涂料
- (2) 刷素水泥浆一道
- (3) 3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴
- (4) 4-5厚釉面砖(200x300)贴到上层楼板底部(对缝贴)，白色水泥擦缝。
- 7、建施-01卫生间楼、地面做法：在原施工已完成工序的基础上，后续施工工序做法如下(由上至下)：
- (1) 8厚300x300耐磨防滑地砖铺实拍平水泥砂浆擦缝或1：1水泥浆填缝(适用于地面)
- (2) 20厚1：4干硬性水泥砂浆
8. 开敞式厨房安装塑料折叠门
9. 明确29栋建筑图(建施-06)第6层轴线7交H至J隔墙按原墙体尺寸、做法砌筑至上层楼板底部。



个人执业专用章



单位出图专用章(未盖出图专用章无效)

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------|-------------------------------|-----|-----|--------------|------|--|--------|-------|----|----------|------------|
| 建设单位 | 桂林市象山房产管理处 | 工程名称 | 万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程 | | | | 子项名称 | 7#、10#、14~17#、19~23#、25~26#、28#、29#、32#楼 | | | | 工程号 | JZ20260202 |
| <div><p>自然筑就自然</p><p>桂林建筑规划设计集团有限公司</p><p>GUILIN ARCHITECTURAL AND PLANNING DESIGN GROUP CO., LTD.</p><p>工程设计证书: A145A00494、A245005143</p><p>城乡规划编制甲级(自资规甲字24450834)</p></div> | | | | 实 名 | 签 名 | | 实 名 | 签 名 | 图名 | | | | |
| | | | 项 目 负 责 人 | 支 军 | 支 军 | 项 目 负 责 人 | | | 建筑设计说明 | | | | |
| | | | 专 业 负 责 人 | 时 琨 | 时 琨 | 校 对 | 于春花 | 于春花 | 阶段 | 施工图 | 专业 | 建筑 | |
| | | | 设计 | 田 利 | 田 利 | 审核 | 吕芸莹 | 吕芸莹 | 比例 | 1:100 | 图号 | 建施-01 | |
| | | | 制图 | 田 利 | 田 利 | 审定 | 支 军 | 支 军 | 版本 | 第一版 | 日期 | 2026. 03 | |