

万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房  
装修改造工程

---

工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：桂林市象山房产管理处

(单位盖章)

造价咨询人：广西德元工程项目管理有限责任公司

(单位盖章)

万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装  
修改工程

---

## 招 标 工 程 量 清 单

招标人： 桂林市象山房产管理处 (单位盖章)  
造价咨询人： 广西德元工程项目管理有  
限责任公司 (单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_ (签字或盖章)  
法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

编制人： \_\_\_\_\_ (造价人员签字)  
复核人： \_\_\_\_\_ (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： \_\_\_\_\_ 复核时间： \_\_\_\_\_

# 总 说 明

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第1页 共1页

## 一、工程概况:

本项目为万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程,位于桂林市象山区,主要建设内容:装饰装修、安装工程等。

## 二、编制依据:

### 1、工程量估算单;

2、《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则(GB50500-2013);

3、《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》(修订本)(GB50854~50862-2013);

4、2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及相配套费用定额;

5、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及相配套费用定额;

6、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及相配套费用定额;

7、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及相配套费用定额;

8、自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知(桂建标字[2023]7号);

9、自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标[2016]16号);

10、自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知(桂建标[2019]12号)调整;

11、自治区住房城乡建设厅《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号);

12、材料价格按《桂林市建设工程造价信息》2026年第3期桂林信息价计算。



# 单项工程投标报价汇总表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1.1	万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(7#楼)-建筑装饰装修			
1.1.2	万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(10#楼)-建筑装饰装修			
1.1.3	万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(14#楼)-建筑装饰装修			
1.1.4	万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(15#楼)-建筑装饰装修			
1.1.5	万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(16#楼)-建筑装饰装修			
1.1.6	万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(17#楼)-建筑装饰装修			
1.1.7	万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(19#楼)-建筑装饰装修			
1.1.8	万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(20#楼)-建筑装饰装修			
1.1.9	万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(21#楼)-建筑装饰装修			
1.1.10	万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(22#23#楼)-建筑装饰装修			
1.1.11	万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(25#26#楼)-建筑装饰装修			
1.1.12	万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(28#楼)-建筑装饰装修			
1.1.13	万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(29#楼)-建筑装饰装修			
1.1.14	万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(32#楼)-建筑装饰装修			
1.2.1	万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(7#楼)-安装			
1.2.2	万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(10#楼)-安装			
1.2.3	万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(14#楼)-安装			
1.2.4	万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(15#楼)-安装			
1.2.5	万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(16#楼)-安装			
1.2.6	万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(17#楼)-安装			
1.2.7	万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(19#楼)-安装			
1.2.8	万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(20#楼)-安装			
1.2.9	万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(21#楼)-安装			
1.2.10	万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(22#23#楼)-安装			
1.2.11	万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(25#26#楼)-安装			
1.2.12	万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(28#楼)-安装			
1.2.13	万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(29#楼)-安装			
1.2.14	万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(32#楼)-安装			
	<b>投标报价合计</b>			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第1页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程 (7#楼)-建筑装饰装修</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>8.</b>	<b>屋面及防水工程</b>					
1	010903002001	墙面涂膜防水 1、1.5厚刷涂型聚合物水泥防水涂料 2、部位:卫生间墙面	m <sup>2</sup>	284.23			
	<b>10.</b>	<b>楼地面装饰工程</b>					
2	011102003001	块料楼地面 1、300X300X8厚耐磨防滑地砖铺实拍平, 水泥砂浆擦缝 2、20厚1:4干硬性水泥砂浆 3、素水泥砂浆结合层一遍 4、部位:卫生间、厨房	m <sup>2</sup>	179.22			
	<b>11.</b>	<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>					
3	桂011201005001	墙面钉(挂)网 1、墙面挂钢丝网 2、部位:烟道处	m <sup>2</sup>	34.02			
4	桂011204007001	块料墙面 1、刷素水泥浆一道 2、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 镶贴4-5厚釉面砖(200x300)对缝贴 3、白色水泥擦缝 4、部位:卫生间、厨房	m <sup>2</sup>	579.20			
	<b>13.</b>	<b>门窗工程</b>					
5	010801001001	夹板门M2 1、洞口尺寸:900*2100 2、含门窗塞缝	m <sup>2</sup>	39.69			
6	010805007001	塑钢门M3 平开门 1、洞口尺寸:800*2100 2、含门窗塞缝	m <sup>2</sup>	70.56			
	<b>14.</b>	<b>油漆、涂料、裱糊工程</b>					
7	011406003001	满刮腻子 1、部位:墙面 2、满刮腻子一底两面	m <sup>2</sup>	1628.46			
8	011406003002	满刮腻子	m <sup>2</sup>	164.67			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第2页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、部位: 墙面 2、满刮防水腻子一底两面					
9	011406003003	满刮腻子 1、部位: 除卫生间、厨房外天棚 2、满刮腻子两遍	m <sup>2</sup>	677.01			
10	011406003004	满刮腻子 1、部位: 卫生间、厨房天棚 2、满刮耐水腻子两遍	m <sup>2</sup>	177.21			
	<b>15.</b>	<b>灶台</b>					
11	010401012001	灶台砌砖 1、零星砌砖名称、部位: 厨房灶台 2、砖品种、规格、强度等级: 标准砖 240×115×53 3、砂浆种类、强度等级: M5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	2.24			
12	010512001001	预制灶台板 1、混凝土种类: 细石混凝土预制板 2、混凝土强度等级: C20	m <sup>3</sup>	1.85			
13	011201004001	立面砂浆找平层 1、15mm厚1:2.5水泥砂浆 2、灶台侧墙	m <sup>2</sup>	70.51			
		<b>小 计</b>					
		<b>Σ人工费</b>					
		<b>Σ材料费</b>					
		<b>Σ机械费</b>					
		<b>Σ管理费</b>					
		<b>Σ利 润</b>					
		<b>单价措施项目</b>					
	<b>011710</b>	<b>已完工程保护费</b>					
14	桂011710001001	楼地面成品保护 1、保护材料种类、规格: 尼龙编织布	m <sup>2</sup>	117.26			
15	桂011710007001	电梯内装饰保护 1. 保护材料种类、规格: 胶合板9mm	m <sup>2</sup>	10.12			
		<b>小 计</b>					
		<b>Σ人工费</b>					
		<b>Σ材料费</b>					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第3页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程 (10#楼)-建筑装饰装修</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>8.</b>	<b>屋面及防水工程</b>					
16	010903002002	墙面涂膜防水 1、1.5厚刷涂型聚合物水泥防水涂料 2、部位:卫生间墙面	m <sup>2</sup>	265.67			
	<b>10.</b>	<b>楼地面装饰工程</b>					
17	011102003002	块料楼地面 1、300X300X8厚耐磨防滑地砖铺实拍平, 水泥砂浆擦缝 2、20厚1:4干硬性水泥砂浆 3、素水泥砂浆结合层一遍 4、部位:卫生间、厨房	m <sup>2</sup>	170.80			
	<b>11.</b>	<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>					
18	桂011201005002	墙面钉(挂)网 1、墙面挂钢丝网 2、部位:烟道处	m <sup>2</sup>	32.40			
19	桂011204007002	块料墙面 1、刷素水泥浆一道 2、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 镶贴4-5厚釉面砖(200x300)对缝贴 3、白色水泥擦缝 4、部位:卫生间、厨房	m <sup>2</sup>	544.34			
	<b>13.</b>	<b>门窗工程</b>					
20	010801001002	夹板门M2 1、洞口尺寸:900*2100	m <sup>2</sup>	37.80			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第4页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、含门窗塞缝					
21	010805007002	塑钢门M3 平开门 1、洞口尺寸: 800*2100 2、含门窗塞缝	m <sup>2</sup>	67.20			
	<b>14.</b>	<b>油漆、涂料、裱糊工程</b>					
22	011406003005	满刮腻子 1、部位: 墙面 2、满刮腻子一底两面	m <sup>2</sup>	1536.83			
23	011406003006	满刮腻子 1、部位: 墙面 2、满刮防水腻子一底两面	m <sup>2</sup>	156.51			
24	011406003007	满刮腻子 1、部位: 除卫生间、厨房外天棚 2、满刮腻子两遍	m <sup>2</sup>	644.30			
25	011406003008	满刮腻子 1、部位: 卫生间、厨房天棚 2、满刮耐水腻子两遍	m <sup>2</sup>	168.77			
	<b>15.</b>	<b>灶台</b>					
26	010401012002	灶台砌砖 1、零星砌砖名称、部位: 厨房灶台 2、砖品种、规格、强度等级: 标准砖 240×115×53 3、砂浆种类、强度等级: M5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	2.14			
27	010512001002	预制灶台板 1、混凝土种类: 细石混凝土预制板 2、混凝土强度等级: C20	m <sup>3</sup>	1.76			
28	011201004002	立面砂浆找平层 1、15mm厚1:2.5水泥砂浆 2、灶台侧墙	m <sup>2</sup>	67.15			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第5页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		<b>单价措施项目</b>					
	011710	已完工程保护费					
29	桂011710001002	楼地面成品保护 1、保护材料种类、规格:尼龙编织布	m <sup>2</sup>	142.48			
30	桂011710007002	电梯内装饰保护 1. 保护材料种类、规格:胶合板9mm	m <sup>2</sup>	10.12			
		<b>小 计</b>					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		<b>合 计</b>					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程 (14#楼)-建筑装饰装修</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>8.</b>	<b>屋面及防水工程</b>					
31	010903002003	墙面涂膜防水 1、1.5厚刷涂型聚合物水泥防水涂料 2、部位:卫生间墙面	m <sup>2</sup>	70.92			
	<b>10.</b>	<b>楼地面装饰工程</b>					
32	011102003003	块料楼地面 1、300X300X8厚耐磨防滑地砖铺实拍平, 水泥砂浆擦缝 2、20厚1:4干硬性水泥砂浆 3、素水泥砂浆结合层一遍 4、部位:卫生间、厨房	m <sup>2</sup>	43.11			
	<b>11.</b>	<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>					
33	桂011201005003	墙面钉(挂)网 1、墙面挂钢丝网 2、部位:烟道处	m <sup>2</sup>	8.10			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第6页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
34	桂011204007003	块料墙面 1、刷素水泥浆一道 2、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 镶贴4-5厚釉面砖(200x300) 对缝贴 3、白色水泥擦缝 4、部位:卫生间、厨房	m <sup>2</sup>	139.10			
	<b>13.</b>	<b>门窗工程</b>					
35	010801001003	夹板门M2 1、洞口尺寸:900*2100 2、含门窗塞缝	m <sup>2</sup>	9.45			
36	010805007003	塑钢门M3 平开门 1、洞口尺寸:800*2100 2、含门窗塞缝	m <sup>2</sup>	15.75			
	<b>14.</b>	<b>油漆、涂料、裱糊工程</b>					
37	011406003009	满刮腻子 1、部位:墙面 2、满刮腻子一底两面	m <sup>2</sup>	454.53			
38	011406003010	满刮腻子 1、部位:墙面 2、满刮防水腻子一底两面	m <sup>2</sup>	38.03			
39	011406003011	满刮腻子 1、部位:除卫生间、厨房外天棚 2、满刮腻子两遍	m <sup>2</sup>	177.21			
40	011406003012	满刮腻子 1、部位:卫生间、厨房天棚 2、满刮耐水腻子两遍	m <sup>2</sup>	42.66			
	<b>15.</b>	<b>灶台</b>					
41	010401012003	灶台砌砖 1、零星砌砖名称、部位:厨房灶台 2、砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 3、砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	0.53			
42	010512001003	预制灶台板 1、混凝土种类:细石混凝土预制板 2、混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	0.43			
43	011201004003	立面砂浆找平层	m <sup>2</sup>	16.79			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第7页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、15mm厚1:2.5水泥砂浆 2、灶台侧墙					
		小 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		单价措施项目					
	011709	二次搬运					
44	桂011709001001	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:水泥 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, , 材料上到2~6楼	t	1.081			
45	桂011709001002	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:砂、石 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, , 材料上到2~6楼	m <sup>3</sup>	1.91			
46	桂011709001003	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:标准砖 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, , 材料上到2~6楼	千块	0.33			
47	桂011709001004	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:木材、板枋材 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, , 材料上到2~6楼	m <sup>3</sup>	0.01			
48	桂011709001005	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:瓷砖 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, , 材料上到2~6楼	m <sup>2</sup>	189.07			
49	桂011709001006	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:木门 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, , 材料上到2~6楼	m <sup>2</sup>	9.45			
50	桂011709001007	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:塑钢门 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, , 材料上到2~6楼	m <sup>2</sup>	15.13			
51	桂011709001008	上楼费	m <sup>2</sup>	0.43			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第8页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 材料种类、规格、型号:预制板 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, , 材料上到2~6楼					
52	桂011709001009	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:腻子 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, , 材料上到2~6楼	kg	1906.85			
	<b>011710</b>	<b>已完工程保护费</b>					
53	桂011710001003	楼地面成品保护 1、保护材料种类、规格:尼龙编织布	m <sup>2</sup>	64.80			
		<b>小 计</b>					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		<b>合 计</b>					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程 (15#楼)-建筑装饰装修</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>8.</b>	<b>屋面及防水工程</b>					
54	010903002004	墙面涂膜防水 1、1.5厚刷涂型聚合物水泥防水涂料 2、部位:卫生间墙面	m <sup>2</sup>	141.84			
	<b>10.</b>	<b>楼地面装饰工程</b>					
55	011102003004	块料楼地面 1、300X300X8厚耐磨防滑地砖铺实拍平, 水泥砂浆擦缝 2、20厚1:4干硬性水泥砂浆 3、素水泥砂浆结合层一遍 4、部位:卫生间、厨房	m <sup>2</sup>	84.36			
	<b>11.</b>	<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第9页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
56	桂011201005004	墙面钉(挂)网 1、墙面挂钢丝网 2、部位:烟道处	m <sup>2</sup>	16.20			
57	桂011204007004	块料墙面 1、刷素水泥浆一道 2、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 镶贴4-5厚釉面砖(200x300)对缝贴 3、白色水泥擦缝 4、部位:卫生间、厨房	m <sup>2</sup>	273.01			
	<b>13.</b>	<b>门窗工程</b>					
58	010801001004	夹板门M2 1、洞口尺寸:900*2100 2、含门窗塞缝	m <sup>2</sup>	18.90			
59	010805007004	塑钢门M3 平开门 1、洞口尺寸:800*2100 2、含门窗塞缝	m <sup>2</sup>	16.80			
60	010805007005	塑钢门M4 平开门 1、洞口尺寸:700*2100 2、含门窗塞缝	m <sup>2</sup>	14.70			
	<b>14.</b>	<b>油漆、涂料、裱糊工程</b>					
61	011406003013	满刮腻子 1、部位:墙面 2、满刮腻子一底两面	m <sup>2</sup>	925.09			
62	011406003014	满刮腻子 1、部位:墙面 2、满刮防水腻子一底两面	m <sup>2</sup>	73.37			
63	011406003015	满刮腻子 1、部位:除卫生间、厨房外天棚 2、满刮腻子两遍	m <sup>2</sup>	397.79			
64	011406003016	满刮腻子 1、部位:卫生间、厨房天棚 2、满刮耐水腻子两遍	m <sup>2</sup>	83.46			
	<b>15.</b>	<b>灶台</b>					
65	010401012004	灶台砌砖 1、零星砌砖名称、部位:厨房灶台	m <sup>3</sup>	1.07			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第10页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 3、砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆					
66	010512001004	预制灶台板 1、混凝土种类:细石混凝土预制板 2、混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	0.83			
67	011201004004	立面砂浆找平层 1、15mm厚1:2.5水泥砂浆 2、灶台侧墙	m <sup>2</sup>	33.58			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011709	二次搬运					
68	桂011709001010	上楼费 1.材料种类、规格、型号:水泥 2.运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, , 材料上到2~6楼	t	2.126			
69	桂011709001011	上楼费 1.材料种类、规格、型号:砂、石 2.运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, , 材料上到2~6楼	m <sup>3</sup>	3.75			
70	桂011709001012	上楼费 1.材料种类、规格、型号:标准砖 2.运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, , 材料上到2~6楼	千块	0.66			
71	桂011709001013	上楼费 1.材料种类、规格、型号:木材、板枋材 2.运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, , 材料上到2~6楼	m <sup>3</sup>	0.01			
72	桂011709001014	上楼费 1.材料种类、规格、型号:瓷砖 2.运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, , 材料上到2~6楼	m <sup>2</sup>	370.82			
73	桂011709001015	上楼费	m <sup>2</sup>	18.90			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第11页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 材料种类、规格、型号:木门 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, , 材料上到2~6楼					
74	桂011709001016	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:塑钢门 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, , 材料上到2~6楼	m <sup>2</sup>	30.25			
75	桂011709001017	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:预制板 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, , 材料上到2~6楼	m <sup>2</sup>	0.80			
76	桂011709001018	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:腻子 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, , 材料上到2~6楼	kg	3935.78			
	<b>011710</b>	<b>已完工程保护费</b>					
77	桂011710001004	楼地面成品保护 1、保护材料种类、规格:尼龙编织布	m <sup>2</sup>	129.60			
		<b>小 计</b>					
		<b>∑人工费</b>					
		<b>∑材料费</b>					
		<b>∑机械费</b>					
		<b>∑管理费</b>					
		<b>∑利 润</b>					
		<b>合 计</b>					
		<b>∑人工费</b>					
		<b>∑材料费</b>					
		<b>∑机械费</b>					
		<b>∑管理费</b>					
		<b>∑利 润</b>					
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程 (16#楼)-建筑装饰装修</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>8.</b>	<b>屋面及防水工程</b>					
78	010903002005	墙面涂膜防水 1、1.5厚刷涂型聚合物水泥防水涂料 2、部位:卫生间墙面	m <sup>2</sup>	398.47			
	<b>10.</b>	<b>楼地面装饰工程</b>					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第12页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
79	011102003005	块料楼地面 1、300X300X8厚耐磨防滑地砖铺实拍平, 水泥砂浆擦缝 2、20厚1:4干硬性水泥砂浆 3、素水泥砂浆结合层一遍 4、部位:卫生间、厨房	m <sup>2</sup>	235.44			
	<b>11.</b>	<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>					
80	桂011201005005	墙面钉(挂)网 1、墙面挂钢丝网 2、部位:烟道处	m <sup>2</sup>	43.74			
81	桂011204007005	块料墙面 1、刷素水泥浆一道 2、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 镶贴4-5厚釉面砖(200x300)对缝贴 3、白色水泥擦缝 4、部位:卫生间、厨房	m <sup>2</sup>	727.88			
	<b>13.</b>	<b>门窗工程</b>					
82	010801001005	夹板门M2 1、洞口尺寸:900*2100 2、含门窗塞缝	m <sup>2</sup>	79.38			
83	010805007006	塑钢门M3 1、洞口尺寸:800*2100 2、含门窗塞缝	m <sup>2</sup>	45.36			
84	010805007007	塑钢门M4 1、洞口尺寸:800*2100 2、含门窗塞缝	m <sup>2</sup>	39.69			
	<b>14.</b>	<b>油漆、涂料、裱糊工程</b>					
85	011406003017	满刮腻子 1、部位:墙面 2、满刮腻子一底两面	m <sup>2</sup>	2745.64			
86	011406003018	满刮腻子 1、部位:墙面 2、满刮防水腻子一底两面	m <sup>2</sup>	212.39			
87	011406003019	满刮腻子 1、部位:除卫生间、厨房外天棚 2、满刮腻子两遍	m <sup>2</sup>	1177.23			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第13页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
88	011406003020	满刮腻子 1、部位:卫生间、厨房天棚 2、满刮耐水腻子两遍	m <sup>2</sup>	232.82			
	<b>15.</b>	<b>灶台</b>					
89	010401012005	灶台砌砖 1、零星砌砖名称、部位:厨房灶台 2、砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 3、砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	2.89			
90	010512001005	预制灶台板 1、混凝土种类:细石混凝土预制板 2、混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	2.25			
91	011201004005	立面砂浆找平层 1、15mm厚1:2.5水泥砂浆 2、灶台侧墙	m <sup>2</sup>	89.14			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		<b>单价措施项目</b>					
	<b>011709</b>	<b>二次搬运</b>					
92	桂011709001019	上楼费 1.材料种类、规格、型号:水泥 2.运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到1~6楼	t	5.749			
93	桂011709001020	上楼费 1.材料种类、规格、型号:砂、石 2.运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到1~6楼	m <sup>3</sup>	10.26			
94	桂011709001021	上楼费 1.材料种类、规格、型号:标准砖 2.运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到1~6楼	千块	1.78			
95	桂011709001022	上楼费 1.材料种类、规格、型号:木材、板枋材	m <sup>3</sup>	0.02			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第14页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到1~6楼					
96	桂011709001023	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:瓷砖 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到1~6楼	m <sup>2</sup>	999.50			
97	桂011709001024	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:木门 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到1~6楼	m <sup>2</sup>	79.38			
98	桂011709001025	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:塑钢门 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到1~6楼	m <sup>2</sup>	81.68			
99	桂011709001026	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:预制板 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到2~6楼	m <sup>2</sup>	2.25			
100	桂011709001027	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:腻子 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到1~6楼	kg	11639.58			
	<b>011710</b>	<b>已完工程保护费</b>					
101	桂011710001005	楼地面成品保护 1、保护材料种类、规格:尼龙编织布	m <sup>2</sup>	110.50			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
万福安居小区公共租赁住房装修改造工程 (17#楼)-建筑装饰装修							

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第15页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>8.</b>	<b>屋面及防水工程</b>					
102	010903002006	墙面涂膜防水 1、1.5厚刷涂型聚合物水泥防水涂料 2、部位:卫生间墙面	m <sup>2</sup>	463.98			
	<b>10.</b>	<b>楼地面装饰工程</b>					
103	011102003006	块料楼地面 1、300X300X8厚耐磨防滑地砖铺实拍平, 水泥砂浆擦缝 2、20厚1:4干硬性水泥砂浆 3、素水泥砂浆结合层一遍 4、部位:卫生间、厨房	m <sup>2</sup>	256.73			
	<b>11.</b>	<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>					
104	桂011201005006	墙面钉(挂)网 1、墙面挂钢丝网 2、部位:烟道处	m <sup>2</sup>	51.84			
105	桂011204007006	块料墙面 1、刷素水泥浆一道 2、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 镶贴4-5厚釉面砖(200x300) 对缝贴 3、白色水泥擦缝 4、部位:卫生间、厨房	m <sup>2</sup>	872.41			
	<b>13.</b>	<b>门窗工程</b>					
106	010801001006	夹板门M2 1、洞口尺寸:900*2100 2、含门窗塞缝	m <sup>2</sup>	120.96			
107	010805007008	塑钢门M3 平开门 1、洞口尺寸:700*2100 2、含门窗塞缝	m <sup>2</sup>	47.04			
108	010805007009	塑钢门M4 平开门 1、洞口尺寸:800*2100 2、含门窗塞缝	m <sup>2</sup>	33.60			
109	010805007010	塑钢门TLM2 推拉门 1、洞口尺寸:1500*2400 2、95系列全波无纱 2、含门窗塞缝	m <sup>2</sup>	43.20			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第16页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	<b>14.</b>	<b>油漆、涂料、裱糊工程</b>					
110	011406003021	满刮腻子 1、部位: 墙面 2、满刮腻子一底两面	m <sup>2</sup>	3557.63			
111	011406003022	满刮腻子 1、部位: 墙面 2、满刮防水腻子一底两面	m <sup>2</sup>	221.05			
112	011406003023	满刮腻子 1、部位: 除卫生间、厨房外天棚 2、满刮腻子两遍	m <sup>2</sup>	1437.08			
113	011406003024	满刮腻子 1、部位: 卫生间、厨房天棚 2、满刮耐水腻子两遍	m <sup>2</sup>	260.93			
	<b>15.</b>	<b>灶台</b>					
114	010401012006	灶台砌砖 1、零星砌砖名称、部位: 厨房灶台 2、砖品种、规格、强度等级: 标准砖 240×115×53 3、砂浆种类、强度等级: M5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	3.42			
115	010512001006	预制灶台板 1、混凝土种类: 细石混凝土预制板 2、混凝土强度等级: C20	m <sup>3</sup>	2.57			
116	011201004006	立面砂浆找平层 1、15mm厚1:2.5水泥砂浆 2、灶台侧墙	m <sup>2</sup>	103.65			
		小 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		单价措施项目					
	<b>011709</b>	<b>二次搬运</b>					
117	桂011709001028	上楼费 1. 材料种类、规格、型号: 水泥	t	6.661			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第17页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到1~6楼					
118	桂011709001029	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:砂、石 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到1~6楼	m <sup>3</sup>	11.57			
119	桂011709001030	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:标准砖 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到1~6楼	千块	2.11			
120	桂011709001031	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:木材、板枋材 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到1~6楼	m <sup>3</sup>	0.02			
121	桂011709001032	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:瓷砖 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到1~6楼	m <sup>2</sup>	1171.74			
122	桂011709001033	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:木门 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到1~6楼	m <sup>2</sup>	120.96			
123	桂011709001034	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:塑钢门 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到1~6楼	m <sup>2</sup>	119.34			
124	桂011709001035	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:预制板 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到2~6楼	m <sup>2</sup>	2.58			
125	桂011709001036	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:腻子 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到1~6楼	kg	14653.91			
	<b>011710</b>	<b>已完工程保护费</b>					
126	桂011710001006	楼地面成品保护 1、保护材料种类、规格:尼龙编织布	m <sup>2</sup>	140.86			
		<b>小 计</b>					
		<b>Σ人工费</b>					
		<b>Σ材料费</b>					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第18页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程 (19#楼)-建筑装饰装修</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>8.</b>	<b>屋面及防水工程</b>					
127	010903002007	墙面涂膜防水 1、1.5厚刷涂型聚合物水泥防水涂料 2、部位:卫生间墙面	m <sup>2</sup>	260.07			
	<b>10.</b>	<b>楼地面装饰工程</b>					
128	011102003007	块料楼地面 1、300X300X8厚耐磨防滑地砖铺实拍平, 水泥砂浆擦缝 2、20厚1:4干硬性水泥砂浆 3、素水泥砂浆结合层一遍 4、部位:卫生间、厨房	m <sup>2</sup>	150.40			
	<b>11.</b>	<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>					
129	桂011201005007	墙面钉(挂)网 1、墙面挂钢丝网 2、部位:烟道处	m <sup>2</sup>	26.73			
130	桂011204007007	块料墙面 1、刷素水泥浆一道 2、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 镶贴4-5厚釉面砖(200x300)对缝贴 3、白色水泥擦缝 4、部位:卫生间、厨房	m <sup>2</sup>	513.49			
	<b>13.</b>	<b>门窗工程</b>					
131	010801001007	夹板门M0921 1、洞口尺寸:900*2100	m <sup>2</sup>	34.02			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第19页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、含门窗塞缝					
132	010805007011	塑钢门M0821 平开门 1、洞口尺寸: 800*2100 2、含门窗塞缝	m <sup>2</sup>	30.24			
133	010805007012	塑钢门TLM1521a 推拉门 1、洞口尺寸: 1560*2100 2、95系列全波无纱 2、含门窗塞缝	m <sup>2</sup>	58.97			
	<b>14.</b>	<b>油漆、涂料、裱糊工程</b>					
134	011406003025	满刮腻子 1、部位: 墙面 2、满刮腻子一底两面	m <sup>2</sup>	1475.78			
135	011406003026	满刮腻子 1、部位: 墙面 2、满刮防水腻子一底两面	m <sup>2</sup>	143.31			
136	011406003027	满刮腻子 1、部位: 除卫生间、厨房外天棚 2、满刮腻子两遍	m <sup>2</sup>	712.04			
137	011406003028	满刮腻子 1、部位: 卫生间、厨房天棚 2、满刮耐水腻子两遍	m <sup>2</sup>	147.92			
	<b>15.</b>	<b>灶台</b>					
138	010401012007	灶台砌砖 1、零星砌砖名称、部位: 厨房灶台 2、砖品种、规格、强度等级: 标准砖 240×115×53 3、砂浆种类、强度等级: M5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	1.20			
139	010512001007	预制灶台板 1、混凝土种类: 细石混凝土预制板 2、混凝土强度等级: C20	m <sup>3</sup>	1.18			
140	011201004007	立面砂浆找平层 1、15mm厚1:2.5水泥砂浆 2、灶台侧墙	m <sup>2</sup>	31.63			
		<b>小 计</b>					
		<b>Σ人工费</b>					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第20页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		单价措施项目					
	011709	二次搬运					
141	桂011709001037	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:水泥 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到2~6层	t	3.636			
142	桂011709001038	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:砂、石 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到2~6楼, 运到2~6层	m <sup>3</sup>	6.03			
143	桂011709001039	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:标准砖 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到2~6楼, 运到2~6层	千块	0.74			
144	桂011709001040	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:木材、板枋材 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到2~6楼, 运到2~6层	m <sup>3</sup>	0.01			
145	桂011709001041	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:瓷砖 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到2~6楼, 运到2~6层	m <sup>2</sup>	688.94			
146	桂011709001042	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:木门 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到2~6楼, 运到2~6层	m <sup>2</sup>	34.02			
147	桂011709001043	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:塑钢门 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到2~6楼, 运到2~6层	m <sup>2</sup>	86.23			
148	桂011709001044	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:预制板 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到2~6楼	m <sup>2</sup>	1.19			
149	桂011709001045	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:腻子	kg	6541.64			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第21页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到2~6楼, 运到2~6层					
	011710	已完工程保护费					
150	桂011710001007	楼地面成品保护 1、保护材料种类、规格:尼龙编织布	m <sup>2</sup>	66.17			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
万福安居小区公共租赁住房装修改造工程 (20#楼)-建筑装饰装修							
		分部分项工程					
	8.	屋面及防水工程					
151	010903002008	墙面涂膜防水 1、1.5厚刷涂型聚合物水泥防水涂料 2、部位:卫生间墙面	m <sup>2</sup>	51.01			
	10.	楼地面装饰工程					
152	011102003008	块料楼地面 1、300X300X8厚耐磨防滑地砖铺实拍平, 水泥砂浆擦缝 2、20厚1:4干硬性水泥砂浆 3、素水泥砂浆结合层一遍 4、部位:卫生间、厨房	m <sup>2</sup>	22.21			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
153	桂011201005008	墙面钉(挂)网 1、墙面挂钢丝网 2、部位:烟道处	m <sup>2</sup>	4.46			
154	桂011204007008	块料墙面	m <sup>2</sup>	80.73			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第22页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、刷素水泥浆一道 2、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 镶贴4-5厚釉面砖(200x300) 对缝贴 3、白色水泥擦缝 4、部位:卫生间、厨房					
	<b>13.</b>	<b>门窗工程</b>					
155	010801001008	夹板门M0921 1、洞口尺寸:900*2100 2、含门窗塞缝	m <sup>2</sup>	11.34			
156	010805007013	塑钢门M0821 平开门 1、洞口尺寸:800*2100 2、含门窗塞缝	m <sup>2</sup>	5.04			
157	010805007014	塑钢门MC1621 推拉门 1、洞口尺寸:1600*2100 2、95系列全波无纱 2、含门窗塞缝	m <sup>2</sup>	10.08			
	<b>14.</b>	<b>油漆、涂料、裱糊工程</b>					
158	011406003029	满刮腻子 1、部位:墙面 2、满刮腻子一底两面	m <sup>2</sup>	389.08			
159	011406003030	满刮腻子 1、部位:墙面 2、满刮防水腻子一底两面	m <sup>2</sup>	35.01			
160	011406003031	满刮腻子 1、部位:除卫生间、厨房外天棚 2、满刮腻子两遍	m <sup>2</sup>	167.35			
161	011406003032	满刮腻子 1、部位:卫生间、厨房天棚 2、满刮耐水腻子两遍	m <sup>2</sup>	22.76			
	<b>15.</b>	<b>灶台</b>					
162	010401012008	灶台砌砖 1、零星砌砖名称、部位:厨房灶台 2、砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 3、砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	0.32			
163	010512001008	预制灶台板	m <sup>3</sup>	0.22			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第23页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、混凝土种类:细石混凝土预制板 2、混凝土强度等级:C20					
164	011201004008	立面砂浆找平层 1、15mm厚1:2.5水泥砂浆 2、灶台侧墙	m <sup>2</sup>	8.93			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011709	二次搬运					
165	桂011709001046	上楼费 1.材料种类、规格、型号:水泥 2.运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到六楼	t	0.598			
166	桂011709001047	上楼费 1.材料种类、规格、型号:砂、石 2.运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到六楼	m <sup>3</sup>	1.02			
167	桂011709001048	上楼费 1.材料种类、规格、型号:标准砖 2.运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到六楼	千块	0.20			
168	桂011709001050	上楼费 1.材料种类、规格、型号:瓷砖 2.运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到六楼	m <sup>2</sup>	106.84			
169	桂011709001051	上楼费 1.材料种类、规格、型号:木门 2.运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到六楼	m <sup>2</sup>	11.34			
170	桂011709001052	上楼费 1.材料种类、规格、型号:塑钢门 2.运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到六楼	m <sup>2</sup>	14.62			
171	桂011709001053	上楼费	m <sup>2</sup>	0.22			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第24页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 材料种类、规格、型号:预制板 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到六楼					
172	桂011709001054	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:腻子 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到六楼	kg	1642.24			
	<b>011710</b>	<b>已完工程保护费</b>					
173	桂011710001008	楼地面成品保护 1、保护材料种类、规格:尼龙编织布	m <sup>2</sup>	52.82			
		<b>小 计</b>					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		<b>合 计</b>					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程 (21#楼)-建筑装饰装修</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>8.</b>	<b>屋面及防水工程</b>					
174	010903002009	墙面涂膜防水 1、1.5厚刷涂型聚合物水泥防水涂料 2、部位:卫生间墙面	m <sup>2</sup>	50.58			
	<b>10.</b>	<b>楼地面装饰工程</b>					
175	011102003009	块料楼地面 1、300X300X8厚耐磨防滑地砖铺实拍平, 水泥砂浆擦缝 2、20厚1:4干硬性水泥砂浆 3、素水泥砂浆结合层一遍 4、部位:卫生间、厨房	m <sup>2</sup>	22.67			
	<b>11.</b>	<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第25页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
176	桂011201005009	墙面钉(挂)网 1、墙面挂钢丝网 2、部位:烟道处	m <sup>2</sup>	4.46			
177	桂011204007009	块料墙面 1、刷素水泥浆一道 2、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 镶贴4-5厚釉面砖(200x300)对缝贴 3、白色水泥擦缝 4、部位:卫生间、厨房	m <sup>2</sup>	82.10			
	<b>13.</b>	<b>门窗工程</b>					
178	010801001009	夹板门M0921 1、洞口尺寸:900*2100 2、含门窗塞缝	m <sup>2</sup>	11.34			
179	010805007015	塑钢门 平开门M0821 1、洞口尺寸:800*2100 2、含门窗塞缝	m <sup>2</sup>	5.04			
180	010805007016	塑钢门 推拉门 1、洞口尺寸:1500*2100 2、95系列全波无纱 2、含门窗塞缝	m <sup>2</sup>	9.45			
	<b>14.</b>	<b>油漆、涂料、裱糊工程</b>					
181	011406003033	满刮腻子 1、部位:墙面 2、满刮腻子一底两面	m <sup>2</sup>	380.66			
182	011406003034	满刮腻子 1、部位:墙面 2、满刮防水腻子一底两面	m <sup>2</sup>	30.41			
183	011406003035	满刮腻子 1、部位:除卫生间、厨房外天棚 2、满刮腻子两遍	m <sup>2</sup>	160.51			
184	011406003036	满刮腻子 1、部位:卫生间、厨房天棚 2、满刮耐水腻子两遍	m <sup>2</sup>	46.83			
	<b>15.</b>	<b>灶台</b>					
185	010401012009	灶台砌砖	m <sup>3</sup>	0.26			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第26页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、零星砌砖名称、部位:厨房灶台 2、砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 3、砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆					
186	010512001009	预制灶台板 1、混凝土种类:细石混凝土预制板 2、混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	0.22			
187	011201004009	立面砂浆找平层 1、15mm厚1:2.5水泥砂浆 2、灶台侧墙	m <sup>2</sup>	7.67			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011709	二次搬运					
188	桂011709001055	上楼费 1.材料种类、规格、型号:水泥 2.运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到六楼	t	0.594			
189	桂011709001056	上楼费 1.材料种类、规格、型号:砂、石 2.运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到六楼	m <sup>3</sup>	1.00			
190	桂011709001057	上楼费 1.材料种类、规格、型号:标准砖 2.运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到六楼	千块	0.16			
191	桂011709001059	上楼费 1.材料种类、规格、型号:瓷砖 2.运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到六楼	m <sup>2</sup>	108.73			
192	桂011709001060	上楼费 1.材料种类、规格、型号:木门 2.运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到六楼	m <sup>2</sup>	11.34			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第27页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
193	桂011709001061	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:塑钢门 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到六楼	m <sup>2</sup>	14.01			
194	桂011709001062	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:预制板 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到六楼	m <sup>2</sup>	0.22			
195	桂011709001063	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:腻子 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到六楼	kg	1663.61			
	<b>011710</b>	<b>已完工程保护费</b>					
196	桂011710001009	楼地面成品保护 1、保护材料种类、规格:尼龙编织布	m <sup>2</sup>	52.46			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程 (22#23#楼)-建筑装饰装修</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>8.</b>	<b>屋面及防水工程</b>					
197	010903002010	墙面涂膜防水 1、1.5厚刷涂型聚合物水泥防水涂料 2、部位:卫生间墙面	m <sup>2</sup>	115.49			
	<b>10.</b>	<b>楼地面装饰工程</b>					
198	011102003010	块料楼地面 1、300X300X8厚耐磨防滑地砖铺实拍平, 水泥砂浆擦缝	m <sup>2</sup>	53.96			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第28页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、20厚1: 4干硬性水泥砂浆 3、素水泥砂浆结合层一遍 4、部位: 卫生间、厨房					
	<b>11.</b>	<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>					
199	桂011201005010	墙面钉(挂)网 1、墙面挂钢丝网 2、部位: 烟道处	m <sup>2</sup>	12.96			
200	桂011204007010	块料墙面 1、刷素水泥浆一道 2、3-4厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶 镶贴4-5厚釉面砖(200x300) 对缝贴 3、白色水泥擦缝 4、部位: 卫生间、厨房	m <sup>2</sup>	197.24			
	<b>13.</b>	<b>门窗工程</b>					
201	010801001010	夹板门M4 1、洞口尺寸: 900*2100 2、含门窗塞缝	m <sup>2</sup>	18.90			
202	010805007017	塑钢门 平开门M5 1、洞口尺寸: 800*2100 2、含门窗塞缝	m <sup>2</sup>	16.80			
203	010805007018	PVC隔断、折叠门 封闭厨房用	m <sup>2</sup>	34.56			
	<b>14.</b>	<b>油漆、涂料、裱糊工程</b>					
204	011406003037	满刮腻子 1、部位: 墙面 2、满刮腻子一底两面	m <sup>2</sup>	772.24			
205	011406003038	满刮腻子 1、部位: 墙面 2、满刮防水腻子一底两面	m <sup>2</sup>	39.84			
206	011406003039	满刮腻子 1、部位: 除卫生间、厨房外天棚 2、满刮腻子两遍	m <sup>2</sup>	309.79			
207	011406003040	满刮腻子 1、部位: 卫生间、厨房天棚 2、满刮耐水腻子两遍	m <sup>2</sup>	79.61			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第29页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	15.	灶台					
208	010401012010	灶台砌砖 1、零星砌砖名称、部位:厨房灶台 2、砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 3、砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	0.92			
209	010512001010	预制灶台板 1、混凝土种类:细石混凝土预制板 2、混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	0.49			
210	011201004010	立面砂浆找平层 1、15mm厚1:2.5水泥砂浆 2、灶台侧墙	m <sup>2</sup>	25.46			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011710	已完工程保护费					
211	桂011710001010	楼地面成品保护 1、保护材料种类、规格:尼龙编织布	m <sup>2</sup>	103.16			
212	桂011710007003	电梯内装饰保护 1. 保护材料种类、规格:胶合板9mm	m <sup>2</sup>	10.12			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第30页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		<b>Σ利 润</b>					
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程 (25#26#楼)-建筑装饰装修</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>8.</b>	<b>屋面及防水工程</b>					
213	010903002011	墙面涂膜防水 1、1.5厚刷涂型聚合物水泥防水涂料 2、部位:卫生间墙面	m <sup>2</sup>	16.00			
	<b>10.</b>	<b>楼地面装饰工程</b>					
214	011102003011	块料楼地面 1、300X300X8厚耐磨防滑地砖铺实拍平, 水泥砂浆擦缝 2、20厚1:4干硬性水泥砂浆 3、素水泥砂浆结合层一遍 4、部位:卫生间、厨房	m <sup>2</sup>	7.68			
	<b>11.</b>	<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>					
215	桂011201005011	墙面钉(挂)网 1、墙面挂钢丝网 2、部位:烟道处	m <sup>2</sup>	2.57			
216	桂011204007011	块料墙面 1、刷素水泥浆一道 2、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 镶贴4-5厚釉面砖(200x300)对缝贴 3、白色水泥擦缝 4、部位:卫生间、厨房	m <sup>2</sup>	24.41			
	<b>13.</b>	<b>门窗工程</b>					
217	010801001011	夹板门0921 1、洞口尺寸:900*2100 2、含门窗塞缝	m <sup>2</sup>	3.78			
218	010805007019	塑钢门 平开门0821 1、洞口尺寸:800*2100 2、含门窗塞缝	m <sup>2</sup>	1.68			
219	010805007020	PVC隔断、折叠门 封闭厨房用	m <sup>2</sup>	11.34			
	<b>14.</b>	<b>油漆、涂料、裱糊工程</b>					
220	011406003041	满刮腻子	m <sup>2</sup>	132.21			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第31页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、部位: 墙面 2、满刮腻子一底两面					
221	011406003042	满刮腻子 1、部位: 墙面 2、满刮防水腻子一底两面	m <sup>2</sup>	3.74			
222	011406003043	满刮腻子 1、部位: 除卫生间、厨房外天棚 2、满刮腻子两遍	m <sup>2</sup>	54.45			
223	011406003044	满刮腻子 1、部位: 卫生间、厨房天棚 2、满刮耐水腻子两遍	m <sup>2</sup>	7.65			
	<b>15.</b>	<b>灶台</b>					
224	010401012011	灶台砌砖 1、零星砌砖名称、部位:厨房灶台 2、砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 3、砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	0.09			
225	010512001011	预制灶台板 1、混凝土种类:细石混凝土预制板 2、混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	0.08			
226	011201004011	立面砂浆找平层 1、15mm厚1:2.5水泥砂浆 2、灶台侧墙	m <sup>2</sup>	2.56			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	<b>011710</b>	<b>已完工程保护费</b>					
227	桂011710001011	楼地面成品保护 1、保护材料种类、规格:尼龙编织布	m <sup>2</sup>	30.30			
228	桂011710007004	电梯内装饰保护 1. 保护材料种类、规格:胶合板9mm	m <sup>2</sup>	10.12			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第32页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程 (28#楼)-建筑装饰装修</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>8.</b>	<b>屋面及防水工程</b>					
229	010903002012	墙面涂膜防水 1、1.5厚刷涂型聚合物水泥防水涂料 2、部位：卫生间墙面	m <sup>2</sup>	301.59			
	<b>10.</b>	<b>楼地面装饰工程</b>					
230	011102003012	块料楼地面 1、300X300X8厚耐磨防滑地砖铺实拍平， 水泥砂浆擦缝 2、20厚1：4干硬性水泥砂浆 3、素水泥砂浆结合层一遍 4、部位：卫生间、厨房	m <sup>2</sup>	174.83			
	<b>11.</b>	<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>					
231	桂011201005012	墙面钉(挂)网 1、墙面挂钢丝网 2、部位：烟道处	m <sup>2</sup>	34.02			
232	桂011204007012	块料墙面 1、刷素水泥浆一道 2、3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶 镶贴4-5厚釉面砖（200x300）对缝贴 3、白色水泥擦缝 4、部位：卫生间、厨房	m <sup>2</sup>	578.66			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第33页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	<b>13.</b>	<b>门窗工程</b>					
233	010801001012	夹板门M0921 1、洞口尺寸: 900*2100 2、含门窗塞缝	m <sup>2</sup>	41.58			
234	010805007021	塑钢门 平开门M0821 1、洞口尺寸: 800*2100 2、含门窗塞缝	m <sup>2</sup>	36.96			
235	010805007022	塑钢门 推拉门 1、洞口尺寸: 1600*2100 2、95系列全波无纱 2、含门窗塞缝	m <sup>2</sup>	67.20			
	<b>14.</b>	<b>油漆、涂料、裱糊工程</b>					
236	011406003045	满刮腻子 1、部位: 墙面 2、满刮腻子一底两面	m <sup>2</sup>	1801.20			
237	011406003046	满刮腻子 1、部位: 墙面 2、满刮防水腻子一底两面	m <sup>2</sup>	164.12			
238	011406003047	满刮腻子 1、部位: 除卫生间、厨房外天棚 2、满刮腻子两遍	m <sup>2</sup>	855.08			
239	011406003048	满刮腻子 1、部位: 卫生间、厨房天棚 2、满刮耐水腻子两遍	m <sup>2</sup>	172.74			
	<b>15.</b>	<b>灶台</b>					
240	010401012012	灶台砌砖 1、零星砌砖名称、部位: 厨房灶台 2、砖品种、规格、强度等级: 标准砖 240×115×53 3、砂浆种类、强度等级: M5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	2.20			
241	010512001012	预制灶台板 1、混凝土种类: 细石混凝土预制板 2、混凝土强度等级: C20	m <sup>3</sup>	1.82			
242	011201004012	立面砂浆找平层 1、15mm厚1:2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	61.31			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第34页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、灶台侧墙					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011709	二次搬运					
243	桂011709001064	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:水泥 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, , 材料上到2~6楼	t	4.392			
244	桂011709001065	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:砂、石 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, , 材料上到2~6楼	m <sup>3</sup>	7.63			
245	桂011709001066	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:标准砖 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, , 材料上到2~6楼	千块	1.36			
246	桂011709001067	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:木材、板枋材 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, , 材料上到2~6楼	m <sup>3</sup>	0.01			
247	桂011709001068	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:瓷砖 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, , 材料上到2~6楼	m <sup>2</sup>	781.88			
248	桂011709001069	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:木门 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, , 材料上到2~6楼	m <sup>2</sup>	41.58			
249	桂011709001070	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:塑钢门 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, , 材料上到2~6楼	m <sup>2</sup>	100.67			
250	桂011709001071	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:预制板	m <sup>2</sup>	1.83			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第35页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, , 材料上到2~6楼					
251	桂011709001072	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:腻子 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, , 材料上到2~6楼	kg	7907.98			
	<b>011710</b>	<b>已完工程保护费</b>					
252	桂011710001012	楼地面成品保护 1、保护材料种类、规格:尼龙编织布	m <sup>2</sup>	64.51			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程 (29#楼)-建筑装饰装修</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
253	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等 级:240×115×90页岩多孔砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆中砂M5	m <sup>3</sup>	0.76			
254	010401004002	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等 级:240×115×90页岩多孔砖 2. 墙体厚度:120mm 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆中砂M5	m <sup>3</sup>	0.22			
	<b>8.</b>	<b>屋面及防水工程</b>					
255	010903002013	墙面涂膜防水 1、1.5厚刷涂型聚合物水泥防水涂料 2、部位:卫生间墙面	m <sup>2</sup>	151.69			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第36页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	<b>10.</b>	<b>楼地面装饰工程</b>					
256	011102003013	块料楼地面 1、300X300X8厚耐磨防滑地砖铺实拍平, 水泥砂浆擦缝 2、20厚1:4干硬性水泥砂浆 3、素水泥砂浆结合层一遍 4、部位:卫生间、厨房	m <sup>2</sup>	83.32			
	<b>11.</b>	<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>					
257	011201001001	墙面一般抹灰 1、29mm1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	10.19			
258	桂011201005013	墙面钉(挂)网 1、墙面挂钢丝网 2、部位:烟道处	m <sup>2</sup>	16.20			
259	桂011204007013	块料墙面 1、刷素水泥浆一道 2、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 镶贴4-5厚釉面砖(200x300)对缝贴 3、白色水泥擦缝 4、部位:卫生间、厨房	m <sup>2</sup>	289.22			
	<b>13.</b>	<b>门窗工程</b>					
260	010801001013	成品木门M0921 1、洞口尺寸:900*2100 2、含门窗塞缝	m <sup>2</sup>	22.68			
261	010805007023	塑钢门 平开门M0821 1、洞口尺寸:800*2100 2、含门窗塞缝	m <sup>2</sup>	3.36			
262	010805007024	塑钢门 平开门M0721 1、洞口尺寸:700*2100 2、含门窗塞缝	m <sup>2</sup>	14.70			
263	010805007025	塑钢门 推拉门 1、洞口尺寸:1500*2400 2、95系列全波无纱 2、含门窗塞缝	m <sup>2</sup>	28.80			
	<b>14.</b>	<b>油漆、涂料、裱糊工程</b>					
264	011406003049	满刮腻子 1、部位:墙面	m <sup>2</sup>	914.70			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第37页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、满刮腻子一底两面					
265	011406003050	满刮腻子 1、部位: 墙面 2、满刮防水腻子一底两面	m <sup>2</sup>	76.14			
266	011406003051	满刮腻子 1、部位: 除卫生间、厨房外天棚 2、满刮腻子两遍	m <sup>2</sup>	437.52			
267	011406003052	满刮腻子 1、部位: 卫生间、厨房天棚 2、满刮耐水腻子两遍	m <sup>2</sup>	77.19			
	<b>15.</b>	<b>灶台</b>					
268	010401012013	灶台砌砖 1、零星砌砖名称、部位: 厨房灶台 2、砖品种、规格、强度等级: 标准砖 240×115×53 3、砂浆种类、强度等级: M5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	0.99			
269	010512001013	预制灶台板 1、混凝土种类: 细石混凝土预制板 2、混凝土强度等级: C20	m <sup>3</sup>	0.82			
270	011201004013	立面砂浆找平层 1、15mm厚1:2.5水泥砂浆 2、灶台侧墙	m <sup>2</sup>	27.26			
		<b>小 计</b>					
		<b>Σ人工费</b>					
		<b>Σ材料费</b>					
		<b>Σ机械费</b>					
		<b>Σ管理费</b>					
		<b>Σ利 润</b>					
		<b>单价措施项目</b>					
271	桂011701002001	活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰	m <sup>2</sup>	5.03			
	<b>011709</b>	<b>二次搬运</b>					
272	桂011709001073	上楼费 1. 材料种类、规格、型号: 水泥 2. 运距: 一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到1~6楼	t	2.263			
273	桂011709001074	上楼费	m <sup>3</sup>	4.12			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第38页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 材料种类、规格、型号:砂、石 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到1~6楼					
274	桂011709001075	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:标准砖 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到1~6楼	千块	0.61			
275	桂011709001076	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:多孔砖 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到1~6楼	千块	0.34			
276	桂011709001077	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:木材、板枋材 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到1~6楼	m <sup>3</sup>	0.01			
277	桂011709001078	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:瓷砖 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到1~6楼	m <sup>2</sup>	386.61			
278	桂011709001079	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:木门 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到1~6楼	m <sup>2</sup>	22.68			
279	桂011709001080	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:塑钢门 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到1~6楼	m <sup>2</sup>	45.28			
280	桂011709001081	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:预制板 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到2~6楼	m <sup>2</sup>	0.82			
281	桂011709001082	上楼费 1. 材料种类、规格、型号:腻子 2. 运距:一层高3.5m, 2~6层, 层高2.8m, 材料上到1~6楼	kg	3979.50			
	<b>011710</b>	<b>已完工程保护费</b>					
282	桂011710001013	楼地面成品保护 1、保护材料种类、规格:尼龙编织布	m <sup>2</sup>	32.80			
		<b>小 计</b>					
		<b>Σ人工费</b>					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第39页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程 (32#楼)-建筑装饰装修</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>8.</b>	<b>屋面及防水工程</b>					
283	010903002014	墙面涂膜防水 1、1.5厚刷涂型聚合物水泥防水涂料 2、部位：卫生间墙面	m <sup>2</sup>	263.04			
	<b>10.</b>	<b>楼地面装饰工程</b>					
284	011102003014	块料楼地面 1、300X300X8厚耐磨防滑地砖铺实拍平， 水泥砂浆擦缝 2、20厚1：4干硬性水泥砂浆 3、素水泥砂浆结合层一遍 4、部位：卫生间、厨房	m <sup>2</sup>	164.65			
	<b>11.</b>	<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>					
285	桂011201005014	墙面钉(挂)网 1、墙面挂钢丝网 2、部位：烟道处	m <sup>2</sup>	32.40			
286	桂011204007014	块料墙面 1、刷素水泥浆一道 2、3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶 镶贴4-5厚釉面砖（200x300）对缝贴 3、白色水泥擦缝 4、部位：卫生间、厨房	m <sup>2</sup>	552.03			
	<b>13.</b>	<b>门窗工程</b>					
287	010801001014	成品木门M1	m <sup>2</sup>	39.69			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第40页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、洞口尺寸: 900*2100 2、含门窗塞缝					
288	010805007026	塑钢门 平开门M2 1、洞口尺寸: 800*2100 2、含门窗塞缝	m <sup>2</sup>	67.20			
	<b>14.</b>	<b>油漆、涂料、裱糊工程</b>					
289	011406003053	满刮腻子 1、部位: 墙面 2、满刮腻子一底两面	m <sup>2</sup>	1474.80			
290	011406003054	满刮腻子 1、部位: 墙面 2、满刮防水腻子一底两面	m <sup>2</sup>	162.18			
291	011406003055	满刮腻子 1、部位: 除卫生间、厨房外天棚 2、满刮腻子两遍	m <sup>2</sup>	585.90			
292	011406003056	满刮腻子 1、部位: 卫生间、厨房天棚 2、满刮耐水腻子两遍	m <sup>2</sup>	162.18			
	<b>15.</b>	<b>灶台</b>					
293	010401012014	灶台砌砖 1、零星砌砖名称、部位: 厨房灶台 2、砖品种、规格、强度等级: 标准砖 240×115×53 3、砂浆种类、强度等级: M5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	2.14			
294	010512001014	预制灶台板 1、混凝土种类: 细石混凝土预制板 2、混凝土强度等级: C20	m <sup>3</sup>	1.77			
295	011201004014	立面砂浆找平层 1、15mm厚1:2.5水泥砂浆 2、灶台侧墙	m <sup>2</sup>	68.90			
		<b>小 计</b>					
		<b>Σ人工费</b>					
		<b>Σ材料费</b>					
		<b>Σ机械费</b>					
		<b>Σ管理费</b>					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第41页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011710	已完工程保护费					
296	桂011710001014	楼地面成品保护 1、保护材料种类、规格:尼龙编织布	m <sup>2</sup>	25.20			
297	桂011710007005	电梯内装饰保护 1. 保护材料种类、规格:胶合板9mm	m <sup>2</sup>	10.12			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
万福安居小区公共租赁住房装修改造工程 (7#楼)-安装							
		分部分项工程					
	4.	B4 7#强电设备安装工程(共11层)C=21一 房一厅					
298	030404019001	漏电空气开关EC116CFN/1P+N IN=16A 30MA 配电箱内安装	个	21			
299	030404019002	漏电空气开关ECE120CFN/1P+N IN=20A 30MA 配电箱内安装	个	105			
300	030412001001	座灯头18W	套	126			
301	030404034001	跷板开关明装 单联 距地1.3米	套	42			
302	030404034002	跷板开关明装 双联 距地1.3米	套	42			
303	030404035001	二三相明插座10A(安全型) 距地0.3米	套	84			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第42页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
304	030404035002	洗衣机明装插座10A(安全型) 距地1.0米	套	21			
305	030404035003	厨房明装插座10A(安全型) 距地0.3米	套	42			
306	030404035004	抽油烟机明装插座10A(安全型) 距地2.0米	套	21			
307	030404035005	卫生间明装插座10A(安全型) 距地1.4米	套	21			
308	030404035006	挂式单相空调插座16A(安全型) 距地2.0米明装	套	21			
309	030404035007	柜式单相空调插座16A(安全型) 距地0.3米明装	套	21			
310	030411002001	PR塑料线槽50*25	m	225.27			
311	030411002002	PR塑料线槽39*19	m	460.32			
312	030411002003	PR塑料线槽15*10	m	390.43			
313	030411004001	塑料线槽配线 照明线路 BV-750V-2.5	m	2574.98			
314	030411004002	塑料线槽配线 照明线路 BV-750V-4	m	6040.08			
	<b>9.</b>	<b>B9 给排水、燃气工程 厨房部分C型A厨</b>					
315	031004004001	不锈钢洗菜盆380*320带水龙头 含上下水附件	套	21			
316	031001006001	室内PP-R给水管DN15 1.25mpa 含管件,热熔连接	m	26.25			
317	031001006002	室内PVC-U排水管DN50 含管件,粘接连接	m	33.46			
318	桂031004021001	地漏DN50 带存水弯	个	21			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第43页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程 (10#楼)-安装</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>4.</b>	<b>B4 10#强电设备安装工程(共11层)C=20 一房一厅{与7#的C相同}</b>					
319	030404019003	漏电空气开关EC116CFN/1P+N IN=16A 30MA 配电箱内安装	个	20			
320	030404019004	漏电空气开关ECE120CFN/1P+N IN=20A 30MA 配电箱内安装	个	100			
321	030412001002	座灯头18W	套	120			
322	030404034003	跷板开关明装 单联 距地1.3米	套	40			
323	030404034004	跷板开关明装 双联 距地1.3米	套	40			
324	030404035008	二三极明插座10A(安全型) 距地0.3米	套	80			
325	030404035009	洗衣机明装插座10A(安全型) 距地1.0米	套	20			
326	030404035010	厨房明装插座10A(安全型) 距地0.3米	套	40			
327	030404035011	抽油烟机明装插座10A(安全型) 距地2.0米	套	20			
328	030404035012	卫生间明装插座10A(安全型) 距地1.4米	套	20.00			
329	030404035013	挂式单相空调插座16A(安全型)	套	20			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第44页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		距地2.0米明装					
330	030404035014	柜式单相空调插座16A(安全型) 距地0.3米明装	套	20			
331	030411002004	PR塑料线槽50*25	m	214.54			
332	030411002005	PR塑料线槽39*19	m	438.40			
333	030411002006	PR塑料线槽15*10	m	371.84			
334	030411004003	塑料线槽配线 照明线路 BV-750V-2.5	m	2452.34			
335	030411004004	塑料线槽配线 照明线路 BV-750V-4	m	5752.46			
	<b>9.</b>	<b>B9 给排水、燃气工程 厨房部分C型B 厨=A厨</b>					
336	031004004002	不锈钢洗菜盆380*320带水龙头 含上下水附件	套	20			
337	031001006003	室内PP-R给水管DN15 1.25mpa 含管件,热熔连接	m	25.00			
338	031001006004	室内PVC-U排水管DN50 含管件,粘接连接	m	31.87			
339	桂031004021002	地漏DN50 带存水弯	个	20			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第45页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
万福安居小区公共租赁住房装修改造工程 (14#楼)-安装							
		分部分项工程					
	4.	B4 14#强电设备安装工程(共6层不超20米)D=5一房一厅					
340	030404019005	漏电空气开关EC116CFN/1P+N IN=16A 30MA 配电箱内安装	个	5			
341	030404019006	漏电空气开关ECE120CFN/1P+N IN=20A 30MA 配电箱内安装	个	25			
342	030412001003	座灯头 18W	套	35			
343	030404034005	跷板开关明装 单联 距地1.3米	套	25			
344	030404034006	跷板开关明装 双联 距地1.3米	套	5			
345	030404035015	二三相明插座10A(安全型) 距地0.3米	套	20			
346	030404035016	洗衣机明装插座10A(安全型) 距地1.0米	套	5			
347	030404035017	厨房明装插座10A(安全型) 距地0.3米	套	10			
348	030404035018	抽油烟机明装插座10A(安全型) 距地2.0米	套	5			
349	030404035019	卫生间明装插座10A(安全型) 距地2.0米	套	5.00			
350	030404035020	挂式单相空调插座16A(安全型) 距地2.0米明装	套	5			
351	030404035021	柜式单相空调插座16A(安全型) 距地0.3米明装	套	5			
352	030411002007	PR塑料线槽50*25	m	49.09			
353	030411002008	PR塑料线槽39*19	m	87.97			
354	030411002009	PR塑料线槽15*10	m	106.42			
355	030411004005	塑料线槽配线 照明线路 BV-750V-2.5	m	671.62			
356	030411004006	塑料线槽配线 照明线路 BV-750V-4	m	1053.71			
	9.	B9 给排水、燃气工程 厨房部分D型C厨					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第46页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
357	031004004003	不锈钢洗菜盆380*320带水龙头 含上下水附件	套	5			
358	031001006005	室内PP-R给水管DN15 1.25mpa 含管件, 热熔连接	m	25.78			
359	031001006006	室内PVC-U排水管DN75 含管件, 粘接连接	m	9.10			
360	桂031004021003	地漏DN50 带存水弯	个	5			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
万福安居小区公共租赁住房装修改造工程 (15#楼)-安装							
		分部分项工程					
	4.	B4 15#强电设备安装工程(共6层不超20米)DF=10一房一厅					
361	030404019007	漏电空气开关EC116CFN/1P+N IN=16A 30MA 配电箱内安装	个	10			
362	030404019008	漏电空气开关ECE120CFN/1P+N IN=20A 30MA 配电箱内安装	个	50			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第47页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
363	030412001004	座灯头18W	套	70			
364	030404034007	跷板开关明装 单联 距地1.3米	套	50			
365	030404034008	跷板开关明装 双联 距地1.3米	套	10			
366	030404035022	二极明插座10A (安全型) 距地0.3米	套	40			
367	030404035023	洗衣机明装插座10A (安全型) 距地1.0米	套	10			
368	030404035024	厨房明装插座10A (安全型) 距地0.3米	套	20			
369	030404035025	抽油烟机明装插座10A (安全型) 距地2.0米	套	10			
370	030404035026	卫生间明装插座10A (安全型) 距地1.4米	套	10.00			
371	030404035027	挂式单相空调插座16A (安全型) 距地2.0米明装	套	10			
372	030404035028	柜式单相空调插座16A (安全型) 距地0.3米明装	套	10			
373	030411002010	PR塑料线槽50*25	m	101.17			
374	030411002011	PR塑料线槽39*19	m	175.94			
375	030411002012	PR塑料线槽15*10	m	212.83			
376	030411004007	塑料线槽配线 照明线路 BV2.5	m	1355.23			
377	030411004008	塑料线槽配线 照明线路 BV4	m	2143.41			
	<b>9.</b>	<b>B9 给排水、燃气工程 厨房部分F型B厨, D型C厨</b>					
378	031004004004	不锈钢洗菜盆380*320带水龙头 含上下水附件	套	10			
379	031001006007	室内PP-R给水管DN15 1.25mpa 含管件, 热熔连接	m	51.60			
380	031001006008	室内PVC-U排水管DN75 含管件, 粘接连接	m	20.17			
381	桂031004021004	地漏DN50 带存水弯	个	10			
		<b>小 计</b>					
		<b>Σ人工费</b>					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第48页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
万福安居小区公共租赁住房装修改造工程 (16#楼)-安装							
		分部分项工程					
	4.	B4 16#强电设备安装工程(共6层不超20米)DF=12一房一厅, 其余二房二厅, D参考=F, C参考E					
382	030404019009	漏电空气开关EC116CFN/1P+N IN=16A 30MA 配电箱内安装	个	27			
383	030404019010	漏电空气开关ECE120CFN/1P+N IN=20A 30MA 配电箱内安装	个	135			
384	030412001005	座灯头18W	套	200			
385	030404034009	跷板开关明装 单联 距地1.3米	套	146			
386	030404034010	跷板开关明装 双联 距地1.3米	套	27			
387	030404035029	二三级明插座10A(安全型) 距地0.3米	套	138			
388	030404035030	洗衣机明装插座10A(安全型) 距地1.0米	套	27			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第49页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
389	030404035031	厨房明装插座10A(安全型) 距地0.3米	套	54			
390	030404035032	冰箱明装插座10A(安全型) 距地0.3米	套	4			
391	030404035033	抽油烟机明装插座10A(安全型) 距地2.0米	套	27			
392	030404035034	卫生间明装插座10A(安全型) 距地1.4米	套	27			
393	030404035035	挂式单相空调插座16A(安全型) 距地2.0米明装	套	42			
394	030404035036	柜式单相空调插座16A(安全型) 距地0.3米明装	套	27			
395	030411002013	PR塑料线槽50*25	m	261.23			
396	030411002014	PR塑料线槽39*19	m	474.96			
397	030411002015	PR塑料线槽15*10	m	650.83			
398	030411004009	塑料线槽配线 照明线路 BV2.5	m	3519.98			
399	030411004010	塑料线槽配线 照明线路 BV4	m	6815.37			
	<b>9.</b>	<b>B9 给排水、燃气工程 厨房部分F\C型 B厨, DE型C厨, A型A厨</b>					
400	031004004005	不锈钢洗菜盆380*320带水龙头 含上下水附件	套	27			
401	031001006009	室内PP-R给水管DN15 1.25mpa 含管件, 热熔连接	m	132.10			
402	031001006010	室内PVC-U排水管DN75 含管件, 粘接连接	m	53.60			
403	桂031004021005	地漏DN50 带存水弯	个	27			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第50页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程 (17#楼)-安装</b>							
		分部分项工程					
	4.	B4 17#强电设备安装工程(共6层不超20米)A=12二房二厅, B=10一房一厅, C=10三房二厅					
404	030404019011	漏电空气开关EC116CFN/1P+N IN=16A 30MA 配电箱内安装	个	32			
405	030404019012	漏电空气开关ECE120CFN/1P+N IN=20A 30MA 配电箱内安装	个	160			
406	030412001006	座灯头18W	套	234			
407	030404034011	跷板开关明装 单联 距地1.3米	套	130			
408	030404034012	跷板开关明装 双联 距地1.3米	套	52			
409	030404035037	二三极明插座10A(安全型) 距地0.3米	套	214			
410	030404035038	洗衣机明装插座10A(安全型) 距地1.0米	套	32			
411	030404035039	厨房明装插座10A(安全型) 距地0.3米	套	64			
412	030404035040	抽油烟机明装插座10A(安全型) 距地2.0米	套	32			
413	030404035041	卫生间明装插座10A(安全型) 距地1.4米	套	32.00			
414	030404035042	挂式单相空调插座16A(安全型)	套	54			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第51页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		距地2.0米明装					
415	030404035043	柜式单相空调插座16A(安全型) 距地0.3米明装	套	32			
416	030411002016	PR塑料线槽50*25	m	267.01			
417	030411002017	PR塑料线槽39*19	m	752.68			
418	030411002018	PR塑料线槽15*10	m	719.95			
419	030411004011	塑料线槽配线 照明线路 BV2.5	m	4046.19			
420	030411004012	塑料线槽配线 照明线路 BV4	m	9112.45			
	<b>9.</b>	<b>B9 给排水、燃气工程 厨房部分A型C 厨, B型B厨, C型A厨</b>					
421	031004004006	不锈钢洗菜盆380*320带水龙头 含上下水附件	套	32			
422	031001006011	室内PP-R给水管DN15 1.25mpa 含管件, 热熔连接	m	79.02			
423	031001006012	室内PP-R给水管DN25 1.25mpa 含管件, 热熔连接	m	44.00			
424	031001006013	室内PVC-U排水管DN75 含管件, 粘接连接	m	45.98			
425	桂031004021006	地漏DN50 带存水弯	个	22			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第52页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
万福安居小区公共租赁住房装修改造工程 (19#楼)-安装							
		分部分项工程					
	4.	B4 19#强电设备安装工程 C=18 一房 一厅					
426	030404019013	漏电空气开关C65N-C16A/2P+VE30MA 配电箱内安装	个	18			
427	030404019014	漏电空气开关C65N-C20A/2P+VE30MA 配电箱内安装	个	108			
428	030412001007	座灯头 18W	套	108			
429	030404034013	跷板开关明装 单联 距地1.3米	套	72			
430	030404034014	跷板开关明装 双联 距地1.3米	套	18			
431	030404035044	二三相明插座10A(安全型) 距地0.3米	套	90			
432	030404035045	洗衣机明装插座10A(安全型) 距地1.0米	套	18			
433	030404035046	厨房明装插座10A(安全型) 距地0.3米	套	36			
434	030404035047	冰箱明装插座10A(安全型) 距地0.3米	套	18			
435	030404035048	抽油烟机明装插座10A(安全型) 距地2.0米	套	18			
436	030404035049	卫生间明装插座10A(安全型) 距地1.4米	套	18.00			
437	030404035050	挂式单相空调插座16A(安全型) 距地2.0米明装	套	18			
438	030404035051	柜式单相空调插座16A(安全型) 距地0.3米明装	套	18			
439	030411002019	PR塑料线槽50*25	m	75.26			
440	030411002020	PR塑料线槽39*19	m	424.57			
441	030411002021	PR塑料线槽15*10	m	386.39			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第53页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
442	030411004013	塑料线槽配线 照明线路 BV2.5	m	2004.35			
443	030411004014	塑料线槽配线 照明线路 BV4	m	3901.52			
	<b>9.</b>	<b>B9 给排水、燃气工程 厨房部分C型</b>					
444	031004004007	不锈钢洗菜盆380*320带水龙头 含上下水附件	套	18			
445	031001006014	室内PP-R给水管DN20 1.25mpa 含管件,热熔连接	m	48.18			
446	031001006015	室内PVC-U排水管DN75 含管件,粘接连接	m	79.70			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程 (20#楼)-安装</b>							
		分部分项工程					
	<b>4.</b>	<b>B4 20#强电设备安装工程 B=3套 二房 一厅</b>					
447	030404019015	漏电空气开关C65N-C16A/2P+VE30MA 配电箱内安装	个	3			
448	030404019016	漏电空气开关C65N-C20A/2P+VE30MA	个	18			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第54页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		配电箱内安装					
449	030412001008	座灯头18W	套	24			
450	030404034015	跷板开关明装 单联 距地1.3米	套	24			
451	030404035052	二三相明插座10A (安全型) 距地0.3米	套	18			
452	030404035053	洗衣机明装插座10A (安全型) 距地1.0米	套	6			
453	030404035054	厨房明装插座10A (安全型) 距地0.3米	套	6			
454	030404035055	抽油烟机明装插座10A (安全型) 距地2.0米	套	3			
455	030404035056	卫生间明装插座10A (安全型) 距地1.4米	套	3.00			
456	030404035057	挂式单相空调插座16A (安全型) 距地2.0米明装	套	6			
457	030404035058	柜式单相空调插座16A (安全型) 距地0.3米明装	套	3			
458	030411002022	PR塑料线槽50*25	m	26.02			
459	030411002023	PR塑料线槽39*19	m	61.19			
460	030411002024	PR塑料线槽15*10	m	109.13			
461	030411004015	塑料线槽配线 照明线路 BV2.5	m	442.41			
462	030411004016	塑料线槽配线 照明线路 BV4	m	948.97			
	<b>9.</b>	<b>B9 给排水、燃气工程</b>					
463	031004004008	不锈钢洗菜盆380*320带水龙头 含上下水附件	套	3			
464	031001006016	室内PP-R给水管DN15 1.25mpa 含管件,热熔连接	m	9.88			
465	031001006017	室内PP-R给水管DN20 1.25mpa 含管件,热熔连接	m	3.82			
466	031001006018	室内PVC-U排水管DN75 含管件,粘接连接	m	0.87			
		<b>小 计</b>					
		<b>Σ人工费</b>					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第55页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
万福安居小区公共租赁住房装修改造工程 (21#楼)-安装							
		分部分项工程					
	4.	B4 21#强电设备安装工程 A和B是一样的 二房二厅A=B					
467	030404019017	漏电空气开关C65N-C16A/2P+VE30MA 配电箱内安装	个	3			
468	030404019018	漏电空气开关C65N-C20A/2P+VE30MA 配电箱内安装	个	18			
469	030412001009	座灯头 18W	套	24			
470	030404034016	跷板开关明装 单联 距地1.3米	套	24			
471	030404035059	二三相明插座10A(安全型) 距地0.3米	套	21			
472	030404035060	洗衣机明装插座10A(安全型) 距地1.0米	套	6			
473	030404035061	厨房明装插座10A(安全型) 距地0.3米	套	6			
474	030404035062	抽油烟机明装插座10A(安全型)	套	3			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第56页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		距地2.0米					
475	030404035063	卫生间明装插座10A(安全型) 距地1.4米	套	3.00			
476	030404035064	挂式单相空调插座16A(安全型) 距地2.0米	套	6			
477	030404035065	柜式单相空调插座16A(安全型) 距地0.3米明装	套	3			
478	030411002025	PR塑料线槽50*25	m	26.02			
479	030411002026	PR塑料线槽39*19	m	61.19			
480	030411002027	PR塑料线槽15*10	m	118.13			
481	030411004017	塑料线槽配线 照明线路 BV2.5	m	442.41			
482	030411004018	塑料线槽配线 照明线路 BV4	m	978.97			
	<b>9.</b>	<b>B9 给排水、燃气工程</b>					
483	031004004009	不锈钢洗菜盆380*320带水龙头 含上下水附件	套	3			
484	031001006019	室内PP-R给水管DN20 1.25mpa 含管件,热熔连接	m	9.64			
485	031001006020	室内PVC-U排水管DN75 含管件,粘接连接	m	0.45			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第57页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
万福安居小区公共租赁住房装修改造工程 (22#23#楼)-安装							
		分部分项工程					
	4.	B4 22、23#强电设备安装工程(共 11层)E=1(2房2厅)C=9(1房2厅)					
486	030404019019	漏电空气开关C65N-C16A/2P+VE30MA 配电箱内安装	个	9			
487	030404019020	漏电空气开关C65N-C20A/2P+VE30MA 配电箱内安装	个	45			
488	030404019021	空气开关C65N-C16A/2P 配电箱内安装	个	9			
489	030412001010	座灯头 18W	套	46			
490	030404034017	跷板开关明装 单联 距地1.3米	套	36			
491	030404034018	跷板开关明装 双联 距地1.3米	套	1			
492	030404035066	二三相明插座10A(安全型) 距地0.3米	套	38			
493	030404035067	洗衣机明装插座10A(安全型) 距地1.0米	套	9			
494	030404035068	厨房明装插座10A(安全型) 距地0.3米	套	18			
495	030404035069	抽油烟机明装插座10A(安全型) 距地2.0米	套	9			
496	030404035070	卫生间明装插座10A(安全型) 距地1.4米	套	9.00			
497	030404035071	挂式单相空调插座16A(安全型) 距地2.0米明装	套	10			
498	030404035072	柜式单相空调插座16A(安全型) 距地0.3米明装	套	9			
499	030411002028	PR塑料线槽50*25	m	58.47			
500	030411002029	PR塑料线槽39*19	m	146.69			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第58页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
501	030411002030	PR塑料线槽15*10	m	217.17			
502	030411004019	塑料线槽配线 照明线路 BV2.5	m	1045.16			
503	030411004020	塑料线槽配线 照明线路 BV4	m	2015.97			
	<b>9.</b>	<b>B9 给排水、燃气工程</b>					
504	031004004010	不锈钢洗菜盆380*320带水龙头 含上下水附件	套	9			
505	031001006021	室内PP-R给水管DN15 1.25mpa 含管件,热熔连接	m	1.67			
506	031001006022	室内PP-R给水管DN25 1.25mpa 含管件,热熔连接	m	18.28			
507	031001006023	室内PVC-U排水管DN75 含管件,粘接连接	m	5.43			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
万福安居小区公共租赁住房装修改造工程 (25#26#楼)-安装							
		分部分项工程					
4.		B4 25、26#强电设备安装工程(共 11层)C=1 二房一厅					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第59页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
508	030404019022	漏电空气开关C65N-C16A/2P+VE30MA 配电箱内安装	个	1			
509	030404019023	漏电空气开关C65N-C20A/2P+VE30MA 配电箱内安装	个	4			
510	030404019024	空气开关C65N-C20A/2P 配电箱内安装	个	1			
511	030404019025	空气开关C65N-C16A/2P 配电箱内安装	个	1			
512	030412001011	座灯头 18W	套	6			
513	030404034019	跷板开关明装 单联 距地1.3米	套	4			
514	030404034020	跷板开关明装 双联 距地1.3米	套	1			
515	030404035073	二极明插座10A(安全型) 距地0.3米	套	6			
516	030404035074	洗衣机明装插座10A(安全型) 距地1.0米	套	1			
517	030404035075	厨房明装插座10A(安全型) 距地0.3米	套	2			
518	030404035076	抽油烟机明装插座10A(安全型) 距地2.0米	套	1			
519	030404035077	卫生间明装插座10A(安全型) 距地1.4米	个	1.00			
520	030404035078	挂式单相空调插座16A(安全型) 距地2.0米明装	套	2			
521	030404035079	柜式单相空调插座16A(安全型) 距地0.3米明装	套	1			
522	030411002031	PR塑料线槽50*25	m	5.52			
523	030411002032	PR塑料线槽39*19	m	19.24			
524	030411002033	PR塑料线槽15*10	m	18.71			
525	030411004021	塑料线槽配线 照明线路 BV2.5	m	99.42			
526	030411004022	塑料线槽配线 照明线路 BV4	m	228.07			
	<b>9.</b>	<b>B9 给排水、燃气工程</b>					
527	031004004011	不锈钢洗菜盆380*320带水龙头	套	1			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第60页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		含上下水附件					
528	031001006024	室内PP-R给水管DN15 1.25mpa 含管件,热熔连接	m	1.42			
529	031001006025	室内PP-R给水管DN25 1.25mpa 含管件,热熔连接	m	4.78			
530	031001006026	室内PVC-U排水管DN75 含管件,粘接连接	m	0.32			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
万福安居小区公共租赁住房装修改造工程 (28#楼)-安装							
		分部分项工程					
	4.	B4 28#强电设备安装工程(共6层不超20米)C=20一房一厅 B=1二房一厅					
531	030404019026	漏电空气开关C65N-C16A/2P+VE30MA 配电箱内安装	个	21			
532	030404019027	漏电空气开关C65N-C20A/2P+VE30MA 配电箱内安装	个	126			
533	030412001012	座灯头18W	套	129			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第61页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
534	030404034021	跷板开关明装 单联 距地1.3米	套	88			
535	030404034022	跷板开关明装 双联 距地1.3米	套	20			
536	030404035080	二三相明插座10A (安全型) 距地0.3米	套	106			
537	030404035081	洗衣机明装插座10A (安全型) 距地1.0米	套	21			
538	030404035082	厨房明装插座10A (安全型) 距地0.3米	套	42			
539	030404035083	冰箱明装插座10A (安全型) 距地0.3米	套	20			
540	030404035084	抽油烟机明装插座10A (安全型) 距地2.0米	套	21			
541	030404035085	卫生间明装插座10A (安全型) 距地1.4米	套	21.00			
542	030404035086	挂式单相空调插座16A (安全型) 距地2.0米明装	套	22			
543	030404035087	柜式单相空调插座16A (安全型) 距地0.3米明装	套	21			
544	030411002034	PR塑料线槽50*25	m	146.86			
545	030411002035	PR塑料线槽39*19	m	396.37			
546	030411002036	PR塑料线槽15*10	m	469.22			
547	030411004023	塑料线槽配线 照明线路 BV2.5	m	2290.17			
548	030411004024	塑料线槽配线 照明线路 BV4	m	5026.25			
	<b>9.</b>	<b>B9 给排水、燃气工程</b>					
549	031004004012	不锈钢洗菜盆380*320带水龙头 含上下水附件	套	21			
550	031001006027	室内PP-R给水管DN15 1.25mpa 含管件, 热熔连接	m	42.39			
551	031001006028	室内PVC-U排水管DN75 含管件, 粘接连接	m	47.06			
		<b>小 计</b>					
		<b>Σ人工费</b>					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第62页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
万福安居小区公共租赁住房装修改造工程 (29#楼)-安装							
		分部分项工程					
	4.	B4 29#强电设备安装工程(共6层不超20米)A=1二房二厅, B=9一房一厅					
552	030404019028	漏电空气开关C65N-C16A/2P+VE30MA 配电箱内安装	个	10			
553	030404019029	漏电空气开关C65N-C20A/2P+VE30MA 配电箱内安装	个	60			
554	030412001013	座灯头 18W	套	66			
555	030404034023	跷板开关明装 单联 距地1.3米	套	48			
556	030404034024	跷板开关明装 双联 距地1.3米	套	8			
557	030404035088	二三相明插座10A(安全型) 距地0.3米	套	52			
558	030404035089	洗衣机明装插座10A(安全型) 距地1.0米	套	10			
559	030404035090	厨房明装插座10A(安全型)	套	20			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第63页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		距地0.3米					
560	030404035091	冰箱明装插座10A(安全型) 距地0.3米	套	8			
561	030404035092	抽油烟机明装插座10A(安全型) 距地2.0米	套	10			
562	030404035093	卫生间明装插座10A(安全型) 距地1.4米	套	10.00			
563	030404035094	挂式单相空调插座16A(安全型) 距地2.0米明装	套	12			
564	030404035095	柜式单相空调插座16A(安全型) 距地0.3米明装	套	10			
565	030411002037	PR塑料线槽50*25	m	79.94			
566	030411002038	PR塑料线槽39*19	m	213.32			
567	030411002039	PR塑料线槽15*10	m	198.03			
568	030411004025	塑料线槽配线 照明线路 BV2.5	m	1272.45			
569	030411004026	塑料线槽配线 照明线路 BV4	m	2286.19			
	<b>9.</b>	<b>B9 给排水、燃气工程 厨房部分E型厨, C型厨</b>					
570	031004004013	不锈钢洗菜盆380*320带水龙头 含上下水附件	套	10			
571	031001006029	室内PP-R给水管DN20 1.25mpa 含管件, 热熔连接	m	35.85			
572	031001006030	室内PVC-U排水管DN75 含管件, 粘接连接	m	2.55			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第64页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程 (32#楼)-安装</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	4.	<b>B4 32#强电设备安装工程(共11层) E=19一房一厅 C=1二房二厅</b>					
573	030404019030	漏电空气开关EC116CFN/1P+N IN=16A 30MA 配电箱内安装	个	20			
574	030404019031	漏电空气开关ECE120CFN/1P+N IN=20A 30MA 配电箱内安装	个	100			
575	030412001014	座灯头18W	套	121			
576	030404034025	跷板开关明装 单联 距地1.3米	套	80			
577	030404034026	跷板开关明装 双联 距地1.3米	套	19			
578	030404034027	跷板开关明装 三联	套	1			
579	030404035096	二三相明插座10A(安全型) 距地0.3米	套	82			
580	030404035097	洗衣机明装插座10A(安全型) 距地1.0米	套	20			
581	030404035098	厨房明装插座10A(安全型) 距地0.3米	套	40			
582	030404035099	抽油烟机明装插座10A(安全型) 距地2.0米	套	20			
583	030404035100	卫生间明装插座10A(安全型) 距地1.4米	套	20.00			
584	030404035101	挂式单相空调插座16A(安全型) 距地2.0米明装	套	21			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第65页 共66页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
585	030404035102	柜式单相空调插座16A(安全型) 距地0.3米明装	套	20			
586	030411002040	PR塑料线槽50*25	m	73.15			
587	030411002041	PR塑料线槽39*19	m	396.69			
588	030411002042	PR塑料线槽15*10	m	350.75			
589	030411004027	塑料线槽配线 照明线路 BV2.5	m	2051.68			
590	030411004028	塑料线槽配线 照明线路 BV4	m	3710.70			
	<b>9.</b>	<b>B9 给排水、燃气工程 厨房部分E型C厨, C型A厨</b>					
591	031004004014	不锈钢洗菜盆380*320带水龙头 含上下水附件	套	20			
592	031001006031	室内PP-R给水管DN15 1.25mpa 含管件, 热熔连接	m	0.25			
593	031001006032	室内PP-R给水管DN20 1.25mpa 含管件, 热熔连接	m	14.33			
594	031001006033	室内PVC-U排水管DN75 含管件, 粘接连接	m	43.19			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(7#楼)-建筑装饰装修</b>						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
(一)		总价措施项目费用合计				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(10#楼)-建筑装饰装修</b>						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
(一)		总价措施项目费用合计				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(14#楼)-建筑装饰装修</b>						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
(一)		总价措施项目费用合计				
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002003	检验试验配合费				
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(15#楼)-建筑装饰装修</b>						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
(一)		总价措施项目费用合计				
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002004	检验试验配合费				
3	桂011801003004	雨季施工增加费				
4	桂011801004004	工程定位复测费				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(16#楼)-建筑装饰装修</b>						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
(一)		总价措施项目费用合计				
1	桂011801001005	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002005	检验试验配合费				
3	桂011801003005	雨季施工增加费				
4	桂011801004005	工程定位复测费				
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(17#楼)-建筑装饰装修</b>						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
(一)		总价措施项目费用合计				
1	桂011801001006	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002006	检验试验配合费				
3	桂011801003006	雨季施工增加费				
4	桂011801004006	工程定位复测费				
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(19#楼)-建筑装饰装修</b>						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
(一)		总价措施项目费用合计				
1	桂011801001007	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002007	检验试验配合费				
3	桂011801003007	雨季施工增加费				
4	桂011801004007	工程定位复测费				
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(20#楼)-建筑装饰装修</b>						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
(一)		总价措施项目费用合计				
1	桂011801001008	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002008	检验试验配合费				
3	桂011801003008	雨季施工增加费				
4	桂011801004008	工程定位复测费				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(21#楼)-建筑装饰装修</b>						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
(一)		总价措施项目费用合计				
1	桂011801001009	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002009	检验试验配合费				
3	桂011801003009	雨季施工增加费				
4	桂011801004009	工程定位复测费				
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(22#23#楼)-建筑装饰装修</b>						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
(一)		总价措施项目费用合计				
1	桂011801001010	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002010	检验试验配合费				
3	桂011801003010	雨季施工增加费				
4	桂011801004010	工程定位复测费				
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(25#26#楼)-建筑装饰装修</b>						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
(一)		总价措施项目费用合计				
1	桂011801001011	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002011	检验试验配合费				
3	桂011801003011	雨季施工增加费				
4	桂011801004011	工程定位复测费				
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(28#楼)-建筑装饰装修</b>						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
(一)		总价措施项目费用合计				
1	桂011801001012	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002012	检验试验配合费				
3	桂011801003012	雨季施工增加费				
4	桂011801004012	工程定位复测费				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(29#楼)-建筑装饰装修</b>						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
(一)		总价措施项目费用合计				
1	桂011801001013	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002013	检验试验配合费				
3	桂011801003013	雨季施工增加费				
4	桂011801004013	工程定位复测费				
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(32#楼)-建筑装饰装修</b>						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
(一)		总价措施项目费用合计				
1	桂011801001014	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002014	检验试验配合费				
3	桂011801003014	雨季施工增加费				
4	桂011801004014	工程定位复测费				
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(7#楼)-安装</b>						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
(一)		总价措施项目费用合计				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
9	桂031401010001	脚手架搭拆费				
10	桂031401011001	高层建筑增加费				
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(10#楼)-安装</b>						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
(一)		总价措施项目费用合计				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
9	桂031401010002	脚手架搭拆费				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
10	桂031401011002	高层建筑增加费				
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(14#楼)-安装</b>						
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
(一)		总价措施项目费用合计				
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002003	检验试验配合费				
3	桂031401003003	雨季施工增加费				
9	桂031401010003	脚手架搭拆费				
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(15#楼)-安装</b>						
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
(一)		总价措施项目费用合计				
1	桂031401001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002004	检验试验配合费				
3	桂031401003004	雨季施工增加费				
9	桂031401010004	脚手架搭拆费				
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(16#楼)-安装</b>						
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
(一)		总价措施项目费用合计				
1	桂031401001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002005	检验试验配合费				
3	桂031401003005	雨季施工增加费				
9	桂031401010005	脚手架搭拆费				
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(17#楼)-安装</b>						
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
(一)		总价措施项目费用合计				
1	桂031401001006	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002006	检验试验配合费				
3	桂031401003006	雨季施工增加费				
9	桂031401010006	脚手架搭拆费				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(19#楼)-安装</b>						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
(一)		总价措施项目费用合计				
1	桂031401001007	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002007	检验试验配合费				
3	桂031401003007	雨季施工增加费				
9	桂031401010007	脚手架搭拆费				
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(20#楼)-安装</b>						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
(一)		总价措施项目费用合计				
1	桂031401001008	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002008	检验试验配合费				
3	桂031401003008	雨季施工增加费				
9	桂031401010008	脚手架搭拆费				
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(21#楼)-安装</b>						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
(一)		总价措施项目费用合计				
1	桂031401001009	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002009	检验试验配合费				
3	桂031401003009	雨季施工增加费				
9	桂031401010009	脚手架搭拆费				
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(22#23#楼)-安装</b>						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
(一)		总价措施项目费用合计				
1	桂031401001010	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002010	检验试验配合费				
3	桂031401003010	雨季施工增加费				
9	桂031401010010	脚手架搭拆费				
10	桂031401011010	高层建筑增加费				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(25#26#楼)-安装</b>						
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
(一)		总价措施项目费用合计				
1	桂031401001011	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002011	检验试验配合费				
3	桂031401003011	雨季施工增加费				
9	桂031401010011	脚手架搭拆费				
10	桂031401011011	高层建筑增加费				
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(28#楼)-安装</b>						
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
(一)		总价措施项目费用合计				
1	桂031401001012	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002012	检验试验配合费				
3	桂031401003012	雨季施工增加费				
9	桂031401010012	脚手架搭拆费				
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(29#楼)-安装</b>						
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
(一)		总价措施项目费用合计				
1	桂031401001013	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002013	检验试验配合费				
3	桂031401003013	雨季施工增加费				
9	桂031401010013	脚手架搭拆费				
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(32#楼)-安装</b>						
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
(一)		总价措施项目费用合计				
1	桂031401001014	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002014	检验试验配合费				
3	桂031401003014	雨季施工增加费				
9	桂031401010014	脚手架搭拆费				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第1页 共8页

序号	项目名称	金额(元)	备注
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(7#楼)-建筑装饰装修</b>			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	14734.42	
1	暂列金额	14280.00	明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	454.42	分部分项工程费及措施项目费
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(10#楼)-建筑装饰装修</b>			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	14029.73	
1	暂列金额	13600.00	明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	429.73	分部分项工程费及措施项目费
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(14#楼)-建筑装饰装修</b>			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	3514.37	
1	暂列金额	3400.00	明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	114.37	分部分项工程费及措施项目费
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(15#楼)-建筑装饰装修</b>			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	7029.45	
1	暂列金额	6800.00	明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	229.45	分部分项工程费及措施项目费

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第2页 共8页

序号	项目名称	金额(元)	备注
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(16#楼)-建筑装饰装修</b>			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	19016.61	
1	暂列金额	18360.00	明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	656.61	分部分项工程费及措施项目费
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(17#楼)-建筑装饰装修</b>			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	22580.78	
1	暂列金额	21760.00	明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	820.78	分部分项工程费及措施项目费
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(19#楼)-建筑装饰装修</b>			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	12663.93	
1	暂列金额	12240.00	明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	423.93	分部分项工程费及措施项目费
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(20#楼)-建筑装饰装修</b>			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	2124.92	
1	暂列金额	2040.00	明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	84.92	分部分项工程费及措施项目费

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第3页 共8页

序号	项目名称	金额(元)	备注
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(21#楼)-建筑装饰装修</b>			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	2124.82	
1	暂列金额	2040.00	明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	84.82	分部分项工程费及措施项目费
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(22#23#楼)-建筑装饰装修</b>			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	6296.03	
1	暂列金额	6120.00	明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	176.03	分部分项工程费及措施项目费
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(25#26#楼)-建筑装饰装修</b>			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	707.20	
1	暂列金额	680.00	明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	27.20	分部分项工程费及措施项目费
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(28#楼)-建筑装饰装修</b>			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	14780.70	
1	暂列金额	14280.00	明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	500.70	分部分项工程费及措施项目费

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第4页 共8页

序号	项目名称	金额(元)	备注
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(29#楼)-建筑装饰装修</b>			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	7048.77	
1	暂列金额	6800.00	明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	248.77	分部分项工程费及措施项目费
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(32#楼)-建筑装饰装修</b>			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	14024.78	
1	暂列金额	13600.00	明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	424.78	分部分项工程费及措施项目费
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(7#楼)-安装</b>			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	211.58	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	211.58	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(10#楼)-安装</b>			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	201.62	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	201.62	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第5页 共8页

序号	项目名称	金额(元)	备注
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(14#楼)-安装</b>			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	47.79	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	47.79	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(15#楼)-安装</b>			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	96.59	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	96.59	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(16#楼)-安装</b>			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	280.02	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	280.02	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(17#楼)-安装</b>			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	344.08	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	344.08	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第6页 共8页

序号	项目名称	金额(元)	备注
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(19#楼)-安装</b>			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	172.41	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	172.41	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(20#楼)-安装</b>			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	35.77	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	35.77	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(21#楼)-安装</b>			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	36.23	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	36.23	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(22#23#楼)-安装</b>			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	80.22	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	80.22	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第7页 共8页

序号	项目名称	金额(元)	备注
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(25#26#楼)-安装</b>			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	9.32	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	9.32	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(28#楼)-安装</b>			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	200.74	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	200.74	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(29#楼)-安装</b>			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	95.78	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	95.78	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(32#楼)-安装</b>			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	161.26	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	161.26	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。



## 暂列金额明细表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第1页 共3页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(7#楼)-建筑装饰装修</b>			<b>14280.00</b>	
1	暂列金额		14280.00	
	暂列金额	元	14280.00	
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(10#楼)-建筑装饰装修</b>			<b>13600.00</b>	
1	暂列金额		13600.00	
	暂列金额	元	13600.00	
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(14#楼)-建筑装饰装修</b>			<b>3400.00</b>	
1	暂列金额		3400.00	
	暂列金额	元	3400.00	
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(15#楼)-建筑装饰装修</b>			<b>6800.00</b>	
1	暂列金额		6800.00	
	暂列金额	元	6800.00	
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(16#楼)-建筑装饰装修</b>			<b>18360.00</b>	
1	暂列金额		18360.00	
	暂列金额	元	18360.00	
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(17#楼)-建筑装饰装修</b>			<b>21760.00</b>	
1	暂列金额		21760.00	
	暂列金额	元	21760.00	
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(19#楼)-建筑装饰装修</b>			<b>12240.00</b>	
1	暂列金额		12240.00	
	暂列金额	元	12240.00	
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(20#楼)-建筑装饰装修</b>			<b>2040.00</b>	
1	暂列金额		2040.00	
	暂列金额	元	2040.00	
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(21#楼)-建筑装饰装修</b>			<b>2040.00</b>	
1	暂列金额		2040.00	
	暂列金额	元	2040.00	
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(22#23#楼)-建筑装饰装修</b>			<b>6120.00</b>	
1	暂列金额		6120.00	
	暂列金额	元	6120.00	
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(25#26#楼)-建筑装饰装修</b>			<b>680.00</b>	
1	暂列金额		680.00	
	暂列金额	元	680.00	
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(28#楼)-建筑装饰装修</b>			<b>14280.00</b>	

注:此表由招标人填写,如不能详列,也可只列暂定金额总额,投标人应将上述暂列金额计入总价中。

# 暂列金额明细表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第2页 共3页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		14280.00	
	暂列金额	元	14280.00	
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(29#楼)-建筑装饰装修</b>			<b>6800.00</b>	
1	暂列金额		6800.00	
	暂列金额	元	6800.00	
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(32#楼)-建筑装饰装修</b>			<b>13600.00</b>	
1	暂列金额		13600.00	
	暂列金额	元	13600.00	
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(7#楼)-安装</b>				
1	暂列金额			
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(10#楼)-安装</b>				
1	暂列金额			
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(14#楼)-安装</b>				
1	暂列金额			
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(15#楼)-安装</b>				
1	暂列金额			
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(16#楼)-安装</b>				
1	暂列金额			
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(17#楼)-安装</b>				
1	暂列金额			
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(19#楼)-安装</b>				
1	暂列金额			
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(20#楼)-安装</b>				
1	暂列金额			
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(21#楼)-安装</b>				
1	暂列金额			
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(22#23#楼)-安装</b>				
1	暂列金额			
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(25#26#楼)-安装</b>				
1	暂列金额			
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(28#楼)-安装</b>				
1	暂列金额			
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(29#楼)-安装</b>				
1	暂列金额			
<b>万福安居小区公共租赁住房装修改造工程(32#楼)-安装</b>				

注:此表由招标人填写,如不能详列,也可只列暂定金额总额,投标人应将上述暂列金额计入总价中。



# 主要材料及价格表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第1页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	1	人工合计			
2	000502000	2023安装人工费	元		
3	002401000	建筑装饰人工	元		
4	2	材料合计			
5	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
6	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
7	020506001	橡皮护套圈 Φ6~32	个		
8	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
9	022705004	棉纱头	kg		
10	023101002	尼龙编织布	m <sup>2</sup>		
11	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
12	030112001	木螺钉	百个		
13	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
14	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
15	030120001	镀锌机螺钉 M2~5×4~50	个		
16	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
17	030126011	螺栓 M6×100	套		
18	030126018	螺栓 M8×14~75	套		
19	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
20	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
21	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
22	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
23	030311111	不锈钢合页	副		
24	031337001	冲击钻头(综合)	根		
25	031337006	冲击钻头 Φ8	个		
26	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
27	031345001	钢锯条	根		
28	031347003	水砂纸	张		
29	031347004	铁砂布	张		
30	032104003	钢丝网(综合)	m <sup>2</sup>		
31	032116017	门窗固定连接铁件(地脚)3×30×300	个		
32	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
33	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
34	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
35	040301001	砂(综合)	m <sup>3</sup>		
36	040301001	砂(综合)	m <sup>3</sup>		
37	040301004	中砂	m <sup>3</sup>		

## 主要材料及价格表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第2页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
39	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
40	042903008.1	细石混凝土预制板	m <sup>3</sup>		
41	050101001	木材(综合)	m <sup>3</sup>		
42	050306001	周转板枋材	m <sup>3</sup>		
43	050501008	胶合板9mm	m <sup>2</sup>		
44	070103002	陶瓷墙面砖 200×300	m <sup>2</sup>		
45	070501003	陶瓷地面砖 300×300	m <sup>2</sup>		
46	110105001	夹板门	樘		
47	110105001.1	夹板门	樘		
48	111101001	塑钢推拉门(成品)	m <sup>2</sup>		
49	111102001	塑钢平开门(成品)	m <sup>2</sup>		
50	130132001	油灰	kg		
51	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
52	130311005	耐水腻子	kg		
53	130527001	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		
54	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
55	133504001	防水粉	kg		
56	140702001	机油(综合)	kg		
57	140901002	电力复合酯 一级	kg		
58	143124001	漂白粉	kg		
59	143309001	丙酮	kg		
60	144101005	建筑胶	kg		
61	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
62	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
63	144114009	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支		
64	144116005	粘合剂	kg		
65	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
66	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
67	180907001	PVC转换接头 De50×40	个		
68	180909001	内螺牙弯头 De20	个		
69	182501001	塑料管卡 de20	个		
70	182501002	塑料管卡 de25	个		
71	182501003	塑料管卡 de32	个		
72	182501005	塑料管卡 de50	个		
73	182501007	塑料管卡 de75	个		
74	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		

## 主要材料及价格表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第3页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	213322005	存水弯 塑料 S型 DN50	个		
76	213325001	排水栓(带链堵) De50	套		
77	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个		
78	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个		
79	213328000	洗脸盆托架	副		
80	290628002	塑料护口 15~20	个		
81	291112001	接线盒	个		
82	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
83	341101001	水	m <sup>3</sup>		
84	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
85	341508001	其他材料费	元		
86	341508006	其他材料费	元		
87	350104002	复合木模板面板	m <sup>2</sup>		
88	350305001	金属脚手架底座	个		
89	350309002	钢笆子(钢筋网脚手板)	m <sup>2</sup>		
90	350310001	交叉支撑(脚手架专用)	副		
91	350310002	水平架(脚手架专用)	m <sup>2</sup>		
92	350310003	连接棒	个		
93	350907004	门式钢管架	m <sup>2</sup>		
94	B-C.1	PVC隔断及折叠门 材料费	m <sup>2</sup>		
95	3	配合比合计			
96	800101005	水泥砂浆中砂M5	m <sup>3</sup>		
97	800101014	水泥砂浆中砂M5	m <sup>3</sup>		
98	800102001	水泥砂浆 1:1	m <sup>3</sup>		
99	800102003	水泥砂浆 1:2	m <sup>3</sup>		
100	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m <sup>3</sup>		
101	800102005	水泥砂浆 1:3	m <sup>3</sup>		
102	800102006	水泥砂浆 1:4	m <sup>3</sup>		
103	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m <sup>3</sup>		
104	801101001	素水泥浆	m <sup>3</sup>		
105	4	主材合计			
106	172500000.1	PVC-U排水管DN50	m		
107	172500000.1	PVC-U排水管DN75	m		
108	172500000.3	塑料管DN75	m		
109	172502000.1	PP-R给水管DN20 1.25mpa	m		
110	172502000.1	PP-R给水管DN20 1.25mpa	m		
111	172502000.1	PP-R给水管DN15 1.25MPa	m		

## 主要材料及价格表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第4页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
112	172502000.1	PP-R给水管DN15 1.25MPA	m		
113	172502000.2	PP-R给水管DN25 1.25mpa	m		
114	172502000.2	PP-R给水管DN25 1.25mpa	m		
115	172502000.2	PP-R给水管DN20	m		
116	172502000.2	PP-R给水管DN20 1.25mpa	m		
117	180903000.1	塑料给水管件DN20	个		
118	180903000.1	塑料给水管件DN15	个		
119	180903000.2	塑料给水管件DN20	个		
120	180903000.2	塑料给水管件DN20	个		
121	180903000.2	塑料给水管件DN25	个		
122	180903000.2	塑料给水管件DN25	个		
123	180904000.1	承插塑料管件DN75	个		
124	180904000.1	承插塑料管件DN50	个		
125	211301000.1	不锈钢洗菜盆380*320 带水龙头	个		
126	213301000	水嘴	个		
127	213318000.1	带存水弯地漏DN50	个		
128	264902001.1	漏电空气开关C65N-C20A/2P+VE30MA	个		
129	264902001.1	漏电空气开关ECE120CFN/1P+N IN=20A 30MA	个		
130	264902001.1	漏电空气开关C65N-C16A/2P+VE30MA	个		
131	264902001.1	空气开关C65N-C20A/2P	个		
132	264902001.2	漏电空气开关ECE120CFN/1P+N IN=20A 30MA	个		
133	264902001.2	漏电空气开关C65N-C20A/2P+VE30MA	个		
134	264902001.2	漏电空气开关C65N-C16A/2P+VE30MA	个		
135	264902001.2	漏电空气开关EC116CFN/1P+N IN=16A 30MA	个		
136	264902001.3	空气开关C65N-C16A/2P	个		
137	264902001.4	漏电空气开关C65N-C20A/2P+VE30MA	个		
138	Z250001001.1	座灯头18W	套		
139	Z250001001.2	座灯头18W	套		
140	Z250001001.2	座灯头 18W	套		
141	Z260501001.1	跷板开关明装 单联	个		
142	Z260501001.2	跷板开关明装 双联	个		
143	Z260501001.3	跷板开关明装 三联	个		
144	Z264101001.1	二三级明插座10A(安全型)	套		
145	Z264101001.1	双联二三级明插座10A(安全型)	套		
146	Z264101001.2	洗衣机明装插座10A(安全型)	套		
147	Z264101001.3	厨房明装插座10A(安全型)	套		
148	Z264101001.4	柜式单相空调插座16A(安全型)	套		

# 主要材料及价格表

工程名称:万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程

第5页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
149	Z264101001.4	成套插座冰箱明装插座10A(安全型)	套		
150	Z264101001.4	挂式单相空调插座16A(安全型)	套		
151	Z264101001.4	柜式单相空调插座	套		
152	Z264101001.5	抽油烟机明装插座10A(安全型)	套		
153	Z264101001.6	卫生间明装插座10A(安全型)	套		
154	Z264101001.7	柜式单相空调插座16A(安全型)	套		
155	Z264101001.7	挂式单相空调插座16A(安全型)	套		
156	Z264101001.8	柜式单相空调插座16A(安全型)	套		
157	Z264101001.8	挂式单相空调插座16A(安全型)	套		
158	Z280301000.1	铜芯塑料绝缘导线BV2.5	m		
159	Z280301000.1	铜芯塑料绝缘导线BV2.5	m		
160	Z280301000.2	铜芯塑料绝缘导线BV4	m		
161	Z280301000.2	铜芯塑料绝缘导线BV4	m		
162	Z290302000.1	塑料线槽50*25	m		
163	Z290302000.2	塑料线槽15*10	m		
164	Z290302000.3	塑料线槽39*19	m		
165	5	机械台班组成合计			
166	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
167	002401001	机械台班人工费	元		
168	140301004	汽油92#	kg		
169	341103001	电	kW·h		
170	341103001	电	kW·h		
171	994701004	折旧费	元		
172	994701005	检修费	元		
173	994701006	维护费	元		
174	994701007	安拆及场外运输费	元		
175	994701008	其他费	元		
176	6	机械合计			
177	341509003	其他机械费	元		
178	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
179	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
180	992511001	热熔对接焊机 直径63mm	台班		
181	994410004	试压泵 压力30MPa	台班		
182	994508001	电锤 功率 520W	台班		
183		合计			