

临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____ (单位盖章)

造价咨询人：_____ (单位盖章)

软件名称及版本号：博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号：2019J02

临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目 工程

招标工程量清单

招标人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编制人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复核人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

总 说 明

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

第1页 共1页

一、工程概况:

本项项目名称为临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目, 主要实施内容为: 新建文化室, 停车场地面硬化、新建室外管网、新建室外照明、新建绿化等内容。

二、编制依据:

1. 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目施工设计图纸。
2. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)及广西壮族自治区实施细则(修订本)。
3. 根据自治区住房城乡建设厅关于颁布2018年《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》的通知(桂建标(2018)37号)。
4. 本项目土建工程部分参考《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》(2024年版); 安装工程部分参考《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》(2023年版); 市政工程部分参考2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》; 园林工程部分参考2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》。
5. 其配套费用标准参考《广西壮族自治区建设工程费用定额》(桂建标[2016]16号文)进行调整。
6. 《自治区住房城乡建设局关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标【2023】7号)。
7. 自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知(桂建标[2018]14号文)。
8. 《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价[2019]10号)。
9. 信息价采用《桂林市建设工程造价信息》2026年第2期公布临桂区的材料价格, 临桂区信息价没有的材料价格参照桂林市信息价; 信息价上没有的材料价格采用市场询价。

三、其他说明

1. 本项目弃土运距暂按10km计取。
2. 本项目采用预拌砂浆。
3. 本项目安全生产责任险3545.58元。

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目-建筑工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目-装饰装修工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目-水电安装工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目-室外道路铺装		
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目-室外雨污水管道		
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目-室外照明		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目-绿化工程		
一	2021绿化工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

第1页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目-建筑工程					
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
1	010101003001	挖沟槽土方 土壤类别:三类土 挖土深度:1m以内 开挖方式:机械开挖,人工辅助开挖	m ³	100.30			
2	010103001001	回填方 土壤类别:三类土 回填方式:机械回填	m ³	57.03			
3	010103002001	余土弃置 运距:暂计10km	m ³	43.27			
4	桂010104002001	基础钎插 钎插方式:机械钎探 钎插深度:5m	孔	33.00			
	4.	砌筑工程					
5	010402001001	砌块墙 砖品种、规格、强度等级:B07级蒸压 加气混凝土砌块,砌块强度为A5.0级 墙体厚度:200mm 砂浆种类、强度等级:M7.5预拌干混 砂浆	m ³	31.04			
6	010402001002	砌块墙 砖品种、规格、强度等级:B07级蒸压 加气混凝土砌块,砌块强度为A5.0级 墙体厚度:240mm 砂浆种类、强度等级:M7.5预拌干混 砂浆	m ³	18.24			
7	010401004001	多孔砖墙 砖品种、规格、强度等级:多孔页岩 砖 墙体厚度:190mm 砂浆种类、强度等级:M5预拌干混砂 浆	m ³	42.09			
8	010401004002	多孔砖墙 砖品种、规格、强度等级:多孔页岩 砖 墙体厚度:120mm 砂浆种类、强度等级:M5预拌干混砂 浆	m ³	4.10			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
9	010501001001	垫层 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C15	m ³	9.23			
10	010501002001	带形基础 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30	m ³	24.23			
11	010503001001	基础梁	m ³	9.68			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

第2页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30					
12	010502001001	矩形柱 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30	m ³	14.86			
13	010502002001	构造柱 混凝土种类:非泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C25	m ³	4.79			
14	010503004001	圈梁 混凝土种类:非泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C25	m ³	2.83			
15	010503005001	过梁 混凝土种类:非泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C25	m ³	3.39			
16	010505001001	有梁板 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30	m ³	42.09			
17	010505001002	有梁板斜板 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30	m ³	26.43			
18	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30	m ³	5.77			
19	010506001001	直形楼梯 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30 梯板厚度:100	m ²	20.70			
20	010506001002	直形楼梯 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30 梯板厚度:150	m ²	7.35			
21	010507001001	散水、坡道 混凝土种类:泵送商品混凝土 60厚C15混凝土, 面上加5厚1:1水泥 砂浆随打随光(每6米设缝宽30, 缝内 添沥青砂) 150厚三七灰土 素土夯实(密实度≥0.94), 向外坡4%	m ²	51.20			
22	010507005001	扶手、压顶 混凝土种类:非泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C25	m ³	1.03			
23	010515001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.202			
24	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以内	t	8.754			
25	010515001003	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以上	t	9.563			
26	桂010515011001	砌体加固筋 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.658			
27	010516003001	钢筋接头 套筒直形螺纹钢筋接头 ≤Φ32	个	96			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

第3页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
28	桂010516004001	钢筋接头 钢筋电渣压力焊接 $\leq\Phi 18$	个	300			
29	010516002001	预埋铁件	t	0.028			
	8.	屋面及防水工程					
30	010901001001	瓦屋面 部位: 屋面1 筒板瓦(板瓦盖六留四) 25厚(最薄处)1:1:4水泥石灰麻刀砂 浆卧瓦 30厚1:3水泥砂浆内配 $\Phi 3@50\times 50$ 钢丝 网 干铺聚酯无纺布一层 0.4厚200g/m ² 聚酯纤维无纺布隔离层 一道 最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡,找坡 方向详平面或坡向地漏 刷1.5厚素水泥浆一道 现浇钢筋混凝土板,表面清扫干净	m ²	164.00			
31	010902003001	屋面刚性层 部位: 屋面2(天沟、挑檐) 20厚1:2.5水泥砂浆找平层,1mX1m设 置分格缝(用于不上人屋面,上人屋面 无此层) 0.4厚200g/m ² 聚酯纤维无纺布隔离层 一道 最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡,找坡 方向详平面或坡向地漏 刷1.5厚素水泥浆一道	m ²	7.42			
32	010902003002	屋面刚性层 部位: 雨棚 20厚1:2.5水泥砂浆找平 最薄处20厚1:2.5水泥砂浆掺5%防水 粉,找2%坡向排水方向	m ²	44.12			
33	010902001001	屋面卷材防水 部位: 屋面1、屋面2 1.2合成厚高分子自粘胶膜防水卷材 两道,除大样注明外均遇墙上翻至地 面完成面以上300高	m ²	171.42			
34	010902002001	屋面涂膜防水 部位: 屋面1、屋面2 2.0厚合成高分子防水涂膜,除大样注 明外均遇墙上翻至地面完成面以上 300高	m ²	171.42			
35	010902002002	屋面涂膜防水 部位: 雨棚 1.5厚聚合物防水涂料一道,除大样注 明外均遇墙上翻300高	m ²	64.12			
36	010904001001	楼(地)面卷材防水 部位: 卫生间 1.5厚单面粘湿铺高分子膜基防水卷 材(E类),除大样注明外均遇墙上翻至 地面完成面以上300高	m ²	50.55			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

第4页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
37	010904002001	楼(地)面涂膜防水 部位: 卫生间 1.5厚聚合物水泥防水涂料, 上翻至地面完成面以上300高, 转角处倒R=50圆角	m ²	50.55			
38	010904002002	楼(地)面涂膜防水 部位: 首层除卫生间之外的公共部位地面 0.4厚200g/m ² 聚酯纤维无纺布隔离层一道 1.5厚合成高分子防水涂膜, 除大样注明外均遇墙上翻至地面完成面以上300高	m ²	121.87			
39	010903002001	墙面涂膜防水 部位: 外墙 1.5厚聚合物防水水泥防水涂料	m ²	289.81			
40	010903002002	墙面涂膜防水 部位: 卫生间墙面 2厚聚合物防水水泥防水涂料	m ²	194.03			
41	010903002003	天棚涂膜防水 部位: 卫生间天棚 2厚聚合物防水水泥防水涂料	m ²	29.29			
42	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 部位: 外墙 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m ²	289.81			
	9.	保温、隔热、防腐工程					
43	011001001001	保温隔热屋面 部位: 屋面1 100厚环保型挤塑聚苯乙烯泡沫板(B2级燃烧等级, 抗压强度不小于250kN/m ²), 内置Φ30排水排气管, 排向屋面天沟(计算厚度H1详节能说明, 倒置式屋面增加25%, 即80+80X0.25=100)	m ²	164.00			
44	011001003001	保温隔热墙面 部位: 外墙面 3厚无机保温腻子	m ²	289.81			
45	011001003002	保温隔热墙面 部位: 外墙内保温 25厚无机保温砂浆(燃烧性能A级) 20厚无机保温砂浆(燃烧性能A级)	m ²	354.37			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

第5页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
46	桂011701001001	外脚手架 单排、双排脚手架:双排 搭设高度:12.5m 脚手架材质:钢管架 说明:预算按120天计算,结算时按 实际发生天数计取	m ²	418.87			
47	桂011701002001	里脚手架 搭设高度:3.6m以内 脚手架材质:钢管架	m ²	344.25			
48	011701006001	满堂脚手架 1.搭设高度:3.7m 2.脚手架材质:钢管架 说明:预算编制按25天计算,结算时 按实际发生天数计取	m ²				
49	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 运输道材质:钢管架 泵送、非泵送:泵送	m ²	384.00			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
50	011702001001	垫层 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	11.41			
51	011702001002	带形基础 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	34.94			
52	011702005001	基础梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	40.80			
53	011702002001	矩形柱 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	154.72			
54	011702003001	构造柱 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	56.40			
55	011702008001	圈梁 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	32.65			
56	011702009001	过梁 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	46.90			
57	011702014001	有梁板 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	381.02			
58	011702014002	有梁板(斜板) 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	266.39			
59	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	63.93			
60	011702024001	楼梯 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	28.05			
61	011702028001	扶手、压顶 模板、支撑材质:木模板木支撑	m	46.75			
62	011702029001	散水 模板、支撑材质:木模板木支撑	m ²	51.20			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

第6页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
63	011702002002	对拉螺栓堵眼增加费 部位: 矩形柱	m ²	154.72			
64	011702014003	对拉螺栓堵眼增加费 部位: 有梁板	m ²	647.41			
	011703	垂直运输					
65	011703001001	建筑物垂直运输 建筑物建筑类型及结构形式: 框架结构 建筑物垂直高度: 12.5m 说明: 预算编制按90天计算, 结算时 按实际发生天数计取	m ²	384.00			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
66	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 机械设备名称及规格: 履带式挖掘机 斗容量 (1m ³ 以内)	台次	1			
67	011705001002	大型机械设备进出场及安拆 机械设备名称及规格: 履带式推土机 90kW以内	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
68	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	140.97			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		临桂区四塘镇自信村委盘上村文化 室建设项目-装饰装修工程					
		分部分项工程					
	10.	楼地面装饰工程					
69	011102003001	块料楼地面 部位: 首层除卫生间以外地砖	m ²	97.17			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

第7页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		10厚800*800mm地砖铺实拍平,干水泥擦缝。(铺贴8~12米应根据地材分缝设置伸缩缝) 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒素水泥粉 30厚C20细石混凝土表面清理干净 100厚C20混凝土表面抹光,清理干净(有构造配筋,详结施)					
70	011102003002	块料楼地面 部位:二、三层除卫生间以外地砖 10厚800*800mm地砖铺实拍平,干水泥擦缝。(铺贴8~12米应根据地材分缝设置伸缩缝) 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒素水泥粉 5厚隔声涂料 素水泥砂浆一道	m ²	176.96			
71	011102003003	块料楼地面 部位:首层卫生间地面 10厚300*300mm地砖铺实拍平,干水泥擦缝。(铺贴8~12米应根据地材分缝设置伸缩缝) 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒素水泥粉 20厚1:2.5水泥砂浆找平 20厚1:2.5水泥砂浆,分层抹压至地面 100厚C20混凝土表面抹光,清理干净	m ²	8.04			
72	011102003004	块料楼地面 部位:二、三层卫生间楼面 10厚300*300mm地砖铺实拍平,干水泥擦缝。(铺贴8~12米应根据地材分缝设置伸缩缝) 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒素水泥粉 素水泥浆一道 40厚C20细石混凝土 1:6水泥炉渣回填 20厚1:2.5水泥砂浆找平 20厚1:2.5水泥砂浆,分层抹压至地面	m ²	21.76			
73	011102001001	门槛石地面 部位:首层 20厚石材铺实拍平,干水泥擦缝(铺贴8~12米应根据地材分缝设置伸缩缝) 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒素水泥粉 30厚C20细石混凝土表面清理干净 100厚C20混凝土表面抹光,清理干净(有构造配筋,详结施)	m ²	1.26			
74	011102001002	门槛石地面 部位:二、三层 20厚石材铺实拍平,干水泥擦缝(铺贴8~12米应根据地材分缝设置伸缩缝)	m ²	2.69			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

第8页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒素水泥粉 5厚隔声涂料 素水泥砂浆一道					
75	011106002001	块料楼梯面层 10厚地砖铺实拍平, 干水泥擦缝。 (铺贴8~12米应根据地材分缝设置伸缩缝) 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒素水泥粉 素水泥浆结合层一道	m ²	28.05			
76	011105006001	金属踢脚线 1.2mm不锈钢踢脚铺实拍平, 耐候胶填缝 12厚阻燃板基层 高度: 60mm	m ²	14.55			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
77	011201001001	墙面一般抹灰 部位: 外墙 刷专用界面剂一遍 20厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰 刷素水泥浆一道	m ²	289.81			
78	011201001002	墙面一般抹灰 部位: 内墙1、内墙2(外墙内保温墙面) 5厚抗裂砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布, 门窗套及窗台面200宽部位、外墙与部位、门窗或电器盒洞口周边墙内墙以及外墙与楼地面及顶棚交接处的阴阳角每边不小于150宽部位、门窗洞口四角对角线方向斜向不小于400×200部位各加铺一层 6厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰 刷专用界面剂一遍	m ²	354.37			
79	011201001003	墙面一般抹灰 部位: 内墙3 15厚1:3水泥砂浆	m ²	122.51			
80	011201001004	墙面一般抹灰 部位: 内墙5、内墙6 5厚1:2水泥砂浆 15厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	324.65			
81	桂011204007001	块料墙面 部位: 卫生间墙面 瓷砖铺实拍平, 水泥浆擦缝(铺贴8~12M应根据地材分缝设置伸缩缝) 瓷砖背面刷双组份背胶 10厚瓷砖胶	m ²	194.03			
82	011207001001	墙面装饰板 成品木饰面板 木龙骨基层防火涂料两道, 9mm厚阻燃夹板基层	m ²	90.64			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

第9页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		木龙骨基层(断面 $\geq 2\text{cm}^2$, 双向中距20cm, 300*300mm)					
83	011207001002	墙面装饰板 碳晶板 木龙骨基层防火涂料两道, 9mm厚阻燃夹板基层 木龙骨基层(断面 $\geq 2\text{cm}^2$, 双向中距20cm, 300*300mm)	m ²	46.83			
84	011207001003	墙面装饰板(隔音墙面) 3mm厚阻尼隔音毡, 钢排钉固定 M8膨胀螺栓, 墙体减震器@600 空腔内填充50厚隔音棉 卡式主龙骨, 副龙骨@400 阻尼隔音板	m ²	115.45			
85	桂011201005001	墙面钉(挂)网 部位: 外墙面、外墙内保温、楼梯间、不同材料交接处 墙面挂镀锌铁丝网(规格20*20*1mm)	m ²	788.83			
86	011207001004	成品移动式隔断 钢架龙骨 内填隔音棉, 保证大面空腔及龙骨槽内隔音棉填充密实、平整 用自攻螺丝固定12mm阻燃夹板基层(防火板)与钢架龙骨固定 9mm免漆板安装用自攻螺丝固定 包含滑轮、轨道等配件安装	m ²	35.64			
	12.	天棚工程					
87	011301001001	天棚抹灰 部位: 顶棚3 5厚1:3水泥砂浆 5厚1:2水泥砂浆	m ²	3.34			
88	011301001002	天棚抹灰 部位: 顶棚4 素水泥浆一道(内参建筑胶)	m ²	293.15			
89	011302001001	吊顶天棚 部位: 天棚2(面层乳胶漆) 双层9.5mm埃特板, 双层9.5mm埃特板 专用自攻螺钉拧牢 吊顶距离结构楼板、梁底 $\leq 1500\text{mm}$ 时, 用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆, 间距900x900mm。 吊顶距离结构楼板、梁底 $> 1500\text{mm}$ 时, 加50*50*5镀锌角钢转换层, 双向角钢间距900mm吊牢 50系列不上人轻钢龙骨骨架, 主龙骨中距900, 次龙骨中距400	m ²	114.72			
90	011302001002	吊顶天棚 部位: 天棚2(面层乳胶漆)(跌级) 双层9.5mm埃特板, 双层9.5mm埃特板 专用自攻螺钉拧牢	m ²	71.06			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

第10页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时,用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距900x900mm。 吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时,加50*50*5镀锌角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢 50系列不上人轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400					
91	011302001003	吊顶天棚 部位:卫生间吊顶 300*300*0.8铝扣板 明架体系板缝为T型龙骨自然分隔,灯具、风口、检修口周边增设加强龙骨及收边条 卡入T型龙骨翼缘安装牢固	m ²	29.29			
92	011302001004	吊顶天棚 部位:矿棉板吊顶 矿棉板饰面 明架体系板缝为T型龙骨自然分隔,灯具、风口、检修口周边增设加强龙骨及收边条 卡入T型龙骨翼缘安装牢固	m ²	34.88			
93	011302001005	吊顶天棚 部位:铝方通吊顶 铝方通面层 明架体系板缝为T型龙骨自然分隔,灯具、风口、检修口周边增设加强龙骨及收边条 卡入T型龙骨翼缘安装牢固	m ²	62.03			
94	010810002001	窗帘盒 9mm胶合板制作	m	28.03			
	13.	门窗工程					
95	010802001001	卫生间玻璃门 成品铝合金灰油砂玻璃门	m ²	10.56			
96	010801001001	单开实木门 成品单开实木门 包含制作、运输、安装、五金配件及周边塞缝	m ²	13.20			
97	010801001002	双开实木门 成品双开实木门	m ²	7.04			
98	010802001002	铝合金平开门 门框、扇材质及规格:70系铝合金平开门,框厚2.2mm 玻璃品种、厚度:6+12A+6Low-E钢化中空玻璃	m ²	39.15			
99	010802001003	铝合金推拉门 门框、扇材质及规格:90系铝合金平开门,框厚2.2mm 玻璃品种、厚度:6+12A+6Low-E钢化中空玻璃	m ²	4.40			
100	010802003001	防火门	m ²	1.62			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

第11页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		木质丙级防火门 包含制作、运输、安装及五金配件					
101	010807001001	铝合金平开窗 框、扇材质及质量:70系铝合金平开 窗,框厚1.8mm 玻璃品种、厚度:6+12A+6Low-E中空 玻璃,洞口面积≤2	m ²	1.48			
102	010807001002	铝合金推拉窗 框、扇材质及质量:90系铝合金推拉 窗,框厚1.8mm 玻璃品种、厚度:6+12A+6Low-E中空 玻璃,洞口面积>2	m ²	87.24			
103	010805001001	电动玻璃门 玻璃品种、厚度:6+12A+6Low-E钢化 中空玻璃 包含电机,感应器等配件	m ²	3.12			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
104	011407001001	墙面喷(刷)涂料 部位:外墙 涂饰底层涂料 喷涂主层涂料 涂饰面层涂料二遍	m ²	319.79			
105	011407001002	墙面喷(刷)涂料 内墙乳胶漆三遍(一底二面) 满刮腻子二遍,打磨平整顺滑 刷一遍防霉防潮漆	m ²	340.56			
106	011407002001	天棚喷(刷)涂料 部位:顶棚1(室外天棚) 刮白色腻子 喷涂料两遍(颜色同外墙漆)	m ²	80.83			
107	011407002002	天棚喷(刷)涂料 部位:天棚2 刮腻子两遍、刷乳胶漆三遍(一底、 二面漆) 孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及 板接缝处分别贴专用金属封缝带	m ²	185.78			
	15.	其他装饰工程					
108	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 部位:楼梯栏杆 做法详22J403-1 A1/2-7,材质:201 不锈钢 高度:900mm	m	10.88			
109	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板 部位:靠墙扶手 做法详22J403-1 4/5-4,材质:201 不锈钢	m	15.33			
110	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板 部位:护窗栏杆 做法详11ZJ401 4B/34 2B/34 材质: 201不锈钢 高度:900mm	m	35.18			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

第12页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
111	011503001004	室外成品不锈钢防盗网	m	3.60			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目-水电安装工程					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
112	030404017001	配电箱AL 箱内配置详见系统图	台	1			
113	030412005001	LED平板灯600*600 38w, 白光	套	8			
114	030412005002	LED条形灯 40W, 白光	套	20			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

第13页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
115	030412005003	LED条形灯 12W, 白光	套	8			
116	030412001001	吸顶灯 36w, 白光	套	5			
117	030412004001	射灯 12W, 4000K	套	85			
118	011304001001	LED灯带	m	75.46			
119	030412005004	卫生间集成灯300*300 24w, 白光	套	10			
120	030412005005	卫生间集成灯300*600 30w, 白光	套	3			
121	030404034001	1联双控开关 250V, 10A, 暗装	套	5			
122	030404034002	2联双控开关 250V, 10A, 暗装	套	2			
123	030404034003	1联单控开关 250V, 10A, 暗装	套	8			
124	030404034004	2联单控开关 250V, 10A, 暗装	套	10			
125	030404034005	3联单控开关 250V, 10A, 暗装	套	2			
126	030404034006	4联单控开关 250V, 10A, 暗装	套	3			
127	030404035001	五孔插座	套	50			
128	030411001001	配管JDG20*1.0mm 沿墙、天棚明敷	m	4.41			
129	030411001002	配管PC20 砖、混凝土结构楼板墙暗配	m	952.35			
130	030411001003	配管PC40 砖、混凝土结构楼板墙暗配	m	12.84			
131	030413002001	凿(压)槽及恢复 公称管径(≤20mm)	m	443.70			
132	030413002002	凿(压)槽及恢复 公称管径(≤50mm)	m	1.40			
133	030408001001	电力电缆WDZ-YJY-5*10	m	15.76			
134	030411004001	管内配线WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	1917.04			
135	030411004002	管内配线WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	19.84			
136	030411004003	管内配线WDZ-BYJ-4mm ²	m	1019.40			
137	030414002001	送配电装置系统调试 1kV以下 交流 供电(综合)	系统	1			
	4.	B4 应急照明系统					
138	030404017002	应急照明集中电源配电箱ALE 箱内配置详见系统图	台	1			
139	030412004002	疏散出口标志灯 HZ-BLZC-II 1LROE1W 大型(A型, 不带蓄电池, DC36V) 壁装, 门框上方0.2m	套	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

第14页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
140	030412004003	方向标志灯 HZ-BLZC-II 1LROE1W 大型(A型, 不带蓄电池, DC36V) 靠墙时暗装, 底距地0.5m	套	4			
141	030412004004	安全出口标志灯 HZ-BLZC-II 1LROE1W 大型(A型, 不带蓄电池, DC36V) 壁装, 门框上方0.2m	套	2			
142	030412004005	楼层标志灯 HZ-BLZC-II 1LROE1W 大型(A型, 不带蓄电池, DC36V) 壁装, 门框上方0.2m或底边距地2.4m	套	1			
143	030412004006	应急疏散照明灯(壁装) HZ-ZFZC-E5W-LX/G (A型, 不带蓄电池, DC36V) 明装, 底距地2.4m	套	11			
144	030411001004	配管JDG20*1.0mm 砖、混凝土结构楼板墙暗配	m	91.16			
145	030413002003	凿(压)槽及恢复 公称管径(≤20mm)	m	39.11			
146	030411004004	管内配线NH-BV-2.5mm ²	m	186.72			
	4.	B4 防雷接地系统					
147	030409002001	接地母线 利用基础钢筋	m	45.39			
148	030409002002	接地母线 采用-40*4不锈钢扁钢	m	7.82			
149	030409008001	等电位端子箱、测试板	块	2			
150	030409003001	避雷引下线 利用柱内钢筋做避雷引下线	m	24.31			
151	030409005001	避雷网 Φ10热镀锌圆钢 沿坡屋面、屋脊敷设	m	67.69			
152	030409008002	总等电位端子箱	台	1			
153	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1			
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程					
154	030411005001	弱电箱 空箱, 箱内配置由运营商考虑	个	1			
155	030411005002	监控分线箱	个	1			
156	030501012001	交换机	台	1			
157	030507013001	NVR录像机	台	1			
158	031101071001	音频解码器	套	1			
159	030504002001	46寸液晶显示器	台	1			
160	030904013001	报警主机	台	3			
161	030402006001	隔离变压器	台	3			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

第15页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
162	030904005001	声光报警器	个	3			
163	030904003001	呼叫按钮	个	6			
164	030507008001	监控摄像设备	台	10			
165	030502012001	网络插座	个	10			
166	030411001005	配管PC16 砖、混凝土结构楼板墙暗配	m	34.57			
167	030411001006	配管PC25 砖、混凝土结构楼板墙暗配	m	130.10			
168	030411001007	配管SC25 砖、混凝土结构楼板墙暗配	m	127.91			
169	030413002004	凿(压)槽及恢复 公称管径(≤20mm)	m	22.85			
170	030413002005	凿(压)槽及恢复 公称管径(≤32mm)	m	54.90			
171	030411004005	管内配线NH-BV-2.5mm ²	m	69.13			
172	030502005001	管内敷设UTP超五类线	m	176.39			
173	030502005002	管内敷设超六类线	m	130.10			
174	030502005003	管内敷设RVV-3*0.5	m	58.38			
	9.	B9 给水工程					
175	031001006001	给水管PPR DN40 S5管系列,热熔连接 包含管道试验、消毒冲洗	m	13.05			
176	031001006002	给水管PPR DN20 S5管系列,热熔连接 包含管道试验、消毒冲洗	m	14.20			
177	031001006003	给水管PPR DN15 S5管系列,热熔连接 包含管道试验、消毒冲洗	m	19.27			
178	031003013001	水表DN40 螺纹链接	个	1			
179	031003001001	铜截止阀DN40 螺纹链接	个	5			
180	031002003001	过楼板塑料套管 水管管径DN40	个	2			
	9.	B9 排水工程					
181	031001006004	排水管PVC-U DN100 粘结连接 包含管道灌水、通球试验	m	55.18			
182	031001006005	排水管PVC-U DN50 粘结连接 包含管道灌水、通球试验	m	19.45			
183	桂031004021001	地漏DN50	个	8			
184	桂031004022001	地面扫除口DN100	个	3			
185	031002003002	过楼板塑料套管	个	4			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

第16页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		水管管径DN100					
186	031002003003	刚性防水套管 水管管径DN100	个	2			
187	031004006001	蹲式大便器	套	6			
188	031004006002	座式大便器	套	3			
189	031004003001	洗脸盆 部位: 一层卫生间	套	2			
190	031004003002	洗脸盆 部位: 二三层卫生间	套	2			
191	031004003003	洗脸盆 部位: 无障碍卫生间	套	3			
192	010101003002	挖沟槽土方	m ³	2.90			
193	010103001002	土方回填沟槽	m ³	2.90			
	9.	B9 雨水工程					
194	031001006006	雨水管PVC-U DN100 粘结连接 包含管道灌水、通球试验	m	31.00			
195	031001006007	雨水管PVC-U DN75 粘结连接 包含管道灌水、通球试验	m	15.80			
196	桂031004023001	87型雨水斗DN100	个	2			
197	桂031004023002	87型雨水斗DN75	个	2			
198	031002003004	过楼板塑料套管 水管管径DN100	个	4			
199	010101003003	挖沟槽土方	m ³	4.36			
200	010103001003	土方回填沟槽	m ³	4.36			
	7.	B7 通风空调工程					
201	030701003001	变频多联式空调(热泵)室外机 冷量: 61.5KW, 热量: 69KW, 风量: 21500m ³ /h 额定电量: 17.75kw, 电压: 380v, 最大熔丝电流: 50A, 最小线路电流: 41.5A IPLV(C):8.8, APF:5, 运行噪声 ≤62dB(A)	台	1			
202	030701003002	环形出风嵌入式N45 冷量: 4.5KW, 热量: 5KW, 风量: 910m ³ /h 电量: 36w, 电压: 220v, 运行噪声 ≤37dB(A) 机体尺寸: 840*840*204(长*宽* 深)	台	2			
203	030701003003	环形出风嵌入式N63 冷量: 6.3KW, 热量: 7.1KW, 风量: 1000m ³ /h	台	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

第17页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		电量: 39w, 电压: 220v, 运行噪声 ≤37dB (A) 机体尺寸: 840*840*204 (长*宽* 深)					
204	030701003004	环形出风嵌入式N90 冷量: 9.0KW, 热量: 10.0KW, 风量: 1330m ³ /h 电量: 43w, 电压: 220v, 运行噪声 ≤38dB (A) 机体尺寸: 840*840*246 (长*宽* 深)	台	2			
205	030701003005	环形出风嵌入式N112 冷量: 11.2KW, 热量: 12.5KW, 风 量: 1660m ³ /h 电量: 76w, 电压: 220v, 运行噪声 ≤41dB (A) 机体尺寸: 840*840*288 (长*宽* 深)	台	1			
206	030701003006	天花板内置风管式 冷量: 10.0KW, 热量: 11.2KW, 风 量: 1565m ³ /h, 机外静压: 50Pa 电量: 115w, 电压: 220v, 运行噪声 ≤39dB (A) 机体尺寸: 1050*245*750 (宽*高* 深)	台	2			
207	030404033001	吊顶式换气扇 风量: 200m ³ /h, 静压: 100Pa, 电 量: 26W, 电压: 220V, 噪声 ≤40dB (A)	台	13			
208	030903003001	优质拉制铜管Φ6.4 连接方式: 焊接 管道厚度不少于0.8mm 含管件安装, 氮气保护, 管道吹扫、 试压	m	20.96			
209	030903003002	优质拉制铜管Φ9.52/Φ9.53 连接方式: 焊接 管道厚度不少于0.8mm 含管件安装, 氮气保护, 管道吹扫、 试压	m	42.38			
210	030903003003	优质拉制铜管Φ12.7 连接方式: 焊接 管道厚度不少于0.8mm 含管件安装, 氮气保护, 管道吹扫、 试压	m	6.83			
211	030903003004	优质拉制铜管Φ15.885/Φ15.9 连接方式: 焊接 管道厚度不少于1.0mm 含管件安装, 氮气保护, 管道吹扫、 试压	m	51.27			
212	030903003005	优质拉制铜管Φ19.055 连接方式: 焊接 管道厚度不少于1.0mm	m	10.40			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

第18页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		含管件安装, 氮气保护, 管道吹扫、 试压					
213	030903003006	优质拉制铜管 Φ 22.235 连接方式: 焊接 管道厚度不少于1.0mm 含管件安装, 氮气保护, 管道吹扫、 试压	m	5.47			
214	030903003007	优质拉制铜管 Φ 28.58 连接方式: 焊接 管道厚度不少于1.0mm 含管件安装, 氮气保护, 管道吹扫、 试压	m	10.63			
215	030903003008	铜管分歧管	个	5			
216	031001001001	热镀锌钢管DN25 螺纹链接 含管件安装, 水压试验, 管道冲洗	m	40.40			
217	031001001002	热镀锌钢管DN32 螺纹链接 含管件安装, 水压试验, 管道冲洗	m	19.80			
218	031208002001	管道保温 B1级铝箔贴面橡塑保温材料 ($\lambda \leq 0.033W/(m \cdot K)$) 管道 Φ 57mm以下(保温材料厚度15)	m ³	0.01			
219	031208002002	管道保温 B1级铝箔贴面橡塑保温材料 ($\lambda \leq 0.033W/(m \cdot K)$) 管道 Φ 57mm以下(保温材料厚度20)	m ³	0.10			
220	031208002003	管道保温 B1级铝箔贴面橡塑保温材料 ($\lambda \leq 0.033W/(m \cdot K)$) 管道 Φ 57mm以下(保温材料厚度30)	m ³	0.03			
221	031208002004	管道保温 柔性发泡橡塑 管道 Φ 57mm以下(保温材料厚度 ≥ 15)	m ³	0.08			
222	030702001001	镀锌钢板通风管道 矩形风管长边长(≤ 320 mm) 钢板厚度: 0.5mm厚	m ²	21.71			
223	030702001002	镀锌钢板通风管道 矩形风管长边长(≤ 1000 mm) 钢板厚度: 0.75mm厚	m ²	16.61			
224	030702008001	柔性软风管	m ²	1.92			
225	031208002005	风管保温 采用离心玻璃棉保温, 厚度30mm 要求48kg/m ³ , 导热系数 λ (W/ m ² ·°C): ≤ 0.035 。纤维直径 ≤ 6 微米, 渣球含量等于零 热荷重收缩温度 ≥ 350 °C	m ³	0.50			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

第20页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目-室外道路铺装					
		分部分项工程					
	3.	道路工程					
228	040202001001	路床(槽)整形	m ²	500.00			
229	040203007	水泥混凝土 150mmC20混凝土道路	m ²	500.00			
	15.	户外运动器材					
230	040205003001	可移动羽毛球架 做法详大样图 包含制作、运输、安装及相关五金配件	套	2			
231	040205003002	可移动篮球架 做法详大样图 包含制作、运输、安装及相关五金配件	套	1			
232	040205003003	双人坐凳 做法详大样图 包含制作、运输、安装及相关五金配件	套	1			
233	040205003004	双人漫步机 做法详大样图 包含制作、运输、安装及相关五金配件	套	2			
234	040205003005	双人浪板 做法详大样图 包含制作、运输、安装及相关五金配件	套	1			
235	040205003006	划船器 做法详大样图 包含制作、运输、安装及相关五金配件	套	1			
236	040205003007	单人平步 做法详大样图 包含制作、运输、安装及相关五金配件	套	2			
237	040205003008	大转轮 做法详大样图 包含制作、运输、安装及相关五金配件	套	1			
		小计					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

第21页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用		1			
238	041106001002	大型机械设备进出场及安拆 机械设备名称:压路机	台·次	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目-室外雨污水管道					
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
239	041001001001	拆除路面 岩石破碎机拆除150mm混凝土路面	m ²	196.12			
240	040101002001	挖沟槽土方 土壤类别:三类土 部位:雨污水管 不装车,现场堆放待回填	m ³	517.30			
241	040101002002	挖沟槽土方 土壤类别:三类土 部位:雨污水管	m ³	583.70			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

第22页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		装车					
242	040103002001	余方弃置 路面混凝土、碎石垫层 机械装车, 外运1km	m ³	58.84			
243	桂040103003001	石方运输每增1km	m ³ ·km	58.84			
244	040103002002	余方弃置 沟槽土方 外运1km	m ³	583.70			
245	桂040103003002	土方运输每增1km	m ³ ·km	583.70			
246	040103002003	消纳费	m ³	642.54			
247	040103001001	回填方 雨污水管道回填中粗砂	m ³	194.23			
248	040103001002	回填方 雨污水管道回填砂砾石	m ³	250.19			
249	040103001003	回填方 雨污水管道回填土方	m ³	517.30			
	3.	路面恢复					
250	040202011001	路面碎石垫层 150mm厚碎石垫层	m ²	196.12			
251	040203007001	水泥混凝土路面 C30混凝土150mm, 表面抹光	m ²	196.12			
	6.	管网工程					
252	040305001001	管道垫层 15cm厚中粗砂垫层	m ³	53.14			
253	040501004001	HEPE双壁波纹管De400 S1≥8KN/m ² , 承插连接 含管道闭水试验	m	202.05			
254	040501004002	HEPE双壁波纹管De300 S1≥8KN/m ² , 承插连接 含管道闭水试验	m	461.56			
255	040501004003	UPVC-De110排水管	m	620.00			
256	040504001001	污水检查井Φ1000 平均深度1.47	座	36			
257	桂010507011001	钢筋混凝土化粪池 规格: G12-75F 详见图集03S702	座	1			
		小计					
		Σ人工费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

第23页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
258	041101005001	井字架钢管井深(m以内) 2	座	3			
259	041101005002	井字架钢管井深(m以内) 4	座	8			
	041108	其他工程					
260	桂041109008001	移动式施工护栏 暂估15天, 结算按实际计算	m·天				
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目-室外照明					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
261	030412007001	太阳能路灯 LED 60w 灯杆高度6m	套	6			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

第25页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目-绿化工程					
		分部分项工程					
	1.	绿化工程					
263	桂050101018001	整理绿化用地	m ²	39.00			
264	050102001001	栽植乔木 种类:香樟 胸径或干径:20cm 株高、冠径:701-750cm, 351-400cm 养护期:1年 备注:全冠,5级以上分枝,分支点高度及树高差小于50cm,各级分枝均要保留完好。	株	13			
265	050102001005	栽植乔木 种类:小叶紫薇 胸径或干径:7cm 株高、冠径:281-300cm, 221-250cm 养护期:1年 备注:全冠,软蓬,3分枝以上,树形均匀完整,树形饱满,花粉色	株	2			
266	桂050102017002	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) 种类:满天星 冠丛高:15-20cm 单位面积株数:64 养护期:1年	m ²	15.00			
267	桂050102017004	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) 种类:翠芦莉 冠丛高:30-35cm 蓬径:15-20cm 单位面积株数:49 养护期:1年 备注:轻度修剪,剪后高度,多角度观看不露土	m ²	15.00			
268	050102012001	铺种草皮 草皮种类:马尼拉草 铺种方式:满铺 养护期:1年	m ²	9.00			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

第26页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮 阴(防寒)棚工程					
269	050403001001	树木支撑架	株	15			
270	050403002001	草绳绕树干 胸径(cm) ≤20	株	13			
271	050403002002	草绳绕树干 胸径(cm) ≤10	株	2			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		总计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
		临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目-建筑工程				
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目-装饰装修工程				
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目-水电安装工程				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
9	桂031401010001	脚手架搭拆费				
		合计				
		临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目-室外道路铺装				
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		合计				

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

第1页 共2页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目-建筑工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1092.21	98.30	1190.51
	临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目-装饰装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	761.73	68.56	830.29
	临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目-水电安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	390.11	35.11	425.22
5	计日工			
6	总承包服务费			
	临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目-室外道路铺装			
一	2022市政综合工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	90.89	8.18	99.07

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
1	镀锌铁丝(综合)	kg	19.562	5.00	6.02				
2	砌筑水泥 M32.5	t	1.301	5.00	256.64				
3	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg	85.615	5.00	0.29				
4	砂(综合)	m ³	3.871	5.00	99.03				
5	碎石(综合)	m ³	0.014	5.00	94.17				
6	页岩标准砖 240×115×53	块	96.000	5.00	0.32				
7	调和漆(综合)	kg	0.216	5.00	11.95				
8	防锈漆	kg	82.766	5.00	9.29				
9	超细玻璃棉	m ³	0.515	5.00	509.70				
10	PP-R给水管 de20	m	0.450	5.00	2.70				
11	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m	10.517	5.00	5.49				
12	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De75	m	7.241	5.00	9.38				
13	闸阀 Z15T-10 DN40	个	1.010	5.00	28.32				
14	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m	2.040	5.00	6.85				
15	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m	20.714	5.00	5.15				
16	水	m ³	418.970	5.00	3.50				
17	帆布(皮革)	m ²	2.227	5.00	8.00				
18	橡塑保温管套	m ³	0.144	5.00	1375.00				
19	柔性发泡橡塑	m ³	0.082	5.00	1375.00				
20	热镀锌钢管DN25	m	41.208	5.00	12.09				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税, 在简易计税法中包含进项税, 但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
21	热镀锌钢管DN32	m	20.196	5.00	15.05				
22	优质控制铜管Φ6.4	m	22.113	5.00	12.00				
23	优质控制铜管Φ9.52/Φ9.53	m	44.711	5.00	19.53				
24	优质控制铜管Φ12.7	m	7.206	5.00	26.65				
25	优质控制铜管Φ15.885/Φ15.9	m	54.090	5.00	40.53				
26	优质控制铜管Φ19.055	m	10.972	5.00	49.20				
27	优质控制铜管Φ22.235	m	5.579	5.00	55.31				
28	优质控制铜管Φ28.58	m	10.843	5.00	73.01				
29	PC20	m	1009.491	5.00	1.86				
30	PC40	m	13.610	5.00	5.70				
31	PC16	m	36.644	5.00	1.38				
32	PC25	m	137.906	5.00	2.64				
33	PVC-U DN100	m	47.013	5.00	14.60				
34	PVC-U DN50	m	18.808	5.00	5.49				
35	给水管PPR DN40	m	13.311	5.00	15.36				
36	给水管PPR DN20	m	14.484	5.00	3.88				
37	给水管PPR DN15	m	19.655	5.00	2.70				
38	PVC-U DN100	m	31.000	5.00	14.60				
39	PVC-U DN75	m	15.800	5.00	9.38				
40	热镀锌钢管DN25管件	个	37.572	5.00	6.05				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税, 在简易计税法中包含进项税, 但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
41	热镀锌钢管DN32管件	个	12.474	5.00	7.53				
42	给水管PPR DN40管件	个	24.665	5.00	4.97				
43	给水管PPR DN20管件	个	14.342	5.00	0.80				
44	给水管PPR DN15管件	个	37.384	5.00	0.51				
45	PVC-U DN100管件	个	104.416	5.00	8.81				
46	PVC-U DN50管件	个	21.453	5.00	1.52				
47	PVC-U DN75管件	个	11.961	5.00	3.46				
48	铜截止阀DN40	个	5.050	5.00	20.35				
49	蹲式大便器	个	6.060	5.00	70.80				
50	坐便器	个	3.030	5.00	455.75				
51	水嘴	个	7.070	5.00	30.00				
52	自闭式冲洗阀 DN20	个	6.060	5.00	55.00				
53	地漏DN50	个	8.000	5.00	1.44				
54	地面扫除口DN100	个	3.000	5.00	4.29				
55	大便器冲洗管	根	6.060	5.00	20.00				
56	87型雨水斗DN100	个	2.000	5.00	15.24				
57	87型雨水斗DN75	个	2.000	5.00	10.94				
58	百叶风口1000*200	个	4.000	5.00	55.00				
59	声光报警器	个	3.000	5.00	85.00				
60	呼叫按钮	套	6.060	5.00	24.00				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税, 在简易计税法中包含进项税, 但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
61	水表DN40	个	1.000	5.00	180.00				
62	Φ10热镀锌圆钢	m	71.075	5.00	2.95				
63	接地测试板	块	2.020	5.00	8.85				
64	JDG20*1.0mm	m	93.895	5.00	2.25				
65	JDG20*1.0mm	m	4.542	5.00	2.25				
66	网络插座	个	10.200	5.00	28.32				
67	吊顶式换气扇	台	13.000	5.00	282.00				
68	隔离变压器	台	3.000	5.00	132.00				
69	配电箱AL	台	1.000	5.00	1512.00				
70	应急照明集中电源配电箱ALE	台	1.000	5.00	1555.00				
71	总等电位端子箱	个	1.010	5.00	65.00				
72	钢板 10~16mm	kg	14.220	5.00	3.54				
73	镀锌钢板 0.5mm	m ²	24.706	5.00	15.98				
74	镀锌钢板 0.75mm	m ²	18.902	5.00	23.97				
75	焊接钢管 (综合)	kg	16.700	5.00	3.72				
76	SC25	m	131.747	5.00	9.42				
77	塑料套管50	m	0.600	5.00	5.49				
78	塑料套管100	m	2.400	5.00	14.60				
79	一层卫生间洗脸盆	个	2.020	5.00	106.19				
80	二三层卫生间洗脸盆	个	2.020	5.00	84.07				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税, 在简易计税法中包含进项税, 但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
81	无障碍卫生间洗脸盆	个	3.030	5.00	84.07				
82	LED平板灯600*600	套	8.080	5.00	95.00				
83	LED条形灯40w	套	20.200	5.00	79.00				
84	吸顶灯	套	5.050	5.00	40.71				
85	射灯	套	85.850	5.00	31.86				
86	卫生间集成灯300*300	套	10.100	5.00	62.00				
87	卫生间集成灯300*600	套	3.030	5.00	96.00				
88	疏散出口标志灯	套	1.010	5.00	122.12				
89	方向标志灯	套	4.040	5.00	122.12				
90	安全出口标志灯	套	2.020	5.00	122.12				
91	楼层标志灯	套	1.010	5.00	122.12				
92	应急疏散照明灯(壁装)	套	11.110	5.00	106.19				
93	LED条形灯12w	套	8.080	5.00	71.50				
94	1联双控开关	个	5.100	5.00	7.52				
95	2联双控开关	个	2.040	5.00	10.44				
96	1联单控开关	个	8.160	5.00	6.73				
97	2联单控开关	个	10.200	5.00	8.32				
98	3联单控开关	个	2.040	5.00	13.10				
99	4联单控开关	个	3.060	5.00	16.99				
100	五孔插座	套	51.000	5.00	8.41				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税, 在简易计税法中包含进项税, 但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
101	-40*4不锈钢扁钢	m	8.211	5.00	25.00				
102	WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	2070.403	5.00	3.33				
103	WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	21.427	5.00	3.67				
104	WDZ-BYJ-4mm ²	m	1070.370	5.00	5.29				
105	NH-BV-2.5mm ²	m	276.318	5.00	3.50				
106	UTP超五类线	m	185.210	5.00	2.20				
107	超六类线	m	136.605	5.00	3.89				
108	RVV-3*0.5	m	61.299	5.00	2.20				
109	电力电缆WDZ-YJY-5*10	m	15.918	5.00	58.70				
110	分歧管	个	5.100	5.00	70.00				
111	弱电箱	个	1.000	5.00	200.00				
112	监控分线箱	个	1.000	5.00	200.00				
113	环形出风嵌入式N63	台	1.000	5.00	2292.65				
114	环形出风嵌入式N90	台	2.000	5.00	2710.62				
115	环形出风嵌入式N112	台	1.000	5.00	2814.16				
116	LED灯带	m	75.460	5.00	13.18				
117	交换机	台	1.000	5.00	419.00				
118	NVR录像机	台	1.000	5.00	1217.00				
119	音频解码器	台	1.000	5.00	797.00				
120	46寸液晶显示器	台	1.000	5.00	2208.00				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税, 在简易计税法中包含进项税, 但不含建筑服务增值税。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

第1页 共19页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
	◆材料◆			
1	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t		
2	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		
3	钢丝 Φ1.6	kg		
4	冷拔低碳钢丝 4	t		
5	镀锌铁丝(综合)	kg		
6	镀锌铁丝(综合)	kg		
7	镀锌铁丝(综合)	kg		
8	镀锌铁丝 Φ4	kg		
9	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
10	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
11	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
12	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		
13	扁钢 -40×4	kg		
14	扁钢 ≤-60×5	kg		
15	扁钢 ≤-60×5	kg		
16	扁钢 60以内	kg		
17	镀锌扁钢(综合)	kg		
18	槽钢 [5#~16#	kg		
19	等边角钢 6.3#	kg		
20	等边角钢 ≤5.0#	kg		
21	钢板 10~16mm	kg		
22	铜丝 Φ1.6	kg		
23	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
24	橡胶板 2mm	m ²		
25	橡胶板 1~3mm	kg		
26	橡皮护套圈 Φ6~32	个		
27	聚乙烯薄膜0.3mm	m ²		
28	塑料薄膜	m ²		
29	塑料薄膜(养护)	m ²		
30	塑料布	kg		
31	聚苯乙烯板	m ³		
32	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
33	低发泡聚乙烯	m ³		
34	棉丝	kg		
35	棉纱头	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

第2页 共19页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
36	白布0.9m	m ²		
37	破布	kg		
38	油浸麻丝	kg		
39	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
40	无纺布200g/m ²	m ²		
41	草袋	条		
42	草绳	kg		
43	铆钉	kg		
44	抽芯铆钉M4	百个		
45	自攻螺钉	百个		
46	自攻螺钉 M5×25	个		
47	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
48	木螺钉 m2~4×6~65	个		
49	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
50	镀锌木螺钉 M6×100	个		
51	沉头螺钉 M6×55~65	个		
52	机螺钉	kg		
53	螺栓 M5×20	套		
54	螺栓 M6~12×12~50	套		
55	镀锌螺栓 M6×25	套		
56	镀锌螺栓 M8×25	套		
57	镀锌螺栓 M10×40~60	套		
58	镀锌螺栓 M10×100	套		
59	不锈钢膨胀螺栓 M16×100	套		
60	对拉螺栓	kg		
61	地脚螺栓 M14×120~230	套		
62	膨胀螺栓	套		
63	膨胀螺栓 M6	套		
64	膨胀螺栓 M6×85	套		
65	膨胀螺栓 M8	套		
66	膨胀螺栓 M8×65	套		
67	膨胀螺栓 M8×80	套		
68	膨胀螺栓 M8×120	套		
69	膨胀螺栓 M10	套		
70	膨胀螺栓 M12	套		
71	膨胀螺栓 M16	套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

第3页 共19页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
72	镀锌锁紧螺母 15~50	个		
73	镀锌锁紧螺母 20	个		
74	镀锌螺母 M10	个		
75	螺母	百个		
76	垫圈	百个		
77	塑料胀管 Φ6~8	颗		
78	铁钉 (综合)	kg		
79	水泥钉	个		
80	射钉 (枪钉)	盒		
81	塑料保温钉	套		
82	圆钉 (综合)	kg		
83	砂轮片 Φ400	片		
84	尼龙砂轮片 Φ100	片		
85	电焊条 (综合)	kg		
86	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
87	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
88	低碳钢电焊条	kg		
89	焊锡丝 综合	kg		
90	焊锡	kg		
91	不锈钢焊丝	kg		
92	铜气焊丝	kg		
93	铜焊粉	kg		
94	焊剂	kg		
95	焊锡膏	kg		
96	焊锡膏 瓶装50g	kg		
97	冲击钻头 (综合)	根		
98	冲击钻头 Φ12	个		
99	合金钢钻头 (综合)	个		
100	钢锯条	根		
101	钢割片	片		
102	砂纸	张		
103	砂纸 (木)	张		
104	水砂纸	张		
105	铁砂布	张		
106	镀锌铁丝网 20×20× 1	m ²		
107	铁件 (综合)	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

第4页 共19页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
108	预埋铁件	kg		
109	门窗固定连接铁件 (地脚) 3×30×300	个		
110	镀锌全螺纹吊杆 φ6	m		
111	镀锌全螺纹吊杆 φ8	m		
112	镀锌全螺纹吊杆 φ14	m		
113	PVC管专用弹簧	根		
114	直形螺纹套筒连接件 φ32	套		
115	砌筑水泥 M32.5	t		
116	砌筑水泥 M32.5	t		
117	普通硅酸盐水泥 P.0 42.5MPa	t		
118	普通硅酸盐水泥 P.0 42.5MPa	kg		
119	膨胀水泥	kg		
120	砂 (综合)	m ³		
121	砂 (综合)	m ³		
122	细砂	m ³		
123	中砂	m ³		
124	碎石 (综合)	m ³		
125	碎石 (5~20) mm	m ³		
126	碎石 (5~40) mm	m ³		
127	砂砾石	m ³		
128	炉 (矿) 渣	m ³		
129	生石灰	t		
130	粘土	m ³		
131	抗裂砂浆	kg		
132	页岩标准砖 240×115×53	千块		
133	页岩标准砖 240×115×53	块		
134	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
135	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
136	蒸压加气砼砌块 600×200×200	m ³		
137	蒸压加气砼砌块 600×200×240	m ³		
138	筒板瓦	千块		
139	水泥脊瓦 (综合)	块		
140	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
141	干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t		
142	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
143	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

第5页 共19页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
144	干混地面砂浆 DS M15	t		
145	干混地面砂浆 DS M20	t		
146	干混普通防水砂浆 DW M15 P6	t		
147	周转圆木	m ³		
148	树棍 长1.2m	根		
149	一等杉木枋材	m ³		
150	周转板枋材	m ³		
151	周转枋材	m ³		
152	周转板材	m ³		
153	胶合板9mm	m ²		
154	12mm阻燃夹板	m ²		
155	胶合板12mm	m ²		
156	木砖	m ³		
157	垫木	m ³		
158	竹篾	百根		
159	陶瓷墙面砖 300*600	m ²		
160	陶瓷地面砖 300×300	m ²		
161	陶瓷地面砖 800×800	m ²		
162	陶瓷梯级砖	m ²		
163	花岗岩板(波打线用)	m ²		
164	9mm免漆板	m ²		
165	成品木饰面板	m ²		
166	碳晶板	m ²		
167	铝扣板 300×300	m ²		
168	埃特板9.5mm	m ²		
169	耐碱玻璃纤维网格布	m ²		
170	铝格栅(含配件) 125× 125×4.5	m ²		
171	镀锌轻钢龙骨75×50	m		
172	镀锌轻钢龙骨75×40	m		
173	镀锌卡式主龙骨h=38	m		
174	镀锌卡式辅龙骨宽50	m		
175	铝合金大龙骨 h45	m		
176	铝合金中龙骨 h35	m		
177	铝合金边龙骨 h35	m		
178	铝合金小龙骨 h22	m		
179	铝合金小龙骨横撑 h22	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

第6页 共19页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
180	铝合金龙骨主接件	个		
181	铝合金龙骨次接件	个		
182	铝合金大龙骨垂直吊挂件	个		
183	铝合金中龙骨垂直吊挂件	个		
184	铝合金边龙骨垂直吊挂件	个		
185	铝合金推拉门 90系 6+12A+6Low-E钢化中空玻璃	m ²		
186	铝合金平开门 70系 6+12A+6Low-E钢化中空玻璃	m ²		
187	铝合金推拉窗 90系 6+12A+6Low-E中空玻璃 洞口面积>2	m ²		
188	铝合金平开窗 70系 6+12A+6Low-E中空玻璃 洞口面积≤2	m ²		
189	卫生间玻璃门	m ²		
190	2mm不锈钢踢脚	m		
191	不锈钢管弯头 φ60 201材质	个		
192	调和漆(综合)	kg		
193	酚醛调和漆(各色)	kg		
194	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
195	油灰	kg		
196	乳胶漆	kg		
197	丙烯酸无光外墙涂料	kg		
198	聚氨酯甲乙料	kg		
199	成品腻子粉(一般型)	kg		
200	厚层保温腻子	kg		
201	防锈漆	kg		
202	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg		
203	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
204	沥青绝缘漆	kg		
205	防霉涂料	kg		
206	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		
207	水泥基渗透结晶防水涂料	kg		
208	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
209	铅油	kg		
210	银粉漆	kg		
211	高分子膜基改性沥青自粘防水卷材 1.5mm	m ²		
212	防水腻子	kg		
213	防水粉	kg		
214	嵌缝膏	kg		
215	冷底子油	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

第7页 共19页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
216	中性耐候硅胶 (500ml/支)	支		
217	密封油膏	kg		
218	油浸石棉盘根(综合)	kg		
219	防腐油	kg		
220	嵌缝料	kg		
221	清油	kg		
222	油漆溶剂油	kg		
223	机油 (综合)	kg		
224	电力复合酯	kg		
225	电力复合酯 一级	kg		
226	漂白粉	kg		
227	硬酯酸 一级	kg		
228	二甲苯	kg		
229	丙酮	kg		
230	隔离剂	kg		
231	聚合物胶浆	kg		
232	聚醋酸乙烯乳液	kg		
233	乙炔气 (带气瓶)	kg		
234	乙炔气	kg		
235	氮气	m ³		
236	氧气	m ³		
237	氩气	m ³		
238	建筑胶	kg		
239	粘结剂	kg		
240	乳白胶	kg		
241	硅酮耐候密封胶	kg		
242	玻璃胶 310g	支		
243	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
244	聚氨酯发泡密封胶 (750mL/支)	支		
245	橡塑保温材料专用胶水	kg		
246	胶合剂	kg		
247	粘合剂	kg		
248	干粉型粘结剂	kg		
249	界面处理剂	t		
250	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
251	防水胶布	卷		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

第8页 共19页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
252	塑料粘胶带	卷		
253	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
254	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
255	铝箔胶粘带 45m/卷	卷		
256	石棉绒(综合)	kg		
257	石棉绒(综合)	kg		
258	石棉吸音板	m ²		
259	石棉橡胶垫	kg		
260	阻尼隔音板	m ²		
261	超细玻璃棉	m ³		
262	玻璃棉毡	m ²		
263	50厚隔音棉	m ²		
264	3mm厚阻尼隔音毡	m ²		
265	聚苯乙烯泡沫板	m ³		
266	玻化微珠保温砂浆	m ³		
267	焊接钢管(综合)	kg		
268	焊接钢管 DN40	m		
269	不锈钢管 φ16×1 201 材质	m		
270	不锈钢管 φ25×1.5 201 材质	m		
271	不锈钢管 φ50×1.5 201材质	m		
272	不锈钢管 φ60×1.5 201材质	m		
273	不锈钢管 φ76X 1.5 201材质	m		
274	PP-R给水管 de20	m		
275	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
276	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
277	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De75	m		
278	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De110	m		
279	HDPE(聚乙烯)双壁波纹排水管S2 200	m		
280	塑料管 Φ160	m		
281	塑料软管	kg		
282	软管 DN15 L=30~50cm	根		
283	异型塑料管 Φ5	m		
284	普通胶管	m		
285	橡胶管	m		
286	软管 φ150	根		
287	外丝 DN15	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

第9页 共19页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
288	内牙弯头 DN20	个		
289	塑料排水管弯头 DN50	个		
290	钢制管箍 DN25	个		
291	镀锌活接头 DN40	个		
292	钢制活接头 DN40	个		
293	塑料管卡 de20	个		
294	塑料管卡 de25	个		
295	塑料管卡 de50	个		
296	塑料管卡 de75	个		
297	塑料管卡 de110	个		
298	镀锌管卡子(钢管用) DN20	个		
299	镀锌管卡子(给水管用)DN40	个		
300	镀锌管卡子(给水管用)DN50	个		
301	镀锌管卡子(给水管用)DN65	个		
302	接地卡子(综合)	个		
303	U型管卡子DN25	个		
304	U型管卡子DN32	个		
305	闸阀 Z15T-10 DN40	个		
306	不锈钢法兰座	个		
307	角型阀(带铜活) DN15	个		
308	大便器胶皮碗	个		
309	便器接头 De130×110	个		
310	存水弯 De32	个		
311	存水弯 塑料 S型 DN50	个		
312	大便器塑料存水弯 DN100	个		
313	洗脸盆下水口 De32	个		
314	透气帽(铅丝球) DN50	个		
315	透气帽(铅丝球) DN100	个		
316	减震垫	块		
317	接地铜编织线16mm ²	m		
318	镀锌接地板 40×5×120	个		
319	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
320	裸铜线 TY-2~4	m		
321	裸铜线 TY-6	kg		
322	铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5	m		
323	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

第10页 共19页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
324	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
325	阻燃管接头 FST15	个		
326	阻燃管接头 FST20	个		
327	阻燃管接头 FST25	个		
328	阻燃管接头 FST40	个		
329	直管接头Φ20	个		
330	塑料护口 15~20	个		
331	塑料护口 15~50	个		
332	电缆吊挂 3×50	套		
333	灯具卡子	个		
334	塑料管三通	个		
335	瓷接头(双)	个		
336	铜接线端子 DT-4mm ²	个		
337	铜接线端子 DT-6mm ²	个		
338	铜接线端子 DT-16mm ²	个		
339	开关盒	个		
340	接线盒	个		
341	尼龙扎带(综合)	个		
342	化肥【复合肥、尿素等】	kg		
343	农药	kg		
344	营养液	袋		
345	生根剂	袋		
346	支撑器	套		
347	镀锌扁钢支架 -40×3	kg		
348	钨棒	kg		
349	防尘面罩	套		
350	护目镜	套		
351	聚氯乙烯相色带	卷		
352	水	m ³		
353	标志牌 塑料扁形	个		
354	其他材料费	元		
355	其他材料费	元		
356	其他材料费	元		
357	校验材料费	元		
358	钢模板	kg		
359	胶合板模板1830×915×18	m ²		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

第11页 共19页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
360	复合木模板面板	m ²		
361	模板支撑钢管及扣件	kg		
362	钢模扣件	个		
363	回转扣件	个		
364	对接扣件	个		
365	直角扣件	个		
366	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t		
367	木脚手板 (松杂)	m ³		
368	竹脚手板	m ²		
369	挡脚板 (综合)	m		
370	混凝土输送管 Φ150	m		
371	混凝土输送管卡 Φ150	个		
372	钢凿	个		
373	铸铁井盖井座 重型Φ700	套		
374	加锁轻型双层井盖及盖座 Φ700	套		
375	枕木	m ³		
376	钢垫板	kg		
377	脚手架钢管 (租赁)	t·天		
378	扣件综合 (租赁)	100套·天		
379	底座 (租赁)	100个·天		
380	钢笆子 (钢筋网脚手板) (租赁·天)	100m ² ·天		
381	消纳费 材料费	m ³		
382	钢丝绳 (综合)	kg		
383	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
384	水泥防水砂浆 (加防水粉5%) 1:2	m ³		
	◆ 商品砼 ◆			
385	预拌普通混凝土 C10	m ³		
386	预拌普通混凝土 C15	m ³		
387	预拌普通混凝土 C20	m ³		
388	预拌普通混凝土 C25 [商品砼]	m ³		
389	预拌普通混凝土 C30	m ³		
390	预拌防水混凝土 C30 P8以内	m ³		
391	预拌细石混凝土 C20	m ³		
	◆ 配合比 ◆			
392	水泥砂浆 1:2	m ³		
393	水泥砂浆 1:2.5	m ³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

第12页 共19页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
394	水泥砂浆 1:3	m ³		
395	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m ³		
396	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m ³		
397	膨胀水泥砂浆1:1	m ³		
398	素水泥浆	m ³		
399	碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20	m ³		
	◆主材◆			
400	帆布(皮革)	m ²		
401	预制钢筋砼检查井1000	m		
402	橡塑保温管套	m ³		
403	柔性发泡橡塑	m ³		
404	热镀锌钢管DN25	m		
405	热镀锌钢管DN32	m		
406	优质拉制铜管Φ6.4	m		
407	优质拉制铜管Φ9.52/Φ9.53	m		
408	优质拉制铜管Φ12.7	m		
409	优质拉制铜管Φ15.885/Φ15.9	m		
410	优质拉制铜管Φ19.055	m		
411	优质拉制铜管Φ22.235	m		
412	优质拉制铜管Φ28.58	m		
413	PC20	m		
414	PC40	m		
415	PC16	m		
416	PC25	m		
417	PVC-U DN100	m		
418	PVC-U DN50	m		
419	UPVC-De110排水管	m		
420	给水管PPR DN40	m		
421	给水管PPR DN20	m		
422	给水管PPR DN15	m		
423	PVC-U DN100	m		
424	PVC-U DN75	m		
425	HEPE双壁波纹管De400	m		
426	HEPE双壁波纹管De300	m		
427	热镀锌钢管DN25管件	个		
428	热镀锌钢管DN32管件	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

第13页 共19页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
429	给水管PPR DN40管件	个		
430	给水管PPR DN20管件	个		
431	给水管PPR DN15管件	个		
432	PVC-U DN100管件	个		
433	PVC-U DN50管件	个		
434	PVC-U DN75管件	个		
435	铜截止阀DN40	个		
436	蹲式大便器	个		
437	坐便器	个		
438	水嘴	个		
439	自闭式冲洗阀 DN20	个		
440	地漏DN50	个		
441	地面扫除口DN100	个		
442	大便器冲洗管	根		
443	87型雨水斗DN100	个		
444	87型雨水斗DN75	个		
445	百叶风口1000*200	个		
446	声光报警器	个		
447	呼叫按钮	套		
448	水表DN40	个		
449	Φ10热镀锌圆钢	m		
450	接地测试板	块		
451	JDG20*1.0mm	m		
452	JDG20*1.0mm	m		
453	网络插座	个		
454	香樟 胸径或干径:20cm	株		
455	小叶紫薇 胸径或干径:7cm	株		
456	满天星 冠丛高:15-20cm	株		
457	翠芦莉 冠丛高:30-35cm	株		
458	马尼拉草	m ²		
459	渣土消纳费	元		
460	吊顶式换气扇	台		
461	隔离变压器	台		
462	配电箱AL	台		
463	应急照明集中电源配电箱ALE	台		
464	总等电位端子箱	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

第14页 共19页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
465	可移动羽毛球架	套		
466	5厚隔声涂料	m ²		
467	可移动篮球架	套		
468	成品单开实木门	m ²		
469	双人坐凳	套		
470	成品双开实木门	m ²		
471	双人漫步机	套		
472	木质丙级防火门	m ²		
473	双人浪板	套		
474	护窗栏杆	m		
475	划船器	套		
476	室外成品不锈钢防盗网	m		
477	单人平步	套		
478	电动玻璃门	m ²		
479	大转轮	套		
480	钢板 10~16mm	kg		
481	镀锌钢板 0.5mm	m ²		
482	镀锌钢板 0.75mm	m ²		
483	焊接钢管(综合)	kg		
484	SC25	m		
485	塑料套管50	m		
486	塑料套管100	m		
487	一层卫生间洗脸盆	个		
488	二三层卫生间洗脸盆	个		
489	无障碍卫生间洗脸盆	个		
490	太阳能路灯	套		
491	LED平板灯600*600	套		
492	太阳能球场灯	套		
493	LED条形灯40w	套		
494	吸顶灯	套		
495	射灯	套		
496	卫生间集成灯300*300	套		
497	卫生间集成灯300*600	套		
498	疏散出口标志灯	套		
499	方向标志灯	套		
500	安全出口标志灯	套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

第15页 共19页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
501	楼层标志灯	套		
502	应急疏散照明灯(壁装)	套		
503	LED条形灯12w	套		
504	1联双控开关	个		
505	2联双控开关	个		
506	1联单控开关	个		
507	2联单控开关	个		
508	3联单控开关	个		
509	4联单控开关	个		
510	五孔插座	套		
511	-40*4不锈钢扁钢	m		
512	WDZ-BYJ-2.5mm ²	m		
513	WDZN-BYJ-2.5mm ²	m		
514	WDZ-BYJ-4mm ²	m		
515	NH-BV-2.5mm ²	m		
516	UTP超五类线	m		
517	超六类线	m		
518	RVV-3*0.5	m		
519	电力电缆WDZ-YJY-5*10	m		
520	分歧管	个		
521	弱电箱	个		
522	监控分线箱	个		
523	环形出风嵌入式N63	台		
524	环形出风嵌入式N90	台		
525	环形出风嵌入式N112	台		
526	LED灯带	m		
527	交换机	台		
528	NVR录像机	台		
529	音频解码器	台		
530	46寸液晶显示器	台		
531	报警主机	台		
532	监控摄像设备	台		
533	环形出风嵌入式N45	台		
534	天花板内置风管式	台		
	◆ 设备 ◆			
535	变频多联式空调(热泵)室外机	台		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

第16页 共19页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
	◆机械台班组成◆			
536	2023安装机械第一类费用	元		
537	市政机械第一类费用	元		
538	机械台班人工费	元		
539	机械第一类费用	元		
540	机械台班人工费	元		
541	汽油 92#	kg		
542	国V汽油 92#	kg		
543	汽油92#	kg		
544	轻柴油 0#	kg		
545	轻柴油0#	kg		
546	电	kW·h		
547	电	kW. h		
548	电	kW. h		
549	电	kW·h		
550	折旧费	元		
551	检修费	元		
552	维护费	元		
553	安拆及场外运输费	元		
554	其他费	元		
	◆机械◆			
555	其他机械费	元		
556	手持式万用表	台班		
557	工业用真效值万用表	台班		
558	电能校验仪 ST9040	台班		
559	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班		
560	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
561	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
562	对讲机 C15	台班		
563	示波器V1050F	台班		
564	电缆测试仪 JH5132	台班		
565	笔记本电脑	台班		
566	彩色监视器 14"	台班		
567	其他各种仪器仪表	台班		
568	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m ³	台班		
569	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m ³	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

第17页 共19页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
570	混凝土振捣器 平板式	台班		
571	混凝土振捣器 插入式	台班		
572	混凝土振捣器 插入式	台班		
573	三滚轴整平机功率 75kW	台班		
574	混凝土输送泵 输送量60m³/h	台班		
575	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
576	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
577	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
578	履带式推土机 功率75kW	台班		
579	履带式推土机 功率90kW	台班		
580	履带式推土机 功率105kW	台班		
581	载重汽车 装载质量4t	台班		
582	载重汽车 装载质量5t	台班		
583	载重汽车 装载质量5t	台班		
584	载重汽车 装载质量6t	台班		
585	自卸汽车 装载质量5t	台班		
586	自卸汽车 装载质量8t	台班		
587	自卸汽车 装载质量12t	台班		
588	平板拖车组 装载质量15t	台班		
589	平板拖车组 装载质量25t	台班		
590	平地机功率 120kW	台班		
591	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
592	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
593	汽车式起重机 提升质量12t	台班		
594	汽车式起重机提升质量12t	台班		
595	汽车式起重机 提升质量16t	台班		
596	电动单筒慢速卷扬机 牵引力10kN	台班		
597	电动单筒慢速卷扬机 牵引力30kN	台班		
598	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
599	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
600	电动夯实机 夯击能量 250N·m	台班		
601	电动夯实机 夯击能量 250N·m	台班		
602	液压打夯机	台班		
603	手扶式振动压实机工作质量1t	台班		
604	钢筋调直机 直径14mm	台班		
605	钢筋切断机 直径40mm	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 临桂区四塘镇自信村委盘上村文化室建设项目

第18页 共19页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
606	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
607	剪板机 厚度6.3mm×宽度2000mm	台班		
608	台式钻床 钻孔直径 16mm	台班		
609	普通车床 工件直径630mm×工件长度2000mm	台班		
610	管子切断机 管径60mm	台班		
611	管子切断机 管径150mm	台班		
612	抛光机	台班		
613	管子套丝机 ϕ 159mm	台班		
614	管子切断套丝机 管径159mm	台班		
615	电动弯管机 管径108mm	台班		
616	折方机 厚度×宽度4×2000	台班		
617	咬口机 板厚 1.2mm	台班		
618	直行螺纹车丝机	台班		
619	木工圆锯机 直径500mm	台班		
620	木工圆锯机 直径500mm	台班		
621	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
622	砂轮切割机 砂轮直径500mm	台班		
623	角向磨光机	台班		
624	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
625	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
626	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
627	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班		
628	对焊机 容量75kV·A	台班		
629	电渣焊机 电流1000A	台班		
630	热熔对接焊机 直径63mm	台班		
631	洒水车 罐容量 10000L	台班		
632	洒水车罐容量 10000L	台班		
633	履带式液压岩石破碎机	台班		
634	高架车 20m	台班		
635	打药车(汽车式) 2t	台班		
636	绿篱机	台班		
637	背式打草机	台班		
638	推式打草机	台班		
639	电动空气压缩机 排气量0.3m ³ /min	台班		
640	电动空气压缩机 排气量1m ³ /min	台班		
641	电动空气压缩机 排气量0.6m ³ /min	台班		

