

灵川县海洋乡大庙塘村委大桐木湾村和美村寨建设项
目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02

灵川县海洋乡大庙塘村委大桐木湾村和美村寨建设
项目

工程

招标工程量清单

招标人：_____ 造价咨询人：_____

(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____ 法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章) (签字或盖章)

编制人：_____ 复核人：_____

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____ 复核时间：_____

总 说 明

工程名称:灵川县海洋乡大庙塘村委大桐木湾村和美村寨建设项目

第1页 共1页

一、工程概况:灵川县海洋乡大庙塘村委大桐木湾村和美村寨建设项目,本项目位于灵川县海洋乡大桐木湾村,主要建设内容为建设步道宽度 1.5 米总长 924.293 米,新建生态停车位植草砖、混凝土道路总面积 2635.14 平方米,拆除、新建池塘护栏 89米,巷道硬化 2036.97 平方米,出村道路加宽 0.5 米,长 214.474 米,6 米高太阳能路灯 50 盏,水沟修复。

二、编制依据:

- 1、灵川县海洋乡大庙塘村委大桐木湾村和美村寨建设项目施工图;
- 2、(GB50500-2013)《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则;
- 3、(GB50854~50862-2013)《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则(修订本)》;
- 4、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套的费用定额;
- 5、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套定额;
- 6、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套定额;
- 7、2021年《广西壮族自治区园林工程消耗量定额》及配套定额;
- 8、2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》;
- 9、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价【2019】10号);
- 10、桂建价【2024】2号《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》。
- 11、材料价格按2026年第5期《桂林市建设工程造价信息》灵川县信息价计取,信息价没有的材料价格按同期广西其他地区的信息价或者市场询价计取。

三、其他需要说明的问题

- 1、本项目混凝土采用商品混凝土,砂采用机制砂;
- 2、商品混凝土就近考虑,运距42公里,超运距32公里;
- 3、砂石厂就近考虑,位于潮田乡境内,运距22公里,超运距12公里。

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 灵川县海洋乡大庙塘村委大桐木湾村和美村寨建设项目

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	灵川县海洋乡大庙塘村委大桐木湾村和美村寨建设项目-道路		
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	灵川县海洋乡大庙塘村委大桐木湾村和美村寨建设项目-太阳能路灯		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	灵川县海洋乡大庙塘村委大桐木湾村和美村寨建设项目-房屋修缮		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 灵川县海洋乡大庙塘村委大桐木湾村和美村寨建设项目

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
二	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	灵川县海洋乡大庙塘村委大桐木湾村和美村寨建设项目-排水工程		
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 灵川县海洋乡大庙塘村委大桐木湾村和美村寨建设项目

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		灵川县海洋乡大庙塘村委大桐木湾村和美村寨建设项目-道路					
		分部分项工程					
	1	拆除工程					
1	011609001001	人工拆除栏杆、栏板 1. 栏杆(板)的高度:1.2m 2. 栏杆、栏板种类:混凝土	m	89.00			
2	041001001001	人工拆除路面 1. 路面类型:水泥混凝土 2. 厚度:12cm	m ²	2036.97			
3	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:混凝土栏杆、渣土 2. 运距:10km	m ³	255.12			
	2	土石方工程					
4	040101001001	人工挖一般土方 1. 土壤类别:清表土 2. 挖土深度:0.3m以内 3. 部位:步道	m ³	415.93			
5	040101001002	挖一般土方 1. 土壤类别:一、二类土,含装车 2. 挖土深度0.5m以内 3. 运距:10km	m ³	1352.96			
6	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:10km	m ³	415.93			
	3.	栏杆					
7	040309003001	混凝土栏杆 1. 类型:钢筋水泥护栏 2. 护栏高度:1.2m 3. Φ 100塑石仿木纹(仿木纹色乳胶漆饰面和水性纯丙乳罩面剂)栏杆立柱 4. Φ 70塑石仿木纹(仿木纹色乳胶漆饰面和水性纯丙乳罩面剂)栏横梁	m	89.00			
8	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	8.01			
9	011702005001	基础梁模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m ²	53.40			
10	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ 10以内	t	0.190			
11	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10以上	t	0.316			
		路面工程					
12	040202001001	路床(槽)整形 1. 部位:路床	m ²	1234.88			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 灵川县海洋乡大庙塘村委大桐木湾村和美村寨建设项目

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
13	040202011001	碎石 1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:10cm 3. 部位: 步道、生态停车位	m ²	4021.58			
14	040202011002	碎石 1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:15cm 3. 部位: 出村道路	m ²	107.24			
15	040203007001	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:C20普通商品混凝土 2. 厚度:10cm 3. 含模板、养护 4. 部位: 步道	m ²	1386.44			
16	040203007002	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:C20普通商品混凝土 2. 厚度:15cm 3. 含模板、养护 4. 部位: 生态停车位	m ²	1507.50			
17	040203007003	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:C30普通商品混凝土 2. 厚度:18cm 3. 含模板、养护 4. 路面刻纹 5. 部位: 生态停车位	m ²	1127.64			
18	040203007004	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:C30普通商品混凝土 2. 厚度:18cm 3. 含模板、养护 4. 新旧路面交接沥青玛蹄脂填缝 5. Φ 25钢筋拉杆@40cm L=70cm (另列项) 6. 路面刻纹 7. 部位: 出村道路	m ²	107.24			
19	桂010515012001	植筋 1. 钢筋种类、规格: Φ 25 (植入钢筋制作另计) 2. 钻孔 3. 含注浆 4. 部位: 出村道路	根	536			
20	040901001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: Φ 25 2. 部位: 出村道路	t	1.445			
21	040203007005	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:C30普通商品混凝土 2. 厚度:12cm 3. 含模板、养护 4. 部位: 巷道	m ²	2036.97			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 灵川县海洋乡大庙塘村委大桐木湾村和美村寨建设项目

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
22	050202004001	铺设卵石 1. 嵌卵石粒径40~60mm, 铺设率为60% 2. 部位: 巷道	t	105.963			
23	桂050201017001	园路面层 1. 面层厚度、材料种类: 3cm荔枝面青石板碎拼, 磨倒角R10 2. 砂浆强度等级: 3cm厚M7.5水泥砂浆 3. 部位: 步道	m ²	1386.44			
24	050201005001	嵌草砖(格)铺装 1. 嵌草砖(格)品种、规格、颜色: 300*300*80厚灰色植草砖, 缝宽5mm 2. 垫层厚度: 5cm黄土粗砂 3. 漏空部分填土和草籽 4. 养护期: 1年	m ²	1507.50			
25	040204004001	安砌侧(平)石 1. 材料品种、规格: C30预制平石 49*22*10cm 2. 基础、垫层: 2cm C20细石砼坐底	m	580.50			
		挡土墙					
26	010504004001	挡土墙 1. 种类: 片石挡土墙, 石料强度不低于MU40 2. 砂浆等级: M10水泥砂浆砌筑 3. 泄水孔: φ100PVC管, 泄水孔梅花形布置, 间距两米 4. 反滤层: 级配碎石反滤层 5. 含沥青木板沉降缝、墙背回填粘土和碎石	m ³	79.50			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
27	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称: 履带式推土机 2. 机械设备规格型号: 90kw以外	台·次	1			
28	041106001002	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称: 压路机	台·次	1			
29	041106001003	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1. 0m3以内	台·次	1			
	011709	二次搬运					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 灵川县海洋乡大庙塘村委大桐木湾村和美村寨建设项目

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
30	桂011709001001	二次搬运 1. 材料种类、规格、型号: 钢筋水泥护栏 2. 运距: 双轮车运输300m, 结算时按实际计算	m ³	50.36			
31	桂011709001002	二次搬运 1. 材料种类、规格、型号: 商品混凝土 2. 运距: 双轮车运输300m, 结算时按实际计算	m ³	153.43			
32	桂011709001003	二次搬运 1. 材料种类、规格、型号: 卵石 2. 运距: 手推车运输300m, 结算时按实际计算	m ³	62.33			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		灵川县海洋乡大庙塘村委大桐木湾村和美村寨建设项目-太阳能路灯					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
33	030412007001	太阳能路灯 1. 型号、灯杆材质、规格: 高度6米, 采用优质Q235钢材, 锥形设计, 上口径80mm, 下口径140mm, 壁厚 ≥4.0mm。 2. 表面处理: 热镀锌防腐处理后喷白色防紫外线塑层装饰, 表面光洁圆滑, 无针孔蜂窝、无流挂机、无剥落现象。	套	50			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 灵川县海洋乡大庙塘村委大桐木湾村和美村寨建设项目

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 太阳能电池组件: 60W灯具太阳能组件, 多晶硅电池组件200W, 锂电池24V 200Ah。 4. 灯具: 60W/LED, 铝合金灯体, 光效≥130lm/W, 显色指数Ra≥70, 色温4000K。 5. 防尘、防固体异物防水等级为IP65或IP66 6. 含路灯底座及地脚螺栓					
34	桂030413009001	垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 100mmC20商品混凝土	m ³	3.70			
35	桂030413011001	现浇基础 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	8.75			
36	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: ≤Φ10钢筋	t	0.400			
37	010515001004	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ10以上	t	0.880			
38	030409002001	接地母线 1. 热镀锌扁钢-40*4	m	75.00			
39	030409001001	接地极 1. 名称: 角钢接地极 2. 材质: 热镀锌 3. 规格: L50*5*2500mm 4. 土质: 普通土	根	50			
	040101	土方工程					
40	040101003001	挖基坑土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.5米以内 3. 不装车	m ³	9.60			
41	040103001001	回填方 1. 密实度: 按图纸要求 2. 填方材料品种: 原土	m ³	9.60			
42	040103002003	余方弃置 1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 10km	m ³	12.45			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 灵川县海洋乡大庙塘村委大桐木湾村和美村寨建设项目

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		灵川县海洋乡大庙塘村委大桐木湾 村和美村寨建设项目-房屋修缮					
		分部分项工程					
43	010901001001	瓦屋面 1. 瓦品种、规格:小青瓦屋面(搭七 露三) 2. 粘结层砂浆的配合比:30mm厚1:3水 泥砂浆结合层 3. 含脊瓦	m ²	1326.00			
44	010901001002	瓦屋面 1. 瓦品种、规格:小青瓦屋面(搭七 露三) 2. 粘结层砂浆的配合比:30mm厚1:3水 泥砂浆结合层 3. 含脊瓦 4. 小青瓦利旧	m ²	714.00			
45	010703001001	屋面木基层 1. 构件名称:木条 2. 构件规格尺寸:40x40mm@100木条 3. 木材种类:本地杉木, 材质优良, 直顺无节疤 4. 防水卷材品种、规格、厚度: 3mm 厚SBS防水卷材 5. 符合设计要求	m ²	2040.00			
46	010703001002	屋面木基层 1. 椽子断面尺寸及椽距:100*40mm椽 子@220mm 2. 望板材料种类、厚度:20mm厚木望 板	m ²	2040.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 灵川县海洋乡大庙塘村委大桐木湾村和美村寨建设项目

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 木材种类:本地杉木, 材质优良 4. 符合设计要求					
47	010702003001	木檩 1. 构件规格尺寸: ϕ 150mm木檩 2. 木材种类:本地杉木, 材质优良, 直顺无节疤 3. 符合设计要求	m ³	35.79			
48	020602002001	小青瓦屋面正脊 1. 盖瓦两层(或多层)座灰, 对接上 下层错缝 2. 立瓦两皮对接内外错缝	m	241.82			
49	020602006001	马头墙脊 1. 瓦脊类型、位置:马头墙 2. 瓦件类型:小青瓦 3. 坐浆配合比及强度等级:1:1:4水泥 石灰砂浆	m	159.56			
50	011603001001	拆除屋面木基层 檩	根	327			
51	011603001002	拆除屋面木基层 椽子	根	2490			
52	011603001003	拆除屋面木基层 拆望板 油毡瓦条	m ²	2040.00			
53	011607001001	瓦屋面拆除	m ²	2040.00			
54	桂011616001001	房屋整体人工拆除 1. 全房人工拆除 平瓦、小青瓦顶平 房 墙体厚度(190mm)	m ²	104.22			
55	010103002001	余土弃置 1. 运距: 人工装, 10km 2. 废弃料品种:废渣	m ³	148.30			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		脚手架工程					
56	桂011701003001	外装修脚手架搭拆 1. 搭设高度:24m以内 2. 脚手架材质:钢管脚手架	m ²	4221.60			
57	01B001	外装修脚手架使用 1. 搭设高度:24m以内 2. 脚手架材质:钢管脚手架	m ² .天	227966.40			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 灵川县海洋乡大庙塘村委大桐木湾村和美村寨建设项目

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 使用天数暂按120*0.45=54天计算, 结算按实际使用天数调整					
	011709	二次搬运					
58	桂011709001004	二次搬运 1. 材料种类、规格、型号: 水泥 2. 运距: 人工搬运300m, 结算时按实际计算	t	3.506			
59	桂011709001005	二次搬运 1. 材料种类、规格、型号: 砂石 2. 运距: 人工搬运300m, 结算时按实际计算	m ³	11.04			
60	桂011709001006	二次搬运 1. 材料种类、规格、型号: 小青瓦 2. 运距: 人工搬运300m, 结算时按实际计算	块	78422			
61	桂011709001007	二次搬运 1. 材料种类、规格、型号: 木材 2. 运距: 人工搬运300m, 结算时按实际计算	m ³	125.67			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		灵川县海洋乡大庙塘村委大桐木湾村和美村寨建设项目-排水工程					
		分部分项工程					
	1	土石方工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 灵川县海洋乡大庙塘村委大桐木湾村和美村寨建设项目

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
62	040101002001	人工挖沟槽土方 1. 土壤类别: 粉质黏土 2. 挖土深度: 1m以内 3. 部位: 干渠	m ³	123.00			
63	040101002002	人工挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1m以内 3. 部位: 支渠	m ³	64.00			
64	040103001002	回填方 1. 填方材料品种: 土方 2. 填方来源: 原土 3. 运距: 5米以内	m ³	108.00			
65	040103002004	余方弃置 1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 10km	m ³	79.00			
		渠道工程					
66	010504004002	挡土墙 1. 种类: MU40片石 2. 砂浆等级: M7.5水泥砂浆 3. ϕ 50PVC管, 泄水孔梅花形布置, 间距两米 4. 级配砂砾石反滤包0.3*0.3*0.3m 5. 含沥青木板沉降缝	m ³	100.77			
67	040303002001	混凝土基础 1. 混凝土种类、强度等级: C30商品混凝土	m ³	43.19			
68	011702001001	基础 1. 基础类型: 带形基础 2. 模板、支撑材质: 胶合板模板钢支撑	m ²	70.80			
69	04B001	渠道浆砌石凿毛 1. 部位: 原有渠道底板凿毛	m ²	1160.00			
70	050202004002	铺设卵石 1. 嵌卵石粒径 $40\sim 60$ mm, 铺设率为60% 2. 部位: 渠道底嵌卵石	t	66.065			
71	040303001001	混凝土垫层 1. 混凝土种类、强度等级: C30商品混凝土 2. 含沥青木板沉降缝 3. 部位: 干渠底板	m ³	116.00			
72	040402005001	混凝土沟道 1. 混凝土种类、强度等级: 商品混凝土C30 2. 含模板、养护、伸缩缝填缝 3. 部位: 支渠	m ³	34.91			
73	桂011702064001	预制沟盖板 1. 构件种类: C30预制混凝土沟盖板 2. 模板材质: 木模板 3. 其他: 含钢筋制作与安装 4. 小型构件运输: 300米	m ³	6.34			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 灵川县海洋乡大庙塘村委大桐木湾村和美村寨建设项目

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011709	二次搬运					
74	桂011709001008	二次搬运 1. 材料种类、规格、型号: 钢筋 2. 运距: 手推车运输300m, 结算时按实际计算	t	0.148			
75	桂011709001009	二次搬运 1. 材料种类、规格、型号: 商品混凝土 2. 运距: 双轮车运输300m, 结算时按实际计算	m ³	203.62			
76	桂011709001010	二次搬运 1. 材料种类、规格、型号: 卵石、毛石(块石)、砂子 2. 运距: 手推车运输300m, 结算时按实际计算	m ³	275.99			
77	桂011709001011	二次搬运 1. 材料种类、规格、型号: 水泥 2. 运距: 手推车运输300m, 结算时按实际计算	t	0.290			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称: 灵川县海洋乡大庙塘村委大桐木湾村和美村寨建设项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
		灵川县海洋乡大庙塘村委大桐木湾村和美村寨建设项目-道路				
一		2022市政综合工程一般计税法				
(一)		总价措施项目费用合计				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		合计				
		灵川县海洋乡大庙塘村委大桐木湾村和美村寨建设项目-太阳能路灯				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
(一)		总价措施项目费用合计				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
		合计				
		灵川县海洋乡大庙塘村委大桐木湾村和美村寨建设项目-房屋修缮				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
(一)		总价措施项目费用合计				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
二		2024拆除工程一般计税法				
(一)		总价措施项目费用合计				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
		合计				

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 灵川县海洋乡大庙塘村委大桐木湾村和美村寨建设项目

第1页 共2页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	灵川县海洋乡大庙塘村委大桐木湾村和美村寨建设项目-道路			
一	2022市政综合工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	2663.15	239.68	2902.83
	灵川县海洋乡大庙塘村委大桐木湾村和美村寨建设项目-太阳能路灯			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	327.14	29.44	356.58
5	计日工			
6	总承包服务费			
	灵川县海洋乡大庙塘村委大桐木湾村和美村寨建设项目-房屋修缮			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1165.11	104.86	1269.97
二	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	90.72	8.16	98.88
	灵川县海洋乡大庙塘村委大桐木湾村和美村寨建设项目-排水工程			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 灵川县海洋乡大庙塘村委大桐木湾村和美村寨建设项目

第1页 共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
	人工合计			
	材料合计			
1	热轧带肋钢筋HRB400 10以上 (综合)	t		
2	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上 (综合)	t		
3	镀锌铁丝 (综合)	kg		
4	镀锌铁丝 (综合)	kg		
5	镀锌铁丝 $\phi 4$	kg		
6	镀锌铁丝 $\phi 0.7$	kg		
7	圆钢HPB300 $\phi 10$ 以内 (综合)	t		
8	圆钢HPB300 $\phi 10$ 以内 (综合)	t		
9	镀锌扁钢 (综合)	kg		
10	橡胶板 2mm	m ²		
11	塑料薄膜	m ²		
12	塑料薄膜 (养护)	m ²		
13	草袋	条		
14	对拉螺栓	kg		
15	铁钉 (综合)	kg		
16	铁钉 (综合)	kg		
17	圆钉 (综合)	kg		
18	电焊条 (综合)	kg		
19	电焊条 结422 $\phi 2.5\sim 3.2$	kg		
20	低碳钢电焊条	kg		
21	焊锡丝 综合	kg		
22	焊锡膏	kg		
23	合金钢钻头 $\phi 32$	个		
24	钢锯条	根		
25	石料切割锯片	片		
26	刻纹机刀片	组		
27	风镐凿子	根		
28	铁件 (综合)	kg		
29	水泥 (综合)	kg		
30	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
31	砌筑水泥 M32.5	t		
32	砂 (综合)	kg		
33	机制砂	m ³		
34	碎石 (综合)	m ³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 灵川县海洋乡大庙塘村委大桐木湾村和美村寨建设项目

第2页 共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
35	碎石 (5~20) mm	m ³		
36	碎石 (5~40) mm	m ³		
37	碎石 (10~80) mm	m ³		
38	本色卵石100mm	t		
39	本色卵石40~60mm	t		
40	石屑	m ³		
41	石灰膏	m ³		
42	石粉	m ³		
43	毛石 (块石)	m ³		
44	毛石 (块石)	m ³		
45	3cm荔枝面青石板	m ²		
46	小青瓦	千块		
47	C30预制平石49*22*10cm	m		
48	预拌普通混凝土 C20	m ³		
49	原木	m ³		
50	周转板枋材	m ³		
51	周转枋材	m ³		
52	杉木板条	m ³		
53	板枋材	m ³		
54	酚醛调和漆(各色)	kg		
55	沥青漆	kg		
56	防锈漆	kg		
57	石油沥青 (综合)	kg		
58	石油沥青 30#	kg		
59	3mm厚SBS防水卷材	m ²		
60	防腐油	kg		
61	嵌缝料	kg		
62	油漆溶剂油	kg		
63	电力复合酯	kg		
64	隔离剂	kg		
65	石材保护液	kg		
66	植筋结构胶	kg		
67	石棉	kg		
68	塑料管 Φ50	m		
69	塑料管 Φ100	m		
70	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 灵川县海洋乡大庙塘村委大桐木湾村和美村寨建设项目

第3页 共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
71	铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5	m		
72	瓷接头 (双)	个		
73	小青瓦	块		
74	小青瓦	块		
75	小青瓦(盖) 180×180×13	百张		
76	小青瓦(底)180×180×13	百张		
77	黑涂料	kg		
78	草籽混合物	kg		
79	化肥【复合肥、尿素等】	kg		
80	肥料	kg		
81	农药	kg		
82	聚氯乙烯相色带	卷		
83	水	m ³		
84	煤	t		
85	木柴	kg		
86	其他材料费	元		
87	其他材料费	元		
88	其他材料费	元		
89	组合钢模板	kg		
90	胶合板模板1830×915×18	m ²		
91	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
92	模板钢支撑	kg		
93	模板支撑钢管及扣件	kg		
94	零星卡具	kg		
95	素色植草砖 300×300×80	m ²		
96	枕木	m ³		
97	钢垫板	kg		
98	脚手架钢管 (租赁)	t·天		
99	扣件综合 (租赁)	100套·天		
100	底座 (租赁)	100个·天		
101	钢笆子 (钢筋网脚手板) (租赁·天)	100m ² ·天		
102	脱模剂	kg		
	商品砼合计			
103	预拌普通混凝土 C20	m ³		
104	预拌普通混凝土 C30	m ³		
	配合比合计			

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 灵川县海洋乡大庙塘村委大桐木湾村和美村寨建设项目

第4页 共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
105	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
106	水泥砂浆中砂M10	m ³		
107	水泥砂浆细砂M15	m ³		
108	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
109	水泥砂浆中砂M10	m ³		
110	水泥砂浆 1:2	m ³		
111	水泥砂浆 1:3	m ³		
112	混合砂浆 1:1:4	m ³		
113	素水泥浆	m ³		
	主材合计			
114	接地极L50*5*2500mm	根		
115	钢筋混凝土仿木纹栏杆	m		
116	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
117	太阳能路灯	套		
118	接地母线热镀锌扁钢-40*4	m		
	机械台班组成合计			
119	2023安装机械第一类费用	元		
120	市政机械第一类费用	元		
121	机械台班人工费	元		
122	机械第一类费用	元		
123	机械台班人工费	元		
124	国V汽油 92#	kg		
125	汽油 92#	kg		
126	汽油92#	kg		
127	轻柴油 0#	kg		
128	轻柴油0#	kg		
129	电	kW·h		
130	电	kW.h		
131	折旧费	元		
132	检修费	元		
133	维护费	元		
134	安拆及场外运输费	元		
135	其他费	元		
	机械合计			
136	手持式万用表	台班		
137	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m ³	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 灵川县海洋乡大庙塘村委大桐木湾村和美村寨建设项目

第5页 共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
138	混凝土振捣器 插入式	台班		
139	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
140	履带式推土机 功率75kW	台班		
141	履带式推土机 功率90kW	台班		
142	履带式推土机 功率105kW	台班		
143	轮胎式装载机 斗容量1m ³	台班		
144	载重汽车 装载质量4t	台班		
145	载重汽车 装载质量5t	台班		
146	载重汽车 装载质量6t	台班		
147	自卸汽车 装载质量3.5t	台班		
148	自卸汽车 装载质量4.5t	台班		
149	自卸汽车 装载质量12t	台班		
150	机动翻斗车 装载质量1t	台班		
151	平板拖车组 装载质量20t	台班		
152	平板拖车组 装载质量30t	台班		
153	平地机功率 120kW	台班		
154	门式起重机提升质量5t	台班		
155	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
156	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
157	汽车式起重机提升质量12t	台班		
158	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
159	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
160	电动夯实机 夯击能量 250N·m	台班		
161	刻纹机	台班		
162	钢筋调直机 直径14mm	台班		
163	钢筋调直机 直径40mm	台班		
164	钢筋切断机 直径40mm	台班		
165	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
166	木工圆锯机 直径500mm	台班		
167	木工平刨床 刨削宽度500mm	台班		
168	石料切割机 5.5KW以内	台班		
169	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
170	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
171	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班		
172	对焊机 容量75kV·A	台班		
173	洒水车罐容量 10000L	台班		

