

全州县全州镇柘桥村万乡河堰坝工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人: _____



造价咨询人: _____



编制说明

一、编制原则及依据

（一）广西水利厅、广西发展和改革委员会、广西财政厅桂水基[2007]第38号文，“关于发布《广西水利水电工程设计概（预）算编制规定》、《广西水利水电工程设计概（预）算系列定额》的通知”。

（二）广西水利厅2007年颁发的《广西水利水电建筑工程概（预）算定额》。

（三）广西水利厅“桂水基[2014]41号”文，“关于发布《广西壮族自治区水利水电工程设计概（预）算补充定额》的通知”。

（四）广西水利厅2007年颁发的《广西水利水电设备安装工程概（预）算定额》。

（五）广西水利厅2007年颁发的《广西水利水电工程机械台时费定额》。

（六）广西水利厅“桂水基[2016]1号”文，关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知。

（七）广西水利厅以桂水基（2004）46文发布的《关于在我区水利水电建设工程实行建筑意外伤害保险制度的通知》。

（八）广西水利厅“桂水基[2016]16号”文，水利厅关于营业税改增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知。

（九）广西水利厅关于调整水利工程增值税税率的通知，桂水基【2018】11号文

（十）（桂水建设【2019】4号，自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知

（十一）（桂人社规【2019】9号）广西人力资源和社会保障厅降低社会保险费率

（十二）设计文件等。

二、材料价格

（一）材料价格按2025年7月份全州县信息价。没有的材料价格采用桂林市同期信息价

（二）本工程位于全州县全州镇柘桥村委，材料超运距0km。

（三）本工程采用现场自拌混凝土，材料二次运输50m，弃土石方运距1km。

三、其他

（一）挖掘机挖除淤泥、挖掘机挖除河道土方工程量暂估结算以实际。

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 全州县全州镇柘桥村万乡河堰坝

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：全州县全州镇柘桥村万乡河堰坝

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		堰坝（长140m，高2.0m）						
1.1	500109001001	C30砼基础	m ³	0				
1.2	500109001002	C30砼堰体	m ³	1828.5				
1.3	500102001001	挖掘机开挖装石方，渣石弃运1km	m ³	1810.5				
1.4	500103008001	人工回填碎石	m ³	461.5				
1.5	500109001003	C30砼河底铺筑	m ³	420				
1.6	500109001004	C30砼截水墙	m ³	168				
1.7	500110001001	木模板制作安装与拆除	m ²	1394.3				
1.8	500109009001	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m ²	78				
2		围堰工程（粘土就近取土弃土）						
2.1	500109011001	编织袋装粘土围堰填筑与拆除	m ³	660				
2.2	500109011002	防水层油布	m ²	530.2				
3		河道工程						
3.1	500101002001	挖掘机挖除淤泥，渣土弃运1km	m ³	71.5				
3.2	500101002002	挖掘机挖除河道土方，渣土弃运1km	m ³	1040				
3.3	500109001005	河道C20混凝土硬化	m ³	25				
4		材料二次搬运（50m）						
4.1	500114002001	胶轮车运水泥，装运卸50m	t	908.2				
4.2	500114002002	人工装胶轮车运碎石，挖装运卸50m	m ³ 成品堆方	2565				
4.3	500114002003	人工装胶轮车运砂，挖装运卸50m	m ³ 成品堆方	1261.1				
4.4	500114002004	胶轮车运木材，装运卸50m	m ³	23.78				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称：全州县全州镇柘桥村万乡河堰坝

第2页 共2页

[illegible]

其他项目清单

招标编号:

工程名称：全州县全州镇柘桥村万乡河堰坝

第1页 共1页

[illegible]