

新建住院楼与门诊综合楼之间场地整理建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：全州县中医医院



造价咨询人：中合工程设计有限公司



2026年05月19日

软件名称及版本号 博奥云计价软件
工程造价软件测评合格编号 20240102



新建住院楼与门诊综合楼之间场地整理建设项目 工程

招标工程量清单

招标人:



造价咨询人: 中合一工程设计有限公司



法定代表人
或其授权人:

尹维新

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人



复核人



编制时间: 2026年05月19日

复核时间: 2026年05月19日

总 说 明

工程名称:新建住院楼与门诊综合楼之间场地整理建设项目

第1页 共1页

1、工程概况：本工程为全州县中医医院室外工程

2、编制范围：本工程施工图范围内的道路、管网、绿化、单车棚等工程。

3、编制依据：

(1) 本项目设计图纸。

(2) 《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》；

(3) 《建设工程工程量计算规范(GB50854-50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订版)》

(4) 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2023《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2021年《园林绿化及仿古建筑工程消耗定额》

(5) 《桂林市建设工程造价信息》2026年第4期桂林市全州县材料价格，全州县没有的材料价格按桂林市，均无信息价时按市场询价。

4、费率

(1) 本工程综合费率按相关费用定额有关规定计取。

(2) 增值税税率按(桂建标(2018)14号文)规定进行调整。

(3) 定额人工费、管理费率按桂建标(桂建标字(2023)7号文)规定进行调整。

(4) 本工程措施项目中的安全施工增加费、文明施工增加费、环境保护费、临时设施费等四项按桂建质(2006)22号计取及南建质按(2013)22号文件要求进行。

(5) 建筑安装工程劳动保险费按(桂政发(2012)42号)文件要求执行。

(6) 《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发(2023)6号文)

5、其他说明

(1) 本项目采用干混砂浆；

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:新建住院楼与门诊综合楼之间场地整理建设项目

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:新建住院楼与门诊综合楼之间场地整理建设项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:新建住院楼与门诊综合楼之间场地整理建设项目

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
全州县中医医院室外工程--市政			
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
全州县中医医院室外工程--绿化			
一	2021绿化工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
全州县中医医院室外工程--围墙及挡土墙			
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:新建住院楼与门诊综合楼之间场地整理建设项目

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
全州县中医医院室外工程--管网			
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
全州县中医医院室外工程--路灯			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:新建住院楼与门诊综合楼之间场地整理建设项目

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
非机动车棚--建筑			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
非机动车棚--安装			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:新建住院楼与门诊综合楼之间场地整理建设项目

第4页 共4页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:新建住院楼与门诊综合楼之间场地整理建设项目

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
全州县中医医院室外工程--市政							
		分部分项工程					
	3.	道路工程-沥青混凝土路面					
1	040202001001	路床(槽)整形 1. 部位:沥青混凝土道路	m²	1994.01			
2	040101001001	挖一般土方(装车) 1. 土壤类别:三类土	m³	1502.22			
3	040103001001	机械回填方 1. 填方材料品种:土 2. 回填厚度: 0.5m 3. 填方来源:场内土	m³	1123.45			
4	040103002001	土方场内运输 1. 运距1km	m³	1123.45			
5	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m3·km 1. 土或石类别:废土 2. 暂按4公里考虑, 结算按签证计算。	m³·km	1515.08			
6	040202012001	片石换填 1. 材料品种、规格:片石 2. 厚度:500mm 3. 部位: 车行道	m²	478.63			
7	040202012002	片石换填 1. 材料品种、规格:片石 2. 厚度:300mm 3. 部位: 停车位	m²	1515.57			
8	040202011001	碎石垫层 1. 厚度:100mm	m²	1994.01			
9	040202015001	水泥稳定碎石基层 1. 水泥含量:7% 2. 厚度:300mm 3. 部位: 车道路	m²	478.63			
10	040202015002	水泥稳定碎石基层 1. 水泥含量:7% 2. 厚度:200mm 3. 部位: 停车位	m²	1515.38			
11	040203003001	透层 1. 材料品种:乳化沥青	m²	1963.11			
12	040203006001	粗粒式沥青AC-25 厚度:60mm厚	m²	1963.11			
13	040203006002	细粒式沥青AC-13C 厚度:40mm厚	m²	1963.11			
14	040204004001	240X120X700芝麻灰花岗岩立缘石 1. 垫层材料品种、厚度:C15混凝土靠背 (宽150mm, 高200mm的三角形)	m	206.00			
15	040205006001	标线 1. 材料品种:热熔涂料 2. 线型:标线	m²	222.64			
16	040205006002	标线 1. 材料品种:热熔涂料 2. 线型:“消防车道 禁止占用”警示字样	m²	11.20			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:新建住院楼与门诊综合楼之间场地整理建设项目

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
17	040201022001	草地排水沟 1. 断面尺寸:300*400 2. 素土夯实,压实度>0.94 3. 垫层:100厚C10混凝土 4. 砌体材料:M5水泥砂浆砌筑MU10多孔 砖,干混砂浆 5. 沟底及内侧壁20厚1:3水泥砂浆抹面, 干混砂浆 6. C20预制钢筋砼盖板600*400,100厚C20 混凝土盖板基座 7. 做法详见施工图301节点大样	m	82.96			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
18	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘 机 1m3以外	台·次	1			
19	041106001002	大型机械设备进出场及安拆 压路机	台·次	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:新建住院楼与门诊综合楼之间场地整理建设项目

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
全州县中医医院室外工程--绿化							
		分部分项工程					
	1.	绿化工程					
20	050101009001	种植土回(换)填 2. 回填厚度:0.3m	m³	1056.54			
21	050102001001	栽植乔木 1. 种类:桂花 2. 胸径或干径:12cm 3. 株高、冠径:240cm 4. 养护期:一年	株	12			
22	050102012001	铺种草皮 1. 草皮种类:马尼拉 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:一年	m²	3521.79			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴 (防寒)棚工程					
23	050403001001	树木支撑架	株	12			
24	050403002001	草绳绕树干	株	12			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:新建住院楼与门诊综合楼之间场地整理建设项目

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
全州县中医医院室外工程--围墙及挡土墙							
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
25	040101002001	挖沟槽土方(装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m ³	25.05			
26	040101002002	挖沟槽土方(不装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 就近堆放用于回填	m ³	8.60			
27	010103001001	机械回填方 1. 土质要求:符合设计要求的合格土源 2. 密实度要求:按设计要求 3. 填方来源、运距:利用开挖土	m ³	8.60			
28	010103002001	土方场内运输 1. 运距:1km	m ³	25.05			
29	桂010103003002	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 土或石类别:废土 2. 暂按4公里考虑, 结算按签证计算。	m ³ ·km	100.20			
		围墙 做法详见施工图302					
	4.	砌筑工程					
30	010403004001	石挡土墙 1. 石料种类、规格:片石 2. 砂浆种类强度等级、配合比:干混普通砌筑砂浆 M10 3. 排水管安装塑料管 Φ110 4. 碎石滤水层 5. 墙面勾凹缝处理 6. 做法详见施工图302 1-1剖面图	m ³	5.10			
31	010402001001	砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级:Mu10.0混凝土砌块(空心) 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆种类、强度等级:M5砂浆, 干混砂浆	m ³	0.97			
32	010401012001	围墙压顶 1. 砖品种、规格、强度等级:标准粘土砖 2. 砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 M5	m ³	0.10			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
33	桂010512009001	预制混凝土板围墙顶 1. 混凝土种类:C20混凝土 2. 含钢筋	m ³	0.05			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:新建住院楼与门诊综合楼之间场地整理建设项目

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	8.	屋面及防水工程					
34	010901001001	瓦屋面 1. 瓦品种、规格:红色琉璃瓦、红色琉璃脊瓦	m ²	0.96			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
35	011201001001	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比:12厚1:3水泥砂浆 干混砂浆 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比:8厚1:2.5水泥砂浆 干混砂浆	m ²	7.14			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
36	011407001001	外墙面喷(刷)涂料 1. 涂料品种、喷刷遍数:白色外墙涂料一底两面 2. 刮腻子遍数:外墙腻子一底两面	m ²	7.14			
		片石挡土墙					
37	011503001001	不锈钢栏杆 H=1.2m 1. $\phi 50 \times 3$ 不锈钢管扶手 2. $\phi 50 \times 3$ 不锈钢管立柱 3. -40*8不锈钢板立杆 4. 不锈钢管材质为304 5. 做法参12J003第B11页图1A	m	15.00			
38	010403004002	石挡土墙 1. 石料种类、规格:片石 2. 砂浆种类强度等级、配合比:干混普通砌筑砂浆 M10 3. 排水管安装塑料管 $\Phi 110$ 4. 墙面勾凹缝处理 5. 做法参图集17J008第82页俯斜式路肩墙-FJB2.5	m ³	33.60			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
39	桂041101006001	外墙脚手架 1. 搭设高度:10m以内 2. 脚手架材质:钢管脚手架 双排	m ²	3.87			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:新建住院楼与门诊综合楼之间场地整理建设项目

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
全州县中医医院室外工程--管网							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
40	040101002003	挖沟槽土方(装车) 1. 土壤类别:三类土	m ³	42.76			
41	040103002002	土方场内运输 1. 运距1km	m ³	42.76			
42	桂010103003003	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 土或石类别:废土 2. 暂按4公里考虑, 结算按签证计算。	m ³ ·km	171.04			
	6.	管网工程					
43	040305001001	中粗砂垫层	m ³	8.65			
44	040103001002	回填方 1. 填方材料品种:中粗砂 2. 部位:管侧及管顶500mm内	m ³	28.73			
45	桂040501021001	管道混凝土包封 1. 管道采用C25混凝土360° 满包, 满包厚度100mm 2. 含模板安拆 2. 部位:雨水口支管	m ³	6.75			
46	040501004001	双壁波纹管 1. 材质及规格:De160 SN=8kN/m2 2. 连接形式:橡胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:按规范要求	m	56.10			
47	040501004002	双壁波纹管 1. 材质及规格:De200 SN=8kN/m2 2. 连接形式:橡胶圈接口	m	4.70			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:新建住院楼与门诊综合楼之间场地整理建设项目

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 管道检验及试验要求:按规范要求					
48	040501004003	双壁波纹管 1. 材质及规格:De315 SN=8kN/m2 2. 连接形式:橡胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:按规范要求	m	61.35			
49	040504002001	圆形混凝土雨水检查井Φ1000 1. 做法详20S515第29页及施工图SS-05 2. 垫层材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 3. 基础及井壁材质及厚度:200mm厚,C30混凝土,抗渗等级S6 4. 盖板材质、规格:140mm厚C30混凝土 5. 井盖、井圈材质及规格:D400级铸铁井盖井座 重型Φ700,井圈C30混凝土,含防坠网 6. 平均井深:1.54m	座	3			
50	040504009001	预制混凝土装配式平算式单算雨水口 1. 详16S518第39页 2. D400级球墨铸铁雨水口篦子 3. 平均井深:0.9m	座	3			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
51	041101005001	井字架钢管 1. 井深:2m以内	座	3			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:新建住院楼与门诊综合楼之间场地整理建设项目

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
全州县中医医院室外工程--路灯							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
52	030412007001	太阳能路灯 高度6米 1. 名称:光伏灯 2. 型号:S0R-B112 3. 灯具参数:670*640mm太阳能板, 60W, 照射面积80m², 亮灯时长72H, 智能控制 4. 灯杆材质、规格:镀锌Q235钢材, 分体杆海螺臂, 杆高6m, 上口径76mm, 下口径114mm, 壁厚2.0~2.3mm	套	5			
53	040303002001	路灯混凝土基础 1. 基础规格: 600mm*600mm*900mm 2. 混凝土种类:C25普通商品砼 3. 钢筋种类、规格:M16D镀锌螺栓, 箍筋: 3*φ12 4. 含土方开挖 5. 290*290*12底座法兰盘	m³	1.62			
54	030409001001	接地极 热镀锌角钢L50X50X5X2500	根	5			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:新建住院楼与门诊综合楼之间场地整理建设项目

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
非机动车棚--建筑							
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
55	桂010104002001	基础钎插 1. 钎插深度:不小于5m	孔	80			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
56	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m³	3.48			
57	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	11.70			
58	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	1.20			
59	010516002001	预埋铁件 1. 钢材种类:Q335B 2. 铁件尺寸:-320*320*20 9Φ18	t	0.459			
60	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以上	t	0.263			
	6.	金属结构工程					
61	010603002001	空腹钢柱 1. 钢材品种:Q355B镀锌 2. 钢材规格、型号:圆钢柱, 规格160*6	t	1.482			
62	010604001001	钢梁 1. 钢材品种:Q355B镀锌 2. 钢材规格、型号:冷弯长方形钢管, 规格BC200x100x5、BC140x80x4	t	1.849			
63	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种:Q355B镀锌 2. 钢材规格、型号:冷弯长方形钢管, 规格B80x40x2.5 3. 螺栓种类:综合	t	1.829			
	8.	屋面及防水工程					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:新建住院楼与门诊综合楼之间场地整理建设项目

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
64	010901002001	型材屋面 1. 型材品种、规格:0.5厚单层彩钢瓦 2. 接缝、嵌缝材料种类:铆接(铆钉设置防水胶)	m²	260.26			
65	桂010902011001	屋面单层彩钢板天沟	m	33.80			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
66	011702001001	基础 1. 基础类型:垫层 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	9.44			
67	011702001002	基础 1. 基础类型:独立基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	36.72			
68	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	19.58			
	011701	脚手架工程					
69	011701006001	装饰脚手架 1. 单排、双排脚手架:单排 2. 搭设高度:3.3m 3. 脚手架材质:活动式脚手架	m²	219.76			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
70	桂011708002001	混凝土泵送	m³	15.40			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:新建住院楼与门诊综合楼之间场地整理建设项目

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
非机动车棚--安装							
		分部分项工程					
	9.	B9 给排水、燃气工程					
71	031001006001	塑料管 1. 材质及规格:PVC-U塑料管De110 2. 连接形式:粘结连接	m	6.70			
72	桂031004023001	圆形雨水斗 PVC-U DN100	个	2			
73	030901013001	灭火器MF/ABC5	具	4			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:新建住院楼与门诊综合楼之间场地整理建设项目

第12页 共12页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称:新建住院楼与门诊综合楼之间场地整理建设项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税 (元)	含税金额 (元)
全州县中医医院室外工程--市政						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		合计				
全州县中医医院室外工程--绿化						
一		2021绿化工程一般计税法				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
		合计				
全州县中医医院室外工程--围墙及挡土墙						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		合计				
全州县中医医院室外工程--管网						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002002	检验试验配合费				
3	桂041201003002	雨季施工增加费				
4	桂041201004002	工程定位复测费				
		合计				
全州县中医医院室外工程--路灯						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:新建住院楼与门诊综合楼之间场地整理建设项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
全州县中医医院室外工程--市政				
一	2022市政综合工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1278.53	115.07	1393.60
全州县中医医院室外工程--绿化				
一	2021绿化工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	315.12	28.36	343.48
全州县中医医院室外工程--围墙及挡土墙				
一	2022市政综合工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	59.47	5.35	64.82
全州县中医医院室外工程--管网				
一	2022市政综合工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	78.80	7.09	85.89
全州县中医医院室外工程--路灯				

注: 1. 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),
简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:新建住院楼与门诊综合楼之间场地整理建设项目

第2页 共2页

[illegible]

注：1. 一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额），
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称:新建住院楼与门诊综合楼之间场地整理建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。

表—11—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表 (适用于单价合同)

工程名称:新建住院楼与门诊综合楼之间场地整理建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估价”，投标人应将“暂估价”计入投标总价中。结算时按合同约定的结算价填写。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:新建住院楼与门诊综合楼之间场地整理建设项目

第1页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
	人工合计			
	材料合计			
1	镀锌钢管160*6	t		
2	镀锌方钢管B100x50x4	t		
3	镀锌方钢管BC200x100x5	t		
4	热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合）	t		
5	镀锌铁丝（综合）	kg		
6	镀锌铁丝(综合)	kg		
7	镀锌铁丝 $\Phi 4$	kg		
8	镀锌铁丝 $\Phi 0.7$	kg		
9	钢丝绳（综合）	kg		
10	圆钢HPB300 $\Phi 10$ 以内（综合）	t		
11	镀锌扁钢(综合)	kg		
12	镀锌中厚钢板（4.1~20）mm	t		
13	橡胶密封条20×4	m		
14	彩钢密封圈	只		
15	塑料薄膜（养护）	m ²		
16	棉纱头	kg		
17	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
18	草袋	条		
19	草绳	kg		
20	铝拉铆钉M5×40mm	百个		
21	自攻螺钉	百个		
22	螺栓 M6~12×12~50	套		
23	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
24	带帽螺栓	kg		
25	对拉螺栓	kg		
26	地脚螺栓	kg		
27	膨胀螺栓 M16	套		
28	铁钉（综合）	kg		
29	电焊条（综合）	kg		
30	电焊条 结422 $\Phi 2.5\sim 3.2$	kg		
31	低碳钢电焊条	kg		
32	耐热电焊条	kg		
33	电焊丝	kg		
34	焊锡丝 综合	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:新建住院楼与门诊综合楼之间场地整理建设项目

第2页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
35	不锈钢焊丝	kg		
36	焊锡膏	kg		
37	合金钢钻头 (综合)	个		
38	钢锯条	根		
39	水砂纸	张		
40	铁砂布	张		
41	垫铁	kg		
42	铁件 (综合)	kg		
43	预埋铁件	kg		
44	彩钢堵头	只		
45	金属堵头	只		
46	砌筑水泥 M32.5	t		
47	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
48	砂(综合)	m³		
49	砂 (综合)	m³		
50	中砂	m³		
51	碎石 (5~20) mm	m³		
52	碎石 (5~40) mm	m³		
53	碎石 (20~40) mm	m³		
54	石屑	m³		
55	粘土	m³		
56	毛石 (块石)	m³		
57	片石	m³		
58	页岩标准砖 240×115×53	千块		
59	蒸压加气砼砌块 600×200×200	m³		
60	红色琉璃瓦圆脊 330×210	块		
61	红色琉璃瓦圆脊斜封 363×225	块		
62	红色琉璃瓦圆脊斜头 345×250	块		
63	C25 钢筋混凝土块	m³		
64	预制混凝土压顶 C20 (含钢筋)	m³		
65	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
66	干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t		
67	干混普通砌筑砂浆 DM-G M10	t		
68	干混普通砌筑砂浆 DM-G M20	t		
69	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
70	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:新建住院楼与门诊综合楼之间场地整理建设项目

第3页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
71	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
72	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t		
73	干混地面砂浆 DS M15	t		
74	周转圆木（支撑）	m³		
75	树棍 长1.2m	根		
76	周转板枋材	m³		
77	周转枋材	m³		
78	垫木	m³		
79	彩钢板 0.8mm	m²		
80	彩钢板 0.5mm	m²		
81	压型彩钢板 0.5mm	m²		
82	槽形彩钢条 2mm	m		
83	酚醛调和漆(各色)	kg		
84	外墙水性底漆	kg		
85	水性外墙乳胶漆	kg		
86	沥青漆	kg		
87	防锈漆	kg		
88	环氧富锌底漆	kg		
89	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
90	热熔标线涂料底漆	kg		
91	热塑型道路标线涂料面漆	kg		
92	热熔标线涂料反光玻璃珠	kg		
93	普通乳化沥青（水乳型）	kg		
94	防水腻子	kg		
95	防水粉	kg		
96	模板嵌缝料	kg		
97	聚合物纤维	kg		
98	嵌缝料	kg		
99	电力复合酯	kg		
100	丙酮	kg		
101	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
102	隔离剂	kg		
103	石油液化气	m³		
104	氧气	m³		
105	二氧化碳	m³		
106	氩气	m³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:新建住院楼与门诊综合楼之间场地整理建设项目

第4页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
107	建筑胶	kg		
108	玻璃胶 310g	支		
109	密封胶	支		
110	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
111	焊接钢管 DN40	m		
112	不锈钢管 $\phi 50 \times 3$ 304材质	m		
113	不锈钢管-40*8不锈钢板 304材质	m		
114	不锈钢管 $\phi 50 \times 3$ 304材质	m		
115	塑料管 $\phi 110$	m		
116	塑料管卡 de110	个		
117	绝缘黑胶布 20mm $\times$ 20m	卷		
118	铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5	m		
119	瓷接头（双）	个		
120	化肥【复合肥、尿素等】	kg		
121	农药	kg		
122	营养液	袋		
123	种植土	m ³		
124	支撑器	套		
125	高稀钢爬梯	个		
126	钨棒	kg		
127	聚氯乙烯相色带	卷		
128	水	m ³		
129	煤	t		
130	其他材料费	元		
131	其他材料费	元		
132	其他材料费	元		
133	组合钢模板	kg		
134	胶合板模板1830 $\times$ 915 $\times$ 18	m ²		
135	胶合板模板 1830 $\times$ 915 $\times$ 18	m ²		
136	复合木模板面板	m ²		
137	模板钢支撑	kg		
138	模板支撑钢管及扣件	kg		
139	钢支撑配套	kg		
140	零星卡具	kg		
141	卡具及扣件（综合）	kg		
142	钢模扣件	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:新建住院楼与门诊综合楼之间场地整理建设项目

第5页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
143	回转扣件	个		
144	对接扣件	个		
145	直角扣件	个		
146	脚手架焊接钢管 $\Phi 48.3 \times 3.6$	t		
147	金属脚手架底座	个		
148	木脚手板（松杂）	m ³		
149	竹脚手板	m ²		
150	钢笆子（钢筋网脚手板）	m ²		
151	交叉支撑（脚手架专用）	副		
152	水平架（脚手架专用）	m ²		
153	连接棒	个		
154	门式钢管架	m ²		
155	铸铁井盖井座 重型 $\Phi 700$	套		
156	D400级球墨铸铁雨水口篦子	个		
157	枕木	m ³		
158	钢垫板	kg		
159	脱模剂	kg		
	商品砼合计			
160	预拌普通混凝土 C10	m ³		
161	预拌普通混凝土 C15	m ³		
162	预拌普通混凝土 C20	m ³		
163	预拌普通混凝土 C25	m ³		
164	预拌普通混凝土 C30	m ³		
	配合比合计			
165	水泥砂浆 1 : 2	m ³		
166	水泥砂浆 1 : 3	m ³		
167	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1 : 2.5	m ³		
	主材合计			
168	三合土（天然级配）	m ³		
169	粗粒式沥青混凝土 AC-25	m ³		
170	细（微）粒沥青混凝土 AC-13C	m ³		
171	塑料管110	m		
172	HDPE（聚乙烯）双壁波纹排水管De160	m		
173	HDPE（聚乙烯）双壁波纹排水管De200	m		
174	HDPE（聚乙烯）双壁波纹排水管De315	m		
175	承插塑料管件110	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:新建住院楼与门诊综合楼之间场地整理建设项目

第6页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
176	雨水斗110	个		
177	灭火器MF/ABC5	具		
178	热镀锌角钢L50X50X5X2500	根		
179	桂花12cm	株		
180	草皮	m²		
181	240X120X700芝麻灰花岗岩立缘石	m		
182	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
183	碎石GD20 商品普通砼 C25	m³		
184	光伏灯	套		
	机械台班组成合计			
185	2023安装机械第一类费用	元		
186	市政机械第一类费用	元		
187	机械台班人工费	元		
188	机械第一类费用	元		
189	机械台班人工费	元		
190	国V汽油 92#	kg		
191	汽油 92#	kg		
192	汽油92#	kg		
193	轻柴油 0#	kg		
194	轻柴油0#	kg		
195	轻柴油 0#	kg		
196	电	kW·h		
197	电	kW. h		
198	折旧费	元		
199	检修费	元		
200	维护费	元		
201	安拆及场外运输费	元		
202	其他费	元		
	机械合计			
203	其他机械费	元		
204	手持式万用表	台班		
205	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m³	台班		
206	混凝土振捣器 平板式	台班		
207	混凝土振捣器 插入式	台班		
208	混凝土输送泵车 输送量60m³/h	台班		
209	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:新建住院楼与门诊综合楼之间场地整理建设项目

第7页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
210	稳定土厂拌设备 300t/h 以内	台班		
211	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
212	履带式推土机 功率75kW	台班		
213	履带式推土机 功率90kW	台班		
214	履带式推土机 功率105kW	台班		
215	履带式推土机 功率135kW	台班		
216	轮胎式装载机 斗容量1m³	台班		
217	载重汽车 装载质量4t	台班		
218	载重汽车 装载质量5t	台班		
219	载重汽车 装载质量5t	台班		
220	载重汽车 装载质量6t	台班		
221	自卸汽车 装载质量20t	台班		
222	机动翻斗车 装载质量1t	台班		
223	平板拖车组 装载质量30t	台班		
224	平地机功率 120kW	台班		
225	门式起重机提升质量5t	台班		
226	门式起重机 提升质量10t	台班		
227	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
228	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
229	汽车式起重机提升质量12t	台班		
230	汽车式起重机 提升质量12t	台班		
231	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
232	叉式起重机 提升质量5t	台班		
233	液压叉车	台班		
234	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
235	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
236	钢轮振动压路机工作质量18t	台班		
237	双钢轮振动压路机工作质量12t	台班		
238	双钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
239	轮胎压路机工作质量26t	台班		
240	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
241	手扶式振动压实机工作质量1t	台班		
242	汽车式沥青喷洒机箱容量 4000L	台班		
243	沥青混凝土摊铺机摊铺宽度 9m 以内	台班		
244	稳定土摊铺机 9.5m³ 以内	台班		
245	手推式热熔划线车	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:新建住院楼与门诊综合楼之间场地整理建设项目

第8页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
246	多用喷枪	台班		
247	钢筋调直机 直径14mm	台班		
248	钢筋调直机 直径40mm	台班		
249	钢筋切断机 直径40mm	台班		
250	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
251	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班		
252	摇臂钻床 钻孔直径 50mm	台班		
253	刨边机 加工长度12000mm	台班		
254	管子切断机 管径60mm	台班		
255	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班		
256	抛光机	台班		
257	木工圆锯机 直径500mm	台班		
258	半自动切割机 厚度100mm	台班		
259	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
260	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
261	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班		
262	交流电弧焊机 容量42kV·A	台班		
263	对焊机 容量75kV·A	台班		
264	二氧化碳气体保护焊机 电流500A	台班		
265	电焊条烘干箱 容量45×35×45 (cm³)	台班		
266	热熔釜溶解车	台班		
267	超声波探伤仪	台班		
268	洒水车罐容量 10000L	台班		
269	洒水车 罐容量 10000L	台班		
270	高架车 20m	台班		
271	打药车(汽车式) 2t	台班		
272	背式打草机	台班		
273	推式打草机	台班		
274	电动空气压缩机 排气量1m³/min	台班		
275	电动空气压缩机 排气量10m³/min	台班		
276	其他机械费	元		
277	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m³	台班		
278	混凝土振捣器平板式	台班		
279	载重汽车装载质量15t	台班		
	合 计			