

2026年高田镇安定村委球村至竹塘坝马蹄产业道路硬化工程

工程量清单

招标人:

阳朔县农业农村局



(单位盖章)

工程造价
咨询人:




(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价工程师签字盖专用章)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间 2026年05月24日

复核时间: 2026年05月24日



总 说 明

工程名称: 2026年高田镇安定村委球村至竹塘坝马蹄产业道路硬化工程

第1页 共1页

一、工程概况:

本工程为2026年高田镇安定村委球村至竹塘坝马蹄产业道路硬化工程,道路总长1.0公里,采用混凝土路面结构,四级公路标准,行车速度15公里/小时,路面宽度3.5米。

二、编制依据:

1、中大设计集团有限公司2026年2月设计的“2026年高田镇安定村委球村至竹塘坝马蹄产业道路硬化工程”施工图;

2、《公路工程项目概算预算编制办法》(JTGB3830-2018);

3、《公路工程预算定额》(JTG/T3832-2018);

4、《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T3833-2018);

5、交通运输部关于调整《公路工程项目投资估算编制办法》(JTG3820-2018)和《公路工程项目概算预算编制办法》(JTGB3830-2018)中“税金”有关规定的公告[交通运输部公告第26号];

6、《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》(桂交建管发[2019]39号);

7、材料价格按《桂林市建设工程造价信息》2026年第4期公布的阳朔县信息价(除税价格)计算,阳朔县未公布的信息价参考同期桂林市信息价,信息价上缺项的,按照市场询价进行计算。

8、本工程项目地点距阳朔县(以十里画廊景区大门为起点计算)14公里,工程施工材料超运距按4公里计算,其中水泥按0.71元/t计算,钢材按2.48元/t计算,砂石按0.58元/m³计算。

工程量清单表

合同段：2026年高田镇安定村委球村至竹塘坝马蹄产业道路硬化工

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清理现场	m2	350		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	2511		
-b	挖石方	m3	842		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方	m3	381		
-b	利用石方	m3	87		
-a-1	挡墙回填砂性土	m3	262.5		
-b-1	涵洞回填砂性土	m3	100.6		
205	特殊地区路基处理				
205-1	软土路基处理				
-a	软基挖淤泥	m3	340		
-c	换填片石	m3	340		
209	挡土墙				
209-5	混凝土挡土墙				
-a	C20片石混凝土	m3	385.9		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：2026年高田镇安定村委球村至竹塘坝马蹄产业道路硬化工

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层（含错车道工程量）				
-a	厚100mm	m2	3506.5		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面层（含错车道工程量）				
-a	厚180mm水泥混凝土面层（弯拉强度 ≥ 3.5 Mpa）	m3	630.45		
清单 第300章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：2026年高田镇安定村委球村至竹塘坝马蹄产业道路硬化工

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵				
-a	1- ϕ 0.5m	m	8		
-b	1- ϕ 1.0m	m	8		
420	盖板涵、箱涵				
420-1	钢筋混凝土盖板涵				
-a	1-3m*1.5m	m	4		
清单 第400章 合计 人民币 60658 元					

工程量清单表

合同段：2026年高田镇安定村委球村至竹塘坝马蹄产业道路硬化工

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
609	项目公示牌	个	1		
清单 第600章 合计 人民币 元					