

2026年阳朔县阳朔镇樟桂村委东桃村大竹山头柑橘产  
业基地道路硬化工程

---

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_ (单位盖章)



造价咨询人：\_\_\_\_\_ (单位盖章)







# 工程量清单表

合同段：2026年阳朔县阳朔镇樟桂村委东桃村大竹山头柑橘产业基  
地道路硬化工程

标表2

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
-c	交通运输工程建设领域安全生产责任保险	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：2026年阳朔县阳朔镇樟桂村委东桃村大竹山头柑橘产业基地道路硬化工程

标表2

1#道路					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
200	清单 第200章 路基				
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清理现场	m2	976		
-d	平整压实	m2	976		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	202.4		
300	清单 第300章 路面				
302	垫层				
302-1	碎石垫层				
-a	级配碎石, 厚10cm	m2	976		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	C30混凝土面层, 厚18cm	m3	167.4		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	69.92		
1#道路 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：2026年阳朔县阳朔镇樟桂村委东桃村大竹山头柑橘产业基地道路硬化工程

标表2

2#道路					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
200	清单 第200章 路基				
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清理现场	m2	469.5		
-d	平整压实	m2	469.5		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	34.1		
300	清单 第300章 路面				
302	垫层				
302-1	碎石垫层				
-a	级配碎石, 厚10cm	m2	469.5		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	C30混凝土面层, 厚18cm	m3	80.55		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	33.44		
2#道路 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：2026年阳朔县阳朔镇樟桂村委东桃村大竹山头柑橘产业基地道路硬化工程

标表2

3#道路					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
200	清单 第200章 路基				
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清理现场	m2	432.5		
-d	平整压实	m2	432.5		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	59.5		
300	清单 第300章 路面				
302	垫层				
302-1	碎石垫层				
-a	级配碎石, 厚10cm	m2	432.5		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	C30混凝土面层, 厚18cm	m3	74.25		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	30.4		
3#道路 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：2026年阳朔县阳朔镇樟桂村委东桃村大竹山头柑橘产业基地道路硬化工程

标表2

4#道路					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
200	清单 第200章 路基				
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清理现场	m2	1680		
-d	平整压实	m2	1680		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	352		
300	清单 第300章 路面				
302	垫层				
302-1	碎石垫层				
-a	级配碎石, 厚10cm	m2	1680		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	C30混凝土面层, 厚18cm	m3	288		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	121.6		
4#道路 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：2026年阳朔县阳朔镇樟桂村委东桃村大竹山头柑橘产业基地道路硬化工程

标表2

5#道路					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
200	清单 第200章 路基				
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清理现场	m2	1828		
-d	平整压实	m2	1828		
202-2	挖除旧路面				
-a	破除水泥混凝土路面	m3	12.6		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	244.7		
300	清单 第300章 路面				
302	垫层				
302-1	碎石垫层				
-a	级配碎石, 厚10cm	m2	1828		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	C30混凝土面层, 厚18cm	m3	313.2		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	133.76		
5#道路 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：2026年阳朔县阳朔镇樟桂村委东桃村大竹山头柑橘产业基  
地道路硬化工程

标表2

6#道路					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
200	清单 第200章 路基				
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清理现场	m2	2087		
-d	平整压实	m2	2087		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	630		
209	挡土墙				
209-5	C20片石混凝土挡土墙				
-a	C20片石混凝土挡土墙	m3	50.3		
300	清单 第300章 路面				
302	垫层				
302-1	碎石垫层				
-a	级配碎石, 厚10cm	m2	2087		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	C30混凝土面层, 厚18cm	m3	357.3		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	151.7		
6#道路 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：2026年阳朔县阳朔镇樟桂村委东桃村大竹山头柑橘产业基地道路硬化工程

标表2

7#道路					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
200	清单 第200章 路基				
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清理现场	m2	296		
-d	平整压实	m2	296		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	39.7		
300	清单 第300章 路面				
302	垫层				
302-1	碎石垫层				
-a	级配碎石, 厚10cm	m2	296		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	C30混凝土面层, 厚18cm	m3	50.4		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	24.32		
7#道路 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：2026年阳朔县阳朔镇樟桂村委东桃村大竹山头柑橘产业基地道路硬化工程

标表2

8#道路					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
200	清单 第200章 路基				
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清理现场	m2	531.5		
-d	平整压实	m2	531.5		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	193.65		
300	清单 第300章 路面				
302	垫层				
302-1	碎石垫层				
-a	级配碎石, 厚10cm	m2	531.5		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	C30混凝土面层, 厚18cm	m3	91.35		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	36.48		
8#道路 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：2026年阳朔县阳朔镇樟桂村委东桃村大竹山头柑橘产业基地道路硬化工程

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
609	项目公示牌	个	1		
清单 第600章 合计 人民币 元					