









# 工程量清单表

合同段：2026年阳朔县阳朔镇樟桂村委狮子山村柑橘产业基地道路硬化工程

标表2

2#道路					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
200	清单 第200章 路基				
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清理现场	m2	3189.3		
-d	平整压实	m2	3189.3		
202-2	挖除旧路面				
-a	破除水泥混凝土路面	m3	185.78		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	1034.44		
209	挡土墙				
209-5	C20片石混凝土挡土墙				
-a	C20片石混凝土挡土墙	m3	973.3		
300	清单 第300章 路面				
302	垫层				
302-1	碎石垫层				
-a	级配碎石, 厚10cm	m2	3189.3		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	C30混凝土面层, 厚18cm	m3	563.85		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	83.9		
2#道路 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：2026年阳朔县阳朔镇樟桂村委狮子山村柑橘产业基地道路硬化工程

标表2

3#道路					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
200	清单 第200章 路基				
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清理现场	m2	890.5		
-d	平整压实	m2	890.5		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	189.68		
209	挡土墙				
209-5	C20片石混凝土挡土墙				
-a	C20片石混凝土挡土墙	m3	411.52		
300	清单 第300章 路面				
302	垫层				
302-1	碎石垫层				
-a	级配碎石，厚10cm	m2	890.5		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	C30混凝土面层，厚18cm	m3	156.15		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	34.96		
3#道路 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：2026年阳朔县阳朔镇樟桂村委狮子山村柑橘产业基地道路硬化工程

标表2

4#道路					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
200	清单 第200章 路基				
209	挡土墙				
209-5	C20片石混凝土挡土墙				
-a	C20片石混凝土挡土墙	m3	77.64		
300	清单 第300章 路面				
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	C30混凝土面层, 厚20cm	m3	7.2		
4#道路 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：2026年阳朔县阳朔镇樟桂村委狮子山村柑橘产业基地道路硬化工程

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
609	项目公示牌	个	1		
清单 第600章 合计 人民币 元					