

平乐县张家镇钓鱼村千亩莲藕产业道路及基础设施以工
代赈建设项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人： 平乐县张家镇人民政府 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人： _____ 或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编制人： _____ 复核人： _____
(造价人员签字) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2026年04月23日 复核时间： 2026年04月23日

总 说 明

工程名称:平乐县张家镇钓鱼村千亩莲藕产业道路及基础设施以工代赈建设项目

第1页 共1页

1、本项目为平乐县张家镇钓鱼村千亩莲藕产业道路及基础设施以工代赈建设项目。主要建设内容: 1、道路硬化共3条道路, 分别为: (1) 产业路A, 硬化长度782.027m, 路面宽度4m; (2) 产业路B, 硬化长度625.262m, 路面宽度4m; (3) 产业路C, 硬化长度400.302m, 路面宽度4.5m; 道路硬化总长度1807.591m。2、建设水渠4条, 分别为: (1) 钓鱼村水渠主干渠上段长347.203m; (2) 钓鱼村水渠主干渠下段长1750m; (3) 钓鱼村次干渠长855.06m; (4) 钓鱼村乐加水渠长398.737m; 建设水渠总长度3351m。

2、本工程内容包括: 道路工程、水渠工程。

3、编制依据:

(1) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其广西壮族自治区实施细则;

(2) 《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)及其广西壮族自治区实施细则(修订本);

(3) 市政工程计量规范附条文(GB500857-2013);

(4) 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2021年《广西壮族自治区园林绿化消耗量定额》、《广西壮族自治区市政工程费用定额》;

(5) 桂建标[2023]7号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率通知》;

(6) 《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2019]12号文);

(7) 《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定通知》(桂建发[2023]6号文);

(8) 材料价格采用《桂林市建设工程造价信息》平乐县2026年第3期价格信息, 对于工程信息没有发布价格信息的材料, 其价格参照同期其他市信息价或市场价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:平乐县张家镇钓鱼村千亩莲藕产业道路及基础设施以工代赈建设项目

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
产业路A							
分部分项工程							
土石方工程							
1	010101002001	人工挖一般土方(装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内	m ³	666.70			
2	010101002002	人工挖一般土方(不装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内	m ³	182.00			
3	040103001001	利用方回填 1.密实度:满足现行规范要求 2.填方材料品种:合格土 3.填方来源:场内回填	m ³	182.00			
4	040103002001	余方弃置 1.废弃料品种:弃土 2.运距:暂按1km,按实结算	m ³	666.70			
新建混凝土路面							
5	040202001001	路床(槽)整形	m ²	3128.11			
6	040202011001	8cm级配碎石调平层	m ²	3191.11			
7	040203007001	水泥混凝土(自拌) 1、18cm水泥混凝土面层 2、弯拉强度≥4MPa 3.含模板、养护	m ²	3191.11			
040901 钢筋工程							
8	040901001001	现浇构件钢筋 1、φ28 2、传力杆	t	0.070			
小 计							
Σ人工费							
Σ材料费							
Σ机械费							
Σ管理费							
Σ利 润							
单价措施项目							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:平乐县张家镇钓鱼村千亩莲藕产业道路及基础设施以工代赈建设项目

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
产业路B							
		分部分项工程					
		土石方工程					
9	010101002003	人工挖一般土方（装车） 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m ³	582.70			
10	010101002004	人工挖一般土方（不装车） 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m ³	102.00			
11	040103001002	利用方回填 1. 密实度:满足现行规范要求 2. 填方材料品种:合格土 3. 填方来源:场内回填	m ³	102.00			
12	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:暂按1km, 按实结算	m ³	582.70			
		新建混凝土路面					
13	040202001002	路床(槽)整形	m ²	2501.05			
14	040202011002	8cm级配碎石调平层	m ²	2501.05			
15	040203007002	水泥混凝土(自拌) 1、18cm水泥混凝土面层 2、弯拉强度≥4MPa	m ²	2501.05			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:平乐县张家镇钓鱼村千亩莲藕产业道路及基础设施以工代赈建设项目

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 含模板、养护					
	040901	钢筋工程					
16	040901001002	现浇构件钢筋 1、 $\phi 28$ 2、传力杆	t	0.070			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
产业路C							
		分部分项工程					
		土石方工程					
17	010101002005	人工挖一般土方(装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m ³	366.59			
18	010101002006	人工挖一般土方(不装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m ³	149.05			
19	040103001003	利用方回填	m ³	80.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:平乐县张家镇钓鱼村千亩莲藕产业道路及基础设施以工代赈建设项目

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 密实度:满足现行规范要求 2. 填方材料品种:合格土 3. 填方来源:场内回填					
20	040103001004	培土路肩 1、场内合格土 2、密实度:满足现行规范要求 3、厚度: 30cm	m ³	69.05			
21	040103002003	余方弃置 1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:暂按1km, 按实结算	m ³	366.59			
		新建混凝土路面					
22	040202001003	路床(槽)整形	m ²	2001.60			
23	040202011003	8cm级配碎石调平层	m ²	1921.54			
24	040203007003	水泥混凝土(自拌) 1、18cm水泥混凝土面层 2、弯拉强度≥4MPa 3. 含模板、养护	m ²	1801.44			
	040901	钢筋工程					
25	040901001003	现浇构件钢筋 1、φ28 2、传力杆	t	0.046			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:平乐县张家镇钓鱼村千亩莲藕产业道路及基础设施以工代赈建设项目

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
钓鱼村水渠主干渠下段							
		分部分项工程					
		土石方工程					
26	010101003001	人工挖沟槽土方(装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m ³	359.07			
27	010101003002	人工挖沟槽土方(不装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m ³	414.18			
28	040103001005	利用方回填 1. 密实度:满足现行规范要求 2. 填方材料品种:合格土 3. 填方来源:场内回填	m ³	414.18			
29	010101002007	人工挖淤泥 1. 土壤类别:淤泥	m ³	516.97			
30	040103002004	余方弃置 1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:暂按1km, 按实结算	m ³	359.07			
31	040103002005	余方弃置 1. 废弃料品种:淤泥 2. 运距:暂按1km, 按实结算	m ³	516.97			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
32	040406002001	混凝土渠底板 1. 类别、部位:过路渠底板 2. 混凝土种类、强度等级:C20 3. 抗渗等级:W6 4. 现场拌制混凝土	m ³	203.90			
33	040406002002	混凝土渠底板模板	m ²	138.88			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:平乐县张家镇钓鱼村千亩莲藕产业道路及基础设施以工代赈建设项目

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 类别、部位:过路渠底板 2. 模板类型:木模板木支撑					
34	桂040501023001	混凝土渠边墙 1. 类别、部位:过路渠边墙 2. 混凝土种类、强度等级:C20 3. 抗渗等级:W6 4. 现场拌制混凝土	m ³	416.64			
35	桂040501023002	混凝土渠边墙模板 1. 类别、部位:过路渠边墙 2. 模板类型:木模板木支撑	m ²	2083.22			
36	040203006001	伸缩缝 1. 沿渠道长度方向,渠道边墙每隔10m和底板每隔10m需设一道伸缩缝,缝宽20mm,沥青木板填缝。	m ²	62.05			
37	031001006001	塑料泄水管 1. 边墙泄水孔 \varnothing 50PVC, 间距1 \times 1m, 矩形布置	m	355.21			
38	010501001001	砂石垫层 1. 边墙泄水孔0.3 \times 0.3 \times 0.3m土工布包砂石料封堵	m ³	20.85			
39	040602031001	木板闸槽及木板闸	道	2.00			
	040901	钢筋工程					
40	040901001004	现浇构件钢筋 1. 预埋钢筋, 螺纹钢 Φ 14, 长35cm, 间距50cm	t	0.758			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:平乐县张家镇钓鱼村千亩莲藕产业道路及基础设施以工代赈建设项目

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
钓鱼村水渠主干渠上段							
		分部分项工程					
		土石方工程					
41	010101003003	人工挖沟槽土方(装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内	m ³	822.50			
42	010101003004	人工挖沟槽土方(不装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内	m ³	1050.00			
43	040103001006	利用方回填 1.密实度:满足现行规范要求 2.填方材料品种:合格土 3.填方来源:场内回填	m ³	1050.00			
44	010101002008	人工挖淤泥 1.土壤类别:淤泥	m ³	825.83			
45	040103001007	片石换填淤泥 1.部位:K0+000~K0+075.149段	m ³	120.63			
46	040103002006	余方弃置 1.废弃料品种:弃土 2.运距:暂按1km,按实结算	m ³	822.50			
47	040103002007	余方弃置 1.废弃料品种:淤泥 2.运距:暂按1km,按实结算	m ³	825.83			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
48	040406002003	混凝土渠底板 1.类别、部位:过路渠底板 2.混凝土种类、强度等级:C20	m ³	403.78			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:平乐县张家镇钓鱼村千亩莲藕产业道路及基础设施以工代赈建设项目

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 抗渗等级:W6 4. 现场拌制混凝土					
49	040406002004	混凝土渠底板模板 1. 类别、部位:过路渠底板 2. 模板类型: 木模板木支撑	m ²	350.00			
50	桂040501023003	混凝土渠边墙 1. 类别、部位:过路渠边墙 2. 混凝土种类、强度等级:C20 3. 抗渗等级:W6 4. 现场拌制混凝土	m ³	1050.00			
51	桂040501023004	混凝土渠边墙 1. 类别、部位:过路渠边墙 2. 模板类型: 木模板木支撑	m ²	7369.44			
52	040203006002	伸缩缝 1. 沿渠道长度方向, 渠道边墙每隔10m和底板每隔10m需设一道伸缩缝, 缝宽20mm, 沥青木板填缝。	m ²	142.88			
53	031001006002	塑料泄水管 1. 边墙泄水孔 ϕ 50PVC, 间距1 \times 1m, 矩形布置	m	1155.00			
54	010501001002	砂石垫层 1. 边墙泄水孔0.3 \times 0.3 \times 0.3m土工布包砂石料封堵	m ³	94.50			
55	040602031002	木板闸槽及木板闸	道	9.00			
	040901	钢筋工程					
56	040901001005	现浇构件钢筋 1. 预埋钢筋, 螺纹钢 Φ 14, 长35cm, 间距50cm	t	3.109			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ 人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:平乐县张家镇钓鱼村千亩莲藕产业道路及基础设施以工代赈建设项目

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
钓鱼村水渠次干渠							
		分部分项工程					
		土石方工程					
57	010101003005	人工挖沟槽土方(不装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m ³	298.12			
58	040103001008	利用方回填 1. 密实度:满足现行规范要求 2. 填方材料品种:合格土 3. 填方来源:场内回填	m ³	298.12			
59	040103001009	借方回填 1. 密实度:满足现行规范要求 2. 填方材料品种:合格土 3. 填方来源:场内回填 3. 借方运距: 暂按1KM计算, 按实结算	m ³	214.88			
60	010101002009	人工挖淤泥 1. 土壤类别:淤泥	m ³	287.35			
61	040103002008	余方弃置 1. 废弃料品种:淤泥 2. 运距:暂按1km, 按实结算	m ³	287.35			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
62	040406002005	混凝土渠底板 1. 类别、部位:过路渠底板 2. 混凝土种类、强度等级:C20	m ³	153.91			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:平乐县张家镇钓鱼村千亩莲藕产业道路及基础设施以工代赈建设项目

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 抗渗等级:W6 4. 现场拌制混凝土					
63	040406002006	混凝土渠底板模板 1. 类别、部位:过路渠底板 2. 模板类型: 木模板木支撑	m ²	171.01			
64	桂040501023005	混凝土渠边墙 1. 类别、部位:过路渠边墙 2. 混凝土种类、强度等级:C20 3. 抗渗等级:W6 4. 现场拌制混凝土	m ³	513.00			
65	桂040501023006	混凝土渠边墙模板 1. 类别、部位:过路渠边墙 2. 模板类型: 木模板木支撑	m ²	3420.24			
66	040203006003	伸缩缝 1. 沿渠道长度方向, 渠道边墙每隔10m和底板每隔10m需设一道伸缩缝, 缝宽20mm, 沥青木板填缝。	m ²	66.87			
67	031001006003	塑料泄水管 1. 边墙泄水孔 \varnothing 50PVC, 间距1 \times 1m, 矩形布置	m	564.34			
68	010501001003	砂石垫层 1. 边墙泄水孔0.3 \times 0.3 \times 0.3m土工布包砂石料封堵	m ³	46.17			
69	040602031003	木板闸槽及木板闸	道	6.00			
	040901	钢筋工程					
70	040901001006	现浇构件钢筋 1. 预埋钢筋, 螺纹钢 Φ 14, 长35cm, 间距50cm	t	1.448			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ 人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:平乐县张家镇钓鱼村千亩莲藕产业道路及基础设施以工代赈建设项目

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
钓鱼村乐加水渠							
		分部分项工程					
		土石方工程					
71	010101003006	人工挖沟槽土方(装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m ³	142.82			
72	010101003007	人工挖沟槽土方(不装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m ³	231.60			
73	040103001010	利用方回填 1. 密实度:满足现行规范要求 2. 填方材料品种:合格土 3. 填方来源:场内回填	m ³	231.60			
74	010101002010	人工挖淤泥 1. 土壤类别:淤泥	m ³	107.66			
75	040103002009	余方弃置 1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:暂按1km, 按实结算	m ³	142.82			
76	040103002010	余方弃置 1. 废弃料品种:淤泥 2. 运距:暂按1km, 按实结算	m ³	107.66			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
77	040406002007	混凝土渠底板 1. 类别、部位:过路渠底板	m ³	69.92			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:平乐县张家镇钓鱼村千亩莲藕产业道路及基础设施以工代赈建设项目

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 混凝土种类、强度等级:C20 3. 抗渗等级:W6 4. 现场拌制混凝土					
78	040406002008	混凝土渠底板模板 1. 类别、部位:过路渠底板 2. 模板类型: 木模板木支撑	m ²	79.75			
79	桂040501023007	混凝土渠边墙 1. 类别、部位:过路渠边墙 2. 混凝土种类、强度等级:C20 3. 抗渗等级:W6 4. 现场拌制混凝土	m ³	193.00			
80	桂040501023008	混凝土渠边墙模板 1. 类别、部位:过路渠边墙 2. 模板类型: 木模板木支撑	m ²	1594.95			
81	040203006004	伸缩缝 1. 沿渠道长度方向, 渠道边墙每隔10m和底板每隔10m需设一道伸缩缝, 缝宽20mm, 沥青木板填缝。	m ²	25.92			
82	031001006004	塑料泄水管 1. 边墙泄水孔 \varnothing 50PVC, 间距1 \times 1m, 矩形布置	m	223.29			
83	010501001004	砂石垫层 1. 边墙泄水孔0.3 \times 0.3 \times 0.3m土工布包砂石料封堵	m ³	21.53			
84	040602031004	木板闸槽及木板闸	道	6.00			
	040901	钢筋工程					
85	040901001007	现浇构件钢筋 1. 预埋钢筋, 螺纹钢 Φ 14, 长35cm, 间距50cm	t	0.654			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
		小 计					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:平乐县张家镇钓鱼村千亩莲藕产业道路及基础设施以工代赈建设项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
产业路A						
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
产业路B						
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002002	检验试验配合费				
3	桂041201003002	雨季施工增加费				
4	桂041201004002	工程定位复测费				
产业路C						
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002003	检验试验配合费				
3	桂041201003003	雨季施工增加费				
4	桂041201004003	工程定位复测费				
钓鱼村水渠主干渠下段						
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002004	检验试验配合费				
3	桂041201003004	雨季施工增加费				
4	桂041201004004	工程定位复测费				
钓鱼村水渠主干渠上段						
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002005	检验试验配合费				
3	桂041201003005	雨季施工增加费				
4	桂041201004005	工程定位复测费				
钓鱼村水渠次干渠						
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001006	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002006	检验试验配合费				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:平乐县张家镇钓鱼村千亩莲藕产业道路及基础设施以工代赈建设项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
产业路A			
一	2022市政综合工程一般计税法	960.71	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	960.71	分部分项工程费及措施项目费
产业路B			
一	2022市政综合工程一般计税法	765.65	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	765.65	分部分项工程费及措施项目费
产业路C			
一	2022市政综合工程一般计税法	572.16	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	572.16	分部分项工程费及措施项目费
钓鱼村水渠主干渠下段			
一	2022市政综合工程一般计税法	1178.65	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1178.65	分部分项工程费及措施项目费
钓鱼村水渠主干渠上段			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

主要材料及价格表

工程名称:平乐县张家镇钓鱼村千亩莲藕产业道路及基础设施以工代赈建设项目

第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000701001	市政人工	元		
3	000901001	园林绿化人工	元		
4		◆材料◆			
5	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上(综合)	t		
6	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
7	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
8	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套		
9	030183001	铁钉(综合)	kg		
10	031311001	电焊条(综合)	kg		
11	031345008	刻纹机刀片	组		
12	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
13	040301004	中砂	m ³		
14	040301006.1	砂石	m ³		
15	040502001	碎石(综合)	m ³		
16	040502004	碎石(5~40)mm	m ³		
17	040701006	石屑	m ³		
18	041101002	片石	m ³		
19	050304002	二等杉木板材	m ³		
20	050306002	周转枋材	m ³		
21	050308008	板枋材	m ³		
22	133101003	石油沥青 30#	kg		
23	143504003	防裂抗渗剂	kg		
24	144114001	密封胶	kg		
25	172504004.1	∅50PVC泄水管	m		
26	341101001	水	m ³		
27	341104001	煤	t		
28	341105003	木柴	kg		
29	341508001	其他材料费	元		
30	341508003	其他材料费	元		
31	350102003	组合钢模板	kg		
32	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
33	350203001	零星卡具	kg		
34	B-C.1	木板闸槽及木板闸 材料费	道		
35	S143508001	脱模剂	kg		
36		◆配合比◆			
37	802102024	碎石 GD40 中砂水泥32.5 C20	m ³		

主要材料及价格表

工程名称:平乐县张家镇钓鱼村千亩莲藕产业道路及基础设施以工代赈建设项目

第2页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	802102025	碎石 GD40 中砂水泥32.5 C25	m ³		
39		◆机械台班组成◆			
40	000903002	机械第一类费用	元		
41	002401001	机械台班人工费	元		
42	140301004	汽油 92#	kg		
43	140304001	轻柴油 0#	kg		
44	341103001	电	kW. h		
45	341103001	电	kW. h		
46	994701004	折旧费	元		
47	994701005	检修费	元		
48	994701006	维护费	元		
49	994701007	安拆及场外运输费	元		
50	994701008	其他费	元		
51		◆机械◆			
52	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m ³	台班		
53	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
54	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
55	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
56	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
57	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班		
58	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N. m	台班		
59	991305001.1	电动夯实机 夯击能力 250Nm	台班		
60	991305001.1	电动夯实机 夯击能力 250Nm	台班		
61	991305001.2	电动夯实机 夯击能量 250N. m	台班		
62	991305001.2	电动夯实机 夯击能量 250N. m	台班		
63	991317001	刻纹机	台班		
64	991317001	刻纹机	台班		
65	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
66	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
67	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
68	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
69	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
70	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
71	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
72	992501003	交流电弧焊机 容量32kV · A	台班		
73	992509003	对焊机 容量75kV · A	台班		
74		合计			