

全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼 工程

---

## 招标工程量清单

招 标 人：全州县机关第三幼儿园

(单位盖章)

造价咨询人：深圳建昌工程设计有限公司

(单位盖章)

软件名称及版本号：博奥云计价软件  
工程计价软件测评合格编号：2019J02



# 总 说 明

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第1页 共1页

## 一、工程概况

本项目位于广西桂林市全州县机关第三幼儿园校园内，结构类型：框架结构，地上4层，建筑面积1119.43m<sup>2</sup>，建筑消防高度16.4m，建设内容包括建筑装饰工程、安装工程、室外配套附属工程。

## 二、编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。
- 2、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)。
- 3、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套费用定额；2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额；2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；
- 4、2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》；2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额；
- 5、《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发〔2023〕6号)
- 6、人工工资和管理费费率的调整按《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标〔2023〕7号文执行。
- 7、增值税税率调整按《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》桂造价〔2019〕10号执行。
- 8、材料价格参照《桂林市建设工程造价信息》2026年第1期发布的全州县信息价，没有信息价的按市场询价计算。
- 9、混凝土均采用商品混凝土，砂浆均采用预拌干混砂浆。

## 三、编制办法：清单法

## 四、计税办法：一般计税法

## 五、编制范围：

建筑装饰工程、安装工程、室外配套附属工程。

## 六、其他需要说明的问题：

- 1、中值取费。





# 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	<b>建筑装饰装修工程</b>		
一	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>安装工程</b>		
一	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>铺装工程</b>		
一	<b>2021绿化工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

# 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>绿化工程</b>		
一	<b>2021绿化工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>挡土墙工程</b>		
一	<b>2022市政综合工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		



# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第1页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		<b>建筑装饰装修工程</b>					
		<b>分部分项工程</b>					
	1.	<b>土(石)方工程</b>					
1	010101003001	挖沟槽(基坑)土方 1.土壤类别:三类土,机械90%,人工10% 2.堆土留置回填	m <sup>3</sup>	470.35			
2	010103001001	回填方 1.密实度:满足设计的土 2.填方来源、运距:原土回填	m <sup>3</sup>	418.48			
3	010103001002	房心回填 1.密实度:满足设计的土 2.填方来源、运距:原土回填	m <sup>3</sup>	30.88			
4	010103002001	余土弃置 1.废弃料品种:三类土 2.运距:暂按5km	m <sup>3</sup>	51.87			
5	桂010104002001	基础钎插 1.钎插深度:5m以内	孔	63.00			
	4.	<b>砌筑工程</b>					
6	010401004001	多孔砖墙 1.墙体厚度:120mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10 烧结页岩多孔砖240×115×90mm 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆	m <sup>3</sup>	0.40			
7	010401004002	多孔砖墙 1.墙体厚度:200mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10 烧结页岩多孔砖240×190×90mm 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆	m <sup>3</sup>	140.14			
8	010401012001	零星砌砖 1.砖品种、规格、强度等级:MU10 烧结页岩多孔砖240×115×90mm 2.砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆	m <sup>2</sup>	0.46			
	5.	<b>混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
9	010501001001	垫层 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	30.64			
10	010501003001	独立基础 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	24.33			
11	010503001001	基础梁 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	18.38			
12	010502001001	矩形柱 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	67.93			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第2页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
13	010502003001	异形柱 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	0.96			
14	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	5.80			
15	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	0.24			
16	010503004002	圈梁 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	5.91			
17	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	1.36			
18	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	182.95			
19	010504001001	直形墙 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	30.24			
20	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>2</sup>	136.68			
21	010507001001	散水 1. 详见参考图集:隐藏式混凝土散水 11ZJ901 7/5 2. 60厚C20混凝土面层,撒1:1水泥砂 子压实赶光 3. 100厚1:3:6石灰,碎石(砖)三合土 4. 素土夯实	m <sup>2</sup>	36.66			
22	010507001002	坡道 1. 100厚C15混凝土 2. 300厚3:7灰土 3. 素土夯实	m <sup>2</sup>	6.16			
23	010507004001	台阶 1. C15混凝土台阶(厚度不包括台阶 三角部分) 2. 300厚3:7灰土 3. 素土夯实	m <sup>3</sup>	11.81			
24	010507005001	扶手、压顶 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	1.46			
25	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10以内	t	23.518			
26	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10以上	t	24.061			
27	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.370			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第3页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋 HRB400 $\Phi$ 10以内					
28	040901009001	预埋铁件	t	0.050			
	<b>8.</b>	<b>屋面及防水工程</b>					
29	010902003001	屋面刚性层 1. 部位: 屋面1, 用于上人平屋面 (有保温层, 倒置式屋面, 由上到下) 2. 50厚C20细石混凝土, 内配钢筋双向 $\Phi$ 4@100, 压光, 设纵横分格缝, 均为通缝, 缝宽20mm, 间隔4m $\times$ 4m, 内填聚氨酯密封胶 3. 干铺200g/m <sup>2</sup> 无纺聚酯纤维布一层 4. 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料, 燃烧性能为B2级(厚度以节能专编为准, 按节能设计加厚25%)(另计) 5. 1.2厚合成高分子防水卷材, 除大样注明外遇墙上翻至地面完成面以上300高(另计) 6. 1.5厚合成高分子防水涂膜, 除大样注明外遇墙上翻至地面完成面以上300高(另计) 7. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 8. 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坡 9. 现浇钢筋混凝土板, 表面清扫干净	m <sup>2</sup>	224.53			
30	010902003002	屋面刚性层 1. 部位: 屋面2, 用于不上人平屋面 (小面积雨篷、檐沟) 2. 10厚1:2.5水泥砂浆, 抹平压光, 分格面积分格面积1m $\times$ 1m 3. 2厚聚合物水泥防水涂料(I型)(另计) 4. 15厚(最薄处)1:2.5水泥砂浆找坡抹平; 5. 现浇钢筋混凝土屋面板, 表面清扫干净	m <sup>2</sup>	89.00			
31	010902001001	屋面卷材防水 1. 部位: 屋面1, 用于上人平屋面 (有保温层, 倒置式屋面, 由上到下) 2. 1.2厚合成高分子防水卷材, 除大样注明外遇墙上翻至地面完成面以上300高	m <sup>2</sup>	275.39			
32	010902002001	屋面涂膜防水 1. 部位: 屋面1, 用于上人平屋面 (有保温层, 倒置式屋面, 由上到下) 2. 1.5厚合成高分子防水涂膜, 除大样注明外遇墙上翻至地面完成面以上300高	m <sup>2</sup>	275.39			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第4页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
33	010902002002	屋面涂膜防水 1. 部位: 屋面2, 用于不上人平屋面 (小面积雨篷、檐沟) 2. 2厚聚合物水泥防水涂料(I型)	m <sup>2</sup>	116.93			
34	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 部位: 地面1、楼面1(用于卫生间) 、地2、楼2(用于盥洗室) 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料,沿四周墙面上翻300	m <sup>2</sup>	111.63			
35	010904001001	楼(地)面卷材防水 1. 部位: 地面1、楼面1(用于卫生间) 2. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度>0.5)用1.3厚专用配套粘结料满粘	m <sup>2</sup>	72.61			
36	011502001001	屋面泛水成品盖板 1. 屋面泛水处的成品盖板	m	61.85			
	<b>9.</b>	<b>保温、隔热、防腐工程</b>					
37	011001001001	保温隔热屋面 1. 部位: 屋面1, 用于上人平屋面 (有保温层, 倒置式屋面, 由上到下) 2. 100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料, 燃烧性能为B2级(厚度以节能专编为准, 按节能设计加厚25%)	m <sup>2</sup>	224.53			
38	011001003001	保温隔热墙面 1. 部位: 外墙1 2. 5厚外墙保温节能腻子	m <sup>2</sup>	360.84			
39	011001003002	保温隔热墙面 1. 部位: 内3, 用于保温房间外墙的内墙 2. 40厚无机保温砂浆(厚度以节能专编为准) 3. 5厚抗裂砂浆, 中间压入一层Φ1.0热镀锌10X10电焊网	m <sup>2</sup>	588.80			
	<b>10.</b>	<b>楼地面装饰工程</b>					
40	011102003001	块料楼地面 1. 部位: 地面1、楼面1, 用于卫生间 2. 300*300*9mm厚防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 3. 25厚1:2水泥砂浆 4. 1.5厚聚氨酯防水涂料,沿四周墙面上翻300(另计) 5. 20厚1:3水泥砂浆找平 6. h厚C10轻骨料混凝土填充层找坡, 坡向地漏 7. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度>0.5)用1.3厚专用配套粘结料满粘(另计) 8. 20厚1:3水泥砂浆找平 9. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净	m <sup>2</sup>	46.72			
41	011102003002	块料楼地面	m <sup>2</sup>	30.07			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第5页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 部位: 地面2、楼面2, 用于盥洗室 2. 300*300*9mm厚防滑耐磨地砖防水 地砖, 干水泥擦缝 3. 25厚1:3水泥砂浆 4. 1.5厚聚氨酯防水涂料(防水层在 墙柱交接处翻起高度不小于250)(另 计) 5. 薄处20厚1:3水泥砂浆 6. 素水泥浆一遍 7. 现浇钢筋混凝土楼板					
42	011101002001	现浇水磨石楼地面 1. 部位: 地面3、楼面3(用于走廊、 走道), 地面6、楼面6(用于首层除楼 /地面1、楼/地面2、楼/地面3、楼4 的所有房间) 2. 20厚1:2水泥石子磨光, 水磨石面 层强度等级不应小于C20, 水磨石面 层均用1厚铜条分为1m×1m 3. 素水泥浆一遍	m <sup>2</sup>	395.53			
43	011106002001	块料楼梯面层 1. 部位: 楼面4, 用于楼梯踏步 2. 8-14mm厚防滑地砖铺实拍平, 水泥 浆擦缝 3. 20厚干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆一遍 5. 现浇钢筋混凝土楼板	m <sup>2</sup>	104.01			
44	011101002002	现浇水磨石楼地面 1. 部位: 楼面5(用于二层和三层除 楼/地面1、楼/地面2、楼/地面3、楼 4的所有房间) 2. 20厚1:2水泥石子磨光, 水磨石面 层强度等级不应小于C20, 水磨石面 层均用1厚铜条分为1m×1m 3. 22厚隔音砂浆 4. 现浇钢筋混凝土楼板	m <sup>2</sup>	440.51			
45	011107002001	块料台阶面 1. 部位: 台阶 2. 8-10mm厚防滑地砖, 缝宽5-8, 1:1 水泥砂浆填缝 3. 25厚干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆一遍	m <sup>2</sup>	43.30			
46	011108003001	块料坡道面 1. 部位: 坡道 2. 8-14mm厚地砖, 横向铺配套防滑条 地砖 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆一遍	m <sup>2</sup>	6.16			
47	011101001001	水泥砂浆楼地面 1. 部位: 用于管井 2. 15厚1:2.5水泥砂浆抹平	m <sup>2</sup>				
48	011105003001	块料踢脚线	m	203.17			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第6页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 部位: 踢脚1, 暗装踢脚 (100高) (用于除卫生间、盥洗室外的其他功能房间) 2. 刷素水泥浆一遍 (内掺建筑胶) 3. 15厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰 4. 刷素水泥浆一遍 5. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 6. 8~10mm厚面砖, 水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝					
	11.	<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>					
49	011201001001	墙面一般抹灰 1. 部位: 外墙1 2. 钢筋混凝土墙或砌体墙 3. 15厚1:3水泥砂浆 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5. 5厚外墙保温节能腻子(另计) 6. 喷或刷底涂料一遍(另计) 7. 喷或刷底涂料二遍(另计)	m <sup>2</sup>	852.35			
50	011202001001	柱、梁面一般抹灰 1. 部位: 外墙1 2. 钢筋混凝土墙或砌体墙 3. 15厚1:3水泥砂浆 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m <sup>2</sup>	148.22			
51	011201001002	墙面一般抹灰 1. 部位: 内墙1, 用于无保温房间外墙的内墙及相邻功能房间之间的内墙 2. 墙面清理干净 3. 15厚1:3水泥砂浆 4. 5厚1:2水泥砂浆 5. 满刮白色腻子(另计)	m <sup>2</sup>	650.45			
52	011202001002	柱、梁面一般抹灰 1. 部位: 内墙1, 独立柱面 2. 墙面清理干净 3. 15厚1:3水泥砂浆 4. 5厚1:2水泥砂浆 5. 满刮白色腻子(另计)	m <sup>2</sup>	13.44			
53	桂011204007001	块料墙面 1. 部位: 内墙2, 用于卫生间、盥洗室(面砖内墙、高2100mm)-非保温 2. 钢筋混凝土墙或砌体墙, 不同材料交界处加钉钢丝网, 沿缝居中200宽 3. 刷专用界面剂一遍 4. 15厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰 5. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 6. 5厚面砖(300X600浅色釉面砖)白水泥浆擦缝, (阳角处做圆弧护角)	m <sup>2</sup>	150.45			
54	桂011204007002	块料墙面	m <sup>2</sup>	100.85			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第7页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 部位: 内墙2, 用于卫生间、盥洗室(面砖内墙、高2100mm)-保温 2. 钢筋混凝土墙或砌体墙, 不同材料交界处加钉钢丝网, 沿缝居中200宽 3. 刷专用界面剂一遍 4. 无机保温砂浆(厚度以节能专编为准)(另计) 5. 5厚抗裂砂浆, 中间压入一层Φ1.0热镀锌10X10电焊网(另计) 6. 5厚面砖(300X600浅色釉面砖)白水泥浆擦缝, (阳角处做圆弧护角)					
55	桂011204007003	块料墙裙 1. 部位: 用于室外走廊、走道、楼梯间, 900mm高 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 刷素水泥浆一遍 4. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5. 5厚面砖(300X600浅色釉面砖)白水泥浆擦缝, (阳角处做圆弧护角)	m <sup>2</sup>	246.19			
56	桂011205007001	块料柱面 1. 部位: 用于独立柱面 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 刷素水泥浆一遍 4. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5. 5厚面砖(300X600浅色釉面砖)白水泥浆擦缝, (阳角处做圆弧护角)	m <sup>2</sup>	20.16			
57	011201001003	墙面一般抹灰 1. 部位: 内3, 用于保温房间外墙的内墙 2. 钢筋混凝土墙或砌体墙, 内墙面涂满界面砂浆 3. 无机保温砂浆(厚度以节能专编为准)(另计) 4. 5厚抗裂砂浆, 中间压入一层Φ1.0热镀锌10X10电焊网(另计) 5. 满刮白色腻子(另计)	m <sup>2</sup>	588.80			
58	011201001004	墙面一般抹灰 1. 部位: 外廊栏板内侧(由外到内) 2. 满刮腻子两遍(另计) 3. 5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 4. 15厚1:3水泥砂浆打底扫毛 5. 钢筋混凝土墙(或砌体墙)不同材料交界处加钉钢板网, 沿缝居中300宽	m <sup>2</sup>	26.32			
59	011201001005	墙面一般抹灰 1. 部位: 上人屋面女儿墙内侧(由外到内) 2. 钢筋混凝土墙或砌体墙 3. 15厚1:3水泥砂浆 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m <sup>2</sup>	110.83			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第8页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		5. 喷或刷底涂料一遍(白色真石漆, 无分格缝)(另计) 6. 喷或刷底涂料二遍(白色真石漆, 无分格缝)(另计)					
60	011201001006	墙面一般抹灰 1. 部位: 用于电井 2. 15厚1:2水泥砂浆	m <sup>2</sup>	96.67			
61	011210005001	成品隔断 1. 小便器成品隔板, 康贝特板 2. 卫生间成品隔板, 康贝特板	m <sup>2</sup>	65.69			
62	桂011201005001	墙面钉(挂)网 1. 部位: 内外墙不同材料交接处300宽、楼梯间和人流通道满挂 2. 材料: 钢丝网	m <sup>2</sup>	1173.46			
	<b>12.</b>	<b>天棚工程</b>					
63	011301001001	天棚抹灰 1. 部位: 顶1, 防潮顶棚(用于卫生间、盥洗室) 2. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 3. 基层配套界面处理 4. 3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 5. 2厚耐水腻子刮平(白色)(另计)	m <sup>2</sup>	79.49			
64	011301001002	天棚抹灰 1. 部位: 顶2, 用于楼梯、走廊、外挑檐等公共部位 2. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 3. 5厚1:3水泥砂浆 4. 5厚1:2水泥砂浆 5. 2厚耐水腻子刮平(白色)(另计)	m <sup>2</sup>	718.34			
65	011301001003	天棚抹灰 1. 部位: 顶3, 混合砂浆顶棚(用于除顶1、顶2) 2. 钢筋混凝土板底面清扫干净 3. 5厚1:1:4 水泥石灰砂浆 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 5. 2厚腻子刮平(白色)(另计)	m <sup>2</sup>	548.18			
	<b>13.</b>	<b>门窗工程</b>					
66	010802001001	铝合金门 1. 类型: 90系列普通铝合金平开门≤2.0m <sup>2</sup> , 磨砂玻璃门6mm 2. 门框规格: 主型材基材壁厚不应小于2.2mm	m <sup>2</sup>	5.04			
67	010801001001	木质门 1. 实木复合门	m <sup>2</sup>	6.60			
68	010801001002	木质门 1. 实木复合门+固定玻璃窗	m <sup>2</sup>	21.60			
69	010802004001	钢质门 1. 含安装	m <sup>2</sup>	3.30			
70	010801004001	乙级木质防火门 1. 经消防部门认可	m <sup>2</sup>	9.20			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第9页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
71	010807001001	断热铝合金平开窗 1. 类型:90系列断热铝合金平开窗> 2. 0m <sup>2</sup> 2. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12 空气+6透明中空玻璃 3. 窗框规格:主型材基材壁厚不应小 于1.8mm	m <sup>2</sup>	15.75			
72	010807001002	断热铝合金推拉窗 1. 类型:90系列断热铝合金推拉窗> 2. 0m <sup>2</sup> 2. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12 空气+6透明中空玻璃 3. 窗框规格:主型材基材壁厚不应小 于1.8mm	m <sup>2</sup>	75.48			
73	010807001003	断热铝合金推拉窗 1. 类型:90系列断热铝合金推拉窗≤ 2. 0m <sup>2</sup> 2. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12 空气+6透明中空玻璃 3. 窗框规格:主型材基材壁厚不应小 于1.8mm	m <sup>2</sup>	3.11			
74	010807001004	断热铝合金固定窗 1. 类型:90系列断热铝合金固定窗> 2. 0m <sup>2</sup> 2. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12 空气+6透明中空玻璃 3. 窗框规格:主型材基材壁厚不应小 于1.8mm	m <sup>2</sup>	41.79			
75	010807001005	断热铝合金固定窗 1. 类型:90系列断热铝合金固定窗≤ 2. 0m <sup>2</sup> 2. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12 空气+6透明中空玻璃 3. 窗框规格:主型材基材壁厚不应小 于1.8mm	m <sup>2</sup>	0.95			
76	010807004001	金属纱窗 1. 普通纱扇	m <sup>2</sup>	39.29			
	<b>14.</b>	<b>油漆、涂料、裱糊工程</b>					
77	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1. 部位:内墙1:用于无保温房间外 墙的内墙及相邻功能房间之间的内 墙,内墙3:用于保温房间外墙的内 墙 2. 满刮白色腻子	m <sup>2</sup>	1259.67			
78	011407001002	墙面喷(刷)涂料 1. 部位:外廊栏板内侧(由外到内) 2. 满刮腻子两遍	m <sup>2</sup>	26.32			
79	011407001003	墙面喷(刷)涂料 1. 部位:真石漆,外墙1、上人屋面 女儿墙内侧 2. 喷或刷底涂料一遍	m <sup>2</sup>	1125.42			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第10页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 喷或刷底涂料二遍					
80	011407002001	天棚喷(刷)涂料 1. 部位: 顶1, 防潮顶棚(用于卫生间、盥洗室), 顶2, 用于楼梯、走廊、外挑等公共部位 2. 2厚耐水腻子刮平(白色)	m <sup>2</sup>	797.83			
81	011407002002	天棚喷(刷)涂料 1. 部位: 顶3, 混合砂浆顶棚(用于除顶1、顶2) 2. 2厚腻子刮平(白色)	m <sup>2</sup>	548.18			
	<b>15.</b>	<b>其他装饰工程</b>					
82	011503001001	锌钢组合栏杆(A7a型) 1. 楼梯栏杆、扶手选用15J403-1 B18 2. 平台栏杆选用15J403-1 D20(PB6a型) 3. 楼梯栏杆高度:1200mm, 平台栏杆高度:1300mm	m	70.56			
83	011503001002	护窗栏杆 1. 做法参照图集: 15J403-1 H3/C15 2. 扶手: $\Phi 50 \times 1.5$ 不锈钢管, 201材质 3. 立杆: $\Phi 20 \times 1.5 @ \leq 110$ 不锈钢, 201材质 3. 高度: 500mm	m	34.50			
84	011503005001	楼梯靠墙扶手 1. 做法参照图集: 15J403-1 K13/E5 2. 扶手: $\Phi 20 \times 2$ 镀锌钢管	m	70.56			
85	011503001003	坡道扶手 1. 做法参照图集: 13ZJ301 A、B/18 2. 扶手: $\Phi 40$ 不锈钢管, 201材质 3. 立杆: $\Phi 25 \times 1.5 @ \leq 135$ 不锈钢管, $40 \times 1.5$ 不锈钢, 201材质 4. 高度: 900mm	m	8.60			
86	011503001004	活动栏杆 1. 悬挂活动警示牌	m	5.60			
87	011505001001	洗漱台 1. 做法参照图集: 15ZJ512 1/41 2. 20mm厚大理石台面 3. 支架规格均为L50*32*3角钢	m <sup>2</sup>	14.57			
88	01B001	幼儿安全抓杆做法 1. 做法参照图集: 参幼儿园11J935 1/21 2. 成品抓杆	个	24			
89	01B002	手动装置一控二	个	20			
90	01B003	工程竣工永久性质量责任标牌	个				
		<b>小计</b>					
		<b>Σ人工费</b>					
		<b>Σ材料费</b>					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第11页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		<b>Σ机械费</b>					
		<b>Σ管理费</b>					
		<b>Σ利润</b>					
		<b>Σ增值税</b>					
		<b>单价措施项目</b>					
	<b>011701</b>	<b>脚手架工程</b>					
91	桂011701001001	外脚手架 1. 脚手架材质:扣件式钢管 2. 脚手架高度:24m以内 3. 有效使用天数暂按140天计算, 结 算时按合同约定确定。	m <sup>2</sup>	1278.00			
92	桂011701002001	里脚手架 1. 脚手架材质:扣件式钢管 2. 脚手架高度:3.6m以内	m <sup>2</sup>	549.43			
93	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1. 运输道材质:框架结构 2. 泵送、非泵送:泵送	m <sup>2</sup>	1119.43			
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
94	011702001001	垫层 1. 部位:垫层 2. 模板、支撑材质:胶合板模板木支 撑	m <sup>2</sup>	38.68			
95	011702001002	独立基础 1. 模板、支撑材质:胶合板模板木支 撑	m <sup>2</sup>	76.63			
96	011702005001	基础梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板木支 撑	m <sup>2</sup>	160.98			
97	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支 撑 2. 支模高度:3.6m以内	m <sup>2</sup>	644.35			
98	011702004001	异形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支 撑 2. 支模高度:3.6m以内	m <sup>2</sup>	11.79			
99	011702003001	构造柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支 撑 2. 支模高度:3.6m以内	m <sup>2</sup>	79.86			
100	011702008001	圈梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支 撑	m <sup>2</sup>	59.88			
101	011702009001	过梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支 撑	m <sup>2</sup>	19.71			
102	011702011001	直形墙	m <sup>2</sup>	411.23			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第12页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6m以内					
103	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m <sup>2</sup>	1716.95			
104	011702024001	楼梯 1. 模板材质:胶合板模板 2. 模板支撑材质:钢支撑 3. 双跑	m <sup>2</sup>	136.68			
105	011702029001	散水 1. 散水厚度:60mm 2. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m <sup>2</sup>	36.66			
106	011702029002	坡道 1. 坡道厚度:100mm 2. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m <sup>2</sup>	6.16			
107	011702027001	台阶 1. 模板材质:木模板木支撑	m <sup>2</sup>	43.30			
108	011702028001	压顶 1. 模板材质:木模板木支撑	m	77.08			
109	01B004	对拉螺栓赌眼增加费 1. 施工部位:框架柱面	m <sup>2</sup>	644.35			
110	01B005	对拉螺栓赌眼增加费 1. 施工部位:梁面	m <sup>2</sup>	945.47			
	<b>011703</b>	<b>垂直运输</b>					
111	011703001001	建筑物垂直运输 1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2. 建筑物垂直高度:40m以内	m <sup>2</sup>	1119.4			
	<b>011705</b>	<b>大型机械设备进出场及安拆</b>					
112	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:1.0m <sup>3</sup> 以内	台次	1			
	<b>011708</b>	<b>混凝土运输及泵送工程</b>					
113	桂011708002001	混凝土泵送	m <sup>3</sup>	366.44			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第13页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		安装工程					
		分部分项工程					
		强电系统					
114	030404017001	总配电箱AP 1. 安装方式:落地安装 2. 箱内配置详见系统图	台	1			
115	030404017002	公共照明配电箱GAL 1. 安装方式:底距地1.5米挂墙安装 2. 箱内配置详见系统图	台	1			
116	030404017003	二层照明配电箱 AL1 1. 安装方式:底距地1.5挂墙明装 2. 箱内配置详见系统图	台	1			
117	030404017004	三层照明配电箱 AL2 1. 安装方式:底距地1.5挂墙明装 2. 箱内配置详见系统图	台	1			
118	030404017005	四层照明配电箱 AL3 1. 安装方式:底距地1.5挂墙明装 2. 箱内配置详见系统图	台	1			
119	030404017006	空调配电箱 KAL1 1. 安装方式:底距地1.5米挂墙安装 2. 箱内配置详见系统图	台	1			
120	030404034001	单联单控开关 1. 安装方式:底距地1.4米暗装	套	11			
121	030404034002	双联单控开关 1. 安装方式:底距地1.4米暗装	套	7			
122	030404034003	三联单控开关 1. 安装方式:底距地1.4米暗装	套	8			
123	030404034004	紫外线带钥匙开关 1. 安装方式:底距地1.8米暗装	套	1			
124	030404033001	吊扇 1. 安装方式:吸顶安装 2. 含开关	台	24			
125	030404035001	安全型二三孔暗装插座 1. 安装方式:底距地0.3米暗装	套	22			
126	030404035002	安全型二三孔暗装电视插座 1. 安装方式:底距地1.8米暗装	套	2			
127	030404035003	1. 5P挂式空调三孔插座 1. 安装方式:底距地2.2米暗装	套	3			
128	030404035004	3. 0P柜式空调三孔插座 1. 安装方式:底距地1.8米暗装	套	6			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第14页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
129	030404035005	幼儿场所安全型二三孔暗装插座 1. 安装方式:底距地1.8米暗装	套	22			
130	030412001001	高效紫外线消毒灯 1. 安装方式:距地3.0米吊链安装 2. 规格: 30W	套	16			
131	030412001002	LED单管灯 1. 安装方式:距地3.0米吊链安装 2. 规格: LED 1*21W	套	18			
132	030412001003	LED双管灯 1. 安装方式:距地3.0米吊链安装 2. 规格: LED 2*28W	套	34			
133	030412001004	节能型吸顶灯 1. 安装方式:吸顶安装 2. 规格: LED 18W	套	32			
134	030412001005	防水防尘灯 1. 安装方式:吸顶安装 2. 规格: LED 11W	套	15			
135	030412001006	节能型应急壁灯 1. 安装方式:距门框顶0.2米壁装 2. 规格: LED 7W	套	4			
136	030411003001	强电金属桥架 CT150*100*1.2mm 1. 包含盖板、三通、弯头等其他配件	m	42.94			
137	030411003002	强电金属桥架 CT100*50*1.0mm 1. 包含盖板、三通、弯头等其他配件	m	64.61			
138	031002001001	桥架支架 1. 采用角钢 L40*4做支架	kg	181.59			
139	031201003001	支架刷油 1. 管道支架除锈后刷防锈漆两遍	kg	181.59			
140	030411001001	配管 1. 规格: 镀锌钢管SC50 2. 敷设方式:埋地敷设	m	3.35			
141	030411001002	配管 1. 规格: 塑料管PC25 2. 敷设方式:沿楼板墙暗敷设	m	97.18			
142	030411001003	配管 1. 规格: 塑料管PC20 2. 敷设方式:沿楼板墙暗敷设	m	999.44			
143	030413002001	凿(压)槽及恢复 DN25	m	13.60			
144	030413002002	凿(压)槽及恢复 DN20	m	202.50			
145	030408001001	电力电缆 1. 规格:WDZ-YJY-1KV-4*35mm <sup>2</sup> 2. 敷设方式、部位:普通敷设	m	5.43			
146	030408001002	电力电缆 1. 规格:WDZ-YJY-1KV-5*10mm <sup>2</sup> 2. 敷设方式、部位:普通敷设	m	42.10			
147	030408001003	电力电缆 1. 规格:WDZ-YJY-1KV-5*6mm <sup>2</sup> 2. 敷设方式、部位:普通敷设	m	126.20			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第15页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
148	030408001004	电力电缆 1. 规格:WDZ-YJY-1KV-5*4mm <sup>2</sup> 2. 敷设方式、部位:普通敷设	m	8.21			
149	030408001005	电力电缆 1. 规格:WDZN-YJY-1KV-5*4mm <sup>2</sup> 2. 敷设方式、部位:普通敷设	m	8.65			
150	030408006001	电力电缆头 1. 规格: 1kV以下截面35mm <sup>2</sup> 以下 2. 四芯	个	2			
151	030411004001	配线 1. 规格: WDZ-BYJ-6mm <sup>2</sup> 2. 配线形式: 桥架内敷设	m	433.84			
152	030411004002	配线 1. 规格: WDZ-BYJ-6mm <sup>2</sup> 2. 配线形式: 管内敷设	m	296.04			
153	030411004003	配线 1. 规格: WDZ-BYJ-4mm <sup>2</sup> 2. 配线形式: 桥架内敷设	m	336.90			
154	030411004004	配线 1. 规格: WDZ-BYJ-4mm <sup>2</sup> 2. 配线形式: 管内敷设	m	858.31			
155	030411004005	配线 1. 规格: WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 2. 配线形式: 桥架内敷设	m	747.10			
156	030411004006	配线 1. 规格: WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 2. 配线形式: 管内敷设	m	2252.17			
157	030414002001	送配电装置系统	系统	1			
158	030413005001	强电手孔井 1. 内部尺寸: 800*800*1000mm	个	1			
159	010101003002	挖沟槽土方 1. 平均挖深1米以内	m <sup>3</sup>	0.92			
160	010103001003	回填方 1. 原土回填	m <sup>3</sup>	0.92			
		<b>应急照明系统</b>					
161	030404017007	应急疏散照明配电箱 ALE1 1. 安装方式:底距地1.5米安装 2. 箱内配置详见系统图	台	1			
162	030404017008	A型应急照明集中电源箱 ADE1 1. 安装方式:底距地1.5米安装 2. 箱内配置详见系统图	台	1			
163	030412001007	LED单管灯(自带蓄电池) 1. 安装方式:距地3.0米吊链安装 2. 规格: LED 1*14W	套	1			
164	030412004001	36V集中电源应急照明灯(中型,A型) 5W 1. 安装方式:底距地2.5米安装	套	22			
165	030412004002	36V集中电源单向疏散标志(中 型,A型) 1W	套	14			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第16页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 安装方式:距地0.5米壁装或距地 3.0米吊链安装					
166	030412004003	36V集中电源双向疏散标志(中 型,A型) 1W 1. 安装方式:距地0.5米壁装或距地 3.0米吊链安装	套	3			
167	030412004004	36V集中电源楼层显示标志灯(中型,A 型) 1W 1. 安装方式:距门框顶0.2米壁装或 3.0米链吊	套	9			
168	030412004005	36V集中电源多信息复合标志灯(中 型,A型) 1W 1. 安装方式:底距地3.0米壁装	套	8			
169	030412004006	36V集中电源疏散出口标志(中 型,A型) 1W 1. 安装方式:距门框顶0.2米壁装或 3.0米链吊	套	7			
170	030412004007	36V集中电源出口标志(中型,A型) 1W 1. 安装方式:距门框顶0.2米壁装或 3.0米链吊	套	2			
171	030404034005	双联单控开关 1. 安装方式:底距地1.4米暗装	套	1			
172	030411001004	配管 1. 规格:镀锌钢管SC25 2. 敷设方式:埋地敷设	m	5.96			
173	030411001005	配管 1. 规格:镀锌钢管SC25 2. 敷设方式:明敷	m	2.00			
174	030411001006	配管 1. 规格:镀锌钢管SC20 2. 敷设方式:暗敷	m	284.04			
175	030413002003	凿(压)槽及恢复 DN20	m	97.30			
176	030408001006	电力电缆 1. 规格:WDZBN-YJY-1KV-5*4mm <sup>2</sup> 2. 敷设方式、部位:普通敷设	m	9.26			
177	030411004007	配线 1. 规格:WDZN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 2. 配线形式:桥架内敷设	m	168.65			
178	030411004008	配线 1. 规格:WDZN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 2. 配线形式:管内敷设	m	41.26			
179	030411004009	配线 1. 规格:WDZN-RYS-2*1.5mm <sup>2</sup> 2. 配线形式:管内敷设	m	344.83			
180	010101003003	挖沟槽土方 1. 平均挖深1米以内	m <sup>3</sup>	1.29			
181	010103001004	回填方 1. 原土回填	m <sup>3</sup>	1.29			
		<b>防雷装置系统</b>					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第17页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
182	030409002001	接地母线 1. 采用不锈钢扁钢 -40*4做接地母线	m	166.96			
183	030409005001	避雷网 1. $\phi$ 10热镀锌圆钢做接闪带 2. 沿女儿墙敷设	m	98.63			
184	030409005002	避雷网 1. 采用热镀锌圆钢 $\phi$ 10做接闪带	m	72.70			
185	030409003001	避雷引下线 1. 利用建筑物主筋引下	m	96.00			
186	030409008001	总等电位端子箱 MEB 1. 安装方式:底距地0.3米暗装	台	1			
187	030409008002	局部等电位端子箱 LEB 1. 安装方式:底距地0.3米暗装	台	3			
188	030409008003	电阻测试盒 1. 安装方式:底距地0.5米暗装	台	4			
189	030414011001	接地装置	系统	1			
		<b>光伏发电系统</b>					
190	030404017009	太阳能光伏发电逆变器 1. 安装方式:距地1.5米安装 2. 箱内配置详见图纸及系统图	台	1			
191	桂030405003001	光伏组件 700Wp/块 1. 具体规格、参数:光伏组件尺寸为2384*1303*33,安装倾角为12度 2. 含支架制作安装	块	5			
192	030411001007	配管 1. 规格:塑料管PC25 2. 敷设方式:明敷	m	4.29			
193	030408001007	电力电缆 1. 规格:WDZ-YJY-1KV-3*4+1*4mm <sup>2</sup> 2. 敷设方式、部位:普通敷设	m	49.01			
194	030408001008	光伏专用电缆 PV1-F-1*4mm <sup>2</sup>	m	14.04			
195	030411004010	配线 1. 名称:RS485 2. 配线形式:线槽配线	m	14.04			
196	桂030405007001	太阳能光伏电站调试	座	1			
		<b>火灾自动报警工程</b>					
197	030904009001	区域火灾报警主机 1. 安装方式:距地1.5米挂装 2. 规格、型号:JB-QB-JBF5011	台	1			
198	030411005001	消防端子箱 1. 安装方式:底距地1.5米明装 2. 规格、型号:JBF-11A/*60(*20)	个	1			
199	030904008001	短路隔离器 1. 安装方式:底距地2.2米安装 2. 规格、型号:JBF-171K	个	4			
200	030904001001	感烟探测器 1. 安装方式:吸顶安装	个	42			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第18页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2.规格、型号: JTY-GD-JBF3100					
201	080702018001	手动报警按钮 1.安装方式:底距地1.4米安装 2.规格、型号: JTY-GD-JBF3100	个	8			
202	030904005001	火灾声光报警器 1.安装方式:距地2.3米安装 2.规格、型号: JBF-VM3372B	个	8			
203	030904008002	火灾显示盘 1.安装方式:控制箱内安装 2.规格、型号: JBF-VDP3060B	个	1			
204	030411003003	封闭式消防耐火桥架 50*25 1.包含盖板、三通、弯头等其他配件	m	64.61			
205	031002001002	桥架支架 1.采用角钢 L40*4做支架	kg	1.45			
206	031201003002	支架刷油 1.管道支架除锈后刷防锈漆两遍	kg	1.45			
207	030411001008	配管 1.规格:紧定式镀锌钢导管 JDG20 2.配置形式:暗敷	m	427.07			
208	030413002004	凿(压)槽及恢复DN20	m	69.00			
209	030411004011	配线 1.规格:WDZBN-RYS-2*2.5mm <sup>2</sup> 2.配线形式:管内敷设	m	524.22			
210	030411004012	配线 1.规格:WDZBN-RYS-2*1.5mm <sup>2</sup> 2.配线形式:管内敷设	m	7.75			
		<b>综合布线系统</b>					
211	030502001001	6U壁挂机柜 1.安装方式:落地安装	台	1			
212	030411005002	2口四芯光纤盒 1.安装方式:箱内安装	个	1			
213	030502010001	24口数据配线架	架	1			
214	030501012001	24口POE交换机	台	1			
215	030507008001	1080P红外数字枪型摄像机 1.安装方式:底距地3.5米壁装	台	2			
216	030507008002	半球形摄像机 1.安装方式:吸顶安装	台	9			
217	030904007001	扬声器 6W 1.安装方式:吸顶安装	个	8			
218	030502004001	电视插座 1.安装方式:距地0.3米暗装	个	4			
219	030502004002	电话插座 1.安装方式:距地0.3米暗装	个	2			
220	030502012001	信息插座 1.安装方式:距地0.3米暗装	个	7			
221	030411003004	弱电金属桥架 CT-200*100*1.2mm 1.含桥架分隔板安装	m	29.96			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第19页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 包含盖板、三通、弯头等其他配件					
222	030411003005	弱电金属桥架 CT-150*100*1.2mm 1. 含桥架分隔板安装 2. 包含盖板、三通、弯头等其他配件	m	14.40			
223	030411003006	弱电金属桥架 CT-100*50*1.0mm 1. 含桥架分隔板安装 2. 包含盖板、三通、弯头等其他配件	m	69.69			
224	031002001003	桥架支架 1. 采用角钢 L40*4做支架	kg	184.32			
225	031201003003	支架刷油 1. 支架除锈后刷防锈漆两遍、调和漆两遍	kg	184.32			
226	030411001009	配管 1. 规格: 镀锌钢管SC32 2. 敷设方式: 埋地敷设	m	6.17			
227	030411001010	配管 1. 规格: 塑料管PVC20 2. 配置形式: 暗敷	m	109.52			
228	030411001011	配管 1. 规格: 塑料管PC20 2. 配置形式: 暗敷	m	33.94			
229	030413002005	凿(压)槽及恢复 DN20	m	45.90			
230	030411004013	配线 1. 规格: CAT6 2. 配线形式: 桥架内敷设	m	389.55			
231	030411004014	配线 1. 规格: CAT6 2. 配线形式: 管内敷设	m	76.60			
232	030411004015	配线 1. 规格: ZR-UTP-CAT6 2. 配线形式: 桥架内敷设	m	461.45			
233	030411004016	配线 1. 规格: ZR-UTP-CAT6 2. 配线形式: 管内敷设	m	30.57			
234	030411004017	配线 1. 名称: 4芯单模光纤 2. 配线形式: 管内配线	m	6.83			
235	030411004018	配线 1. 规格: RYS-2*4 2. 配线形式: 桥架内敷设	m	124.38			
236	030411004019	配线 1. 规格: RYS-2*4 2. 配线形式: 管内敷设	m	16.87			
237	030411004020	配线 1. 规格: SYWV-75-9 2. 配线形式: 管内敷设	m	6.83			
238	030411004021	配线 1. 规格: SYWV-75-5 2. 配线形式: 桥架内敷设	m	237.67			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第20页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
239	030411004022	配线 1. 规格: SYWV-75-5 2. 配线形式: 管内敷设	m	39.41			
240	030413005002	弱电手孔井 1. 内部尺寸: 600*600*8000mm	个	1			
241	010101003004	挖沟槽土方 1. 平均挖深1米以内	m <sup>3</sup>	1.33			
242	010103001005	回填方 1. 原土回填	m <sup>3</sup>	1.33			
		<b>给水系统</b>					
243	031001002001	内衬塑钢管及管件安装 DN50 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 公称压力: 1.0MPa 3. 含管件安装、冲洗、消毒	m	49.56			
244	031001002002	内衬塑钢管及管件安装 DN40 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 公称压力: 1.0MPa 3. 含管件安装、冲洗、消毒	m	3.60			
245	031001002003	内衬塑钢管及管件安装 DN25 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 公称压力: 1.0MPa 3. 含管件安装、冲洗、消毒	m	26.10			
246	031001006001	PP-R塑料给水管及管件安装 DN50 1. 连接方式: 热熔连接 2. 输送介质: 冷水 3. 公称压力: 1.0MPa 4. 含管件安装、冲洗、消毒	m	0.45			
247	031001006002	PP-R塑料给水管及管件安装 DN40 1. 连接方式: 热熔连接 2. 输送介质: 冷水 3. 公称压力: 1.0MPa 4. 含管件安装、冲洗、消毒	m	12.10			
248	031001006003	PP-R塑料给水管及管件安装 DN32 1. 连接方式: 热熔连接 2. 输送介质: 冷水 3. 公称压力: 1.0MPa 4. 含管件安装、冲洗、消毒	m	16.38			
249	031001006004	PP-R塑料给水管及管件安装 DN25 1. 连接方式: 热熔连接 2. 输送介质: 冷水 3. 公称压力: 1.0MPa 4. 含管件安装、冲洗、消毒	m	27.36			
250	031001006005	PP-R塑料给水管及管件安装 DN20 1. 连接方式: 热熔连接 2. 输送介质: 冷水 3. 公称压力: 1.0MPa 4. 含管件安装、冲洗、消毒	m	12.03			
251	031001006006	PP-R塑料给水管及管件安装 DN15 1. 连接方式: 热熔连接 2. 输送介质: 冷水 3. 公称压力: 1.0MPa	m	17.82			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第21页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		4. 含管件安装、冲洗、消毒					
252	031201001001	埋地管道刷油 1. 刷红丹漆一遍、调和漆两遍	m <sup>2</sup>	4.72			
253	031002003001	过楼板套管制作、安装DN80	个	5			
254	031002003002	过楼板套管制作、安装DN50	个	4			
255	031003013001	水表 DN50 1. 连接方式: 螺纹连接	组	2			
256	031003013002	水表 DN25 1. 连接方式: 螺纹连接	组	1			
257	031003001001	闸阀 DN50 1. 连接方式: 螺纹连接	个	2			
258	031003001002	闸阀 DN40 1. 连接方式: 螺纹连接	个	2			
259	031003001003	倒流防止阀 DN25 1. 连接方式: 螺纹连接	个	1			
260	031003001004	截止阀 DN50 1. 连接方式: 螺纹连接	个	6			
261	031003001005	截止阀 DN40 1. 连接方式: 螺纹连接	个	4			
262	031003001006	截止阀 DN25 1. 连接方式: 螺纹连接	个	2			
263	031003001007	减压阀 DN50 1. 连接方式: 螺纹连接	个	1			
264	031003001008	减压阀 DN40 1. 连接方式: 螺纹连接	个	1			
265	031003001009	排气阀 DN20 1. 连接方式: 螺纹连接	个	3			
266	030901010001	轻便消防水龙 1000*550*160 1. 箱内设直径Φ16水枪, 快速接口, DN25快速接头, 阀门, 30m公称直径25有内衬里的消防水带 2. 详见15S202-P52 3. 产品符合当地消防部门验收标准	套	4			
267	030901013001	灭火器箱 1. 含2具手提磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 2. 安装方式: 放置式	个	4			
268	030901013002	灭火器箱 1. 含2具手提磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 2. 安装方式: 放置式	个	7			
269	030905002001	水灭火控制装置调试	点	4.00			
270	010101003005	挖沟槽土方 1. 平均挖深1米以内	m <sup>3</sup>	7.45			
271	010103001006	回填方 1. 原土回填	m <sup>3</sup>	7.45			
		<b>污水系统</b>					
272	031001006007	UPVC塑料排水管及管件安装 De110	m	110.97			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第22页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管件安装、通水通球实验					
273	031001006008	UPVC塑料排水管及管件安装 de75 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管件安装、通水通球实验	m	49.59			
274	031002003003	刚性防水套管 DN100	个	3			
275	031002003004	过楼板刚防水套管 DN150	个	9			
276	031002003005	预留空调塑料套管 DN75	个	9			
277	桂031004021001	地漏 De75	个	21			
278	桂031004022001	扫除口DN100	个	6			
279	010101003006	挖沟槽土方 1. 平均挖深1米以内	m <sup>3</sup>	2.45			
280	010103001007	回填方 1. 原土回填	m <sup>3</sup>	2.45			
281	桂010507011001	标准化粪池 1. 总容积3立方米	座	1			
		<b>卫生洁具</b>					
282	031004006001	蹲式大便器 1. 配延时自闭冲洗阀(带防污倒流防止器), 自带存水弯	套	21			
283	031004007001	小便器 1. 含五金配件安装 2. 感应开关	套	12			
284	031004003001	洗脸盆 1. 含五金配件安装	套	24			
285	031004004001	成品污水池 1. 含五金配件安装	套	3			
		<b>雨水系统</b>					
286	031001006009	PVC-U塑料雨水管及管件安装 De110 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管件安装、通水通球实验	m	107.41			
287	031001006010	UPVC承压塑料过阳台雨水管及管件安装 De110 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管件安装、通水通球实验	m	15.14			
288	031001006011	PVC-U塑料过阳台雨水管及管件安装 De75 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管件安装、通水通球实验	m	3.60			
289	031002003006	过楼板刚套管 DN150	个	9			
290	桂031004023001	侧入式雨水斗 DN100	个	2			
291	桂031004023002	87型雨水斗 DN100	个	7			
292	桂031004021002	地漏 De75	个	4			
293	011615001001	溢流孔100mm*100mm	个	2			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第23页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
294	010101003007	挖沟槽土方 1. 平均挖深1米以内	m <sup>3</sup>	5.65			
295	010103001008	回填方 1. 原土回填	m <sup>3</sup>	5.65			
		<b>通风空调工程</b>					
296	030404033002	天花管道式排气扇 1. 型号(规格): G=300m <sup>3</sup> /h, P=100Pa, N=45W 2. 自带止回阀	台	12			
297	030404033003	天花管道式排气扇 1. 型号(规格): G=200m <sup>3</sup> /h, P=50Pa, N=45W 2. 自带止回阀	台	4			
298	030702001001	通风管道 1. 材质:镀锌钢板制作 2. 形状:圆形 3. 厚度及加工方法: 详GB50243-2016 4. 接口形式:角钢法兰连接 5. 风管厚度、周长: 厚0.5mm, 直径 ≤200mm 6. 镀锌钢板镀锌层厚度不低于80g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5.91			
299	030702001002	通风管道 1. 材质:镀锌钢板制作 2. 形状:矩形 3. 厚度及加工方法: 详GB50243-2016 4. 接口形式:角钢法兰连接 5. 风管厚度、周长: 厚0.6mm, 周长 ≤2000mm 6. 镀锌钢板镀锌层厚度不低于80g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	11.96			
300	030702001003	通风管道 1. 材质:镀锌钢板制作 2. 形状:矩形 3. 厚度及加工方法: 详GB50243-2016 4. 接口形式:角钢法兰连接 5. 风管厚度、周长: 厚0.5mm, 周长 ≤2000mm 6. 镀锌钢板镀锌层厚度不低于80g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4.57			
301	030703007001	防雨百叶500*200	个	3			
302	030703007002	防雨百叶250*250	个	1			
303	030703007003	防雨百叶200*200	个	4			
304	030703001001	70℃防火阀 250*250mm	个	1			
305	03B001	挡烟垂壁 1. 材质: 防火帆 2. 安装高度: 底距地2.7米	m	21.60			
306	030704001001	通风、防排烟工程检测、调试	系统	1			
		<b>小计</b>					
		<b>Σ人工费</b>					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第24页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		铺装工程					
		分部分项工程					
		土方工程					
307	040101001001	挖一般土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 装车	m <sup>3</sup>	632.49			
308	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种: 三类土 2. 运距: 暂按5km	m <sup>3</sup>	632.49			
		园路园桥					
309	040203009001	弹性面层 1. 13mm硅PU面层 2. 150mm厚C25混凝土分块捣制, 随打随抹平, 每块纵横方向不大于6M, 缝宽20, 沥青砂浆处理, 松木条嵌缝, 要求平整 3. 300mm厚级配碎石垫层	m <sup>2</sup>	643.98			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第25页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		4. 素土夯实, 压实度 $\geq 95\%$					
310	040203008001	块料面层 1. 100X300X50mm厚芝麻白光面花岗岩收边 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 83mm厚C25混凝土分块捣制, 随打随抹平, 每块纵横方向不大于6M, 缝宽20, 沥青砂浆处理, 松木条嵌缝, 要求平整 4. 300mm厚级配碎石垫层 5. 素土夯实, 压实度 $\geq 95\%$	m <sup>2</sup>	6.76			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第26页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		绿化工程					
		分部分项工程					
		地被					
311	050102012001	铺种草皮 1.草皮种类:马尼拉草 2.铺种方式:满铺 3.养护期:1年 4.根系健康,无病虫害	m <sup>2</sup>	184.90			
		土方工程					
312	050101009001	种植土回(换)填 1.满足设计要求	m <sup>3</sup>	27.74			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		挡土墙工程					
		分部分项工程					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第27页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	1.	土石方工程					
313	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 不装车	m <sup>3</sup>	241.70			
314	040103001001	回填方 1. 密实度: 满足设计的土 2. 填方材料品种: 原土回填	m <sup>3</sup>	62.79			
315	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种: 三类土 2. 运距: 暂按5km考虑	m <sup>3</sup>	178.91			
316	010403004001	毛石混凝土挡土墙 1. 种类、规格: C20毛石混凝土 2. 挡土墙设置泄水孔采用PVCΦ50梅花状布置间距2000(纵向), 最下一排泄水孔高出地面300mm。 3. 沿挡土墙通长间距20米处, 均设置一道伸缩缝, 缝宽30mm, 缝内沿墙的内、外、顶三边用沥青麻丝或沥青木板填塞, 塞入深度不宜小于200mm	m <sup>3</sup>	263.89			
317	040303001001	混凝土垫层 1. 100厚C20素混凝土垫层 2. 含模板制作、安装、拆除	m <sup>3</sup>	13.83			
318	040303016001	混凝土挡墙压顶 1. 100厚C20素混凝土 2. 含模板制作、安装、拆除	m <sup>3</sup>	3.35			
319	04B001	反滤包 1. 300-400g/m <sup>2</sup> 土工布 2. 1~4mm砂砾 3. 20mm粗砾或碎石 4. 夯实粘土	个	65			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
320	011702011002	挡土墙 1. 模板、支撑材质: 组合钢模板	m <sup>2</sup>	471.02			
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
321	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 挖掘机场外运输费	台·次	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。



# 总价措施项目费用表

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
		<b>建筑装饰装修工程</b>				
—		<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		<b>合计</b>				
		<b>安装工程</b>				
—		<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
9	桂031401010001	脚手架搭拆费				
		<b>合计</b>				
		<b>铺装工程</b>				
—		<b>2021绿化工程一般计税法</b>				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
		<b>合计</b>				
		<b>绿化工程</b>				
—		<b>2021绿化工程一般计税法</b>				
1	桂050501001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
3	桂050501003002	雨季施工增加费				
		<b>合计</b>				
		<b>挡土墙工程</b>				
—		<b>2022市政综合工程一般计税法</b>				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		<b>合计</b>				
		<b>合计</b>				

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,在简易计税法中为应纳增值税。

# 其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第1页 共2页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
	<b>建筑装饰装修工程</b>			
一	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	3733.00	335.97	4068.97
	<b>安装工程</b>			
一	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	604.60	54.41	659.01
5	计日工			
6	总承包服务费			
	<b>铺装工程</b>			
一	<b>2021绿化工程一般计税法</b>			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	402.69	36.24	438.93
	<b>绿化工程</b>			
一	<b>2021绿化工程一般计税法</b>			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	19.19	1.73	20.92
	<b>挡土墙工程</b>			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。



# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第1页 共21页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010000103.1	型钢(综合)	kg		
3	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t		
4	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		
5	010301002.1	钢丝 Φ1.6	kg		
6	010304001	冷拔低碳钢丝 4	t		
7	010310001.1	镀锌铁丝(综合)	kg		
8	010310001.2	镀锌铁丝(综合)	kg		
9	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
10	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
11	010902002.1	镀锌圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
12	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
13	010903015	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		
14	010904002	镀锌圆钢 Φ10以上	kg		
15	011101004.1	方钢40×60	t		
16	011101004.2	方钢20×20×0.8	t		
17	011301001	扁钢(综合)	t		
18	011302006	扁钢 ≤-60×5	kg		
19	011302007	扁钢 60以内	kg		
20	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
21	011902005	槽钢 [5#~16#	kg		
22	012103001	等边角钢(综合)	kg		
23	012103005	等边角钢 6.3#	kg		
24	012103010	等边角钢 ≤5.0#	kg		
25	012105004.1	镀锌角钢L50*32*3	kg		
26	012701001	C型钢(综合)	t		
27	012901030	薄钢板 (0.5~4) mm	t		
28	012902001	钢板(综合)	kg		
29	014101004	铜丝 Φ1.6	kg		
30	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
31	020101001	橡胶板	kg		
32	020101002	橡胶板 2mm	m <sup>2</sup>		
33	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
34	020901009	塑料薄膜(养护)	m <sup>2</sup>		
35	021107001.1	聚苯乙烯板100mm	m <sup>3</sup>		
36	021301001	塑料带 20mm×40m	卷		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第2页 共21页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
38	021913001	低发泡聚乙烯	m <sup>3</sup>		
39	022705003	棉丝	kg		
40	022705004	棉纱头	kg		
41	022706003	白布	m		
42	022706010	破布	kg		
43	022903001	麻丝	kg		
44	023301002	草袋	条		
45	030101002	铆钉	kg		
46	030107004	镀锌螺钉M2~5×4~50	个		
47	030108010	自攻螺钉 M5×25	个		
48	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
49	030110004	镀锌自攻螺钉M3×10	百个		
50	030112001	木螺钉	百个		
51	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
52	030112018	木螺钉 M6×50	个		
53	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
54	030126005	螺栓 M5×20	套		
55	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
56	030126015	螺栓 M8×18~25	套		
57	030127009	镀锌螺栓 M6×25	套		
58	030127015	镀锌螺栓 M8×25	套		
59	030127032	镀锌螺栓 M10×50	套		
60	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
61	030143001	对拉螺栓	kg		
62	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
63	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
64	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套		
65	030156017	膨胀螺栓 M8×120	套		
66	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
67	030156023	膨胀螺栓 M10×80	套		
68	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
69	030156031	膨胀螺栓 M12×110	套		
70	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
71	030168002	镀锌锁紧螺母 15	个		
72	030168003	镀锌锁紧螺母 15~50	个		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第3页 共21页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
73	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
74	030169003	镀锌螺母 M10	个		
75	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
76	030183001	铁钉(综合)	kg		
77	030192000	圆钉(综合)	kg		
78	030311111	不锈钢合页	副		
79	031301006	砂轮片 Φ400	片		
80	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片		
81	031304001	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片		
82	031307001	金刚石(三角形)	块		
83	031311001	电焊条(综合)	kg		
84	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
85	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
86	031311008.1	碳钢焊条	kg		
87	031311008.2	低碳钢电焊条	kg		
88	031321001	焊锡丝 综合	kg		
89	031321003	焊锡	kg		
90	031321006	焊锡条	kg		
91	031324001	不锈钢焊丝	kg		
92	031332001	焊锡膏	kg		
93	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
94	031337001	冲击钻头(综合)	根		
95	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
96	031337014	冲击钻头 Φ20	个		
97	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
98	031338004	合金钢钻头 Φ10	个		
99	031345001	钢锯条	根		
100	031345004	石料切割锯片	片		
101	031345006	高频割片	片		
102	031345007	钢割片	片		
103	031345011	切缝机刀片	片		
104	031346001	钢丝刷子	把		
105	031347001	砂纸	张		
106	031347003	水砂纸	张		
107	031347004	铁砂布	张		
108	032104003	钢丝网(综合)	m <sup>2</sup>		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第4页 共21页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
109	032116004	预埋铁件	kg		
110	032116017	门窗固定连接铁件(地脚) 3×30×300	个		
111	032120001	PVC管专用弹簧	根		
112	032124007	尼龙线卡	只		
113	040101002.1	水泥(综合)	kg		
114	040101002.2	水泥(综合)	kg		
115	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
116	040102001.2	砌筑水泥 M32.5	t		
117	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
118	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
119	040103001.2	白水泥(综合)	t		
120	040111001	膨胀水泥	kg		
121	040301001	砂(综合)	m <sup>3</sup>		
122	040301003	细砂	m <sup>3</sup>		
123	040301004	中砂	m <sup>3</sup>		
124	040502001	碎石(综合)	m <sup>3</sup>		
125	040502003	碎石(5~20)mm	m <sup>3</sup>		
126	040502003	碎石(5~20)mm	m <sup>3</sup>		
127	040502004	碎石(5~40)mm	m <sup>3</sup>		
128	040502006	碎石(20~40)mm	m <sup>3</sup>		
129	040504001	石米	t		
130	040506003.1	砂砾	m <sup>3</sup>		
131	040701001	陶粒	m <sup>3</sup>		
132	040701003	炉(矿)渣	m <sup>3</sup>		
133	040701006	石屑	m <sup>3</sup>		
134	040902002	生石灰	t		
135	040905001	粘土	m <sup>3</sup>		
136	040908002	抗裂砂浆	kg		
137	040909003	石油沥青砂浆1:2:7	m <sup>3</sup>		
138	041101001	毛石(块石)	m <sup>3</sup>		
139	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
140	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
141	041302002.1	多孔页岩砖 240×190×90	千块		
142	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
143	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
144	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第5页 共21页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
145	043013005	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t		
146	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
147	043017002.1	干混地面砂浆 DS M20	t		
148	043017002.2	22厚隔音砂浆	t		
149	050101001.1	木材(综合)	m <sup>3</sup>		
150	050101001.2	木材(综合)	m <sup>3</sup>		
151	050102005	周转圆木	m <sup>3</sup>		
152	050306001	周转板枋材	m <sup>3</sup>		
153	050306002	周转枋材	m <sup>3</sup>		
154	050306003	周转板材	m <sup>3</sup>		
155	050308008	板枋材	m <sup>3</sup>		
156	051101001	空心木板 125×250×25	块		
157	052502007	垫木	m <sup>3</sup>		
158	053501002	竹篾	百根		
159	060101001.1	铜条 1mm	m <sup>2</sup>		
160	070103014.1	陶瓷墙面砖 600×300	m <sup>2</sup>		
161	070103014.2	陶瓷墙面砖 300×600	m <sup>2</sup>		
162	070103016.1	陶瓷墙面砖 300×600	m <sup>2</sup>		
163	070501003	陶瓷地面砖 300×300	m <sup>2</sup>		
164	070501012	陶瓷梯级砖	m <sup>2</sup>		
165	070501013	陶瓷踢脚砖	m <sup>2</sup>		
166	072901007.1	13mm硅PU面层	m <sup>2</sup>		
167	081101001.1	20mm厚大理石台面	m <sup>2</sup>		
168	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m <sup>2</sup>		
169	093901006	成品浴厕隔断(包括五金配件)	m <sup>2</sup>		
170	110103001.1	实木复合门+固定玻璃窗	m <sup>2</sup>		
171	110103001.2	实木复合门	m <sup>2</sup>		
172	110914001.1	90系列普通铝合金平开门≤2.0m <sup>2</sup> , 磨砂玻璃门	m <sup>2</sup>		
173	110915001.1	90系列断热铝合金推拉窗>2.0m <sup>2</sup> , 5+9A+5中空玻璃	m <sup>2</sup>		
174	110915001.2	90系列断热铝合金推拉窗≤2.0m <sup>2</sup> , 5+9A+5中空玻璃	m <sup>2</sup>		
175	110916001.1	90系列断热铝合金平开窗>2.0m <sup>2</sup> , 5+9A+5中空玻璃	m <sup>2</sup>		
176	110917001.1	90系列断热铝合金固定窗>2.0m <sup>2</sup> , 5mm无色透明浮法玻璃	m <sup>2</sup>		
177	110917001.2	90系列断热铝合金固定窗≤2.0m <sup>2</sup> , 5mm无色透明浮法玻璃	m <sup>2</sup>		
178	112101001.1	普通纱扇(成品)	m <sup>2</sup>		
179	112301001.1	钢质门(成品)	m <sup>2</sup>		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第6页 共21页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
180	120305002	铝合金压条 16×1.5mm	m		
181	122313001.1	方钢管弯头40×60	个		
182	130102001	调和漆(综合)	kg		
183	130105001	酚醛调和漆(各色)	kg		
184	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
185	130132001	油灰	kg		
186	130308001	聚氨酯甲料	kg		
187	130308004	聚氨酯甲乙料	kg		
188	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
189	130311005	耐水腻子	kg		
190	130311015	厚层保温腻子	kg		
191	130507001	防锈漆	kg		
192	130507002	红丹防锈漆	kg		
193	130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
194	130519001	沥青绝缘漆	kg		
195	130527001.1	聚合物水泥防水涂料(JS-I)	kg		
196	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
197	130705002	铅油	kg		
198	130904001	银粉漆	kg		
199	133101003	石油沥青 30#	kg		
200	133303001.1	0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度>0.5)	m <sup>2</sup>		
201	133309002.1	1.2厚合成高分子防水卷材	m <sup>2</sup>		
202	133501001	防水腻子	kg		
203	133504001	防水粉	kg		
204	133508001	建筑油膏	kg		
205	133508002	嵌缝膏	kg		
206	133508006	冷底子油	kg		
207	133508010.1	模板嵌缝料	kg		
208	133508010.2	模板嵌缝料	kg		
209	133508011	CSPE 氯磺化聚乙烯嵌缝油膏 300mL	支		
210	133509002	中性耐候硅胶(500ml/支)	支		
211	133510002	密封油膏	kg		
212	133515001	油浸石棉盘根(综合)	kg		
213	133901001	防腐油	kg		
214	134101001	嵌缝料	kg		
215	140101001	清油	kg		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第7页 共21页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
216	140303001	煤油	kg		
217	140501003	油漆溶剂油	kg		
218	140702001	机油(综合)	kg		
219	140901001	电力复合酯	kg		
220	140901002	电力复合酯 一级	kg		
221	140908001	石蜡	kg		
222	142103002	呋喃树脂VJ型	kg		
223	143124001	漂白粉	kg		
224	143303001	硬酯酸 一级	kg		
225	143305003	二甲苯	kg		
226	143306006	酒精	kg		
227	143308006	醋酸乙酯	kg		
228	143309001	丙酮	kg		
229	143504015	聚氨酯乙料	kg		
230	143520001	隔离剂	kg		
231	143537001	聚合物胶浆	kg		
232	143901001	乙炔气	m <sup>3</sup>		
233	143901002.1	乙炔气(带气瓶)	kg		
234	143901002.2	乙炔气	kg		
235	143906001	氧气	m <sup>3</sup>		
236	143908001	氩气	m <sup>3</sup>		
237	144101005.2	建筑胶	kg		
238	144103001	108 胶	kg		
239	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
240	144113002	玻璃胶 310g	支		
241	144113003	玻璃胶 350g	支		
242	144114001	密封胶	kg		
243	144114002	密封胶 KS型	kg		
244	144114004	密封胶	支		
245	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
246	144114009	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支		
247	144115001	万能胶	kg		
248	144116003	胶合剂	kg		
249	144116005	粘合剂	kg		
250	144116014	氯丁胶粘合剂	kg		
251	144116024	专用界面剂	kg		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第8页 共21页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
252	144301001	胶带	m		
253	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
254	144309001	塑料粘胶带	卷		
255	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
256	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
257	150102002	石棉绒(综合)	kg		
258	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m <sup>3</sup>		
259	152302003	聚合物粘结砂浆	kg		
260	152302004	玻化微珠保温砂浆	m <sup>3</sup>		
261	170102004	焊接钢管 DN32	kg		
262	170303005.1	镀锌钢管 DN60*2	m		
263	170508017.1	不锈钢管 φ25×1.5 201 材质	m		
264	170508017.2	不锈钢管 φ20×1.5 201 材质	m		
265	170508023.1	不锈钢管 φ40 201材质	m		
266	170508023.2	不锈钢管 φ40×1.5 201材质	m		
267	170508025	不锈钢管 φ50×1.5 201材质	m		
268	170902002.1	方钢管 40×60	m		
269	172502001	PP-R给水管 de20	m		
270	172504001.1	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
271	172504001.2	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
272	172513000	塑料软管	kg		
273	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
274	172517002	异型塑料管 Φ5	m		
275	180314002	钢制弯头 DN20	个		
276	180317003	直角弯头 FBN25	个		
277	180320002	钢制丝堵 DN20	个		
278	180327001	外丝 DN15	个		
279	180329002	内牙弯头 DN25	个		
280	181510002	钢制管箍 DN20	个		
281	181512002	镀锌管箍 DN20	个		
282	181514003	镀锌活接头 DN25	个		
283	181514006	镀锌活接头 DN50	个		
284	181515003	钢制活接头 DN25	个		
285	181515005	钢制活接头 DN40	个		
286	181515006	钢制活接头 DN50	个		
287	182101003	伸缩接头 FSE25	个		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第9页 共21页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
288	182501001	塑料管卡 de20	个		
289	182501002	塑料管卡 de25	个		
290	182501003	塑料管卡 de32	个		
291	182501004	塑料管卡 de40	个		
292	182501007	塑料管卡 de75	个		
293	182501008	塑料管卡 de110	个		
294	182503002	镀锌管卡子(钢管用) DN20	个		
295	182504003	镀锌管卡子(给水管用)DN25	个		
296	182504005	镀锌管卡子(给水管用)DN40	个		
297	182504006	镀锌管卡子(给水管用)DN50	个		
298	182511000	接地卡子(综合)	个		
299	182519002	固定卡子 3×80	套		
300	182524003	管码 FCL25	个		
301	182526003	管码 FSA25	个		
302	190301003	闸阀 Z15T-10 DN25	个		
303	190301006	闸阀 Z15T-10 DN50	个		
304	201105000	镀锌法兰座	个		
305	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
306	213321000	大便器胶皮碗	个		
307	213321001	便器接头 De130×110	个		
308	213322001	存水弯 De32	个		
309	213322008	小便器存水弯 塑料 De32	个		
310	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
311	213322011	存水弯 塑料 S型 DN75	个		
312	213323001	洗脸盆下水口 De32	个		
313	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个		
314	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
315	270601003	接地线 BV-5.5~16	m		
316	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
317	271705002	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷		
318	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
319	280301005	铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5	m		
320	280301007	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		
321	280301009	铜芯塑料绝缘导线 BV-16	m		
322	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
323	290619003	T型接头 FTE25	个		

## 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第10页 共21页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
324	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
325	290622003	阻燃管接头 FST25	个		
326	290623002	直管接头Φ20	个		
327	290624004	硬塑料管接头 D50	个		
328	290628002	塑料护口 15~20	个		
329	290628003	塑料护口 15~50	个		
330	290628004	塑料护口(钢管用) 15~20	个		
331	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
332	290640001	铜接线卡1.0-2.5	个		
333	290901002	瓷接头(双)	个		
334	290905002	铜接线端子 DT-4mm <sup>2</sup>	个		
335	290905003	铜接线端子 DT-6mm <sup>2</sup>	个		
336	290905005	铜接线端子 DT-16mm <sup>2</sup>	个		
337	290905007	铜接线端子 DT-35mm <sup>2</sup>	个		
338	290919002	太阳电池板夹具	套		
339	291111001	开关盒	个		
340	291112001	接线盒	个		
341	291126000	灯具金属吊盒	个		
342	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
343	292702010	尼龙扎带 100~150	个		
344	322701002	化肥【复合肥、尿素等】	kg		
345	322703001	农药	kg		
346	322901001	种植土	m <sup>3</sup>		
347	330107002	镀锌扁钢支架 -40×3	kg		
348	340105003	钨棒	kg		
349	340701001	塑料手套 ST型	副		
350	340702001	防尘面罩	套		
351	340703001	护目镜	套		
352	341101001	水	m <sup>3</sup>		
353	341101001.1	水	m <sup>3</sup>		
354	341101001.3	水	m <sup>3</sup>		
355	341101001.4	水	m <sup>3</sup>		
356	341105003	木柴	kg		
357	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
358	341508001	其他材料费	元		
359	341508001.2	其他材料费	元		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第11页 共21页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
360	341508003	其他材料费	元		
361	341509001	校验材料费	元		
362	350102003	组合钢模板	kg		
363	350103001.1	胶合板模板 1830×915×18	m <sup>2</sup>		
364	350103001.2	胶合板模板1830×915×18	m <sup>2</sup>		
365	350104001	木模板	m <sup>3</sup>		
366	350104002	复合木模板面板	m <sup>2</sup>		
367	350201001	模板钢支撑	kg		
368	350202001.1	模板支撑钢管及扣件	kg		
369	350202001.2	模板支撑钢管及扣件	kg		
370	350203001	零星卡具	kg		
371	350203003	卡具及扣件(综合)	kg		
372	350302001	回转扣件	个		
373	350302002	对接扣件	个		
374	350302003	直角扣件	个		
375	350303001	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t		
376	350306001	木脚手板(松杂)	m <sup>3</sup>		
377	350307002	竹脚手板	m <sup>2</sup>		
378	350309001	挡脚板(综合)	m		
379	351101001	钢凿	个		
380	360104006	铸铁井盖井座 重型 Φ700	套		
381	360302001.1	土工布400g	m <sup>2</sup>		
382	360302001.2	无纺聚酯纤维布200g	m <sup>2</sup>		
383	370501003	枕木	m <sup>3</sup>		
384	370905001	钢垫板	kg		
385	370905010	钢垫板 1~2mm	kg		
386	390101001	脚手架钢管(租赁)	t·天		
387	390101002	扣件综合(租赁)	100套·天		
388	390101004	底座(租赁)	100个·天		
389	390101005	钢笆子(钢筋网脚手板)(租赁·天)	100m <sup>2</sup> ·天		
390	554304000Z	交流变压器	台		
391	B-C.1	手动装置一控二 材料费	个		
392	B-C.2	乙级木质防火门 材料费	m <sup>2</sup>		
393	B-C.3	活动栏杆 材料费	m		
394	B-C.4	幼儿安全抓杆做法 材料费	个		
395	B-C.5	磨砂玻璃6mm与5+6A+6钢化中空玻璃补差 材料费	m <sup>2</sup>		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第12页 共21页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
396	B-C. 6	6+12A+6 LOW-E中空玻璃与5+9A+5中空玻璃补差 材料费	m <sup>2</sup>		
397	B-C. 7	6+12A+6 LOW-E中空玻璃与5mm厚平板浮法玻璃补差 材料费	m <sup>2</sup>		
398	B-C. 8	真石漆 胶带条分格 材料费	m <sup>2</sup>		
399	S143508001	脱模剂	kg		
<b>400</b>		<b>◆商品砼◆</b>			
401	043104002.1	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m <sup>3</sup>		
402	043104002.2	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m <sup>3</sup>		
403	043104003.1	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m <sup>3</sup>		
404	043104003.2	预拌普通混凝土 C20	m <sup>3</sup>		
405	043104003.3	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m <sup>3</sup>		
406	043104004.1	预拌普通混凝土 C25	m <sup>3</sup>		
407	043104004.2	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m <sup>3</sup>		
408	043104005	预拌普通混凝土 C30	m <sup>3</sup>		
409	043115008	预拌细石混凝土 C20	m <sup>3</sup>		
<b>410</b>		<b>◆配合比◆</b>			
411	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m <sup>3</sup>		
412	800102003	水泥砂浆 1:2	m <sup>3</sup>		
413	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m <sup>3</sup>		
414	800102005	水泥砂浆 1:3	m <sup>3</sup>		
415	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m <sup>3</sup>		
416	800911002	膨胀水泥砂浆1:1	m <sup>3</sup>		
417	801101001.1	素水泥浆	m <sup>3</sup>		
418	801101001.2	素水泥浆	m <sup>3</sup>		
419	801302003	白水泥白石子浆 1:2	m <sup>3</sup>		
420	802102007	碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20	m <sup>3</sup>		
421	802302002	中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5	m <sup>3</sup>		
<b>422</b>		<b>◆主材◆</b>			
423	010000103.2	角钢 L40*4	kg		
424	041104005Z.1	100X300X50mm厚芝麻白光面花岗岩	m <sup>2</sup>		
425	170014000.1	镀锌钢管SC32	m		
426	170014000.2	镀锌钢管SC50	m		
427	170014000.3	镀锌钢管SC25	m		
428	172500000.1	塑料管PC25	m		
429	172500000.2	塑料管PC20	m		
430	172500000.3	PVC-U塑料排水管 De110	m		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第13页 共21页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
431	172500000.4	PVC-U塑料雨水管 De110	m		
432	172500000.5	PVC-U塑料过阳台雨水管 De110	m		
433	172500000.6	PVC-U塑料排水管 De75	m		
434	172500000.7	塑料管PVC20	m		
435	172502000.1	PP-R给水管DN20	m		
436	172502000.2	PP-R给水管DN15	m		
437	172502000.3	PP-R给水管DN25	m		
438	172502000.4	PP-R给水管DN50	m		
439	172502000.5	PP-R给水管DN40	m		
440	172502000.6	PP-R给水管DN32	m		
441	172504000.3	UPVC承压塑料过阳台雨水管 de75	m		
442	172801000.1	衬塑钢管 DN40	m		
443	172801000.2	衬塑钢管 DN25	m		
444	172801000.3	衬塑钢管 DN50	m		
445	180903000.1	PP-R给水管DN20管件	个		
446	180903000.2	PP-R给水管DN15管件	个		
447	180903000.3	PP-R给水管DN32管件	个		
448	180903000.4	PP-R给水管DN50管件	个		
449	180903000.5	PP-R给水管DN25管件	个		
450	180903000.6	PP-R给水管DN40管件	个		
451	180904000.1	PVC-U塑料排水管件 De110	个		
452	180904000.2	PVC-U塑料排水管件 De75	个		
453	180904000.3	PVC-U塑料雨水管件 de110	个		
454	180904000.4	PVC-U塑料过阳台雨水管件 De110	个		
455	180904000.5	UPVC承压塑料过阳台雨水管件 de75	个		
456	181101000.1	衬塑钢管 DN40管件	个		
457	181101000.2	衬塑钢管 DN25管件	个		
458	181101000.3	衬塑钢管 DN50管件	个		
459	194103000.1	减压阀 DN50	个		
460	194103000.2	闸阀 DN50	个		
461	194103000.3	倒流防止阀 DN25	个		
462	194103000.4	截止阀 DN25	个		
463	194103000.5	截止阀 DN50	个		
464	194103000.6	截止阀 DN40	个		
465	194103000.7	闸阀 DN40	个		
466	194103000.8	减压阀 DN40	个		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第14页 共21页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
467	211501000	蹲式大便器	个		
468	211701000	挂式小便器	个		
469	213301000	水嘴	个		
470	213312000	感应控制器	套		
471	213316003	自闭式冲洗阀 DN25	个		
472	213318000.1	地漏 De75	个		
473	213318000.2	地漏De75	个		
474	213319000.1	地面扫除口DN100	个		
475	213320000	大便器冲洗管	根		
476	213331000.1	87型雨水斗 DN100	个		
477	213331000.2	侧入式雨水斗 DN100	个		
478	224101000.1	防雨百叶200*200	个		
479	224101000.2	防雨百叶500*200	个		
480	224101000.3	防雨百叶250*250	个		
481	226101000.1	70℃防火阀250*250mm	个		
482	226113000.1	排气阀 DN20	个		
483	230303000.1	轻便消防水龙 1000*550*160	套		
484	230702000.1	灭火器放置箱(含灭火器)MF/ABC4	个		
485	230702000.2	灭火器放置箱(含灭火器)MF/ABC5	个		
486	233700000.3	感烟探测器	个		
487	233902000.1	火灾声光报警器	个		
488	234001000.1	火灾显示盘	个		
489	234001000.2	短路隔离器	个		
490	234101000.1	手动报警按钮	套		
491	234301000.1	扬声器 6W	只		
492	240101000.1	水表 DN25	个		
493	240101000.2	水表 DN50	个		
494	270503001.1	避雷网 φ10	m		
495	290603000.1	JDG电气钢导管20	m		
496	301101000	电视插座	个		
497	301302000.1	信息插座	个		
498	320701000.1	马尼拉草	m <sup>2</sup>		
499	500102001.1	天花管道式排气扇 D30	台		
500	500102001.2	天花管道式排气扇 D20	台		
501	500103001.1	吊扇	台		
502	550117001.1	总配电箱AP	台		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第15页 共21页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
503	550117001.2	公共照明配电箱GAL	台		
504	550117001.3	二层照明配电箱 AL1	台		
505	550117001.4	应急疏散照明配电箱 ALE1	台		
506	550117001.5	A型应急照明集中电源箱 ADE1	台		
507	550117001.6	四层照明配电箱 AL3	台		
508	550117001.7	三层照明配电箱 AL2	台		
509	550117001.8	逆变箱	台		
510	550117001.9	空调配电箱 KAL1	台		
511	550119001.1	6U壁挂机柜	个		
512	550910000.1	总等电位联结箱 MEB	个		
513	550910000.2	局部等电位端子箱 LEB	个		
514	B4-0478.1	光伏组件 700Wp/块	组串		
515	B4-0508.2	太阳能光伏发电逆变器	台		
516	B5-0082.2	24口POE交换机	台(套)		
517	B5-0293.1	24口数据配线架	架		
518	B5-0961.1	1080P红外数字枪型摄像机	台		
519	B5-0962.1	半球形摄像机	台		
520	B5-1234.2	区域火灾报警主机	台		
521	Z012902035	钢板 10~16mm	kg		
522	Z012906001	镀锌钢板 0.5mm	m <sup>2</sup>		
523	Z012906004.1	镀锌钢板 0.6mm	m <sup>2</sup>		
524	Z130105001	酚醛调和漆(各色)	kg		
525	Z130507003	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg		
526	Z170102000	焊接钢管(综合)	kg		
527	Z170303000.2	镀锌钢管SC20	m		
528	Z182902000.1	塑料套管 DN75	m		
529	Z210901000	洗脸盆	个		
530	Z250001001.1	高效紫外线消毒灯	套		
531	Z250001001.2	LED单管灯	套		
532	Z250001001.3	防水防尘灯	套		
533	Z250001001.4	节能型应急壁灯	套		
534	Z250001001.5	LED单管灯(自带蓄电池)	套		
535	Z250001001.6	双管LED灯	套		
536	Z250001001.7	36V集中电源应急照明灯(中型,A型) 5W	套		
537	Z250001001.8	36V集中电源双向疏散标志(中型,A型) 1W	套		
538	Z250001001.9	36V集中电源楼层显示标志灯(中型,A型) 1W	套		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第16页 共21页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
539	Z250001001.10	36V集中电源多信息复合标志灯(中型,A型) 1W	套		
540	Z250001001.11	36V集中电源疏散出口标志(中型,A型) 1W	套		
541	Z250001001.12	36V集中电源出口标志(中型,A型) 1W	套		
542	Z250001001.13	36V集中电源单向疏散标志(中型,A型) 1W	套		
543	Z250001001.14	节能型吸顶灯	套		
544	Z260501001.1	单联单控开关	个		
545	Z260501001.2	紫外线带钥匙开关	个		
546	Z260501001.3	三联单控开关	个		
547	Z260501001.4	双联单控开关	个		
548	Z264101001.1	3.0P柜式空调三孔插座	套		
549	Z264101001.2	安全型二三孔暗装插座	套		
550	Z264101001.3	幼儿场所安全型二三孔暗装插座	套		
551	Z264101001.4	安全型二三孔暗装电视插座	套		
552	Z264101001.5	1.5P挂式空调三孔插座	套		
553	Z270603001.1	接地母线-40*4	m		
554	Z280301000.1	WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m		
555	Z280301000.2	WDZ-BYJ-4mm <sup>2</sup>	m		
556	Z280301000.3	WDZN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m		
557	Z280301000.4	WDZBN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m		
558	Z280301000.5	WDZ-BYJ-6mm <sup>2</sup>	m		
559	Z280311000.1	WDZBN-RYS-2*1.5mm <sup>2</sup>	m		
560	Z280311000.2	CAT6	m		
561	Z280311000.3	RS485	m		
562	Z280311000.4	ZR-UTP-CAT6	m		
563	Z280311000.5	RYS-2*4	m		
564	Z280311000.6	WDZN-RYS-2*1.5mm <sup>2</sup>	m		
565	Z281100000.1	WDZ-YJY-1KV-5*10mm <sup>2</sup>	m		
566	Z281100000.2	PV1-F-1*4mm <sup>2</sup>	m		
567	Z281100000.3	WDZ-YJY-1KV-4*35mm <sup>2</sup>	m		
568	Z281100000.4	WDZN-YJY-1KV-5*4mm <sup>2</sup>	m		
569	Z281100000.5	WDZ-YJY-1KV-3*4+1*4mm <sup>2</sup>	m		
570	Z281100000.6	WDZ-YJY-1KV-5*6mm <sup>2</sup>	m		
571	Z281100000.7	WDZ-YJY-1KV-5*4mm <sup>2</sup>	m		
572	Z281100000.8	WDZBN-YJY-1KV-5*4mm <sup>2</sup>	m		
573	Z2811340013.1	接地电阻检测盒	个		
574	Z2811340014	挡烟垂壁	m <sup>2</sup>		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第17页 共21页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
575	Z2811340022	成品拖把池	套		
576	Z2811340023.1	WDZBN-RYS-2*2.5mm <sup>2</sup>	m		
577	Z2811340030	玻璃钢化粪池	套		
578	Z282500000.1	4芯单模光纤	m		
579	Z282901000.1	射频同轴电缆SYWV-75-5	m		
580	Z282901000.2	射频同轴电缆SYWV-75-9	m		
581	Z290101000.1	桥架 CT100*50*1.0mm	m		
582	Z290101000.2	桥架 CT-100*50*1.0mm	m		
583	Z290101000.3	封闭式消防耐火桥架 50*25	m		
584	Z290101000.4	桥架 CT-200*100*1.2mm	m		
585	Z290101000.5	桥架 CT-150*100*1.2mm	m		
586	Z290101000.6	桥架 CT150*100*1.2mm	m		
587	Z291115001.1	消防端子箱	个		
588	Z301303001.1	电话插座	个		
589	z291112001.1	光纤熔接盒	个		
<b>590</b>		<b>◆机械台班组成◆</b>			
591	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
592	000701002	市政机械台班人工费	元		
593	000701003	市政机械第一类费用	元		
594	000903001	机械台班人工费	元		
595	000903002	机械第一类费用	元		
596	002401001	机械台班人工费	元		
597	140301004	国V汽油 92#	kg		
598	140301004.1	汽油 92#	kg		
599	140301004.3	国V汽油 92#	kg		
600	140301004.4	汽油 92#	kg		
601	140301004.5	汽油92#	kg		
602	140304001	轻柴油 0#	kg		
603	140304001	轻柴油0#	kg		
604	140304001.3	轻柴油 0#	kg		
605	140304001.4	轻柴油0#	kg		
606	341103001	电	kW·h		
607	341103001.3	电	kW. h		
608	341103001.4	电	kW·h		
609	341103001.5	电	kW·h		
610	994701004	折旧费	元		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第18页 共21页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
611	994701004.2	折旧费	元		
612	994701005	检修费	元		
613	994701005.1	检修费	元		
614	994701005.2	检修费	元		
615	994701006	维护费	元		
616	994701006.1	维护费	元		
617	994701006.2	维护费	元		
618	994701007	安拆及场外运输费	元		
619	994701008	其他费	元		
<b>620</b>		<b>◆机械◆</b>			
621	341509003	其他机械费	元		
622	980101004	自动LCR测量仪 ZL6	台班		
623	980502004	数字万用表PS-56	台班		
624	980502011	手持式万用表	台班		
625	980502012	工业用真效值万用表	台班		
626	980506001	电能校验仪 ST9040	台班		
627	980507001	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班		
628	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
629	981101007	钳形接地电阻测试仪	台班		
630	981110001	绝缘电阻测试仪 3141	台班		
631	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
632	981117001	交/直流低电阻测试仪	台班		
633	981701001	对讲机 C15	台班		
634	982303007	双通道数字存储示波器	台班		
635	983102001	相位频率计 704-3	台班		
636	983510001	电缆测试仪 JH5132	台班		
637	983701003	笔记本电脑	台班		
638	983901001	彩色监视器 14"	台班		
639	984117001	TPFRC电容分压器交直流高压测量系统	台班		
640	984703001	火灾探测器实验器 BHTS-1	台班		
641	984714001	高压绝缘电阻测试仪 3124	台班		
642	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
643	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m <sup>3</sup>	台班		
644	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
645	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
646	990508004	混凝土输送泵车 输送量60m <sup>3</sup> /h	台班		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第19页 共21页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
647	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
648	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
649	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
650	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
651	990703002	轮胎式装载机 斗容量1m <sup>3</sup>	台班		
652	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
653	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
654	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
655	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班		
656	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
657	990705007	自卸汽车 装载质量12t	台班		
658	990705010	自卸汽车 装载质量20t	台班		
659	990706001	机动翻斗车 装载质量1t	台班		
660	990707005	平板拖车组 装载质量25t	台班		
661	990707006	平板拖车组装载质量30t	台班		
662	990712002	平地机功率 120kW	台班		
663	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
664	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
665	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班		
666	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
667	990916003	电动单筒慢速卷扬机 牵引力30kN	台班		
668	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
669	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
670	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
671	991305001.1	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
672	991305001.2	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
673	991316001.1	混凝土切缝机 功率7.5KW	台班		
674	991316001.2	混凝土切缝机 功率7.5KW	台班		
675	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
676	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
677	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
678	991906001	剪板机 厚度6.3mm×宽度2000mm	台班		
679	991907001	卷板机 板厚2mm×宽度1600mm	台班		
680	991908001	台式钻床 钻孔直径 16mm	台班		
681	991908002	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班		
682	991913004	普通车床 工件直径630mm×工件长度2000mm	台班		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县机关第三幼儿园2#教学生活楼

第20页 共21页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
683	991920001	管子切断机 管径60mm	台班		
684	991922001	抛光机	台班		
685	991923001	台式砂轮机 砂轮直径100mm	台班		
686	991924001	管子套丝机 $\phi$ 159mm	台班		
687	991924002	管子切断套丝机 管径159mm	台班		
688	991924003	螺栓套丝机 直径39mm	台班		
689	991928001	折方机 厚度 $\times$ 宽度4 $\times$ 2000	台班		
690	991938001	咬口机 板厚 1.2mm	台班		
691	991939001	法兰卷圆机 L40 $\times$ 4	台班		
692	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
693	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
694	992304001	半自动切割机 厚度100mm	台班		
695	992314001	角向磨光机	台班		
696	992315002	平面水磨石机 功率3kW	台班		
697	992501001.1	交流电弧焊机 容量21kV $\cdot$ A	台班		
698	992501001.2	交流电弧焊机 容量21kV $\cdot$ A	台班		
699	992501002	交流电弧焊机 容量30kV $\cdot$ A	台班		
700	992501002.1	交流电弧焊机 容量30kV $\cdot$ A	台班		
701	992501002.2	交流电弧焊机 容量30kV $\cdot$ A	台班		
702	992509003	对焊机 容量75kV $\cdot$ A	台班		
703	992511001	热熔对接焊机 直径63mm	台班		
704	993101003.1	洒水车罐容量 10000L	台班		
705	993101003.2	洒水车 罐容量 10000L	台班		
706	993701011	汽车式高空作业车 提升高度21m	台班		
707	993705001	打药车(汽车式) 2t	台班		
708	993707001	背式打草机	台班		
709	993708001	推式打草机	台班		
710	993913001	高压试验变压器全套装置 YDJ	台班		
711	994410004	试压泵 压力30MPa	台班		
712	994506004	油压接管钳 50t	台班		
713	994508001	电锤 功率 520W	台班		
714	994701001	其他机械费	元		
715	994901001	卷扬机带塔 提升质量(3~5)tH=40m	台 $\cdot$ 月		
716	S990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m <sup>3</sup>	台班		
717	S990506001	混凝土振捣器平板式	台班		
718	S992302001	石料切割机 5.5kW 以内	台班		

