

全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍 工程

招标工程量清单

招 标 人：全州县石塘镇大清塘中心小学
(单位盖章)

造价咨询人：深圳建昌工程设计有限公司
(单位盖章)

全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍 工程

招标工程量清单

招标人：全州县石塘镇大清塘中心小学
(单位盖章)

造价咨询人：深圳建昌工程设计有限公司
(单位盖章)

法定代表人或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人：_____
(签字或盖章)

编制人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

总 说 明

工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍

第1页 共1页

一、工程概况

该项目为全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍,总建筑面积834.14平方米,含建筑装饰装修工程、安装工程等配套工程。

二、编制依据:

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。
- 2、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)。
- 3、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量》(2024年版)及配套费用定额;《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》(2023年版)及配套费用定额;
- 4、《广西壮族自治区市政工程消耗量》(2022年版)及配套费用定额;
- 5、(桂建发〔2023〕6号)《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》。
- 6、人工工资和管理费费率的调整按《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标[2023]7号文执行。
- 7、增值税税率调整按《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》桂造价[2019]10号执行。
- 8、材料价格参照《桂林市建设工程造价信息》2026年第2期全州县发布的市场材料除税价,没有的参照桂林市或通过市场询价(除税价)计算。
- 9、混凝土均采用预拌商品混凝土,砂浆均采用预拌干混砂浆。

三、编制办法:清单法

四、编制范围:

建筑装饰装修工程、安装工程等配套工程。

五、其他需要说明的问题:1)中值取费;2)一般计税法。

六、安全生产责任保险费暂估价为4181.42元。

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	建筑装饰装修工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	安装工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍

第2页 共2页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍

第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		建筑装饰装修工程					
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
1	010101004001	挖沟槽、基坑土方 1.土壤类别:三类土,机械90%,人工10% 2.堆土留置回填	m³	192.05			
2	010103001001	回填方 1.密实度:满足设计的土 2.填方来源、运距:原土回填	m³	146.68			
3	010103001002	房心回填 1.密实度:满足设计的土 2.填方来源、运距:原土回填	m³	27.91			
4	010103002001	余土弃置 1.废弃料品种:土方 2.运距:装载机装土斗容量(1.5m³) 自卸汽车运土10t,暂按5km	m³	17.46			
	3.	A.3 砌筑工程					
5	010401004001	多孔砖墙 1.墙体厚度:120mm 2.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖240×115×90 3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5	m³	11.13			
6	010401004002	多孔砖墙 1.墙体厚度:240mm 2.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖240×115×90 3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5	m³	235.05			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010501001001	垫层 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m³	11.22			
8	010501002001	带形基础 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m³	26.17			
9	010501003001	独立基础 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m³	3.85			
10	010503002001	矩形梁 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m³	2.01			
11	010502002001	构造柱 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m³	34.26			
12	010503004001	圈梁 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m³	56.59			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍

第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
13	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	5.30			
14	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	98.51			
15	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	10.05			
16	010507005001	压顶 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	8.56			
17	010505007001	天沟(檐沟) 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	1.21			
18	010505008001	悬挑板 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	7.10			
19	010507001001	散水 1. 混凝土散水(详11ZJ901 4/5) 2. 60厚C15混凝土,面加5厚1:1水泥 砂浆随打随抹光 3. 60厚中砂垫层	m²	56.10			
20	010507004001	台阶 1. 做法详11ZJ901 6/9	m²	2.97			
21	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ 10以 内	t	10.300			
22	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ 10以 上	t	8.018			
23	桂010515011001	砖砌体加固钢筋制安 不绑扎 1. 钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋 HRB400 Φ 10以内	t	0.881			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
24	010901002001	上人及不上人屋面 1. 20厚1:2水泥砂浆抹面; 2. 干铺无纺聚酯纤维布隔离层; 3. 1.2厚合成高分子防水卷材;(另 列) 4. 1.5厚合成高分子防水涂膜;(另 列) 5. 刷基层处理剂一道;(另列) 6. 20厚1:2水泥砂浆保护层,分仓缝 1.5m²,缝宽20嵌防水油膏; 7. 60厚绝热挤塑聚苯乙烯板保温层; (另列) 8. 现浇钢筋砼屋面板起坡3%,向排水 方向,砼表面平整无沙眼、积水、渗 漏现象; 板面随捣随抹平;表面清扫干净。	m²	144.74			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍

第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
25	010901002002	雨棚屋面 1. 20厚1:2水泥砂浆抹面;	m ²	3.96			
26	010902001001	屋面卷材防水 1. 部位:上人及不上人屋面 2. 1.2厚合成高分子防水卷材 3. 刷基层处理剂一道	m ²	169.30			
27	010902002001	屋面涂膜防水 1. 部位:上人及不上人屋面 2. 1.5厚合成高分子防水涂膜	m ²	169.30			
28	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 施工部位:卫生间楼地面 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料	m ²	124.18			
29	010904001001	楼(地)面卷材防水 1. 施工部位:卫生间楼地面 1. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5),用1.3厚专用配套粘结料满粘	m ²	124.18			
	8.	A.8 保温、隔热、防腐工程					
30	011001001001	保温隔热屋面 1. 部位:屋面 2. 60厚挤塑聚苯板	m ²	144.74			
	9.	A.9 楼地面工程					
31	010501001002	地面垫层 1. 施工部位:块料地面 2. 80厚C15混凝土	m ³	10.28			
32	011102003001	防滑耐磨地砖楼地面 1. 施工部位:除卫生间、厨房外其他房间 2. 800×800防滑耐磨地砖 3. 20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	640.72			
33	011102003002	防滑地砖楼地面 1. 施工部位:卫生间、厨房 2. 300×300防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 3. 5厚1:1水泥砂浆结合层 4. 20厚1:3水泥砂浆找平 5. 1.5厚聚氨酯防水涂料(另列) 6. 20厚1:3水泥砂浆找平 7. 420厚C10轻骨料混凝土填充层找坡,坡向地漏 8. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度>0.5)用1.3厚专用配套粘结料满粘(另列) 9. 20厚1:3水泥砂浆找平	m ²	78.11			
34	011105003001	块料踢脚线 1. 踢脚线高度:150mm	m	438.60			
35	011106002001	块料楼梯面层 1. 施工部位:楼梯间 2. 800×800防滑耐磨地砖 3. 20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	48.82			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍

第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
36	011201001001	墙面一般抹灰 1. 施工部位: 外墙 2. 20厚1:3水泥砂浆 3. 真石漆(另列)	m ²	845.29			
37	011202001001	柱、梁面一般抹灰 1. 施工部位: 外墙柱、梁面 2. 20厚1:3水泥砂浆 3. 真石漆(另列)	m ²	37.44			
38	桂011204007001	块料墙面 1. 施工部位: 卫生间、厨房 2. 200×300白色釉面砖贴到顶 3. 20厚1:3水泥砂浆	m ²	985.23			
39	桂011204007002	块料墙面 1. 施工部位: 墙裙 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 刷素水泥浆一遍 4. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑 胶镶贴 5. 8~10厚面砖水泥砂浆擦缝	m ²	594.44			
40	011201001002	墙面一般抹灰 1. 施工部位: 刮腻子内墙 2. 20厚M5砂浆找平层 3. 面刮6厚白色腻子(另列)	m ²	562.09			
41	桂011201005001	墙面钉(挂)网 1. 施工部位: 内外墙不同材料交接处 2. 材料: 钢丝网	m ²	38.47			
	12.	A. 12 门窗工程					
42	010802001001	金属门 1. 塑钢门 2. 含运输、安装及五金配件	m ²	80.64			
43	010802001002	金属门 1. 防盗钢门 2. 含运输、安装及五金配件	m ²	50.40			
44	010801001001	木质门 1. 木质门 2. 含运输、安装及五金配件	m ²	2.10			
45	010802001003	断热铝合金推拉门 1. 门框、扇材质及规格: 100系列断热 铝合金推拉门>2m ² , 结构型材 ≥2.2mm 2. 玻璃品种、厚度: 12厚钢化玻璃 3. 含制作、运输、安装及五金配件	m ²	168.98			
46	010807001001	普通铝合金固定窗 1. 窗类型: 100系列普通铝合金固定 窗≤2m ² , 结构型材≥1.8mm 2. 玻璃品种、厚度: 6+6A+6中空花纹 玻璃 3. 含制作、运输、安装及五金配件	m ²	43.92			
47	010807001002	普通铝合金下悬窗	m ²	9.36			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍

第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 窗类型: 100系列普通铝合金下悬窗 $\leq 2\text{m}^2$, 结构型材 $\geq 1.8\text{mm}$ 2. 玻璃品种、厚度: 6+6A+6中空花纹玻璃 3. 含制作、运输、安装及五金配件					
48	010807001003	普通铝合金推拉窗 1. 窗类型: 100系列普通铝合金推拉窗 $\leq 2\text{m}^2$, 结构型材 $\geq 1.8\text{mm}$ 2. 玻璃品种、厚度: 6+6A+6中空玻璃 3. 含制作、运输、安装及五金配件	m^2	39.60			
49	010807001004	普通铝合金推拉窗 1. 窗类型: 100系列普通铝合金推拉窗 $> 2\text{m}^2$, 结构型材 $\geq 1.8\text{mm}$ 2. 玻璃品种、厚度: 6+6A+6中空玻璃 3. 含制作、运输、安装及五金配件	m^2	11.25			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
50	011407001001	外墙真石漆 1. 施工部位: 真石漆外墙 2. 涂饰底层涂料 3. 喷涂主层涂料 4. 涂饰面层涂料二遍	m^2	882.73			
51	011406003001	满刮腻子 1. 施工部位: 刮腻子墙面 2. 6厚白色腻子	m^2	483.36			
52	011407002001	天棚喷(刷)涂料 1. 施工部位: 除卫生间、厨房外其余天棚 2. 清理抹灰基层 3. 满刮腻子一遍 4. 刷底漆一遍 5. 乳胶漆两遍	m^2	536.25			
53	011407002002	天棚喷(刷)涂料 1. 施工部位: 卫生间、厨房天棚 2. 清理基层 3. 封底涂料二遍 4. 满刮腻子, 分遍打磨平整 5. 瓷釉底涂料一遍 6. 瓷釉涂料二遍	m^2	244.34			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
54	011503001001	楼梯栏杆 1. 楼梯栏杆选用11ZJ401 Y/13 2. 扶手选用11ZJ401 15/37 3. 立杆: $\Phi 50 \times 3$ 不锈钢管; $\Phi 20 \times 1$ 不锈钢管 4. 扶手: $\Phi 60 \times 3$ 不锈钢扶手 5. 高1100mm	m	33.66			
55	011501009001	厨房案板 1. 厚60, 宽500, 双向 $\Phi 6@150$, 距地650外贴白瓷砖, M5砂浆砌120砖支撑	m^2	61.08			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍

第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
56	桂011701002001	里脚手架 1. 搭设高度:3.6m以内 2. 脚手架材质:扣件式钢管	m ²	1113.14			
57	桂011701001001	外脚手架 1. 搭设高度:24m以内 2. 脚手架材质:扣件式钢管 3. 有效使用天数暂按120天计算, 结 算按实际使用天数计算	m ²	1064.80			
58	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1. 运输道材质:钢管 2. 结构类型:砖混结构	m ²	834.14			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
59	011702001001	垫层基础 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支 撑	m ²	14.74			
60	011702001002	独立基础 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支 撑	m ²	9.36			
61	011702001003	带形基础 1. 模板、支撑材质:胶合板模板钢支 撑	m ²	41.19			
62	011702006001	矩形梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支 撑	m ²	21.96			
63	011702003001	构造柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支 撑 2. 支模高度:3.6m以内	m ²	362.97			
64	011702008001	圈梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支 撑	m ²	451.66			
65	011702009001	过梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢 支撑	m ²	62.28			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍

第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
66	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m ²	946.10			
67	011702022001	挑檐 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	7.95			
68	011702023001	悬挑板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	54.03			
69	011702024001	楼梯 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 类型:直形楼梯	m ²	48.82			
70	011702028001	压顶 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m	190.28			
71	011702029001	散水 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m ²	56.10			
72	011702027001	台阶 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m ²	2.97			
	011703	垂直运输					
73	011703001001	建筑物垂直运输 1. 运输高度:40m以内 2. 有效使用天数暂按120天计算, 结算按实际使用天数计算	m ²	834.14			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
74	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
75	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	219.90			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍

第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		安装工程					
		分部分项工程					
		强电系统					
76	030404017001	AL-P 总照明配电箱 1. 安装方式:明装, 箱底距地面1.6m 2. 箱内配置详见系统图	台	1			
77	030404017002	AL-F 家庭配电箱 1. 安装方式:明装, 箱底距地面1.8m 2. 箱内配置详见系统图	台	24			
78	030404034001	单联开关 1. 安装方式:底距地1.4米安装 2. 规格:250V, 10A 118	套	24			
79	030404034002	双联翘板开关 1. 安装方式:底距地1.4米安装 2. 规格:250V, 10A 118	套	48			
80	030404034003	声光控节能开关 1. 安装方式:吸顶安装, 灯具边 2. 规格:甲方选型	套	8			
81	030404033001	排风扇 1. 安装方式:吊顶内 2. 规格:甲方选型	台	24			
82	030404035001	10孔暗装插座 1. 安装方式:底距地0.4米安装 2. 规格:250V 10A 118	套	72			
83	030404035002	3孔空调插座 1. 安装方式:底距地1.8米安装 2. 规格:250V 16A 118	套	24			
84	030404035003	5孔洗衣机插座 1. 安装方式:底距地1.4米安装 2. 规格:250V 10A 118	套	24			
85	030404035004	5孔暗装插座 1. 安装方式:底距地0.6米安装 2. 规格:250V 10A 118	套	24			
86	030404035005	3孔热水器插座 1. 安装方式:底距地1.8米安装 2. 规格:250V 16A 118	套	24			
87	030404035006	3孔排风扇插座 1. 安装方式:底距地1.8米安装 2. 规格:250V 16A 118	套	24			
88	030404035007	10孔暗装厨房插座 1. 安装方式:底距地1.2米安装 2. 规格:250V 10A 118	套	24			
89	030404035008	10孔暗装弱电插座 1. 安装方式:底距地0.4米安装 2. 规格:250V 10A 118	套	1			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍

第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
90	030412001001	楼梯吸顶灯 1. 安装方式:吸顶安装 2. 规格: 12W-LED 3. 含声控开关	套	8			
91	030412001002	厨房防水防尘吸顶灯 1. 安装方式:吸顶安装 2. 规格: 24W-LED	套	24			
92	030412001003	卫生间防水防尘吸顶灯 1. 安装方式:吸顶安装 2. 规格: 10W-LED	套	24			
93	030412001004	房间灯 1. 安装方式:吸顶安装 2. 规格: 36W-LED	套	24			
94	030412001005	普通灯 1. 安装方式:吸顶安装 2. 规格: 12W-LED	套	24			
95	030411002001	强弱电共金属线槽 MR-250*100 1. 包含盖板、三通、弯头等其他配件	m	4. 52			
96	030411002002	强弱电共金属线槽 MR-150*100 1. 包含盖板、三通、弯头等其他配件	m	2. 19			
97	030411002003	强弱电共塑料线槽 PXC-180*12	m	1. 35			
98	030411002004	强弱电共塑料线槽 PXC-75*12	m	42. 69			
99	030413001001	桥架支架 1. 采用角钢 L40*4做支架	kg	13. 73			
100	031201003001	支架刷油 1. 管道支架均行防锈漆二道后, 再刷 灰色调和漆二道	kg	13. 73			
101	030411001001	配管 1. 规格: 塑料管PC75 2. 敷设方式:埋地敷设	m	50. 00			
102	030411001002	配管 1. 规格: 塑料管PC25 2. 敷设方式:暗敷	m	948. 50			
103	030411001003	配管 1. 规格: 塑料管PC20 2. 敷设方式:暗敷	m	558. 09			
104	030413002001	凿(压)槽及恢复 DN25	m	420. 80			
105	030413002002	凿(压)槽及恢复 DN20	m	125. 50			
106	030408001001	电力电缆 1. 规格:YJV22-4*70mm ² 2. 敷设方式、部位:普通敷设	m	50. 00			
107	030408006001	电力电缆头 1. 规格: 1kV以下截面70mm ² 以下 2. 四芯	个	1			
108	030411004001	配线 1. 规格: BV-750V-10mm ² 2. 配线形式: 线槽内敷设	m	754. 45			
109	030411004002	配线	m	207. 75			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍

第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 规格: BV-750V-10mm2 2. 配线形式: 管内敷设					
110	030411004003	配线 1. 规格: BV-750V-4mm2 2. 配线形式: 管内敷设	m	3056.25			
111	030411004004	配线 1. 规格: BV-750V-2.5mm2 2. 配线形式: 线槽内敷设	m	55.82			
112	030411004005	配线 1. 规格: BV-750V-2.5mm2 2. 配线形式: 管内敷设	m	1422.75			
113	030414002001	送配电装置系统	系统	1			
		防雷装置系统					
114	030409002001	接地母线 1. 采用热镀锌扁钢 40*4做接地母线	m	6.23			
115	030409002002	接地母线 1. 采用热镀锌扁钢 40*4做接地母线	m	82.43			
116	030409005001	避雷网 1. 采用热镀锌圆钢 φ10做接闪器	m	98.10			
117	030409005002	避雷网 1. 采用热镀锌圆钢 φ10做接闪器	m	5.36			
118	030409003001	避雷引下线 1. 利用建筑物主筋引下	m	82.70			
119	030409008001	总等电位联结板 MEB 1. 安装方式:底距地0.3米暗装	台	1			
120	030409008002	局部等电位联结板 LEB 1. 安装方式:底距地0.3米暗装	台	24			
121	030409008003	接地电阻测试板 1. 安装方式:底距地0.5米暗装	台	4			
122	030414011001	接地装置	系统	1			
		综合布线系统					
123	030502001001	入户弱电箱 200*150*80 1. 安装方式:安装高度为1.8米	台	24			
124	030502003001	数字电视光缆分线盒	个	1			
125	030502003002	光纤分线盒30对	个	1			
126	030502004001	电视插座 1. 安装方式:底距地0.4米安装	个	24			
127	030502004002	数据信息插座 1. 安装方式:底距地0.4米安装	个	24			
128	030411001004	配管 1. 规格: 塑料管PC50 2. 敷设方式:暗敷	m	17.83			
129	030411001005	配管 1. 规格: 塑料管PC25 2. 敷设方式:暗敷	m	311.64			
130	030411001006	配管 1. 规格: 塑料管PC20	m	229.27			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍

第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 敷设方式:暗敷					
131	030411004006	配线 1. 规格: 单芯光纤 2. 配线形式: 管内穿线	m	223.74			
132	030411004007	配线 1. 规格: SYWLY-75-9-1mm ² 2. 配线形式: 管内穿线	m	231.89			
133	030413002003	凿(压)槽及恢复 DN25	m	59.40			
134	030413002004	凿(压)槽及恢复 DN20	m	59.40			
		给水系统					
135	031001006001	PE塑料给水管及管件安装 DN65 1. 连接方式: 热熔连接 2. 输送介质: 冷水 3. 含管件安装、冲洗、消毒	m	7.25			
136	031001006002	PP-R稳态塑料给水管及管件安装 DN25 1. 连接方式: 热熔连接 2. 输送介质: 冷水 3. 含管件安装、冲洗、消毒	m	229.23			
137	031001006003	PP-R塑料给水管及管件安装 DN25 1. 连接方式: 热熔连接 2. 输送介质: 冷水 3. 含管件安装、冲洗、消毒	m	75.45			
138	031001006004	PP-R塑料给水管及管件安装 DN20 1. 连接方式: 热熔连接 2. 输送介质: 冷水 3. 含管件安装、冲洗、消毒	m	45.56			
139	031001006005	PP-R塑料给水管及管件安装 DN15 1. 连接方式: 热熔连接 2. 输送介质: 冷水 3. 含管件安装、冲洗、消毒	m	243.02			
140	031002003001	过楼板钢套管DN50	个	24			
141	031003001001	闸阀 DN65 1. 连接方式: 螺纹连接	个	2			
142	031003001002	截止阀 DN25 1. 连接方式: 螺纹连接	个	48			
143	031003013001	水表 DN25 1. 连接方式: 螺纹连接	组	24			
144	010101003001	挖沟槽土方 1. 平均挖深1米以内	m ³	1.00			
145	010103001003	回填方 1. 原土回填	m ³	1.00			
		污水系统					
146	040501004001	双壁波纹管De315 1. 垫层、基础材质及厚度: 砂垫层基 础 2. 规格: 双壁波纹管 (环刚度≥8KN/ m ²) De315	m	2.25			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍

第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 接口方式:承插式(胶圈接口) 4. 管道检验及试验要求:含闭水试验					
147	040501004002	双壁波纹管De225 1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层基础 2. 规格:双壁波纹管(环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$) De225 3. 接口方式:承插式(胶圈接口) 4. 管道检验及试验要求:含闭水试验	m	37.43			
148	031001006006	PVC-U塑料排水管及管件安装 DN100 1. 连接方式:粘接连接 2. 含管件安装、通水通球实验	m	321.01			
149	031001006007	PVC-U塑料排水管及管件安装 De75 1. 连接方式:粘接连接 2. 含管件安装、通水通球实验	m	28.57			
150	031001006008	PVC-U塑料排水管及管件安装 De50 1. 连接方式:粘接连接 2. 含管件安装、通水通球实验	m	75.68			
151	031002003002	过楼板钢套管DN125	个	42			
152	010101003002	挖沟槽土方 1. 平均挖深1米以内	m ³	46.06			
153	010103001004	回填方 1. 原土回填	m ³	46.06			
		雨水系统					
154	031001006009	PVC-U塑料雨水管及管件安装 De110 1. 连接方式:粘接连接 2. 含管件安装、通水通球实验	m	33.90			
155	031001006010	PVC-U塑料雨水管及管件安装 De75 1. 连接方式:粘接连接 2. 含管件安装、通水通球实验	m	3.29			
156	031001006011	PVC-U塑料空调水管及管件安装 DN50 1. 连接方式:粘接连接 2. 含管件安装、通水通球实验	m	71.84			
157	桂031004023001	雨水斗 DN100	个	2			
158	桂031004023002	侧挂式雨水斗 DN75	个	1			
		卫生洁具					
159	031004006001	白瓷蹲式大便器 1. 采用水箱冲洗 2. 材质:陶瓷	套	24			
160	031004003001	台式洗脸盆 1. 含五金配件安装 2. 材质:陶瓷	套	24			
161	031004003002	洗菜盆 1. 含五金配件安装 2. 材质:不锈钢	套	24			
162	桂031004021001	洗衣机地漏 DN50	个	24			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍

第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
163	桂031004022001	扫除口 DN50	个	4			
164	桂031004020001	洗衣机水龙头 DN15	个	24			
165	031004010001	不锈钢淋浴喷头	套	24			
166	桂010507011001	成品玻璃钢化粪池 1.有效容积12m³, 详14SS706	座	1			
167	040504001001	砖砌污水检查井 Φ1000 1. 井深1.2米 2. 井内径宜用Φ1000	座	7			
		消防系统					
168	030901013001	灭火器箱 1. 含2具充装量2kg手提磷酸铵盐干粉 灭火器MF/ABC2 2. 安装方式:放置式	个	6			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍

第14页 共14页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍

第1页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
1		◆材料◆			
2	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内 (综合)	t		
3	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上 (综合)	t		
4	010301002	钢丝 Φ1.6	kg		
5	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
6	010310001.1	镀锌铁丝 (综合)	kg		
7	010310001.2	镀锌铁丝 (综合)	kg		
8	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
9	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
10	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内 (综合)	kg		
11	010904002	镀锌圆钢 Φ10以上	kg		
12	011303001	镀锌扁钢 (综合)	kg		
13	012105004	镀锌角钢50×5	kg		
14	014101004	铜丝 Φ1.6	kg		
15	015302003	铅板 3mm	kg		
16	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
17	020101001	橡胶板	kg		
18	020101002	橡胶板 2mm	m²		
19	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
20	020901009	塑料薄膜 (养护)	m²		
21	021107001	聚苯乙烯板	m³		
22	021301001	塑料带 20mm×40m	卷		
23	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
24	021913001	低发泡聚乙烯	m³		
25	022705003	棉丝	kg		
26	022705004	棉纱头	kg		
27	022706004	白布0.9m	m²		
28	022706010	破布	kg		
29	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
30	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
31	030112001	木螺钉	百个		
32	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
33	030112013	木螺钉 M4×60	个		
34	030112018	木螺钉 M6×50	个		
35	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
36	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍

第2页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
37	030127032	镀锌螺栓 M10×50	套		
38	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
39	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
40	030143001	对拉螺栓	kg		
41	030156005	膨胀螺栓 M6	套		
42	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
43	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
44	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
45	030156021	膨胀螺栓 M10~16	套		
46	030156023	膨胀螺栓 M10×80	套		
47	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
48	030156031	膨胀螺栓 M12×110	套		
49	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
50	030168001	镀锌锁紧螺母 15~20	个		
51	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
52	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
53	030192000	圆钉 (综合)	kg		
54	030311111	不锈钢合页	副		
55	031301006	砂轮片 Φ400	片		
56	031304001	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片		
57	031311001	电焊条 (综合)	kg		
58	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
59	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
60	031311008	碳钢焊条	kg		
61	031321001	焊锡丝 综合	kg		
62	031321003	焊锡	kg		
63	031324001	不锈钢焊丝	kg		
64	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
65	031337001	冲击钻头 (综合)	根		
66	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
67	031337012	冲击钻头 Φ16	个		
68	031338001	合金钢钻头 (综合)	个		
69	031338003	合金钢钻头 Φ8	个		
70	031338004	合金钢钻头 Φ10	个		
71	031345001	钢锯条	根		
72	031345007	钢割片	片		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍

第3页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
73	031346001	钢丝刷子	把		
74	031347001	砂纸	张		
75	031347002	砂纸（木）	张		
76	031347003	水砂纸	张		
77	031347004	铁砂布	张		
78	032104003	钢丝网（综合）	m²		
79	032116017	门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300	个		
80	032120001	PVC管专用弹簧	根		
81	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
82	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
83	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
84	040301001	砂(综合)	m³		
85	040301001	砂（综合）	m³		
86	040301001.1	砂(综合)	m³		
87	040301001.2	砂（综合）	m³		
88	040301003	细砂	m³		
89	040301004	中砂	m³		
90	040502001	碎石（综合）	m³		
91	040701001	陶粒	m³		
92	040902002	生石灰	t		
93	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
94	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
95	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
96	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
97	043011002	干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t		
98	043013001	干混普通抹灰砂浆 DP-G M5	t		
99	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
100	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
101	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
102	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
103	050101001	木材（综合）	m³		
104	050101001	木材(综合)	m³		
105	050102005	周转圆木	m³		
106	050306001	周转板枋材	m³		
107	050306001	周转板枋材	m³		
108	050306002	周转枋材	m³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍

第4页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
109	050306003	周转板材	m ²		
110	052502007	垫木	m ²		
111	053501002	竹篾	百根		
112	070103002	陶瓷墙面砖 200×300	m ²		
113	070103014.1	陶瓷墙面砖 300×600	m ²		
114	070104001	白瓷砖	m ²		
115	070501003.1	防滑地面砖 300×300	m ²		
116	070501007.1	防滑耐磨地面砖 800×800	m ²		
117	110105001	成品装饰单开木门及门套 0.9m×2.1m（实木）	樘		
118	110913001.1	100系列断热铝合金推拉门>2m ² ，结构型材≥2.2mm，12厚钢化玻璃	m ²		
119	110915001.4	100系列普通铝合金推拉窗≤2m ² ，结构型材≥1.8mm，6+6A+6中空玻璃	m ²		
120	110915001.5	100系列普通铝合金推拉窗>2m ² ，结构型材≥1.8mm，6+6A+6中空玻璃	m ²		
121	110916002.1	100系列普通铝合金下悬窗≤2m ² ，结构型材≥1.8mm，6+6A+6中空花纹玻璃	m ²		
122	110917001.1	100系列普通铝合金固定窗≤2m ² ，结构型材≥1.8mm，6+6A+6中空花纹玻璃	m ²		
123	112301001	钢防盗门（成品）	m ²		
124	122310001	不锈钢管弯头 φ60 201材质	个		
125	130102001	调和漆(综合)	kg		
126	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
127	130120001	醇酸清漆	kg		
128	130132001	油灰	kg		
129	130301001	乳胶漆	kg		
130	130307004	仿瓷涂料	kg		
131	130307015	真石漆	kg		
132	130307016	真石面漆	kg		
133	130308001	聚氨酯甲料	kg		
134	130308004	聚氨酯甲乙料	kg		
135	130311003	成品腻子粉（一般型）	kg		
136	130503001	沥青漆	kg		
137	130507001	防锈漆	kg		
138	130507002	红丹防锈漆	kg		
139	130519001	沥青绝缘漆	kg		
140	130527001	聚合物水泥防水涂料（JS-II）	kg		
141	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
142	130705002	铅油	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍

第5页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
143	130904001	银粉漆	kg		
144	133303001.1	0.7厚聚乙烯-丙纶防水卷材 (芯材厚度≥0.5)	m²		
145	133309002.1	1.2厚合成高分子防水卷材	m²		
146	133501001	防水腻子	kg		
147	133504001	防水粉	kg		
148	133508001	建筑油膏	kg		
149	133508002	嵌缝膏	kg		
150	133508006	冷底子油	kg		
151	133508011	CSPE 氯磺化聚乙烯嵌缝油膏 300mL	支		
152	133509002	中性耐候硅胶 (500ml/支)	支		
153	133510002	密封油膏	kg		
154	133901001	防腐油	kg		
155	134101001	嵌缝料	kg		
156	140101001	清油	kg		
157	140501003	油漆溶剂油	kg		
158	140702001	机油 (综合)	kg		
159	140901002	电力复合酯 一级	kg		
160	142103002	呋喃树脂VJ型	kg		
161	143124001	漂白粉	kg		
162	143303001	硬酯酸 一级	kg		
163	143305003	二甲苯	kg		
164	143308006	醋酸乙酯	kg		
165	143309001	丙酮	kg		
166	143504015	聚氨酯乙料	kg		
167	143504018	醇酸漆稀释剂 X6	kg		
168	143520001	隔离剂	kg		
169	143901002a	乙炔气 (带气瓶)	kg		
170	143906001	氧气	m³		
171	143908001	氩气	m³		
172	144101005	建筑胶	kg		
173	144103001	108 胶	kg		
174	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
175	144113002	玻璃胶 310g	支		
176	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
177	144114009	聚氨酯发泡密封胶 (750mL/支)	支		
178	144116003	胶合剂	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍

第6页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
179	144116005	粘合剂	kg		
180	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
181	144309001	塑料粘胶带	卷		
182	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
183	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
184	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m³		
185	170103005	焊接钢管 DN40	m		
186	170508003.1	不锈钢管 φ20×1 201 材质	m		
187	170508023.1	不锈钢管 φ50×3 201材质	m		
188	170508029.1	不锈钢管 φ60×3 201材质	m		
189	172502001	PP—R给水管 de20	m		
190	172504001	硬聚氯乙烯(PVC—U)排水管 De50	m		
191	172513000	塑料软管	kg		
192	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
193	172703000	橡胶管	m		
194	180327001	外丝 DN15	个		
195	181514003	镀锌活接头 DN25	个		
196	181515003	钢制活接头 DN25	个		
197	181515007	钢制活接头 DN65	个		
198	182501001	塑料管卡 de20	个		
199	182501002	塑料管卡 de25	个		
200	182501003	塑料管卡 de32	个		
201	182501005	塑料管卡 de50	个		
202	182501007	塑料管卡 de75	个		
203	182501008	塑料管卡 de110	个		
204	182504007	镀锌管卡子(给水管用)DN65	个		
205	182519002	固定卡子 3×80	套		
206	190301003	闸阀 Z15T-10 DN25	个		
207	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
208	213321000	大便器胶皮碗	个		
209	213321001	便器接头 De130×110	个		
210	213322001	存水弯 De32	个		
211	213322005	存水弯 塑料 S型 DN50	个		
212	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
213	213323001	洗脸盆下水口 De32	个		
214	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍

第7页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
215	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个		
216	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
217	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
218	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
219	280301007	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		
220	280301009	铜芯塑料绝缘导线 BV-16	m		
221	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
222	290622003	阻燃管接头 FST25	个		
223	290622006	阻燃管接头 FST50	个		
224	290624006	硬塑料管接头D100	个		
225	290628002	塑料护口 15~20	个		
226	290628003	塑料护口 15~50	个		
227	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
228	290901002	瓷接头 (双)	个		
229	290905005	铜接线端子 DT-16mm ²	个		
230	290905007	铜接线端子 DT-35mm ²	个		
231	290905009	铜接线端子 DT-70mm ²	个		
232	291111001	开关盒	个		
233	291112001	接线盒	个		
234	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
235	330107002	镀锌扁钢支架 -40×3	kg		
236	330114001	高稀钢爬梯	个		
237	340105003	钨棒	kg		
238	340701001	塑料手套 ST型	副		
239	340702001	防尘面罩	套		
240	340703001	护目镜	套		
241	341101001	水	m ³		
242	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
243	341508001	其他材料费	元		
244	341508001.1	其他材料费	元		
245	341508006	其他材料费	元		
246	341509001	校验材料费	元		
247	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
248	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²		
249	350104002	复合木模板面板	m ²		
250	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍

第8页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
251	350302001	回转扣件	个		
252	350302002	对接扣件	个		
253	350302003	直角扣件	个		
254	350303001	脚手架焊接钢管 $\Phi 48.3 \times 3.6$	t		
255	350306001	木脚手板 (松杂)	m ³		
256	350307002	竹脚手板	m ²		
257	350309001	挡脚板 (综合)	m		
258	351101001	钢凿	个		
259	360105001	复合材料井盖 (含井座)	套		
260	360302001.1	聚酯无纺布	m ²		
261	370501003	枕木	m ³		
262	370905001	钢垫板	kg		
263	390101001	脚手架钢管 (租赁)	t·天		
264	390101002	扣件综合 (租赁)	100套·天		
265	390101004	底座 (租赁)	100个·天		
266	390101005	钢笆子 (钢筋网脚手板) (租赁·天)	100m ² ·天		
267	B-C.1	塑钢卫浴门 材料费	m ²		
268		◆商品砼◆			
269	043104002	预拌普通混凝土 C15	m ³		
270	043104002.1	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m ³		
271	043104004	预拌普通混凝土 C25	m ³		
272	043104004.1	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m ³		
273	043104005	预拌普通混凝土 C30	m ³		
274		◆配合比◆			
275	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
276	800101007	水泥砂浆中砂M10	m ³		
277	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³		
278	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m ³		
279	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³		
280	800702002	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2	m ³		
281	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m ³		
282	801101001	素水泥浆	m ³		
283	802302002	中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5	m ³		
284		◆主材◆			
285	172500000.1	塑料管PC25	m		
286	172500000.2	塑料管PC20	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍

第9页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
287	172500000.3	污水管PVC-U De75	m		
288	172500000.4	塑料管PC75	m		
289	172500000.5	塑料管PC50	m		
290	172500000.6	PVC-U塑料雨水管 De110	m		
291	172500000.7	污水管PVC-U DN100	m		
292	172500000.8	污水管PVC-U De50	m		
293	172500000.9	PVC-U塑料雨水管 De75	m		
294	172502000.1	PP-R给水管DN15	m		
295	172502000.2	PP-R给水管DN25	m		
296	172502000.3	PP-R给水管DN25	m		
297	172502000.4	PP-R给水管DN20	m		
298	172502000.5	PE塑料给水管 DN65	m		
299	172504000.1	PVC-U塑料雨水管 De50	m		
300	172506000.1	双壁波纹排水管De225 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	m		
301	172506000.2	双壁波纹排水管De315 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	m		
302	180903000.1	PP-R给水管DN15管件	个		
303	180903000.2	PP-R给水管DN25管件	个		
304	180903000.3	PP-R给水管DN25管件	个		
305	180903000.4	PP-R给水管DN20管件	个		
306	180903000.5	PE塑料给水管 DN65管件	个		
307	180904000.1	污水管PVC-U DN100管件	个		
308	180904000.2	PVC-U塑料雨水管 De110管件	个		
309	180904000.3	污水管PVC-U De75管件	个		
310	180904000.4	PVC-U塑料雨水管 De50管件	个		
311	180904000.5	PVC-U塑料雨水管 De75管件	个		
312	180904000.6	污水管PVC-U De50管件	个		
313	194103000.1	截止阀 DN25	个		
314	194103000.2	闸阀 DN65	个		
315	210502000	莲蓬喷头	个		
316	211501000.1	白瓷蹲式大便器	个		
317	212501000	蹲式大便器低水箱	个		
318	213301000.1	水嘴	个		
319	213301000.2	洗衣机水龙头 DN15	个		
320	213318000.2	洗衣机地漏 DN50	个		
321	213319000.1	地面扫除口 DN50	个		
322	213320000	大便器冲洗管	根		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍

第10页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
323	213326002	蹲式大便器低水箱配件	套		
324	213331000.1	雨水斗 DN100	个		
325	213331000.2	侧挂式雨水斗 DN75	个		
326	230702000	灭火器放置箱 (含灭火器)	个		
327	240101000.1	水表 DN25	个		
328	270503001.1	避雷网 Φ10	m		
329	290105000.1	强弱电共金属线槽 MR-250*100	m		
330	290105000.2	强弱电共金属线槽 MR-150*100	m		
331	290206001.1	角钢 L40*4	kg		
332	291115002.1	光纤分线盒30对	个		
333	291115002.2	数字电视光缆分线盒	个		
334	301101000	电视插座	个		
335	301302000.1	数据信息插座	个		
336	500102001.1	排风扇	台		
337	550117001.1	AL-F 家庭配电箱	台		
338	550117001.2	AL-P 总照明配电箱	台		
339	550119001.1	入户弱电箱 200*150*80	个		
340	550910000.1	局部等电位联结板 LEB	个		
341	550910000.2	总等电位联结板 MEB	个		
342	Z130105001	酚醛调和漆 (各色)	kg		
343	Z130507003	酚醛防锈漆 (各种颜色)	kg		
344	Z170102000	焊接钢管 (综合)	kg		
345	Z210901000.1	洗脸盆	个		
346	Z210901000.2	洗菜盆	个		
347	Z250001001.1	厨房防水防尘吸顶灯	套		
348	Z250001001.2	楼梯吸顶灯	套		
349	Z250001001.3	房间灯	套		
350	Z250001001.4	卫生间防水防尘吸顶灯	套		
351	Z250001001.5	普通灯	套		
352	Z260501001.1	单联开关	个		
353	Z260501001.2	双联翘板开关	个		
354	Z260501001.3	声光控节能开关	个		
355	Z264101001.1	10孔暗装插座	套		
356	Z264101001.2	5孔洗衣机插座	套		
357	Z264101001.3	3孔空调插座	套		
358	Z264101001.4	5孔暗装插座	套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍

第11页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
359	Z264101001.5	3孔热水器插座	套		
360	Z264101001.6	3孔排风扇插座	套		
361	Z264101001.7	10孔暗装厨房插座	套		
362	Z264101001.8	10孔暗装弱电插座	套		
363	Z270603001.1	接地母线 热镀锌扁钢 40*4	m		
364	Z280301000.1	BV-750V-10mm ²	m		
365	Z280301000.2	WDZA-BYJ-450V/750V-4mm ²	m		
366	Z280301000.3	WDZA-BYJ-450V/750V-2.5mm ²	m		
367	Z281100000.2	YJV22-4*70mm ²	m		
368	Z2811340030	玻璃钢化粪池	套		
369	Z282500000.3	单芯光纤	m		
370	Z282901000.1	SYWLY-75-9-1mm ²	m		
371	Z290302000.1	强弱电共塑料线槽 PXC-75*12	m		
372	Z290302000.2	强弱电共塑料线槽 PXC-180*12	m		
373	Z291115001.1	接地电阻测试板	个		
374		◆机械台班组成◆			
375	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
376	000701003	市政机械第一类费用	元		
377	002401001	机械台班人工费	元		
378	140301004	汽油92#	kg		
379	140301004	国V汽油 92#	kg		
380	140301004.1	汽油92#	kg		
381	140304001	轻柴油 0#	kg		
382	140304001	轻柴油0#	kg		
383	341103001	电	kW·h		
384	341103001	电	kW·h		
385	341103001	电	kW·h		
386	341103001.1	电	kW·h		
387	341103001.1	电	kW·h		
388	994701004	折旧费	元		
389	994701004.1	折旧费	元		
390	994701005	检修费	元		
391	994701005.1	检修费	元		
392	994701006	维护费	元		
393	994701006.1	维护费	元		
394	994701007	安拆及场外运输费	元		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍

第12页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
395	994701008	其他费	元		
396		◆机械◆			
397	341509003	其他机械费	元		
398	980502011	手持式万用表	台班		
399	980506001	电能校验仪 ST9040	台班		
400	980507001	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班		
401	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
402	981101007	钳形接地电阻测试仪	台班		
403	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
404	981701001	对讲机 C15	台班		
405	983510001	电缆测试仪 JH5132	台班		
406	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
407	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		
408	990101006	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1.25m³	台班		
409	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
410	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
411	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
412	990508004	混凝土输送泵车 输送量60m³/h	台班		
413	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
414	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
415	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
416	990703003	轮胎式装载机 斗容量1.5m³	台班		
417	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
418	990704005.1	载重汽车 装载质量5t	台班		
419	990704005.2	载重汽车 装载质量5t	台班		
420	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
421	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
422	990707007	平板拖车组 装载质量40t	台班		
423	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
424	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
425	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班		
426	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
427	991301005	钢轮振动压路机 工作质量15t	台班		
428	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
429	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
430	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县石塘镇大清塘中心小学教师周转宿舍

第13页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
431	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
432	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
433	991908002	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班		
434	991908004	立式钻床 钻孔直径 50mm	台班		
435	991920001	管子切断机 管径60mm	台班		
436	991922001	抛光机	台班		
437	991923001	台式砂轮机 砂轮直径100mm	台班		
438	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
439	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
440	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
441	992310001	铝材切割机1kW	台班		
442	992314001	角向磨光机	台班		
443	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
444	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
445	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
446	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
447	992509003	对焊机 容量75kV·A	台班		
448	992511001	热熔对接焊机 直径63mm	台班		
449	992511002	热熔对接焊机 直径160mm	台班		
450	994410004	试压泵 压力30MPa	台班		
451	994506004	油压接管钳 50t	台班		
452	994508001	电锤 功率 520W	台班		
453	994701001	其他机械费	元		
454	994901001	卷扬机带塔 提升质量（3~5）tH=40m	台·月		
455		合 计			