

_____桂林市社会福利院消防安全提升改造项目_____工程

招标工程量清单

招 标 人：_____ (单位盖章)

造价咨询人：_____ (单位盖章)

软件名称及版本号：博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号：2019J02、2019A02、2019S02、2023S02、2019Y02、2022Y02

_____ 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目 _____ 工程

招标工程量清单

招标人：_____ 造价咨询人：_____

(单位盖章)

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____ 法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

(签字或盖章)

编制人：_____ 复核人：_____

(造价人员签字盖专用章)

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____ 复核时间：_____

总 说 明

工程名称:桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第1页 共1页

一、工程概况

1. 工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

2. 工程地址: 广西桂林市

3. 建设单位: 桂林市社会福利院

4. 设计单位: 中庚工程技术有限公司

5. 消防改造规模: 院民楼, 建筑消防高度16.02m(室外地坪至屋面), 地上5层, 建筑面积为3404.85m²; 老年公寓, 建筑消防高度13.35m(室外地坪至屋面), 地上4层, 建筑面积为1799.35m²; 儿童楼, 建筑消防高度13.10m(室外地坪至屋面), 地上4层, 建筑面积为4055.52m²; 儿童医疗康复楼, 建筑消防高度15.75m(室外地坪至屋面), 地上4层, 建筑面积为3085.78m²; 儿童生活楼、儿童康复服务部、儿童食堂, 建筑消防高度15.95m(室外地坪至屋面), 地上4层, 建筑面积为3136.91m²;

6. 建设内容: 拆除工程、建筑及装饰工程、消防电气工程、消防水工程等

二、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013;

2. 《建设工程工程量清单计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》(桂建标(2013)42号)。

3. 《广西壮族自治区安装工程消耗量及费用定额》(2023)、《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》(2022)、《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量及费用定额》(2013);

4. 《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量及费用定额》(2024)、《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》(2024);

5. 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号文件);

6. 桂建标[2023]6号《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》;

7. 《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价[2019]12号文);

8. 材料价格按2026年第4期《桂林市建设工程造价信息》信息价计取或者当地市场询价确定。

9. 与工程建设与计价相关的标准、规范、技术资料;

10. 本项目施工图纸及相关资料。

三、其他说明

1. 桂建标[2023]6号《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》,按分部分项工程费及措施项目费(含单价及总价措施项目费)为计算基数乘以0.2%计入暂估价,工程结算时,由发承包双方根据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。

2. 本项目采用商品砼、预拌砂浆。

单项工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1.1	院民楼消防改造工程-土建			
1.1.2	院民楼消防改造工程-土建拆除			
1.1.3	院民楼消防改造工程-安装拆除工程			
1.1.4	院民楼消防改造工程-安装工程			
1.2.1	老年公寓消防改造工程_土建			
1.2.2	老年公寓消防改造工程-土建拆除			
1.2.3	老年公寓消防改造工程-安装拆除工程			
1.2.4	老年公寓消防改造工程-安装工程			
1.3.1	儿童楼消防改造工程_土建			
1.3.2	儿童楼消防改造工程_土建拆除			
1.3.3	儿童楼消防改造工程-安装拆除工程			
1.3.4	儿童楼消防改造工程-安装工程			
1.4.1	儿童医疗康复楼消防改造工程_土建			
1.4.2	儿童医疗康复楼消防改造工程_土建拆除			
1.4.3	儿童医疗康复楼消防改造工程-安装拆除工程			
1.4.4	儿童医疗康复楼消防改造工程-安装工程			
1.5.1	儿童生活楼、儿童康复服务部、儿童食堂消防改造工程_土建			
1.5.2	儿童生活楼、儿童康复服务部、儿童食堂消防改造工程_土建拆除			
1.5.3	儿童生活楼、儿童康复服务部、儿童食堂消防改造工程-安装拆除工程			
1.5.4	儿童生活楼、儿童康复服务部、儿童食堂消防改造工程-安装工程			
1.6.1	室外总平消防工程-电拆除			
1.6.2	室外总平消防工程-电			
1.6.3	室外总平消防工程-水			
1.6.4	室外总平消防工程-市政开挖			
	建筑安装工程费合计			

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第1页 共12页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	院民楼消防改造工程-土建		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	院民楼消防改造工程-土建拆除		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	院民楼消防改造工程-安装拆除工程		
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第2页 共12页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	院民楼消防改造工程-安装工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	老年公寓消防改造工程_土建		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第3页 共12页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	老年公寓消防改造工程-土建拆除		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	老年公寓消防改造工程-安装拆除工程		
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第4页 共12页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	老年公寓消防改造工程-安装工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	儿童楼消防改造工程_土建		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第5页 共12页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	儿童楼消防改造工程_土建拆除		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	儿童楼消防改造工程-安装拆除工程		
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第6页 共12页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	儿童楼消防改造工程-安装工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	儿童医疗康复楼消防改造工程_土建		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第7页 共12页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	儿童医疗康复楼消防改造工程_土建拆除		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	儿童医疗康复楼消防改造工程-安装拆除工程		
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第8页 共12页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	儿童医疗康复楼消防改造工程-安装工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	儿童生活楼、儿童康复服务部、儿童食堂消防改造工程_土建		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第9页 共12页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	儿童生活楼、儿童康复服务部、儿童食堂消防改造工程_土建拆除		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	儿童生活楼、儿童康复服务部、儿童食堂消防改造工程_安装拆除工程		
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第10页 共12页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	儿童生活楼、儿童康复服务部、儿童食堂消防改造工程-安装工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	室外总平消防工程-电拆除		
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第11页 共12页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	室外总平消防工程-电		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	室外总平消防工程-水		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第12页 共12页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	建筑安装工程费合计		
	室外总平消防工程-市政开挖		
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第1页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		院民楼消防改造工程-土建					
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
1	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 详见图纸	m ³	18.19			
2	010103001001	回填方 1. 密实度: 满足设计要求 2. 填方来源、运距: 合格土	m ³	13.08			
3	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 1km	m ³	5.11			
4	桂010103003001	土方运输增(减) m ³ ·km 1. 运距: 暂按增加4km, 结算时按实际 结算	m ³ ·km	20.44			
	0104	砌筑工程					
5	010402001001	新砌加气混凝土轻质墙体 200mm 1. 砌块品种: A3.5加气混凝土砌块 2. 砂浆种类、强度等级: Ma5加气混凝土 砌块专用砂浆	m ³	2.88			
6	010402001002	新砌加气混凝土轻质墙体 120mm 1. 砌块品种: A3.5加气混凝土砌块 2. 砂浆种类、强度等级: Ma5加气混凝土 砌块专用砂浆	m ³	0.27			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010501001001	C15混凝土基础垫层	m ³	1.12			
8	010501002001	C25混凝土基础	m ³	3.61			
9	010502001001	C30混凝土柱墩	m ³	0.58			
10	010502001002	C30混凝土二次灌浆	m ³	0.01			
11	010515001001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内	t	0.085			
12	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上	t	0.423			
13	010516002001	预埋铁件	t	0.025			
14	010516002002	地脚螺栓	t	0.129			
	0106	金属结构工程					
15	010603001001	实腹钢柱 1. 钢材规格、品种: H300x250x8x12, Q235 2. 钢构件表面进行喷砂除锈并达到 Sa2.5级要求 3. 含构件制作、安装、运输等	t	3.206			
16	010604001001	钢梁 1. 钢材规格、品种: H300x250x8x12, Q235	t	1.289			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第2页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 钢构件表面进行喷砂除锈并达到Sa2.5级要求 3. 含构件制作、安装、运输等					
17	010606008001	踏步式钢梯 1. 梯梁及踏步钢材规格、品种: 槽钢C22a, Q235 2. 踏步及平台面板钢材规格、品种: 5厚花纹钢板, Q235 3. 钢构件表面进行喷砂除锈并达到Sa2.5级要求 4. 含构件制作、安装、运输等	t	6.236			
18	010606009001	钢护栏 H=1.1m 1. 立柱钢材规格、品种: □50*50*3, s350gd热镀锌 2. 扶手钢材规格、品种: □60*40*2.0, s350gd热镀锌 3. 立杆钢材规格、品种: □25*1.0@G, s350gd热镀锌 4. 含构件制作、安装、运输等	t	0.341			
19	011405001001	金属面油漆 1. 涂环氧富锌底漆80 μm 2. 环氧云铁中间漆二遍共100 μm 3. 聚氨酯面漆75 μm	m ²	378.01			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
20	011201001001	内墙面一般抹灰 1. 专用界面剂一道 2. 10厚M15专用抹灰砂浆 3. 用于加气混凝土砌块内墙	m ²	20.40			
21	011201001002	外墙面一般抹灰 1. 专用界面剂一道 2. 15厚M15专用抹灰砂浆, 分两次抹灰 3. 5厚M15聚合物水泥防水砂浆找平, 内掺5%防水剂(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布)	m ²	14.40			
	0113	天棚工程					
22	011302001001	吊顶恢复 原有龙骨, 更新600*600*0.8mm铝扣板	m ²	77.63			
	0108	门窗工程					
23	010807002001	甲级钢制防火窗 1. 框、扇材质 及质量: 钢制, 型材厚度不小于1.5mm 2. 玻璃品种、厚度: 采用复合防火玻璃, 厚度不小于30mm 3. 设置耐火闭窗器, 火灾期间外窗自动关闭 4. 含制作、安装、运输、框周边塞缝、配套五金等所有费用 5. 消防部认可	m ²	163.80			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第3页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
24	010802003001	乙级钢木质防火门 1. 含制作、安装、运输及五金配件, 框周边塞缝等(防火锁、防火铰链、闭门器等) 2. 消防部认可	m ²	5.28			
25	010802001001	新增成品钢木平开门(疏散门) 含制作、安装、运输及五金配件, 框周边塞缝等	m ²	19.44			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
26	011406003001	内墙面满刮腻子 3厚面层防霉耐水腻子分2遍刮平	m ²	20.40			
27	011407001001	外墙面喷(刷)涂料 1. 喷或滚刷底涂料一遍 2. 喷或滚刷面涂料两遍	m ²	14.40			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
28	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	2.58			
29	011702001002	带形基础 胶合板模板钢支撑	m ²	10.16			
30	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m ²	4.80			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
31	011705001001	履带式挖掘机进出场费 斗容量(1m ³ 以外)	台次	1			
32	011705001002	履带式推土机进出场费 90kW以内	台次	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第4页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		院民楼消防改造工程-土建拆除					
		分部分项工程					
	0116	拆除工程					
33	011610002001	拆除防盗网	m ²	163.80			
34	011610002002	金属门拆除	m ²	9.72			
35	011610002003	金属窗拆除	m ²	5.40			
36	011606003001	吊顶面层拆除	m ²	77.63			
37	011601001001	砖砌体拆除	m ³	1.95			
38	010103002002	余渣弃置 1. 废弃料品种: 拆除余渣 2. 运距: 1km	m ³	3.76			
39	桂010103003002	余渣运输增(减) m ³ ·km 运距: 暂按增加4km, 结算时按实际结 算	m ³ ·km	15.04			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第5页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		院民楼消防改造工程-安装拆除工程					
		分部分项工程					
	3.	3 给排水、燃气工程拆除					
40	030411001001	拆除原应急照明线管 PC20	m	598.10			
41	030411004001	拆除原应急照明线 2.5mm ²	m	2629.90			
42	030404017001	配电箱拆除	台	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第6页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		院民楼消防改造工程-安装工程					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
43	030411001002	重新安装 砖、混凝土结构明配 SC20	m	776.49			
44	031201001001	消防明装金属管 刷防锈漆一道	m ²	48.76			
45	031202005001	明装配管 刷防火涂料 厚度: 4.5mm	m ²	48.76			
46	030411004002	管内配线 WDZN- BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ²	m	2525.06			
47	030404017002	消防配电箱	台	1			
48	030412001001	新增应急疏散照明灯 3w, 220V 自带 蓄电池 距地2.5米壁装	套	50			
49	030412001002	新增应急疏散照明灯 3w, 220V 自带 蓄电池 吸顶安装	套	73			
50	030412001003	新增中型楼层指示灯 1w, 220V 自带 蓄电池 距门框顶0.2米壁装	套	8			
51	030412001004	新增中型安全出口指示灯 1w, 220V 自带蓄电池 距门框顶0.2米壁装	套	2			
52	030412001005	新增中型单向疏散标志 1w, 220V 自 带蓄电池 距地0.5米壁装	套	47			
53	030412001006	新增中型多信息复合指示灯 1w, 220V 自带蓄电池 距地3.0米吊装	套	7			
54	030412001007	中型疏散出口指示灯安装 1w, 220V 自带蓄电池 距门框顶0.2米壁装	套	10			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
55	030901002001	消火栓钢管 内外热浸镀锌钢管 DN100 采用沟槽连接, 管道公称压力 1.6MPa	m	195.09			
56	030901002002	消火栓钢管 内外热浸镀锌钢管 DN65 采用沟槽连接, 管道公称压力 1.6MPa	m	26.40			
57	031201001002	管道刷油 红色调和漆两道	m ²	75.80			
58	031002001001	管道支架	kg	185.36			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第7页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		除锈后, 采用环氧煤沥青涂料, 普通级(三油)					
59	桂031003020001	沟槽蝶阀 DN100 1. 材质: 球磨铸铁阀门 2. 型号、规格: DN100 3. 压力等级: 1.0MPa	个	12			
60	031003001001	自动排气阀 DN25 1. 材质: 铜芯 2. 型号、规格: 1.0MPa 3. 含截止阀	个	2			
61	030601002001	压力仪表	台	1			
62	030413003001	打洞(孔)及恢复 DN100管	个	18			
63	030413003002	打消防栓箱体孔洞及补洞	m ³	3.00			
64	030817008001	过楼板钢套管制作安装 DN100	个	18			
65	030901010001	薄型单栓带软管卷盘消防栓箱 DN65 800*650*240 配25m衬胶水带, Φ19水枪, 消防报警按钮和消防软管卷盘	套	26			
66	030901013001	手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5 内含1具灭火器MF/ABC5	具	32			
67	030901013002	手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5 内含2具灭火器MF/ABC5	具	7			
68	03B001	水灭火控制装置调试 消防栓灭火系统	个	24			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第8页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		老年公寓消防改造工程_土建					
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
69	010101003002	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 详见地勘 2. 挖土深度: 详见图纸	m ³	17.60			
70	010103001002	回填方 1. 密实度: 满足设计要求 2. 填方来源、运距: 合格土	m ³	12.50			
71	010103002003	余土弃置 1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 1km	m ³	5.10			
72	桂010103003003	土方运输增(减) m ³ ·km 1. 运距: 暂按增加4km, 结算时按实际 结算	m ³ ·km	20.40			
	0104	砌筑工程					
73	010402001003	新砌加气混凝土轻质墙体 200mm 1. 砌块品种: A3.5加气混凝土砌块 2. 砂浆种类、强度等级: Ma5加气混凝土砌块专用砂浆	m ³	3.23			
74	010402001004	新砌加气混凝土轻质墙体 120mm 1. 砌块品种: A3.5加气混凝土砌块 2. 砂浆种类、强度等级: Ma5加气混凝土砌块专用砂浆	m ³	1.55			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
75	010501001002	C15混凝土基础垫层	m ³	1.12			
76	010501002002	C30混凝土基础	m ³	3.61			
77	010502001003	C30混凝土柱墩	m ³	0.58			
78	010502001004	C30混凝土二次灌浆	m ³	0.01			
79	010515001003	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内	t	0.085			
80	010515001004	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上	t	0.423			
81	010516002003	预埋铁件	t	0.025			
82	010516002004	地脚螺栓	t	0.129			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第9页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	0106	金属结构工程					
83	010603001002	实腹钢柱 1. 钢材规格、品种: H300x250x8x12, Q235 2. 钢构件表面进行喷砂除锈并达到 Sa2.5级要求 3. 含构件制作、安装、运输等	t	1.414			
84	010604001002	钢梁 1. 钢材规格、品种: H300x250x8x12, Q235 2. 钢构件表面进行喷砂除锈并达到 Sa2.5级要求 3. 含构件制作、安装、运输等	t	0.644			
85	010606008002	踏步式钢梯 1. 梯梁及踏步钢材规格、品种: 槽钢 C22a, Q235 2. 踏步及平台面板钢材规格、品种: 5厚花纹钢板, Q235 3. 钢构件表面进行喷砂除锈并达到 Sa2.5级要求 4. 含构件制作、安装、运输等	t	3.154			
86	010606009002	钢护栏 H=1.1m 1. 立柱钢材规格、品种: □50*50*3, s350gd热镀锌 2. 扶手钢材规格、品种: □60*40*2.0, s350gd热镀锌 3. 立杆钢材规格、品种: □25*1.0@G, s350gd热镀锌 4. 含构件制作、安装、运输等	t	0.191			
87	011405001002	金属面油漆 1. 涂环氧富锌底漆80 μm 2. 环氧云铁中间漆二遍共100 μm 3. 聚氨酯面漆75 μm	m ²	187.67			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
88	011201001003	内墙面一般抹灰 1. 专用界面剂一道 2. 10厚M15专用抹灰砂浆 3. 用于加气混凝土砌块内墙	m ²	29.03			
89	011201001004	外墙面一般抹灰 1. 专用界面剂一道 2. 15厚M15专用抹灰砂浆, 分两次抹 灰 3. 5厚M15聚合物水泥防水砂浆找平, 内掺5%防水剂(中间压入一层耐碱玻 璃纤维网布)	m ²	29.03			
	0113	天棚工程					
90	011302001002	吊顶恢复 原有龙骨, 更新600*600*0.8mm铝扣 板	m ²	55.21			
	0108	门窗工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第10页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
91	010801004001	丙级木质防火门 1. 含制作、安装、运输及五金配件, 框周边塞缝等(防火锁、防火铰链、闭门器等) 2. 消防部认可	m ²	16.32			
92	010802003002	乙级钢木质防火门 1. 含制作、安装、运输及五金配件, 框周边塞缝等(防火锁、防火铰链、闭门器等) 2. 消防部认可	m ²	6.60			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
93	011406003002	内墙面满刮腻子 3厚面层防霉耐水腻子分2遍刮平	m ²	29.03			
94	011407001002	外墙面喷(刷)涂料 1. 喷或滚刷底涂料一遍 2. 喷或滚刷面涂料两遍	m ²	29.03			
95	011501008001	消火栓箱装饰柜 1. 规格: 长1.7m*高2.5m*0.35m宽 2. 材料种类、规格: 18厘实木免漆板 3. 含制作、安装、五金配件安装等	m ²	29.75			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
96	011702001003	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	2.58			
97	011702001004	带形基础 胶合板模板钢支撑	m ²	10.16			
98	011702002002	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m ²	4.80			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第11页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		老年公寓消防改造工程-土建拆除					
		分部分项工程					
	0116	拆除工程					
99	011610001001	拆除管道井门	樘	17			
100	011606003002	吊顶面层拆除	m ²	55.21			
101	011606002001	装饰墙板拆除	m ²	29.75			
102	010103002004	余渣弃置 1. 废弃料品种: 拆除余渣 2. 运距: 1km	m ³	1.04			
103	桂010103003004	余渣运输增(减) m ³ ·km 运距: 暂按增加4km, 结算时按实际结 算	m ³ ·km	4.16			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第12页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		老年公寓消防改造工程-安装拆除工程					
		分部分项工程					
	2.	2 建筑智能化设备拆除					
104	030411001003	拆除原应急照明线管 PVC20	m	514.22			
105	030411004003	拆除原应急照明线 2.5mm ²	m	1641.35			
106	030404017003	配电箱拆除	台	1			
107	030412001008	应急照明灯具拆除	套	61			
	3.	3 给排水、燃气工程拆除					
108	030901010002	拆除消火栓箱	套	7			
109	030901002003	消火栓钢管拆除 DN50	m	40.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第13页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		老年公寓消防改造工程-安装工程					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
110	030411001004	重新安装 砖、混凝土结构明配 SC20	m	514.22			
111	031201001003	消防明装金属管 刷防锈漆一道	m ²	32.29			
112	031202005002	明装配管 刷防火涂料 厚度: 4.5mm	m ²	32.29			
113	030411004004	管内配线 WDN- BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ²	m	1729.35			
114	030404017004	消防配电箱	台	1			
115	030408009001	镁质防火板 暗装消防箱后增加	m ²	6.24			
116	030412001009	新增应急疏散照明灯 3w, 220V 自带 蓄电池 距地2.5米壁装	套	11			
117	030412001010	新增应急疏散照明灯 3w, 220V 自带 蓄电池 吸顶安装	套	39			
118	030412001011	新增中型楼层指示灯 1w, 220V 自带 蓄电池 距门框顶0.2米壁装	套	7			
119	030412001012	新增中型安全出口指示灯 1w, 220V 自带蓄电池 距门框顶0.2米壁装	套	2			
120	030412001013	新增中型单向疏散标志 1w, 220V 自 带蓄电池 距地0.5米壁装	套	12			
121	030412001014	新增中型多信息复合指示灯 1w, 220V 自带蓄电池 距地3.0米吊装	套	11			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
122	030901002004	消火栓钢管 内外热镀锌钢管 DN100 采用沟槽连接, 管道公称压力 1.60MPa	m	134.12			
123	030901002005	消火栓钢管 内外热镀锌钢管 DN65	m	22.31			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第14页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		采用沟槽连接, 管道公称压力 1.6MPa					
124	031201001004	管道刷油 红色调和漆两道	m ²	53.05			
125	031002001002	管道支架 除锈后, 采用环氧煤沥青涂料, 普通 级(三油)	kg	107.27			
126	桂031003020002	沟槽蝶阀 DN100 1. 材质: 球磨铸铁阀门 2. 型号、规格: DN100 3. 压力等级: 1.0MPa	个	8			
127	031003001003	自动排气阀 DN25 1. 材质: 铜芯 2. 型号、规格: 1.0MPa 3. 含截止阀	个	2			
128	030601002002	压力仪表	台	1			
129	030413003003	打洞(孔)及恢复 DN100管	个	12			
130	030413003004	打消火栓箱体孔洞及补洞	m ³	0.87			
131	030817008002	过楼板钢套管制作安装 DN100	个	12			
132	030901010003	薄型单栓带软管卷盘消防栓箱 DN65 800*650*240 (暗装) 配25m衬胶水带, Φ19水枪, 消防报警 按钮和消防软管卷盘	套	7			
133	030901010004	薄型单栓带软管卷盘消防栓箱 DN65 800*650*240 (明装) 配25m衬胶水带, Φ19水枪, 消防报警 按钮和消防软管卷盘	套	8			
134	030901013003	手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5 内含1具灭火器MF/ABC5	具	11			
135	030901013004	手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5 内含2具灭火器MF/ABC5	具	13			
136	03B002	水灭火控制装置调试 消防栓灭火系 统	个	15			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第15页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		儿童楼消防改造工程_土建					
		分部分项工程					
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
137	011107004001	混凝土台阶 1. 100厚C15混凝土 2. 100厚1: 3: 6石灰、砂、碎石三合土	m ²	1.28			
	0108	门窗工程					
138	010807002002	甲级钢制防火窗 1. 框、扇材质 及质量: 钢制, 型材厚度不小于1.5mm 2. 玻璃品种、厚度: 采用复合防火玻璃, 厚度不小于30mm 3. 设置耐火闭窗器, 火灾期间外窗自动关闭 4. 含制作、安装、运输、框周边塞缝、配套五金等所有费用 5. 消防部认可	m ²	16.52			
139	010802001002	成品钢木平开门 含制作、安装、运输及五金配件, 框周边塞缝等	m ²	6.60			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第16页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
140	011702027001	台阶 木模板木支撑	m ²	1.28			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		儿童楼消防改造工程_土建拆除					
		分部分项工程					
	0116	拆除工程					
141	011610002004	金属门拆除	m ²	19.82			
142	011503001001	拆除栏杆	m	4.00			
143	011601001002	砖砌体拆除	m ³	1.06			
144	010103002005	余渣弃置 1. 废弃料品种: 拆除余渣 2. 运距: 1km	m ³	2.17			
145	桂010103003005	余渣运输增(减) m ³ ·km 运距: 暂按增加4km, 结算时按实际结 算	m ³ ·km	8.68			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第17页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		∑利润					
		∑增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		合计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		儿童楼消防改造工程-安装拆除工程					
		分部分项工程					
	1.	1 变配电及低压电器拆除					
146	030411001005	拆除原应急照明线管 PVC20	m	1148.99			
147	030411004005	拆除原应急照明线 1.0mm ²	m	1148.99			
148	030412001015	应急照明灯具拆除	套	10			
	3.	3 给排水、燃气工程拆除					
149	030901010005	拆除消防栓箱	套	33			
		小计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第18页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		儿童楼消防改造工程-安装工程					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
150	030411001006	重新安装 砖、混凝土结构明配 SC20	m	1148.99			
151	031201001005	消防明装金属管 刷防锈漆一道	m ²	72.16			
152	031202005003	明装配管 刷防火涂料 厚度: 4.5mm	m ²	72.16			
153	030411004006	管内配线 WDN-RYS-2x2.5mm ²	m	1548.51			
154	030412001016	A型应急照明灯 LED, 5w 吸顶安装	套	107			
155	030412001017	中型A型多信息复合灯 LED 1W 底边距地2.2m壁挂	套	7			
156	030412001018	中型A型楼层显示 LED 1W 吸壁	套	3			
157	030412001019	A型消防应急照明灯具(DC36V) LED 3W 嵌入墙安装距地0.5米	套	25			
158	030412001020	中型A型消防应急标志灯具(单面单向 疏散/DC36V) LED 1W 嵌入墙安装底距门框上0.5米	套	11			
159	030412001021	中型A型消防应急标志灯具(安全出 口/DC36V) LED 1W 距地1.5米	套	10			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第19页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	9.	B9 给排水、燃气工程					
160	030901002006	消火栓钢管 内外热镀锌钢管 DN65 采用沟槽连接, 管道公称压力 1.6MPa	m	9.00			
161	031201001006	管道刷油 红色调和漆两道	m ²	146.29			
162	031002001003	管道支架 除锈后, 采用环氧煤沥青涂料, 普通 级(三油)	kg	4.36			
163	桂031002004001	抗震支架安装 单吊杆(通丝杆)无 横梁抗震支架 单斜撑 名称、类型: DN100	个	22			
164	桂031003020003	沟槽闸阀 1. 材质: 球磨铸铁阀门 2. 型号、规格: DN100 3. 压力等级: 1.0MPa	个	2			
165	桂031003020004	沟槽闸阀 1. 材质: 球磨铸铁阀门 2. 型号、规格: DN65 3. 压力等级: 1.0MPa	个	3			
166	031003001005	自动排气阀 DN25 1. 材质: 铜芯 2. 型号、规格: 1.0MPa 3. 含截止阀	个	2			
167	030601002003	压力仪表	台	1			
168	030413003005	打洞(孔)及恢复 DN65管	个	3			
169	030817008003	过楼板钢套管制作安装 DN65	个	3			
170	030901010006	消火栓箱 DN65 800*650*240 室内栓、水枪、水带、卷盘利旧, 主 材只计消火栓箱	套	32			
171	030901010007	薄型单栓带软管卷盘消火栓箱 DN65 800*650*240(明装) 配25m衬胶水带, Φ19水枪, 消防软管 卷盘	套	3			
172	桂030901016001	试验消火栓	套	1			
173	030901013005	手提式磷酸铵盐干粉灭火器2*MF/ ABC5 内含2具灭火器ABC5	具	35.00			
174	03B003	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系 统	个	36			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第20页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		儿童医疗康复楼消防改造工程_土建					
		分部分项工程					
	0104	砌筑工程					
175	010402001005	新砌加气混凝土轻质墙体 200mm 1. 砌块品种:A3.5加气混凝土砌块 2. 砂浆种类、强度等级:Ma5加气混凝土砌块专用砂浆	m ³	29.78			
176	010401012001	砖砌楼梯台阶 1. 砖品种:多孔页岩砖 2. 砂浆种类、强度等级:M5干混普通砌筑砂浆	m ²	3.44			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
177	011107004002	混凝土室外台阶 1. 100厚C15混凝土 2. 100厚1: 3: 6石灰、砂、碎石三合土	m ²	8.33			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
178	011201001005	内墙面一般抹灰 1. 专用界面剂一道 2. 10厚M15专用抹灰砂浆 3. 用于加气混凝土砌块内墙	m ²	297.80			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第21页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	0108	门窗工程					
179	010802003003	甲级钢木质防火门 1. 含制作、安装、运输及五金配件, 框周边塞缝等(防火锁、防火铰链、闭门器等) 2. 消防部认可	m ²	8.80			
180	010802003004	乙级钢木质防火门 1. 含制作、安装、运输及五金配件, 框周边塞缝等(防火锁、防火铰链、闭门器等) 2. 消防部认可	m ²	54.34			
181	010802001003	50系列铝合金平开门 1. 玻璃品种、厚度:5+9+5普通中空玻璃 2. 铝合金型材:2.2mm厚 3. 含制作、安装、运输、硅酮胶封口、框周边塞缝、配套五金等所有费用	m ²	7.50			
182	010807001001	50系列铝合金固定窗 1. 玻璃品种、厚度:5+9+5普通中空玻璃 2. 铝合金型材:2.2mm厚 3. 含制作、安装、运输、硅酮胶封口、框周边塞缝、配套五金等所有费用	m ²	5.97			
183	010807002003	乙级钢制防火窗 1. 框、扇材质及质量:钢制, 型材厚度不小于1.5mm 2. 玻璃品种、厚度:采用复合防火玻璃, 厚度不小于25mm 3. 设置耐火闭窗器, 火灾期间外窗自动关闭 4. 含制作、安装、运输、框周边塞缝、配套五金等所有费用 5. 消防部认可	m ²	9.39			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
184	011406003003	内墙面满刮腻子 3厚面层防霉耐水腻子分2遍刮平	m ²	297.80			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第22页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	011701	脚手架工程					
185	桂011701004001	扣件式钢管里脚手架3.6m以内	m ²	183.22			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
186	011702027002	台阶 木模板木支撑	m ²	8.33			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		儿童医疗康复楼消防改造工程_土建 拆除					
		分部分项工程					
	0116	拆除工程					
187	011610002005	金属门拆除	m ²	35.86			
188	011610002006	金属窗拆除	m ²	19.65			
189	011601001003	砖砌体拆除	m ³	4.74			
190	011602001001	混凝土构件拆除	m ³	2.17			
191	011503001002	拆除不锈钢栏杆	m	2.10			
192	010103002006	余渣弃置 1. 废弃料品种: 拆除余渣 2. 运距: 1km	m ³	11.22			
193	桂010103003006	余渣运输增(减) m ³ ·km 运距: 暂按增加4km, 结算时按实际结 算	m ³ ·km	44.88			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第23页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		儿童医疗康复楼消防改造工程-安装 拆除工程					
		分部分项工程					
	2.	2 建筑智能化设备拆除					
194	030411001008	拆除原应急照明线管 PVC20	m	584.50			
195	030411004008	拆除原应急照明线 2.5mm ²	m	2427.90			
196	030412001022	应急照明灯具拆除	套	41			
	3.	3 给排水、燃气工程拆除					
197	030901002007	消火栓钢管拆除 DN50	m	198.00			
198	030901010009	室内消火栓拆除 明装	套	12			
		小计					
		Σ人工费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第24页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		儿童医疗康复楼消防改造工程-安装工程					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
199	030404017005	消防配电箱	台	1			
200	030411001009	重新安装 砖、混凝土结构明配 SC20	m	596.13			
201	031201001007	消防明装金属管 刷防锈漆一道	m ²	37.44			
202	031202005005	明装配管 刷防火涂料 厚度: 4.5mm	m ²	37.44			
203	030411004009	管内配线 WDN- BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ²	m	1965.59			
204	030412001023	中型疏散出口指示灯 1w, 220V 自带 蓄电池 距门框顶0.2米壁装	套	12			
205	030412001024	应急疏散照明灯 3w, 220V 自带蓄电 池	套	41			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第25页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		距地2.5米壁装					
206	030412001025	中型单向疏散标志 1w, 220V 自带蓄 电池 距地0.5米壁装	套	32			
207	030412001026	中型安全出口指示灯 1w, 220V 自带 蓄电池 距门框顶0.2米壁装	套	2			
208	030412001027	中型楼层指示灯 1w, 220V 自带蓄电 池 距门框顶0.2米壁装	套	9			
209	030412001028	多信息复合标志灯 1w, 220V 自带蓄 电池 无墙体处距地3.0米吊装	套	8			
9.		B9 给排水、燃气工程					
210	030901002008	消火栓钢管 内外热镀锌钢管 DN100 采用沟槽连接, 管道公称压力 1.6MPa	m	173.70			
211	030901002009	消火栓钢管 内外热镀锌钢管 DN65 采用沟槽连接, 管道公称压力 1.6MPa	m	24.20			
212	031201001008	管道刷油 红色调和漆两道	m ²	67.65			
213	031002001004	管道支架 除锈后, 采用环氧煤沥青涂料, 普通 级(三油)	kg	119.05			
214	桂031002004002	水管单吊侧向抗震支架 DN100	个	11			
215	桂031003020005	沟槽蝶阀 DN100 1. 材质: 球磨铸铁阀门 2. 型号、规格: DN100 3. 压力等级: 1.0MPa	个	10			
216	桂031003020006	沟槽蝶阀 1. 材质: 球磨铸铁阀门 2. 型号、规格: DN65 3. 压力等级: 1.0MPa	个	1			
217	031003001007	自动排气阀 DN25 1. 材质: 铜芯 2. 型号、规格: 1.0MPa 3. 含截止阀	个	1			
218	030601002004	压力仪表	台	1			
219	030413003006	打洞(孔)及恢复 DN100管	个	12			
220	030413003007	打洞(孔)及恢复 DN65管	个	1			
221	030817008004	过楼板钢套管制作安装 DN100	个	12			
222	030817008005	刚性防水套管制作安装 DN65	个	1			
223	030901010010	薄型单栓带软管卷盘消火栓箱 DN65 800*650*240(暗装) 配25m衬胶水带, Φ19水枪, 消防报警 按钮和消防软管卷盘	套	17			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第26页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
224	030901013006	手提式磷酸铵盐干粉灭火器2*MF/ABC4 内含2具灭火器ABC4	具	17.00			
225	03B004	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	个	15			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		儿童生活楼、儿童康复服务部、儿童食堂消防改造工程_土建					
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
226	010101003003	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 详见图纸	m ³	17.30			
227	010103001003	回填方 1. 密实度: 满足设计要求 2. 填方来源、运距: 合格土	m ³	12.19			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第27页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
228	010103002007	余土弃置 1. 废弃料品种:土方 2. 运距: 1km	m ³	5.11			
229	桂010103003007	土方运输增(减) m ³ ·km 1. 运距: 暂按增加4km, 结算时按实际 结算	m ³ ·km	20.44			
	0104	砌筑工程					
230	010402001006	新砌加气混凝土轻质墙体 120mm 1. 砌块品种:A3.5加气混凝土砌块 2. 砂浆种类、强度等级:Ma5加气混凝土 砌块专用砂浆	m ³	14.64			
231	010402001007	240厚页岩多孔砖砌墙 1. 砌块品种:多孔页岩砖 2. 砂浆种类、强度等级:M5干混普通 砌筑砂浆	m ³	4.68			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
232	010501001003	C15混凝土基础垫层	m ³	1.12			
233	010501002003	C30混凝土基础	m ³	3.61			
234	010502001005	C30混凝土柱墩	m ³	0.58			
235	010502001006	C30混凝土二次灌浆	m ³	0.01			
236	010515001005	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内	t	0.085			
237	010515001006	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上	t	0.423			
238	010516002005	预埋铁件	t	0.025			
239	010516002006	地脚螺栓	t	0.129			
	0106	金属结构工程					
240	010603001003	实腹钢柱 1. 钢材规格、品种: H300x250x8x12, Q235 2. 钢构件表面进行喷砂除锈并达到 Sa2.5级要求 3. 含构件制作、安装、运输等	t	2.419			
241	010604001003	钢梁 1. 钢材规格、品种: H300x250x8x12, Q235 2. 钢构件表面进行喷砂除锈并达到 Sa2.5级要求 3. 含构件制作、安装、运输等	t	0.966			
242	010606008003	踏步式钢梯 1. 梯梁及踏步钢材规格、品种: 槽钢 C22a, Q235 2. 踏步及平台面板钢材规格、品种: 5厚花纹钢板, Q235 3. 钢构件表面进行喷砂除锈并达到 Sa2.5级要求 4. 含构件制作、安装、运输等	t	4.274			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第28页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
243	010606009003	钢护栏 H=1.1m 1. 立柱钢材规格、品种: □50*50*3, s350gd热镀锌 2. 扶手钢材规格、品种: □60*40*2.0, s350gd热镀锌 3. 立杆钢材规格、品种: □25*1.0@G, s350gd热镀锌 4. 含构件制作、安装、运输等	t	0.271			
244	011405001003	金属面油漆 1. 涂环氧富锌底漆80 μm 2. 环氧云铁中间漆二遍共100 μm 3. 聚氨酯面漆75 μm	m ²	273.13			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
245	011201001006	内墙面一般抹灰 1. 专用界面剂一道 2. 10厚M15专用抹灰砂浆 3. 用于加气混凝土砌块内墙、砖砌墙	m ²	244.05			
246	桂011204007001	块料墙面 1. 15厚M15专用抹灰砂浆, 分两次抹灰 2. 5厚M15聚合物水泥防水砂浆找平, 内掺5%防水剂(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布) 3. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 400X500mm墙面砖, 水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝	m ²	23.40			
	0108	门窗工程					
247	010802001004	成品钢木平开门 含制作、安装、运输及五金配件, 框周边塞缝等	m ²	18.84			
248	010801001001	钢木质门(拆除重新安装费用) 1. 部位: 修改教室上下门为疏散门, 180度开启 2. 含框、扇、五金安装, 框周边塞缝等	m ²	18.48			
249	010802003005	甲级钢木质防火门 1. 含制作、安装、运输及五金配件, 框周边塞缝等(防火锁、防火铰链、闭门器等) 2. 消防部认可	m ²	12.32			
250	010802003006	乙级钢木质防火门 1. 含制作、安装、运输及五金配件, 框周边塞缝等(防火锁、防火铰链、闭门器等) 2. 消防部认可	m ²	6.60			
251	010807002004	甲级钢制防火窗 1. 框、扇材质 及质量: 钢制, 型材厚度不小于1.5mm 2. 玻璃品种、厚度: 采用复合防火玻璃, 厚度不小于30mm	m ²	2.25			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第29页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 设置耐火闭窗器, 火灾期间外窗自动关闭 4. 含制作、安装、运输、框周边塞缝、配套五金等所有费用 5. 消防部认可					
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
252	011406003004	内墙面满刮腻子 3厚面层防霉耐水腻子分2遍刮平	m ²	244.05			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
253	桂011701004002	扣件式钢管里脚手架3.6m以内	m ²	168.23			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
254	011702001005	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	2.58			
255	011702001006	带形基础 胶合板模板钢支撑	m ²	10.16			
256	011702002003	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m ²	4.80			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第30页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		儿童生活楼、儿童康复服务部、儿童食堂消防改造工程_土建拆除					
		分部分项工程					
	0116	拆除工程					
257	011610002007	金属门拆除	m ²	54.52			
258	011610002008	金属卷帘门拆除	m ²	2.77			
259	011610002009	金属窗拆除	m ²	25.65			
260	011601001004	砖砌体拆除	m ³	6.26			
261	010103002008	余渣弃置 1. 废弃料品种: 拆除余渣 2. 运距: 1km	m ³	10.72			
262	桂010103003008	余渣运输增(减) m ³ ·km 运距: 暂按增加4km, 结算时按实际结算	m ³ ·km	42.88			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第31页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		儿童生活楼、儿童康复服务部、儿童食堂消防改造工程-安装拆除工程					
		分部分项工程					
	3.	3 给排水、燃气工程拆除					
263	030901002010	消火栓钢管拆除 DN100	m	99.04			
264	030901002011	消火栓钢管拆除 DN65	m	13.00			
265	030901010011	室内消火栓拆除 明装	套	12			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第32页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		儿童生活楼、儿童康复服务部、儿童食堂消防改造工程-安装工程					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
266	030404017006	应急照明配电箱 箱内元件详系统图	台	2			
267	030411001010	重新安装 砖、混凝土结构明配 SC20	m	977.91			
268	031201001010	消防明装金属管 刷防锈漆一道	m ²	61.41			
269	031202005006	明装配管 刷防火涂料 厚度: 4.5mm	m ²	61.41			
270	030411004010	管内配线 WDZN- BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ²	m	3265.63			
271	030412001029	中型疏散出口指示灯 1w, 220V 自带 蓄电池 距门框顶0.2米壁装	套	17			
272	030412001030	应急疏散照明灯 3w, 220V 自带蓄电 池 距地2.5米壁装	套	81			
273	030412001031	中型单向疏散标志 1w, 220V 自带蓄 电 池 距地0.5米壁装	套	58			
274	030412001032	中型安全出口指示灯 1w, 220V 自带 蓄 电 池 距门框顶0.2米壁装	套	8			
275	030412001033	中型楼层指示灯 1w, 220V 自带蓄电 池 距门框顶0.2米壁装	套	10			
276	030412001034	多信息复合标志灯 1w, 220V 自带蓄 电 池 无墙体处距地3.0米吊装	套	9			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
277	030901002012	消火栓钢管 内外热镀锌钢管 DN100 采用沟槽连接, 管道公称压力 1.6MPa	m	207.58			
278	030901002013	消火栓钢管 内外热镀锌钢管 DN65 采用沟槽连接, 管道公称压力 1.6MPa	m	77.55			
279	031201001011	管道刷油 红色调和漆两道	m ²	91.84			
280	031002001005	管道支架 除锈后, 采用环氧煤沥青涂料, 普通 级(三油)	kg	182.03			
281	桂031002004003	水管单吊侧向抗震支架 DN100	个	13			
282	桂031003020007	沟槽蝶阀 DN100 1. 材质:球磨铸铁阀门 2. 型号、规格:DN100 3. 压力等级:1.0MPa	个	16			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第33页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
283	031003001009	自动排气阀 DN25 1. 材质: 铜芯 2. 型号、规格: 1.0MPa 3. 含截止阀	个	2			
284	030601002005	压力仪表	台	1			
285	030413003008	打洞(孔)及恢复 DN100管	个	8			
286	030413003009	打洞(孔)及恢复 DN65管	个	7			
287	030817008006	过楼板钢套管制作安装 DN100	个	8			
288	030817008007	过楼板钢套管制作安装 DN65	个	6			
289	030817008008	刚性防水套管制作安装 DN65	个	1			
290	030901010012	薄型单栓带软管卷盘消火栓箱 DN65 800*650*240 配25m衬胶水带, Φ19水枪, 消防报警 按钮和消防软管卷盘	套	23			
291	030901013007	手提式磷酸铵盐干粉灭火器2*MF/ ABC5 内含2具灭火器ABC5	具	26			
292	030901013008	手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5 内含1具灭火器MF/ABC5	具	3			
293	03B005	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系 统	个	23			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第34页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		室外总平消防工程-电拆除					
		分部分项工程					
		室外总平消防电工程					
294	030404017007	配电箱拆除 拆除原有泵控制箱	台	2			
		小计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		合计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第35页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		室外总平消防工程-电					
		分部分项工程					
		室外总平消防电工程					
295	030404017008	消防栓泵控制箱 15KW IP55 带机械应急启动	台	1			
296	030404017009	喷淋泵控制箱 22KW IP55 带机械应急启动	台	1			
297	030411001012	钢管明敷 SC50	m	51.00			
298	030408001001	电力电缆 NH-YJV-3x35+2x16mm ²	m	347.99			
299	030408006001	电力电缆头 NH-YJV-3x35+2x16mm ²	个	2			
300	030109001001	消防栓深井长轴泵 Q=15L/s H=50m N=22kW	台	2			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第36页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		室外总平消防工程-水					
		分部分项工程					
		室外总平消防水工程					
301	030901002014	消火栓钢管 内外热镀锌钢管 DN125 采用焊接连接, 管道公称压力 1.6MPa	m	762.94			
302	031201001012	明敷管道刷油 红色调和漆两道	m ²	20.96			
303	031201001013	埋地管道防腐 沥青涂料, 普通级(三油二布)进行外 防腐, 厚度不小于4mm。	m ²	318.80			
304	031002001006	管道支架 除锈后, 采用环氧煤沥青涂料, 普通 级(三油), 厚度不小于0.3mm	kg	32.52			
305	桂031003020009	蝶阀 1. 材质: 球磨铸铁阀门 2. 型号、规格: DN125 3. 压力等级: 1.0MPa	个	1			
306	031003003001	明杆闸阀 DN125 连接方式: 法兰连接 PN=1.6MPa	个	6			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第37页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		室外总平消防工程-市政开挖					
		分部分项工程					
	0401	土石方工程					
307	040101002002	挖沟槽土方(装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.1m 3.部位:管网	m ³	68.81			
308	040101002003	挖沟槽土方(不装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.1m 3.部位:管网	m ³	368.59			
309	040102002001	挖沟槽石方 岩石类别:道路废渣	m ³	14.84			
310	040103001001	回填方 1.密实度:≥90% 2.填方材料品种:中砂 3.部位:机动车道下	m ³	2.04			
311	040103001002	回填方 1.密实度:≥90% 2.填方材料品种:原土回填 3.部位:绿化带下	m ³	368.59			
312	040201020001	中砂垫层 1.厚度:100mm 2.材料品种、规格及比例:中砂	m ²	411.13			
313	040103002001	余方弃置 1.废弃料品种:道路废渣 2.运距:5km	m ³	14.84			
314	040103002002	余方弃置 1.废弃料品种:土方 2.运距:5km	m ³	68.81			
315	桂040103003001	土方运输每增1km	m ³ ·km	1.00			
316	桂040103003002	石方运输每增1km	m ³ ·km	1.00			
	0402	道路工程					
317	041001001001	拆除沥青路面 1.路面类型:沥青路面 2.厚度:8cm	m ²	34.50			
318	041001003001	拆除基层 1.基层类型:水泥稳定碎石 2.厚度:20CM 3.部位:道路基层	m ²	34.50			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第38页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
319	041001001002	旧路面机械切缝 切缝机切缝	m ²	120.00			
320	040203006001	沥青混合料路面 1. 沥青品种: AC-13细粒沥青混凝土 2. 厚度: 8cm	m ²	34.50			
321	040202011001	碎石 1. m级配碎石垫层 2. 石料规格: 级配碎石 3. 厚度: 15cm	m ²	34.50			
322	040202015001	水泥稳定碎(砾)石 1. 石料规格: 水泥稳定碎石 2. 厚度: 20cm	m ²	34.50			
323	040205006001	标线 喷涂消防车道标识、文字标线	m ²	44.50			
324	040205006002	标线 普通热熔标线	m ²	84.47			
	0405	管网工程					
325	040504001001	砌筑井(井径1200mm) 1. 垫层、基础材质及厚度: 100mm厚 C10混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 页岩标准砖 240×115×53 3. 勾缝、抹面要求: 水泥防水砂浆 (加防水粉5%) 1:2 4. 砂浆品种、强度等级、配合比: 水泥砂浆中砂M7.5 5. 混凝土强度等级: 预拌普通混凝土 C25[商品砼] 6. 盖板材质、规格: 铸铁井盖井座 重型Φ700 7. 井盖、井圈材质及规格: C30混凝土 8. 平均井深: 1.5m	座	6			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用		1			
326	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m ³ 以内	台·次	1			
		小计					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第39页 共39页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		总计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
		院民楼消防改造工程-土建				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		院民楼消防改造工程-土建拆除				
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
		合计				
		院民楼消防改造工程-安装拆除工程				
一		安装拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
1.1		环境保护费				
1.2		文明施工费				
1.3		安全施工费				
1.4		临时设施费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
		合计				
		院民楼消防改造工程-安装工程				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
		合计				
		老年公寓消防改造工程_土建				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002003	检验试验配合费				
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
		合计				
		老年公寓消防改造工程-土建拆除				
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003004	雨季施工增加费				
4	桂011801004004	工程定位复测费				
		合计				
		老年公寓消防改造工程-安装拆除工程				
一		安装拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
1.1		环境保护费				
1.2		文明施工费				
1.3		安全施工费				
1.4		临时设施费				
3	桂031401003003	雨季施工增加费				
		合计				
		老年公寓消防改造工程-安装工程				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002004	检验试验配合费				
3	桂031401003004	雨季施工增加费				
		合计				
		儿童楼消防改造工程_土建				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001005	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002005	检验试验配合费				

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元)	含税金额 (元)
3	桂011801003005	雨季施工增加费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
4	桂011801004005	工程定位复测费				
		合计				
		儿童楼消防改造工程_土 建拆除				
—		2024拆除工程一般计税 法				
1	桂011801001006	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003006	雨季施工增加费				
4	桂011801004006	工程定位复测费				
		合计				
		儿童楼消防改造工程-安 装拆除工程				
—		安装拆除工程(营改增) 简易计税法				
1	桂031401001005	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人 工费+机械费)			
1.1		环境保护费				
1.2		文明施工费				
1.3		安全施工费				
1.4		临时设施费				
3	桂031401003005	雨季施工增加费				
		合计				
		儿童楼消防改造工程-安 装工程				
—		2023给排水、燃气、电 气、通风空调、消防、 建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法				
1	桂031401001006	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002006	检验试验配合费				
3	桂031401003006	雨季施工增加费				
		合计				
		儿童医疗康复楼消防改 造工程_土建				
—		2024建筑装饰装修工程 一般计税法				
1	桂011801001007	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002007	检验试验配合费				
3	桂011801003007	雨季施工增加费				
4	桂011801004007	工程定位复测费				
		合计				

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元)	含税金额 (元)
		儿童医疗康复楼消防改造工程_土建拆除				
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001008	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003008	雨季施工增加费				
4	桂011801004008	工程定位复测费				
		合计				
		儿童医疗康复楼消防改造工程-安装拆除工程				
一		安装拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001007	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
1.1		环境保护费				
1.2		文明施工费				
1.3		安全施工费				
1.4		临时设施费				
3	桂031401003007	雨季施工增加费				
		合计				
		儿童医疗康复楼消防改造工程-安装工程				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001008	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002008	检验试验配合费				
3	桂031401003008	雨季施工增加费				
		合计				
		儿童生活楼、儿童康复服务部、儿童食堂消防改造工程_土建				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001009	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002009	检验试验配合费				
3	桂011801003009	雨季施工增加费				
4	桂011801004009	工程定位复测费				
		合计				
		儿童生活楼、儿童康复服务部、儿童食堂消防改造工程_土建拆除				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001010	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003010	雨季施工增加费				
4	桂011801004010	工程定位复测费				
		合计				
		儿童生活楼、儿童康复服务部、儿童食堂消防改造工程-安装拆除工程				
一		安装拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001009	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
1.1		环境保护费				
1.2		文明施工费				
1.3		安全施工费				
1.4		临时设施费				
3	桂031401003009	雨季施工增加费				
		合计				
		儿童生活楼、儿童康复服务部、儿童食堂消防改造工程-安装工程				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001010	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002010	检验试验配合费				
3	桂031401003010	雨季施工增加费				
		合计				
		室外总平消防工程-电拆除				
一		安装拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001011	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
1.1		环境保护费				
1.2		文明施工费				
1.3		安全施工费				
1.4		临时设施费				
3	桂031401003011	雨季施工增加费				
		合计				

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元)	含税金额 (元)
		室外总平消防工程-电				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001012	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002012	检验试验配合费				
3	桂031401003012	雨季施工增加费				
		合计				
		室外总平消防工程-水				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001013	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002013	检验试验配合费				
3	桂031401003013	雨季施工增加费				
		合计				
		室外总平消防工程-市政开挖				
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		合计				
		合计				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第1页 共6页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
	院民楼消防改造工程-土建			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	391.94	35.27	427.21
	院民楼消防改造工程-土建拆除			
一	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	12.63	1.14	13.77
	院民楼消防改造工程-安装拆除工程			
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	5.20		5.20
	院民楼消防改造工程-安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	297.90	26.81	324.71
5	计日工			
6	总承包服务费			
	老年公寓消防改造工程_土建			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第2页 共6页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	183.01	16.47	199.48
	老年公寓消防改造工程-土建拆除			
一	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	2.25	0.20	2.45
	老年公寓消防改造工程-安装拆除工程			
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	7.52		7.52
	老年公寓消防改造工程-安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	181.72	16.36	198.08
5	计日工			
6	总承包服务费			
	儿童楼消防改造工程_土建			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第3页 共6页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	19.88	1.79	21.67
	儿童楼消防改造工程_土建拆除			
一	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1.89	0.17	2.06
	儿童楼消防改造工程-安装拆除工程			
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	13.90		13.90
	儿童楼消防改造工程-安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	238.50	21.47	259.97
5	计日工			
6	总承包服务费			
	儿童医疗康复楼消防改造工程_土建			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第4页 共6页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	146.02	13.14	159.16
	儿童医疗康复楼消防改造工程_土建拆除			
一	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	6.47	0.58	7.05
	儿童医疗康复楼消防改造工程-安装拆除工程			
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	11.47		11.47
	儿童医疗康复楼消防改造工程-安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	207.30	18.66	225.96
5	计日工			
6	总承包服务费			
	儿童生活楼、儿童康复服务部、儿童食堂消防改造工程_土建			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第5页 共6页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	245.38	22.08	267.46
	儿童生活楼、儿童康复服务部、儿童食堂消防改造工程_土建拆除			
一	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	7.65	0.69	8.34
	儿童生活楼、儿童康复服务部、儿童食堂消防改造工程-安装拆除工程			
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	6.03		6.03
	儿童生活楼、儿童康复服务部、儿童食堂消防改造工程-安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	313.92	28.25	342.17
5	计日工			
6	总承包服务费			
	室外总平消防工程-电拆除			
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

第6页 共6页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	0.36		0.36
	室外总平消防工程-电			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	159.96	14.40	174.36
5	计日工			
6	总承包服务费			
	室外总平消防工程-水			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	305.74	27.52	333.26
5	计日工			
6	总承包服务费			
	室外总平消防工程-市政开挖			
—	2022市政综合工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	118.85	10.70	129.55
	合计			3141.19

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称:桂林市社会福利院消防安全提升改造项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
1	热轧带肋钢筋HRB400 10以内 (综合)	t		5.00	3256.64				
2	热轧带肋钢筋HRB400 10以上 (综合)	t		5.00	3079.65				
3	圆钢HPB300 Φ10以上 (综合)	t		5.00	3194.69				
4	A3.5加气混凝土砌块 600×200×200	m ³		5.00	256.64				
5	A3.5加气混凝土砌块 600×200×120	m ³		5.00	256.64				
6	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		5.00	239.82				
7	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		5.00	277.88				
8	干混地面砂浆 DS M15	t		5.00	266.37				
9	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m ³		5.00	349.56				
10	合计								

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税, 在简易计税法中包含进项税, 但不含建筑服务增值税。