

恭城瑶族自治县栗木镇上宅村委东村渠道衬砌工程

工程量清单

(招标编号: _____)

招 标 人: 恭城瑶族自治县水利工程管理站 (盖单位公章)

招 标 人
法定代表人: _____ (签字)

代理机构: 广西思禹工程咨询有限公司 (盖单位公章)

代理机构
法定代表人: _____ (签字)

编制时间: 2026年05月11日

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 恭城瑶族自治县栗木镇上宅村委东村渠道衬砌工程

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款	备注
1		K0+000-K0+650						
1.1	500101002001	土方开挖	m ³	8015.88			6.3	
1.2	500103001001	回填土夯实(利用开挖料)	m ³	6813.5			6.6	
1.3	500101002002	0.6m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输,运距1km	m ³	2980.72			6.3	
1.4	500105003001	M7.5浆砌石挡墙	m ³	2276.8			16.2	
1.5	500109001001	C20砼埋石砼基础(埋石率20%)	m ³	957.2			14.5	
1.6	500110001001	普通标准钢模板制作、安拆	m ²	880			14.3	
1.7	500109009001	伸缩缝(聚乙烯闭孔泡沫板)	m ²	52.32				
1.8	500109009002	沥青木板伸缩缝	m ²	28.8				
1.9	500103005001	反滤包	个	560				
1.10	500114001001	DN50PVC排水管	m	641.2				
1.11	500114001002	直播种草,撒播,覆土	m ²	1780.94				
2		K0+650-K1+030						
2.1	500101002003	土方开挖	m ³	619			6.3	
2.2	500103001002	回填土夯实(利用开挖料)	m ³	526			6.6	
2.3	500101002004	0.6m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输,运距1km	m ³	1520			6.3	
2.4	500105003002	M7.5浆砌石挡墙	m ³	751.7			16.2	
2.5	500105003003	M7.5浆砌石基础	m ³	323.36			16.2	
2.6	500109001002	C20砼底板	m ³	154.1			14.5	
2.7	500110001002	普通标准钢模板制作、安拆	m ²	15.8			14.3	

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 恭城瑶族自治县栗木镇上宅村委东村渠道衬砌工程

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款	备注
2.8	500109009003	伸缩缝(聚乙烯闭孔泡沫板)	m ²	15.8				
2.9	500109009004	沥青木板伸缩缝	m ²	15.9				
3		K1+130-K1+264						
3.1	500101002005	土方开挖	m ³	191			6.3	
3.2	500103001003	回填土夯实(利用开挖料)	m ³	162			6.6	
3.3	500101002006	0.6m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输,运距1km	m ³	528			6.3	
3.4	500105003004	M7.5浆砌石挡墙	m ³	261.3			16.2	
3.5	500105003005	M7.5浆砌石基础	m ³	117.9			16.2	
3.6	500109001003	C20砼底板	m ³	35.3			14.5	
3.7	500110001003	普通标准钢模板制作、安拆	m ²	3.4			14.3	
3.8	500109009005	伸缩缝(聚乙烯闭孔泡沫板)	m ²	3.4				
3.9	500109009006	沥青木板伸缩缝	m ²	4.6				
4		附属建筑物						
4.1		人行桥						
4.1.1	500109001004	C30砼桥板	m ³	2.7			14.5	
4.1.2	500110001004	普通标准钢模板制作、安拆	m ²	23.22			14.3	
4.1.3	500111001001	一般钢筋制作安装,机械	t	0.48			14.4	
4.2		码头						
4.2.1	500101002007	土方开挖	m ³	96			6.3	
4.2.2	500105003006	M7.5浆砌石挡墙	m ³	43.26			16.2	

