

国有荔浦林场2026年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目-
全福分场珍贵树种产业道路硬化



国有荔浦林场
(单位盖章)



(单位盖章)

国有荔浦林场2026年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目-
全福分场珍贵树种产业道路硬化

招标工程量清单

招标人: _____



造价咨询人: _____



法定代表人
或其授权人: _____

韦德富
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____



编制人: _____



复核人: _____



编制时间: 2026.5.7

复核时间: 2026.5.7

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定, 提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清理现场	m2	6510		
202-1-d	平整压实		6510		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	87.1735		
-b	路基挖石方	m3	62.46		
清单 第200章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	碎石垫层				
-a	级配碎石, 厚15cm	m2	11408.78		
312	水泥混凝土面板				
312-1	C25混凝土面层, 厚18cm				
-a	C25混凝土面层, 厚18cm	m3	1797.3		
312-2	钢筋				
-b	带肋钢筋 (HRB335、HRB400)	kg	290		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	927.3		
314	路面及中央分隔带排水				
314-3	砖砌跌水井	座	6		
清单 第300章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	DN600排水管	m	41		
清单 第400章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志规格尺寸：Φ89*4.5*2820	个	4		
604-1	单柱式交通标志规格尺寸：Φ89*4.5*2200	个	2		
清单 第600章 合计 人民币 元					

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：国有荔浦林场2026年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目-全福分场珍贵树种产业道路硬化

编制范围：国有荔浦林场2026年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目-全福分场珍贵树种产业道路硬化

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					清单第 200章 路基	清单第 300章 路面	清单第 400章 桥梁、涵 洞	清单第 600章 安全设施 及预埋管 线							辅助生产	%	数量	
1001001	人工	工日		1227.35	38.571	1135.161	48.595	5.023										
1051001	机械工	工日		243.47	34.817	207.498	0.853	0.302										
2001001	HPB300钢筋	t		0.085		0.035		0.049										
2001002	HRB400钢筋	t		0.292		0.292												
2001021	8~12号铁丝（镀锌铁丝）	kg		0.274		0.274												
2001022	20~22号铁丝（镀锌铁丝）	kg		1.724		1.479		0.245										
2003004	型钢（工字钢,角钢）	t		0.011		0.01		0.001										
2003008	钢管（无缝钢管）	t		0.003		0.003												
2003015	钢管立柱	t		0.182				0.182										
2003026	组合钢模板	t		0.002				0.002										
2009011	电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0）	kg		0.026				0.026										
2009028	铁件（铁件）	kg		1.071				1.071										
2009029	镀锌铁件	kg		114.425				114.425										
2009030	铁钉（混合规格）	kg		0.11		0.11												
2009039	破碎锤钢钎	根		0.131	0.131													
3001001	石油沥青	t		0.909		0.909												
3003002	汽油（92号）	kg		2.447				2.447										
3003003	柴油（0号，-10号，-20号）	kg		3191.453	1311.794	1863.289	12.152	4.218										
3005001	煤	t		0.18		0.18												
3005002	电	kW·h		5836.503		5836.132		0.371										
3005004	水	m ³		279.513		274.387	1.23	3.895										

编制：10810562

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：国有荔浦林场2026年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目-全福分场珍贵树种产业道路硬化

编制范围：国有荔浦林场2026年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目-全福分场珍贵树种产业道路硬化

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					清单第 200章 路基	清单第 300章 路面	清单第 400章 桥梁、涵 洞	清单第 600章 安全设施 及预埋管 线							辅助生产	%	数量	
4003002	锯材（中板 δ =19~35mm, 中方混 合规格）	m3		0.616		0.616												
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆 积）	m3		849.797		847.583	0.623	1.591										
5505013	碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方）	m3		1676.063		1526.848	146.344	2.871										
5505016	碎石（未筛分碎石统料堆方）	m3		2129.567		2129.567												
5507003	青（红）砖	千块		2.912		2.912												
5509001	32.5级水泥	t		2.702		1.412	0.181	1.109										
5509002	42.5级水泥	t		691.142		691.142												
5511010	Φ800mm以内混凝土排水管	m		41.41			41.41											
6007002	铝合金标志（包括板面、垫板及 其他金属附件）	t		0.013				0.013										
6007004	反光膜	m2		1.83				1.83										
7801001	其他材料费	元		2948.233	272.575	2576.027	88.724	10.907										
7901001	设备摊销费	元		160.147	160.147													
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 （WY100液压）	台班		9.157	9.157													
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机 （WY200A液压）	台班		1.156	1.156													
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机	台班		0.055		0.055												
8001058	功率120kW以内平地机（F155）	台班		5.945	2.864	3.08												
8001080	机械自身质量10~12t光轮压路机 （3Y-10/12）	台班		8.463	8.463													
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机 （3Y-12/15）	台班		2.624		2.624												
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机 （3Y-18/21）	台班		5.02		5.02												

编制：10810562

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：国有荔浦林场2026年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目-全福分场珍贵树种产业道路硬化

编制范围：国有荔浦林场2026年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目-全福分场珍贵树种产业道路硬化

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					清单第 200章 路基	清单第 300章 路面	清单第 400章 桥梁、涵 洞	清单第 600章 安全设施 及预埋管 线							辅助生产	%	数量	
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾 (YZS06B)	台班		19.473		19.473												
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混 凝土摊铺机 (HTG4500含模轨)	台班		3.694		3.694												
8003083	混凝土电动刻纹机 (RQF180)	台班		72.092		72.092												
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费 用) (SLF)	台班		24.972		24.972												
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅 拌机 (JD250)	台班		48.527		48.527												
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机 (UJ325)	台班		0.055		0.055												
8005034	容量10m3以内混凝土搅拌运输车	台班		0.719		0.719												
8007005	装载质量6t以内载货汽车 (CA141K, CA1091K)	台班		0.107				0.107										
8007043	容量10000L以内洒水汽车 (YGJ5170GSSJN)	台班		16.717		16.717												
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机 (QJ25)	台班		0.095				0.095										
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机 (QJ8)	台班		0.426			0.426											
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机 (BX1-330)	台班		0.004				0.004										
8099001	小型机具使用费	元		10.538		2.842	6.56	1.136										

编制：10810562

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：国有荔浦林场2026年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目-全福分场珍贵树种产业道路硬化

编制范围：国有荔浦林场2026年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目-全福分场珍贵树种产业道路硬化

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)						规费 (%)						
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方																							
02	石方																							
03	运输																							
04	路面																							
04-1	路面(隧道路面)																							
05	隧道																							
06	构造物 I																							
06-1	构造物 I(绿化)																							
07	构造物 II																							
08	构造物 III(一般)																							
08-1	构造物 III(室内)																							
08-2	构造物 III(桥梁)																							
08-3	构造物 III(设备安装)																							
09	技术复杂大桥																							
10	钢材及钢结构(一般)																							
10-1	钢材及钢结构(桥梁)																							
10-2	钢材及钢结构(金属标志牌等)																							

编制：10810562

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：国有荔浦林场2026年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目-全福分场珍贵树种产业道路硬化
 编制范围：国有荔浦林场2026年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目-全福分场珍贵树种产业道路硬化

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001			19	煤	t	3005001		
2	机械工	工日	1051001			20	电	kW·h	3005002		
3	HPB300钢筋	t	2001001			21	水	m ³	3005004		
4	HRB400钢筋	t	2001002			22	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m ³	4003002		
5	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021			23	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m ³	5503005		
6	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022			24	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m ³	5505013		
7	型钢工字钢, 角钢	t	2003004			25	碎石未筛分碎石统料堆方	m ³	5505016		
8	钢管无缝钢管	t	2003008			26	青(红)砖240mm×115mm×53mm	千块	5507003		
9	钢管立柱	t	2003015			27	32.5级水泥	t	5509001		
10	组合钢模板	t	2003026			28	42.5级水泥	t	5509002		
11	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	2009011			29	Φ800mm以内混凝土排水管	m	5511010		
12	铁件铁件	kg	2009028			30	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	6007002		
13	镀锌铁件	kg	2009029			31	反光膜	m ²	6007004		
14	铁钉混合规格	kg	2009030			32	其他材料费	元	7801001		
15	破碎锤钢钎	根	2009039			33	设备摊销费	元	7901001		
16	石油沥青	t	3001001			34	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	8001027		
17	汽油92号	kg	3003002			35	斗容量2.0m ³ 履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	8001030		
18	柴油0号, -10号, -20号	kg	3003003			36	斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机ZL20	台班	8001045		

编制：10810562

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：国有荔浦林场2026年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目-全福分场珍贵树种产业道路硬化

编制范围：国有荔浦林场2026年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目-

全福分场珍贵树种产业道路硬化

第 2 页 共 2 页

09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058		
38	机械自身质量10~12t光轮压路机 3Y-10/12	台班	8001080		
39	机械自身质量12~15t光轮压路机 3Y-12/15	台班	8001081		
40	机械自身质量18~21t光轮压路机 3Y-18/21	台班	8001083		
41	机械自身质量0.6t手扶式振动碾 YZS06B	台班	8001085		
42	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混 凝土摊铺机HTG4500含模轨400m	台班	8003077		
43	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	8003083		
44	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费 用)SLF	台班	8003085		
45	出料容量250L以内强制式混凝土搅 拌机JD250	台班	8005002		
46	出料容量400L以内灰浆搅拌机 UJ325	台班	8005010		
47	容量10m ³ 以内混凝土搅拌运输车	台班	8005034		
48	装载质量6t以内载货汽车 CA141K, CA1091K	台班	8007005		
49	容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN	台班	8007043		
50	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	8009025		
51	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	8009026		
52	容量32kV·A以内交流电弧焊机 BX1-330	台班	8015028		
53	小型机具使用费	元	8099001		
54	定额基价	元	1999		

编制：10810562

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：国有荔浦林场2026年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目-全福分场珍贵树种产业道路硬化

编制范围：国有荔浦林场2026年中央财政欠发达国有林场
巩固提升项目-全福分场珍贵树种产业道路硬化 标准定额库版本号：

校验码：

第 1 页 共 4 页

21-1表

分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
1	第100章至第700章合计						
100	清单第100章总则						
101	通则						
101-1	保险费						
101-1-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1				
101-1-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1				
102	工程管理						
102-3	安全生产费	总额	1				
200	清单第200章路基						
202	场地清理						
202-1	清理与掘除						
202-1-a	清理现场	m2	6510				
1-1-21-3	刷坡检底硬土	1000m3	1.302			01.土方	
202-1-d	平整压实		6510				
1-1-18-28	三级、四级公路零填及挖方路基碾压	1000m2	6.51			01.土方	
203	挖方路基						
203-1	路基挖方						
203-1-a	挖土方	m3	87.1735				
1-1-9-5	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方	0.0872			01.土方	
203-1-b	路基挖石方	m3	62.46				
1-1-9-11	斗容量1.0m3以内挖掘机装次坚石	1000m3天然密实方	0.0625			02.石方	
1-1-17-2	挖掘机带破碎锤破碎次坚石	100m3天然密实方	0.6246			02.石方	
300	清单第300章路面						

编制：10810562

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：国有荔浦林场2026年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目-全福分场珍贵树种产业道路硬化

编制范围：国有荔浦林场2026年中央财政欠发达国有林场
巩固提升项目-全福分场珍贵树种产业道路硬化

标准定额库版本号：

校验码：

第 2 页 共 4 页

21-1表

分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
302	垫层						
302-1	碎石垫层						
302-1-a	级配碎石, 厚15cm	m2	11408.78				
2-1-1-15	路面垫层机械铺碎石(压实厚度15cm)	1000m2	11.4088			04. 路面	
312	水泥混凝土面板						
312-1	C25混凝土面层, 厚18cm						
312-1-a	C25混凝土面层, 厚18cm	m3	1797.3				
2-2-17-3换	摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm(轨道式)	1000m2路面	9.985			04. 路面	实际厚度(cm): 18cm; [5509001] 换
4-11-11-29	运输能力10m3以内搅拌运输车运混凝土增运0.5km	100m3	17.973			03. 运输	
4-11-11-1	容量250L以内混凝土搅拌机拌和	10m3	179.73			06. 构造物 I	
312-2	钢筋						
312-2-b	带肋钢筋 (HRB335、HRB400)	kg	290				
2-2-17-15	水泥混凝土路面钢筋	1t	0.29			10. 钢材及钢结构 (一般)	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石						
313-1	路肩培土	m3	927.3				
2-3-2-5	培路肩	100m3	9.273			04. 路面	
314	路面及中央分隔带排水						
314-3	砖砌跌水井	座	6				
4-11-5-2	基础垫层填碎(砾)石	10m3实体	0.2187			07. 构造物 II	
4-11-5-6	基础混凝土垫层	10m3实体	0.2946			07. 构造物 II	
4-5-7-2	浆砌青(红)砖墩、台、墙	10m3	0.5484			07. 构造物 II	
4-11-6-17	水泥砂浆抹面(厚2cm)	100m2	0.457			07. 构造物 II	
400	清单第400章桥梁、涵洞						

编制：10810562

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：国有荔浦林场2026年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目-全福分场珍贵树种产业道路硬化

编制范围：国有荔浦林场2026年中央财政欠发达国有林场
巩固提升项目-全福分场珍贵树种产业道路硬化 标准定额库版本号：

校验码：

第 3 页 共 4 页

21-1表

分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
419	圆管涵及倒虹吸管涵						
419-1	DN600排水管	m	41				
1-3-5-16	铺设混凝土排水管(Φ800mm以内)	100m	0.41			06. 构造物 I	
4-11-5-2	基础垫层填碎(砾)石	10m3实体	11.764			07. 构造物 II	
600	清单第600章安全设施及预埋管线						
604	道路交通标志						
604-1	单柱式交通标志规格尺寸: Φ	个	4				
5-1-4-1	标志牌基础混凝土	10m3	0.256			06. 构造物 I	
5-1-4-2	标志牌基础钢筋	1t	0.048			10. 钢材及钢结构(一般)	
5-1-4-3	单柱式铝合金标志立柱	10t	0.0193			10-2. 钢材及钢结构(金属标志牌等)	
5-1-4-4	单柱式铝合金标志面板	10t	0.0019			10-2. 钢材及钢结构(金属标志牌等)	
604-1	单柱式交通标志规格尺寸: Φ	个	2				
5-1-4-1	标志牌基础混凝土	10m3	0.0686			06. 构造物 I	
4-11-5-2	基础垫层填碎(砾)石	10m3实体	0.0098			07. 构造物 II	
5-1-4-3	单柱式铝合金标志立柱	10t	0.0096			10-2. 钢材及钢结构(金属标志牌等)	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额(不含计日工总额)						

编制：10810562

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：国有荔浦林场2026年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目-全福分场珍贵树种产业道路硬化

编制范围：国有荔浦林场2026年中央财政欠发达国有林场 标准定额库版本号：

校验码：

第 4 页 共 4 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
13	投标报价						

编制：10810562

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：国有荔浦林场2026年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目-全福分场珍贵树种产业道路硬化

分项编号：-a

工程名称：清理现场

单位：m2

数量：6510.0

单价：

第 1 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		旧路刷坡、改坡、帮坡、检底									合 计		
	工 程 细 目		刷坡检底硬土											
	定 额 单 位		1000m3											
	工 程 数 量		1.302											
	定 额 表 号		1~1~21~3											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日		24.2	31.51								31.51	
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班		6.78	8.83								8.83	
9999001	定额基价	元		10674	13898								13898	
	直接费	元												
	措施费	I	元	13898	1.338 %									
		II	元	13898	0.521 %									
	企业管理费	元		13898	2.869 %									
	规费	元		5224	33.5 %									
	利润	元		14555	7.42 %									
	税金	元		17144	9 %									
	金额合计	元												

编制：10810562

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：国有荔浦林场2026年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目-全福分场珍贵树种产业道路硬化

分项编号：202-1-d

工程名称：平整压实

单位：

数量：6510.0

单价：

第 2 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		零填及挖方路基									合 计		
	工 程 细 目		三级、四级公路零填及挖方路基碾 压											
	定 额 单 位		1000m2											
	工 程 数 量		6.51											
	定 额 表 号		1~1~18~28											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日		0.7	4.56								4.56	
8001058	功率120kW以内平地机	台班		0.44	2.86								2.86	
8001080	机械自身质量10~12t光 轮压路机3Y-10/12	台班		1.3	8.46								8.46	
9999001	定额基价	元		1264	8229								8229	
	直接费		元											
	措施费	I	元		8229	1.338 %								
		II	元		8229	0.521 %								
	企业管理费		元		8229	2.869 %								
	规费		元		1991	33.5 %								
	利润		元		8612	7.42 %								
	税金		元		9744	9 %								
	金额合计		元											

编制：10810562

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：国有荔浦林场2026年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目-全福分场珍贵树种产业道路硬化

分项编号：-a

工程名称：挖土方

单位：m3

数量：87.1735

单价：

第 3 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		挖掘机挖装土、石方									合 计		
	工 程 细 目		斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土											
	定 额 单 位		1000m3天然密实方											
	工 程 数 量		0.0872											
	定 额 表 号		1~1~9~5											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日		3.1	0.27								0.27	
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WV100液压	台班		1.98	0.17								0.17	
9999001	定额基价	元		2696	235								235	
	直接费		元											
	措施费	I	元		235	1.338 %								
		II	元		235	0.521 %								
	企业管理费		元		235	2.869 %								
	规费		元		66	33.5 %								
	利润		元		243	7.42 %								
	税金		元		278	9 %								
	金额合计		元											

编制：10810562

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：国有荔浦林场2026年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目-全福分场珍贵树种产业道路硬化

分项编号：-b

工程名称：路基挖石方

单位：m3

数量：62.46

单价：

第 4 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		挖掘机挖装土、石方			挖掘机带破碎锤破碎石方						合 计		
	工 程 细 目		斗容量1.0m3以内挖掘机装次坚石			挖掘机带破碎锤破碎次坚石								
	定 额 单 位		1000m3天然密实方			100m3天然密实方								
	工 程 数 量		0.0625			0.6246								
	定 额 表 号		1~1~9~11			1~1~17~2								
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日		3.78	0.24		3.2	2					2.23	
2009039	破碎锤钢钎	根					0.21	0.13					0.13	
7801001	其他材料费	元					436.4	272.58					272.58	
7901001	设备摊销费	元					256.4	160.15					160.15	
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗 挖掘机HWY100液压	台班		2.51	0.16								0.16	
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗 挖掘机HWY200A液压	台班					1.85	1.16					1.16	
9999001	定额基价	元		3401	213		4277	2671					2884	
	直接费		元											
	措施费	I	元	213	1.194 %		1947	1.194 %						
		II	元	213	0.47 %		2671	0.47 %						
	企业管理费		元	213	2.9 %		2671	2.9 %						
	规费		元	57	33.5 %		457	33.5 %						
	利润		元	216	7.42 %		2790	7.42 %						
	税金		元	256	9 %		3100	9 %						
	金额合计		元											

编制：10810562

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：国有荔浦林场2026年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目-全福分场珍贵树种产业道路硬化

分项编号：-a

工程名称：级配碎石，厚15cm

单位：m2

数量：11408.78 单价：

第 5 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		路面垫层									合 计		
	工 程 细 目		路面垫层机械铺碎石(压实厚度15cm)											
	定 额 单 位		1000m2											
	工 程 数 量		11.4088											
	定 额 表 号		2~1~1~15											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日		0.5	5.7								5.7	
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3		186.66	2129.57								2129.57	
8001058	功率120kW以内平地机	台班		0.27	3.08								3.08	
8001081	机械自身质量12~15t光 轮压路机3Y-12/15	台班		0.23	2.62								2.62	
8001083	机械自身质量18~21t光 轮压路机3Y-18/21	台班		0.44	5.02								5.02	
8007043	容量10000L以内洒水汽车 YG15170GSS-TN	台班		0.17	1.94								1.94	
9999001	定额基价	元		15164	173003								173003	
	直接费		元											
	措施费	I	元	11731	1.414 %									
		II	元	173003	0.818 %									
	企业管理费		元	173003	2.493 %									
	规费		元	2278	33.5 %									
	利润		元	178895	7.42 %									
	税金		元	258833	9 %									
	金额合计		元											

编制：10810562

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：国有荔浦林场2026年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目-全福分场珍贵树种产业道路硬化

分项编号：-a

工程名称：C25混凝土面层，厚18cm

单位：m3

数量：1797.3

单价：

第 6 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土			混凝土运输			混凝土搅拌机拌和			合 计	
	工 程 细 目			摊铺机铺筑混凝土路面厚度 18cm(轨道式)			运输能力10m3以内搅拌运输车运混 凝土增运0.5km			容量250L以内混凝土搅拌机拌和				
	定 额 单 位			1000m2路面			100m3			10m3				
	工 程 数 量			9.985			17.973			179.73				
	定 额 表 号			2~2~17~3改			4~11~11~29			4~11~11~1				
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日		62.5	624.06						1.7	305.54		929.6
2001001	HPB300钢筋	t			0.03									0.03
2003004	型钢工字钢,角钢	t			0.01									0.01
3001001	石油沥青	t		0.09	0.91									0.91
3005001	煤	t		0.02	0.18									0.18
3005004	水	m3		26	259.61									259.61
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3		0.06	0.6									0.6
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m3		84.46	843.33									843.33
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm 堆方	m3		152.38	1521.51									1521.51
5509002	42.5级水泥	t		69.22	691.14									691.14
7801001	其他材料费	元		257.7	2573.13									2573.13
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道 式水泥混凝土摊铺机 HTC4500全横轴400m	台班		0.37	3.69									3.69
8003083	混凝土电动刻纹机RQF180	台班		7.22	72.09									72.09
8003085	电动混凝土切缝机(含锯 片摊销费用)SLE	台班		2.5	24.97									24.97
8005002	出料容量250L以内强制式 混凝土搅拌机JD250	台班								0.27	48.53			48.53
8005034	容量10m3以内混凝土搅拌 运输车	台班					0.04	0.72						0.72
8007043	容量10000L以内洒水汽车 YG15170GSS IN	台班		1.48	14.78									14.78

编制：10810562

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：国有荔浦林场2026年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目-全福分场珍贵树种产业道路硬化

分项编号：-a

工程名称：C25混凝土面层，厚18cm

单位：m3

数量：1797.3

单价：

第 7 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土			混凝土运输			混凝土搅拌机拌和			合 计	
	工 程 细 目			摊铺机铺筑混凝土路面厚度 18cm(轨道式)			运输能力10m3以内搅拌运输车运混 凝土增运0.5km			容量250L以内混凝土搅拌机拌和				
	定 额 单 位			1000m2路面			100m3			10m3				
	工 程 数 量			9.985			17.973			179.73				
	定 额 表 号			2~2~17~3改			4~11~11~29			4~11~11~1				
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
9999001	定额基价		元	58052	579654		72	1297		229	41104		622055	
	直接费		元											
	措施费	I	元	111948	1.414 %		1297	1.293 %		41104	1.015 %			
		II	元	579653	0.818 %		1297	0.154 %		41104	1.201 %			
	企业管理费		元	579654	2.493 %		1297	1.492 %		41104	3.701 %			
	规费		元	79391	33.5 %		75	33.5 %		37630	33.5 %			
	利润		元	600431	7.42 %		1334	7.42 %		43531	7.42 %			
	税金		元	755344	9 %		1433	9 %		59378	9 %			
	金额合计		元											

编制：10810562

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：国有荔浦林场2026年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目-全福分场珍贵树种产业道路硬化

分项编号：-b

工程名称：带肋钢筋（HRB335、HRB400）

单位：kg

数量：290.0

单价：

第 8 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			拉杆、传力杆及钢筋									合 计	
	工 程 细 目			水泥混凝土路面钢筋										
	定 额 单 位			1t										
	工 程 数 量			0.29										
	定 额 表 号			2~2~17~15										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日		4.8	1.39								1.39	
2001001	HPB300钢筋	t		0.02	0.01								0.01	
2001002	HRB400钢筋	t		1.01	0.29								0.29	
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg		5.1	1.48								1.48	
8099001	小型机具使用费	元		9.8	2.84								2.84	
9999001	定额基价	元		3875	1124								1124	
	直接费		元											
	措施费	I	元	151	0.351 %									
		II	元	1124	0.564 %									
	企业管理费		元	1124	2.346 %									
	规费		元	149	33.5 %									
	利润		元	1159	7.42 %									
	税金		元	1311	9 %									
	金额合计		元											

编制：10810562

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：国有荔浦林场2026年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目-全福分场珍贵树种产业道路硬化

分项编号：313-1

工程名称：路肩培土

单位：m3

数量：927.3

单价：

第 9 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		挖路槽、培路肩、修筑泄水槽									合 计		
	工 程 细 目		培路肩											
	定 额 单 位		100m3											
	工 程 数 量		9.273											
	定 额 表 号		2~3~2~5											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日		20.5	190.1								190.1	
8001085	机械自身质量0.6t手扶式 振动碾YZS06B	台班		2.1	19.47								19.47	
9999001	定额基价	元		2524	23409								23409	
	直接费	元												
	措施费	I	元		23409	1.414 %								
		II	元		23409	0.818 %								
	企业管理费	元		23409	2.493 %									
	规费	元		22272	33.5 %									
	利润	元		24515	7.42 %									
	税金	元		33767	9 %									
	金额合计	元												

编制：10810562

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：国有荔浦林场2026年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目-全福分场珍贵树种产业道路硬化

分项编号：314-3

工程名称：砖砌跌水井

单位：座

数量：6.0

单价：

第 10 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			基础垫层			基础垫层			浆砌青(红)砖			水泥砂浆勾缝及抹面				
	工 程 细 目			基础垫层填碎(砾)石			基础混凝土垫层			浆砌青(红)砖墩、台、墙			水泥砂浆抹面(厚2cm)				
	定 额 单 位			10m3实体			10m3实体			10m3			100m2				
	工 程 数 量			0.2187			0.2946			0.5484			0.457				
	定 额 表 号			4~11~5~2			4~11~5~6			4~5~7~2			4~11~6~17				
	工、料、机名称		单位	单价(元)			定额	数量	金额(元)		定额	数量	金额(元)		定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日		3.5	0.77				5.1	1.5			8.7	4.77		2.9	1.33
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg										0.5	0.27				
2003008	钢管无缝钢管	t										0.01					
2009030	铁钉混合规格	kg										0.2	0.11				
3005004	水	m3					12	3.54				8	4.39		15	6.86	
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3										0.03	0.02				
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆田堆方	m3					5.2	1.53				2.64	1.45		2.78	1.27	
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3		12.44	2.72		8.87	2.61									
5507003	青(红)砖 240mm×115mm×53mm	千块										5.31	2.91				
5509001	32.5级水泥	t					2.3	0.68				0.64	0.35		0.84	0.38	
7801001	其他材料费	元						2	0.59			4.2	2.3				
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班										0.1	0.05				
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机J1325	台班										0.1	0.05				
9999001	定额基价	元		1447	316		2504	738				3603	1976		849	388	

编制：10810562

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：国有荔浦林场2026年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目-全福分场珍贵树种产业道路硬化

分项编号：314-3

工程名称：砖砌跌水井

单位：座

数量：6.0

单价：

第 11 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			基础垫层			基础垫层			浆砌青(红)砖			水泥砂浆勾缝及抹面		
	工 程 细 目			基础垫层填碎(砾)石			基础混凝土垫层			浆砌青(红)砖墩、台、墙			水泥砂浆抹面(厚2cm)		
	定 额 单 位			10m3实体			10m3实体			10m3			100m2		
	工 程 数 量			0.2187			0.2946			0.5484			0.457		
	定 额 表 号			4~11~5~2			4~11~5~6			4~5~7~2			4~11~6~17		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
		元													
直接费		元													
措施费		I	元	81	1.216 %		160	1.216 %		547	1.216 %		141	1.216 %	
		II	元	316	1.537 %		738	1.537 %		1976	1.537 %		388	1.537 %	
企业管理费		元		316	4.852 %		738	4.852 %		1976	4.852 %		388	4.852 %	
规费		元		81	33.5 %		161	33.5 %		519	33.5 %		140	33.5 %	
利润		元		337	7.42 %		782	7.42 %		2102	7.42 %		418	7.42 %	
税金		元		444	9 %		1022	9 %		2289	9 %		544	9 %	
金额合计		元													

编制：10810562

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：国有荔浦林场2026年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目-全福分场珍贵树种产业道路硬化

分项编号：314-3

工程名称：砖砌跌水井

单位：座

数量：6.0

单价：

第 12 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目											合 计	
	工 程 细 目												
	定 额 单 位												
	工 程 数 量												
	定 额 表 号												
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日										8.36	
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg										0.27	
2003008	钢管无缝钢管	t											
2009030	铁钉混合规格	kg										0.11	
3005004	水	m3										14.78	
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3										0.02	
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 田堆方	m3										4.25	
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm 堆方	m3										5.33	
5507003	青(红)砖 240mm×115mm×53mm	千块										2.91	
5509001	32.5级水泥	t										1.41	
7801001	其他材料费	元										2.89	
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机 ZL20	台班										0.05	
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机 J1325	台班										0.05	
9999001	定额基价	元										3418	

编制：10810562

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：国有荔浦林场2026年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目-全福分场珍贵树种产业道路硬化

分项编号：314-3

工程名称：砖砌跌水井

单位：座

数量：6.0

单价：

第 13 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目											合 计	
	工 程 细 目												
	定 额 单 位												
	工 程 数 量												
	定 额 表 号												
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费	元											
	措施费	I	元										
		II	元										
	企业管理费	元											
	规费	元											
	利润	元											
	税金	元											
	金额合计	元											

编制：10810562

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：国有荔浦林场2026年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目-全福分场珍贵树种产业道路硬化

分项编号：419-1

工程名称：DN600排水管

单位：m

数量：41.0

单价：

第 14 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			排水管铺设			基础垫层			合 计				
	工 程 细 目			铺设混凝土排水管(Φ800mm以内)			基础垫层填碎(砾)石							
	定 额 单 位			100m			10m3实体							
	工 程 数 量			0.41			11.764							
	定 额 表 号			1~3~5~16			4~11~5~2							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日		18.1	7.42		3.5	41.17					48.6	
3005004	水	m3		3	1.23								1.23	
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m3		1.52	0.62								0.62	
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm 堆方	m3					12.44	146.34					146.34	
5509001	32.5级水泥	t		0.44	0.18								0.18	
5511010	Φ800mm以内混凝土排水管	m		101	41.41								41.41	
7801001	其他材料费	元		216.4	88.72								88.72	
8009026	提升质量8t以内汽车式起重 机QY8	台班		1.04	0.43								0.43	
8099001	小型机具使用费	元		16	6.56								6.56	
9999001	定额基价	元		35156	14414		1447	17022					31435	
	直接费	元												
	措施费	I	元	1099	1.015 %		4376	1.216 %						
		II	元	14413	1.201 %		17022	1.537 %						
	企业管理费	元		14414	3.701 %		17022	4.852 %						
	规费	元		881	33.5 %		4376	33.5 %						
	利润	元		15135	7.42 %		18167	7.42 %						
	税金	元		14633	9 %		23967	9 %						
	金额合计	元												

编制：10810562

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：国有荔浦林场2026年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目-全福分场珍贵树种产业道路硬化

分项编号：604-1

工程名称：单柱式交通标志规格尺寸：Φ

单位：个

数量：4.0

单价：

第 15 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			铝合金标志牌			铝合金标志牌		
	工 程 细 目			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板		
	定 额 单 位			10m3			1t			10t			10t		
	工 程 数 量			0.256			0.048			0.0193			0.0019		
	定 额 表 号			5~1~4~1			5~1~4~2			5~1~4~3			5~1~4~4		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
1001001	人工	工日		13.1	3.35		8.7	0.42		9.5	0.18		23.4	0.04	
2001001	HPB300钢筋	t					1.03	0.05							
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg					5.1	0.24							
2003004	型钢工字钢,角钢	t													
2003015	钢管立柱	t								6.31	0.12				
2003026	组合钢模板	t		0.01											
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg								0.9	0.02				
2009028	铁件铁件	kg		3.3	0.84										
2009029	镀锌铁件	kg								3759.9	72.57		3033.7	5.76	
3005004	水	m3		12	3.07										
4003002	锯材中板 δ=19~35mm,中方混合规格	m3													
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3		4.9	1.25										
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3		8.47	2.17										
5509001	32.5级水泥	t		3.42	0.87										
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t											7.03	0.01	
6007004	反光膜	m2											963.1	1.83	
7801001	其他材料费	元		33.6	8.6										
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K CA1091K	台班								3.2	0.06		7.9	0.02	

编制：10810562

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：国有荔浦林场2026年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目-全福分场珍贵树种产业道路硬化

分项编号：604-1

工程名称：单柱式交通标志规格尺寸：Φ

单位：个

数量：4.0

单价：

第 16 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			铝合金标志牌			铝合金标志牌		
	工 程 细 目			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板		
	定 额 单 位			10m3			1t			10t			10t		
	工 程 数 量			0.256			0.048			0.0193			0.0019		
	定 额 表 号			5~1~4~1			5~1~4~2			5~1~4~3			5~1~4~4		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机械QV5	台班								2.83	0.05		6.98	0.01	
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机BX1-330	台班								0.15					
8099001	小型机具使用费	元		3.5	0.9										
9999001	定额基价	元		3737	957		4366	210		58345	1126		309941	589	
	直接费	元													
	措施费	I	元	357	1.015 %		44	0.351 %		85	0.351 %		21	0.351 %	
		II	元	956	1.201 %		209	0.564 %		1126	0.564 %		589	0.564 %	
	企业管理费	元		957	3.701 %		210	2.346 %		1126	2.346 %		589	2.346 %	
	规费	元		355	33.5 %		45	33.5 %		36	33.5 %		9	33.5 %	
	利润	元		1011	7.42 %		216	7.42 %		1159	7.42 %		606	7.42 %	
	税金	元		1300	9 %		256	9 %		1178	9 %		411	9 %	
	金额合计	元													

编制：10810562

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：国有荔浦林场2026年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目-全福分场珍贵树种产业道路硬化

分项编号：604-1

工程名称：单柱式交通标志规格尺寸：Φ

单位：个

数量：4.0

单价：

第 17 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目											合 计	
	工 程 细 目												
	定 额 单 位												
	工 程 数 量												
	定 额 表 号												
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日										4	
2001001	HPB300钢筋	t										0.05	
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg										0.24	
2003004	型钢工字钢,角钢	t											
2003015	钢管立柱	t										0.12	
2003026	组合钢模板	t											
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg										0.02	
2009028	铁件铁件	kg										0.84	
2009029	镀锌铁件	kg										78.33	
3005004	水	m3										3.07	
4003002	锯材中板 δ =19~35mm,中方混合规格	m3											
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3										1.25	
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3										2.17	
5509001	32.5级水泥	t										0.87	
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t										0.01	
6007004	反光膜	m2										1.83	
7801001	其他材料费	元										8.6	
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K CA1091K	台班										0.08	

编制：10810562

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：国有荔浦林场2026年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目-全福分场珍贵树种产业道路硬化

分项编号：604-1

工程名称：单柱式交通标志规格尺寸：Φ

单位：个

数量：4.0

单价：

第 18 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目											合 计	
	工 程 细 目												
	定 额 单 位												
	工 程 数 量												
	定 额 表 号												
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机的V5	台班										0.07	
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机BY1-330	台班											
8099001	小型机具使用费	元										0.9	
9999001	定额基价	元										2881	
	直接费	元											
	措施费	I	元										
		II	元										
	企业管理费	元											
	规费	元											
	利润	元											
	税金	元											
	金额合计	元											

编制：10810562

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：国有荔浦林场2026年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目-全福分场珍贵树种产业道路硬化

分项编号：604-1

工程名称：单柱式交通标志规格尺寸：Φ

单位：个

数量：2.0

单价：

第 19 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			钢筋混凝土基础			基础垫层			铝合金标志牌			合 计	
	工 程 细 目			标志牌基础混凝土			基础垫层填碎(砾)石			单柱式铝合金标志立柱				
	定 额 单 位			10m3			10m3实体			10t				
	工 程 数 量			0.0686			0.0098			0.0096				
	定 额 表 号			5~1~4~1			4~11~5~2			5~1~4~3				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日	13.1	0.9		3.5	0.03		9.5	0.09		1.02		
2003004	型钢工字钢,角钢	t												
2003015	钢管立柱	t							6.31	0.06		0.06		
2003026	组合钢模板	t	0.01											
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg							0.9	0.01		0.01		
2009028	铁件铁件	kg	3.3	0.23								0.23		
2009029	镀锌铁件	kg							3759.9	36.1		36.1		
3005004	水	m3	12	0.82								0.82		
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3												
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 田堆方	m3	4.9	0.34								0.34		
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm 堆方	m3	8.47	0.58		12.44	0.12					0.12		
5509001	32.5级水泥	t	3.42	0.23								0.23		
7801001	其他材料费	元	33.6	2.3								2.3		
8007005	装载质量6t以内载货汽车 CA141K CA1091K	台班							3.2	0.03		0.03		
8009025	提升质量5t以内汽车式起重 机QY5	台班							2.83	0.03		0.03		
8015028	容量32kV·A以内交流电 弧焊机BX1-330	台班							0.15					
8099001	小型机具使用费	元	3.5	0.24								0.24		
9999001	定额基价	元	3737	256		1447	14		58345	560		831		

编制：10810562

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：国有荔浦林场2026年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目-全福分场珍贵树种产业道路硬化

分项编号：604-1

工程名称：单柱式交通标志规格尺寸：Φ

单位：个

数量：2.0

单价：

第 20 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			钢筋混凝土基础			基础垫层			铝合金标志牌			合 计	
	工 程 细 目			标志牌基础混凝土			基础垫层填碎(砾)石			单柱式铝合金标志立柱				
	定 额 单 位			10m3			10m3实体			10t				
	工 程 数 量			0.0686			0.0098			0.0096				
	定 额 表 号			5~1~4~1			4~11~5~2			5~1~4~3				
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
		元												
直接费		元												
措施费		I	元	96	1.015 %		4	1.216 %		42	0.351 %			
		II	元	257	1.201 %		15	1.537 %		560	0.564 %			
企业管理费		元		256	3.701 %		14	4.852 %		560	2.346 %			
规费		元		96	33.5 %		3	33.5 %		18	33.5 %			
利润		元		270	7.42 %		13	7.42 %		580	7.42 %			
税金		元		344	9 %		22	9 %		589	9 %			
金额合计		元												

编制：10810562

复核：

表A.0.3-7 辅助生产人工、材料、施工机械台班单价数量表

建设项目名称：国有荔浦林场2026年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目-全福分场珍贵树种产业道路硬化

编制范围：国有荔浦林场2026年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目-全福分场珍贵树种产业道路硬化

第 1 页 共 1 页

25表

序号	规格名称	单位											
----	------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--