

荔浦市马岭镇地狮村大塘岭屯人工智能+蝴蝶兰种植  
销售与观光研学全产业链配套设施项目

## 招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_



造价咨询人：\_\_\_\_\_



2026年5月26日

软件名称及版本号：广龙软件 23.0.2  
工程计价软件测评合格编号：2016J03\*2023S03

荔浦市马岭镇地狮村大塘岭屯人工智能+蝴蝶兰种植  
销售与观光研学全产业链配套设施项目

招标工程量清单

招标人：



造价咨询人：



法定代表人  
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



复核人：



编制时间：

2026年5月26日

复核时间：

2026年5月26日

# 总 说 明

工程名称：荔浦市马岭镇地狮村大塘岭屯人工智能+蝴蝶兰种植销售与观光研学全产业链配套设施项目

第1页 共1页

## 一、工程概况：

1. 工程名称：荔浦市马岭镇地狮村大塘岭屯人工智能+蝴蝶兰种植销售与观光研学全产业链配套设施项目
2. 建设单位：荔浦市马岭镇人民政府
3. 建设地点：荔浦市马岭镇地狮村大塘岭屯
4. 主要建设内容包括道路、安全防护网、路基挡土墙、给水管、排水管及电力管道敷设等。

## 二、编制依据：

1. 设计图纸；
2. (GB50500-2013)《建设工程工程量清单计价规范》；
3. (GB50854~50862-2013)《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则(修订本)》；
4. 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量及费用定额》、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量及费用定额》、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量及费用定额》；
5. 《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年〈广西壮族自治区建设工程费用定额〉的通知》桂建标【2016】16号；
6. 《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》桂建标【2016】17号；
7. 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2019〕12号)；
8. 《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发〔2023〕6号)；
9. 桂建标[2023]7号《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》；
10. 材料价格参照2026年《桂林市建设工程造价信息》第4期荔浦市除税信息价，荔浦市信息价未公布的参考桂林市除税信息价及市场询价；
11. 本项目材料超运距为28.9km，超运距为18.9km，每增加一公里增加运费为：钢筋：1.77元/t，水泥：0.49元/t，砂、石：0.44元/m<sup>3</sup>，片石：0.39元/m<sup>3</sup>，混凝土：1.77元/t；标准砖3.4元/千块。

## 三、其他

1. 打灌溉水井(单价暂按130.80元/米(含税))、打加温井(单价暂按130.80元/米(含税))、水井套管(按水井深度的50%计算长度，单价暂按120元/米(含税))列专业工程暂估价，结算按实际地质情况及米数计。
2. 本项目使用计价软件为广龙计价2023。
3. 本项目使用商品混凝土，砂为机制砂。





# 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：荔浦市马岭镇地狮村大塘岭屯人工智能+蝴蝶兰种植销售与观光研学全产业链配套设施项目

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
<b>土石方工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
<b>产业安全防护网、路基工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
<b>道路工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
<b>给排水工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
<b>电力管道工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
<b>工程项目汇总</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		



# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：荔浦市马岭镇地狮村大塘岭屯人工智能+蝴蝶兰种植销售与观光研学全产业链配套设施项目

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		土石方工程					
		分部分项工程					
		土石方工程					
1	010101002001	挖一般土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:综合考虑 (3)利用方	m <sup>3</sup>	5317.23			
2	010103001001	回填方 (1)密实度:满足设计要求 (2)填方材料品种:利用方	m <sup>3</sup>	4623.68			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 (1)机械设备名称:履带式挖掘机 (2)机械设备规格型号:1m <sup>3</sup> 以内	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		产业安全防护网、路基工程					
		分部分项工程					
		产业安全防护网					
4	040101003001	挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1m以内 (3)利用方	m <sup>3</sup>	129.97			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：荔浦市马岭镇地狮村大塘岭屯人工智能+蝴蝶兰种植销售与观光研学全产业链配套设施项目

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5	040101003002	挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1m以内	m <sup>3</sup>	0.80			
6	040103001001	回填方 (1)密实度:满足设计要求 (2)填方材料品种:利用方	m <sup>3</sup>	113.02			
7	040103002001	余方弃置 (1)废弃料品种:弃方 (2)运距:1km	m <sup>3</sup>	0.80			
8	040303002001	混凝土基础 (1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土种类、强度等级:C25	m <sup>3</sup>	17.75			
9	04B001002001	金属防护网 (1)方管框15mm*20mm (2)孔距95mm*175mm丝径浸塑后Φ4.8mm,草绿色 (3)立柱 方管口10cm*10cm*3mm (4)高度:1.8m	m <sup>2</sup>	2232.00			
		<b>路基</b>					
10	040101002001	挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.1m (3)利用方	m <sup>3</sup>	553.09			
11	040101002002	挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.1m	m <sup>3</sup>	617.48			
12	040103001002	回填方 (1)密实度:满足设计要求 (2)填方材料品种:利用方	m <sup>3</sup>	480.95			
13	040103002002	余方弃置 (1)废弃料品种:弃方 (2)运距:1km	m <sup>3</sup>	617.48			
14	010403001001	石基础 (1)石料种类、规格:MU30片石 (2)砂浆种类、强度等级:M10级混合砂浆	m <sup>3</sup>	689.62			
15	010403004001	石挡土墙 (1)石料种类、规格:MU30片石 (2)砂浆种类、强度等级:M7.5级混合砂浆 (3)含泄水孔、滤层、沉降缝、嵌缝	m <sup>3</sup>	948.82			
		<b>小 计</b>					
		<b>Σ人工费</b>					
		<b>Σ材料费</b>					
		<b>Σ机械费</b>					
		<b>Σ管理费</b>					
		<b>Σ利 润</b>					
		<b>Σ增值税</b>					
		<b>单价措施项目</b>					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：荔浦市马岭镇地狮村大塘岭屯人工智能+蝴蝶兰种植销售与观光研学全产业链配套设施项目

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
	<b>041101</b>	<b>脚手架工程</b>					
16	桂041101006001	外墙脚手架 (1)搭设方式:双排 (2)搭设高度:2.1m (3)脚手架材质:钢管	m <sup>2</sup>	1310.87			
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
17	011702001001	围栏基础 (1)基础类型:独立基础 (2)模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	202.86			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		<b>道路工程</b>					
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>道路工程</b>					
18	040202001001	路床(槽)整形 (1)素土夯实,压实系数>0.93	m <sup>2</sup>	3358.33			
19	040202011001	二灰碎石稳定层 (1)石料规格:二灰碎石 (2)厚度:15cm	m <sup>2</sup>	3358.33			
20	040203007001	混凝土路面 (1)混凝土强度等级:C25商品砼 (2)厚度:15cm (3)含路面刻防滑线 (4)按5米间距切深6mm宽5mm断缝,面灌防水油膏	m <sup>2</sup>	3358.33			
21	040103001005	土路肩	m <sup>3</sup>	123.91			
		<b>标志牌</b>					
22	040101003003	挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:0.5m以内	m <sup>3</sup>	0.24			
23	040303002002	C20混凝土基座 (1)混凝土种类、强度等级:C20商品砼 (2)含模板安拆	m <sup>3</sup>	0.38			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：荔浦市马岭镇地狮村大塘岭屯人工智能+蝴蝶兰种植销售与观光研学全产业链配套设施项目

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
24	040308003001	标志牌砖贴面 (1)材质:黑色花岗岩面砖贴面 (2)规格:800*600mm (3)正面刻字,刻字内容以实际为准	m <sup>2</sup>	0.48			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
25	041106001001	大型机械、设备进出场及安拆 (1)机械、设备名称:压路机	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		给排水工程					
		分部分项工程					
		给水工程					
26	040101002003	挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1m以内	m <sup>3</sup>	257.53			
27	040103001006	回填方 (1)密实度:满足设计要求 (2)填方材料品种:粗砂	m <sup>3</sup>	139.97			
28	040103001007	回填方 (1)密实度:满足设计要求 (2)填方材料品种:级配碎石	m <sup>3</sup>	33.43			
29	040103002003	余方弃置 (1)废弃料品种:弃方 (2)运距:1km	m <sup>3</sup>	257.53			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：荔浦市马岭镇地狮村大塘岭屯人工智能+蝴蝶兰种植销售与观光研学全产业链配套设施项目

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
30	040501004001	PPR给水管 (1)材质及规格:PPR管 DN75 (2)连接形式:公称压力1.0MPa 热熔连接 (3)管道检验及试验要求:试压、清洗、消毒	m	209.50			
31	040501004002	PPR给水管 (1)材质及规格:PPR管 DN50 (2)连接形式:公称压力1.0MPa 热熔连接 (3)管道检验及试验要求:试压、清洗、消毒	m	225.24			
32	040501004003	PE高压管 (1)材质及规格:PE管 DN75 (2)连接形式:公称压力1.6MPa 热熔连接 (3)管道检验及试验要求:试压、清洗、消毒	m	110.00			
33	040501004004	PE高压管 (1)材质及规格:PE管 DN50 (2)连接形式:公称压力1.6MPa 热熔连接 (3)管道检验及试验要求:试压、清洗、消毒	m	770.00			
34	040502005001	闸阀 (1)种类:闸阀 (2)规格:DN75 (3)试验要求:含阀门试压	个	8			
35	040502005002	闸阀 (1)种类:闸阀 (2)规格:DN50 (3)试验要求:含阀门试压	个	8			
36	030211003001	数字集成变频泵 (1)型号:NQ-3DRL10-3 两备一用 (2)功率:Q=20m <sup>3</sup> /h 单泵扬程18m N=1.1KW	台	3			
37	040504001001	砌筑阀门检查井Φ1200 (1)参照图集05S502(15~25页)	座	1			
38	031006015001	水箱 (1)材质、类型:304不锈钢水箱 (2)型号、规格:6*3*3米	个	1			
39	031003006001	出水压力传感器	个	2			
40	030211003002	深井泵 (1)型号:150QJ10-120/24 (2)功率:Q=10m <sup>3</sup> /h 单泵扬程120m N=7.5KW	台	1			
41	030211003003	深井泵 (1)型号:QS10-65/5 (2)功率:Q=10m <sup>3</sup> /h 单泵扬程65m N=2.2KW	台	14			
42	040502005003	蝶阀	个	2			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：荔浦市马岭镇地狮村大塘岭屯人工智能+蝴蝶兰种植销售与观光研学全产业链配套设施项目

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(1)种类:蝶阀 (2)规格:DN75 (3)试验要求:含阀门试压					
43	040502005004	止回阀 (1)种类:止回阀 (2)规格:DN75 (3)试验要求:含阀门试压	个	3			
44	031003010001	可曲挠橡胶接头DN75 (1)规格:DN75	个	3			
		<b>排水工程</b>					
45	040101002004	挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内 (3)部位:水沟、过路管	m <sup>3</sup>	1342.90			
46	040103002004	余方弃置 (1)废弃料品种:弃方,含挖装弃 (2)运距:1km	m <sup>3</sup>	1363.20			
47	040103001003	回填方 (1)密实度:满足设计要求 (2)填方材料品种:原土	m <sup>3</sup>	1167.74			
48	040305001001	水沟级配碎石垫层 (1)材料品种、规格:级配碎石 (2)厚度:150mm	m <sup>3</sup>	305.46			
49	040103001004	中粗砂回填 (1)填方材料品种:中粗砂 (2)部位:混凝土管沟	m <sup>3</sup>	73.16			
50	桂040501023001	现浇混凝土水沟底板 (1)部位:水沟底板 (2)混凝土种类、强度等级:C30商品砼 (3)含模板安拆	m <sup>3</sup>	347.75			
51	桂040501023002	现浇混凝土水沟侧壁 (1)部位:水沟侧壁 (2)混凝土种类、强度等级:C30商品砼 (3)含模板安拆	m <sup>3</sup>	497.29			
52	040501001001	混凝土管 (1)垫层、基础材质及厚度:100mm厚中粗砂垫层 (2)规格:Ⅱ级钢筋混凝土管 φ500 (3)接口方式:承插式橡胶圈接口	m	7.00			
53	040501001002	混凝土管 (1)垫层、基础材质及厚度:100mm厚中粗砂垫层 (2)规格:Ⅱ级钢筋混凝土管 φ1000 (3)接口方式:承插式橡胶圈接口	m	18.00			
		<b>小 计</b>					
		<b>Σ人工费</b>					
		<b>Σ材料费</b>					
		<b>Σ机械费</b>					
		<b>Σ管理费</b>					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：荔浦市马岭镇地狮村大塘岭屯人工智能+蝴蝶兰种植销售与观光研学全产业链配套设施项目

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		<b>单价措施项目</b>					
	<b>041106</b>	<b>大型机械、设备进出场及安拆、使用</b>					
54	011705001002	大型机械设备进出场及安拆 (1)机械设备名称:履带式挖掘机 (2)机械设备规格型号:0.4m <sup>3</sup> 以内	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		<b>电力管道工程</b>					
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>电力管道工程</b>					
55	040101002005	挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内 (3)利用方	m <sup>3</sup>	75.42			
56	040103002005	余方弃置 (1)废弃料品种:弃方,含挖装弃 (2)运距:1km	m <sup>3</sup>	195.09			
57	040303001001	电缆管道混凝土垫层 (1)混凝土种类、强度等级:商品混凝土C20	m <sup>3</sup>	25.15			
58	040103001008	回填方 (1)填方材料品种:粗砂 (2)密实度:满足设计要求	m <sup>3</sup>	174.39			
59	040103001009	回填方 (1)填方材料品种:原土 (2)密实度:满足设计要求	m <sup>3</sup>	75.42			
60	040504001005	电缆转角井S2 (1)垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15砼垫层 (2)砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10机砖240厚 (3)勾缝、抹面要求:井内侧面抹1:	座	2			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：荔浦市马岭镇地狮村大塘岭屯人工智能+蝴蝶兰种植销售与观光研学全产业链配套设施项目

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		205水泥砂浆厚20 (4)盖板材质、规格:C20钢筋砼预制盖板 (5)井盖、井圈材质及规格:C20砼 (6)平均井深:0.96m					
61	040504001002	电缆转角井S2 (1)垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15砼垫层 (2)砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10机砖240厚 (3)勾缝、抹面要求:井内侧面抹1:205水泥砂浆厚20 (4)盖板材质、规格:C20钢筋砼预制盖板 (5)井盖、井圈材质及规格:C20砼 (6)平均井深:1.19m	座	2			
62	040504001003	电缆三通井S3 (1)垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15砼垫层 (2)砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10机砖240厚 (3)勾缝、抹面要求:井内侧面抹1:205水泥砂浆厚20 (4)盖板材质、规格:C20钢筋砼预制盖板 (5)井盖、井圈材质及规格:C20砼 (6)平均井深:0.86m	座	2			
63	040504001004	电缆三通井S3 (1)垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15砼垫层 (2)砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10机砖240厚 (3)勾缝、抹面要求:井内侧面抹1:205水泥砂浆厚20 (4)盖板材质、规格:C20钢筋砼预制盖板 (5)井盖、井圈材质及规格:C20砼 (6)平均井深:1.09m	座	4			
64	030408003001	电缆保护管 (1)材质、规格:PVC-C φ 110*5.0 (2)敷设方式:埋地	m	1261.71			
65	030408001001	电力电缆 (1)规格:YJV-4*50+1*25mm <sup>2</sup> (2)电压等级(kV):10KV以下 (3)敷设方式、部位:埋地敷设	m	461.45			
66	030408006001	电力电缆头 (1)材质、类型:YJV-4*50+1*25mm <sup>2</sup> (2)电压等级(kV):10KV以下	个	6			
67	030408001002	电力电缆 (1)规格:YJV-4*95+1*50mm <sup>2</sup> (2)电压等级(kV):10KV以下	m	1019.69			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。





# 其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：荔浦市马岭镇地狮村大塘岭屯人工智能+蝴蝶兰种植销售与观光研学全产业链配套设施项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
<b>土石方工程</b>				
—	<b>2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法</b>			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	131.35	11.82	143.17
<b>产业安全防护网、路基工程</b>				
—	<b>2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法</b>			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价			
二	<b>2022市政综合工程(单价合同)一般计税法</b>			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1741.07	156.70	1897.77
<b>道路工程</b>				
—	<b>2022市政综合工程(单价合同)一般计税法</b>			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1113.45	100.21	1213.66
<b>给排水工程</b>				
—	<b>2022市政综合工程(单价合同)一般计税法</b>			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价	140036.70	12603.30	152640.00
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	2222.52	200.03	2422.55
<b>电力管道工程</b>				
—	<b>2022市政综合工程(单价合同)一般计税法</b>			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。  
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。







# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称：荔浦市马岭镇地狮村大塘岭屯人工智能+蝴蝶兰种植销售与观光研学全产业链配套设施项目

第1页 共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
	<b>◆材料◆</b>			
1	型钢（综合）	t		
2	热轧带肋钢筋HRB400 业10以上（综合）	t		
3	铁丝 Φ4	kg		
4	镀锌铁丝(综合)	kg		
5	镀锌铁丝（综合）	kg		
6	圆钢HPB300 Φ10以内（综合）	t		
7	钢板 20mm	kg		
8	钢板 1.6~1.9mm	kg		
9	钢板 3~10mm	kg		
10	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
11	橡胶板 2mm	m <sup>2</sup>		
12	石棉橡胶板 1~6mm	kg		
13	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
14	石棉橡胶板 中压 0.8~6mm	kg		
15	塑料薄膜	m <sup>2</sup>		
16	棉纱头	kg		
17	棉布	kg		
18	破布	kg		
19	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
20	草袋	条		
21	螺栓（综合）	kg		
22	螺栓 M16×45	套		
23	螺栓 M16×50~80	套		
24	螺栓 M16×60	套		
25	镀锌螺栓M 10×90	套		
26	镀锌螺栓 M16×80	套		
27	镀锌螺栓 M20×80	套		
28	不锈钢膨胀螺栓 M8×120	套		
29	花篮螺栓 M6×120	kg		
30	铁钉（综合）	kg		
31	电焊条（综合）	kg		
32	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
33	焊锡丝 综合	kg		
34	焊锡膏 瓶装50g	kg		
35	钢锯条	根		
36	石料切割锯片	片		
37	刻纹机刀片	组		
38	切缝机刀片	片		
39	铁砂布	张		
40	钢板网（综合）	m <sup>2</sup>		
41	平垫铁 0#~3#钢 1#	kg		
42	斜垫铁 0#~3#钢 1#	kg		
43	铁件（综合）	kg		
44	镀锌角钢L125*80*7	kg		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称：荔浦市马岭镇地狮村大塘岭屯人工智能+蝴蝶兰种植销售与观光研学全产业链配套设施项目

第2页 共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
45	镀锌角钢L40*4	kg		
46	砌筑水泥 M32.5	t		
47	中砂	m <sup>3</sup>		
48	粗砂	m <sup>3</sup>		
49	鹅卵石	m <sup>3</sup>		
50	碎石 5~40mm	m <sup>3</sup>		
51	碎石 20~40mm	m <sup>3</sup>		
52	碎石 20~40mm	m <sup>3</sup>		
53	碎石 10~80mm	m <sup>3</sup>		
54	砂砾石	m <sup>3</sup>		
55	粉煤灰	m <sup>3</sup>		
56	生石灰	t		
57	石灰膏	m <sup>3</sup>		
58	石粉	m <sup>3</sup>		
59	片石	m <sup>3</sup>		
60	页岩标准砖 240×115×53	千块		
61	C20 钢筋混凝土块	m <sup>3</sup>		
62	周转圆木（支撑）	m <sup>3</sup>		
63	周转板枋材	m <sup>3</sup>		
64	周转枋材	m <sup>3</sup>		
65	木板	m <sup>3</sup>		
66	板枋材	m <sup>3</sup>		
67	沥青漆	kg		
68	沥青绝缘漆	kg		
69	铅油	kg		
70	石油沥青 30#	kg		
71	模板嵌缝料	kg		
72	油浸石棉盘根(综合)	kg		
73	清油	kg		
74	国V汽油 92#	kg		
75	煤油	kg		
76	润滑油	kg		
77	机油（综合）	kg		
78	机油 5#~7#	kg		
79	黄油	kg		
80	电力复合酯 一级	kg		
81	漂白粉	kg		
82	漂白粉 32%	kg		
83	硬酯酸 一级	kg		
84	三氯乙烯	kg		
85	脱模剂	kg		
86	乙炔气	m <sup>3</sup>		
87	乙炔气	kg		
88	乙炔气	kg		
89	氧气	m <sup>3</sup>		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称：荔浦市马岭镇地狮村大塘岭屯人工智能+蝴蝶兰种植销售与观光研学全产业链配套设施项目

第3页 共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
90	粘合剂	kg		
91	石棉	kg		
92	方管口10cm*10cm*3mm	t		
93	无缝钢管 D22×2.5	m		
94	塑料管 Φ110	m		
95	胶管 Φ25	m		
96	钢塑复合管 DN50	m		
97	截止阀 J11T-16 DN15	个		
98	平焊法兰 1.6MPa DN80	副		
99	压力表（带弯带阀） 25MPa YBS-WS	套		
100	压力表弯管 DN15	个		
101	压力表补芯	个		
102	压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-Φ6	个		
103	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
104	硬塑料管接头D150	个		
105	电缆吊挂 3×50	套		
106	铜接线端子 DT-35mm <sup>2</sup>	个		
107	铜接线端子 DT-70mm <sup>2</sup>	个		
108	铜接线端子 DT-120mm <sup>2</sup>	个		
109	尼龙扎带(综合)	个		
110	高稀钢爬梯	个		
111	水	m <sup>3</sup>		
112	煤	t		
113	木柴	kg		
114	标志牌 塑料扁形	个		
115	其他材料费	元		
116	组合钢模板	kg		
117	胶合板模板 1830×915×18	m <sup>2</sup>		
118	模板钢支撑	kg		
119	卡具及扣件（综合）	kg		
120	卡具及扣件（综合）	kg		
121	回转扣件	个		
122	对接扣件	个		
123	直角扣件	个		
124	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
125	竹脚手板	m <sup>2</sup>		
126	铸铁井盖井座重型 Φ700	套		
127	枕木	m <sup>3</sup>		
	<b>◆商品砼◆</b>			
128	预拌普通混凝土 C10	m <sup>3</sup>		
129	预拌普通混凝土 C15	m <sup>3</sup>		
130	预拌普通混凝土 C20	m <sup>3</sup>		
131	预拌普通混凝土 C25	m <sup>3</sup>		
132	预拌普通混凝土 C30	m <sup>3</sup>		
	<b>◆配比◆</b>			

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称：荔浦市马岭镇地狮村大塘岭屯人工智能+蝴蝶兰种植销售与观光研学全产业链配套设施项目

第4页 共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
133	水泥石灰砂浆 中砂 M10	m <sup>3</sup>		
134	水泥砂浆中砂 M7.5	m <sup>3</sup>		
135	水泥砂浆中砂 M10	m <sup>3</sup>		
136	水泥砂浆 1: 2.5	m <sup>3</sup>		
137	水泥砂浆 1: 4	m <sup>3</sup>		
138	水泥石灰砂浆中砂 M7.5	m <sup>3</sup>		
139	水泥防水砂浆（加防水粉5%）1: 2	m <sup>3</sup>		
	<b>◆主材◆</b>			
140	三合土（天然级配）	m <sup>3</sup>		
141	800*600黑色花岗岩面砖	m <sup>2</sup>		
142	预制混凝土盖板 C20	m <sup>3</sup>		
143	电缆保护管 PVC-C φ 110*5.0	m		
144	塑料管 PPR DN75	m		
145	塑料管 PPR DN50	m		
146	塑料管 PE DN75	m		
147	塑料管 PE DN50	m		
148	钢筋混凝土排水管 φ 500(带胶圈)	m		
149	钢筋混凝土排水管 φ 1000（带胶圈）	m		
150	PPR塑料管 DN75	m		
151	闸阀DN75	个		
152	闸阀DN50	个		
153	蝶阀DN75	个		
154	止回阀DN75	个		
155	接地极 L50*50*5热镀锌角钢 L=1.5m	根		
156	冷缩式电缆终端头YJV-4*50+1*25	套		
157	冷缩式电缆终端头YJV-4*95+1*50	套		
158	304不锈钢水箱 54m <sup>3</sup>	个		
159	深井泵 150QJ10-120/24 Q=10m <sup>3</sup> /h 单泵扬程120m N=7.5KW	台		
160	出水压力传感器	个		
161	可曲挠橡胶接头DN75	个		
162	接地母线 镀锌扁钢-40*4	m		
163	电力电缆YJV-4*50+1*25mm <sup>2</sup>	m		
164	电力电缆YJV-4*95+1*50	m		
165	数字集成变频泵 NQ-3DRL10-3 两备一用 功率:Q=20m <sup>3</sup> /h 单泵扬程18m N=1.1KW	台		
166	深井泵 QS10-65/5 Q=10m <sup>3</sup> /h 单泵扬程65m N=2.2KW	台		
	<b>◆机械台班组成◆</b>			
167	机械台班人工费	元		
168	机械台班人工	元		
169	国V汽油 92#	kg		
170	汽油 92#	kg		
171	轻柴油 0#	kg		
172	电	kW·h		
173	电	kW·h		
174	折旧费	元		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称：荔浦市马岭镇地狮村大塘岭屯人工智能+蝴蝶兰种植销售与观光研学全产业链配套设施项目

第5页 共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
175	检修费	元		
176	维护费	元		
177	其他费	元		
178	一类费用	元		
	<b>◆机械◆</b>			
179	工业用真效值万用表	台班		
180	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
181	精密压力表 YBS-BI	台班		
182	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m <sup>3</sup>	台班		
183	履带式单斗液压挖掘机 斗容量 (1m <sup>3</sup> )	台班		
184	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1.25m <sup>3</sup>	台班		
185	混凝土振捣器平板式	台班		
186	混凝土振捣器 插入式	台班		
187	混凝土振捣器插入式	台班		
188	混凝土振捣器插入式	台班		
189	灰浆搅拌机 拌筒容量(200L)	台班		
190	灰浆搅拌机输送量 200m <sup>3</sup> /h	台班		
191	稳定土拌合机功率 105kW	台班		
192	履带式推土机 功率 (75kW)	台班		
193	履带式推土机功率 75kW	台班		
194	履带式推土机功率 90kW	台班		
195	履带式推土机功率 105kW	台班		
196	载重汽车 装载质量 (4t)	台班		
197	载重汽车 装载质量4t	台班		
198	载重汽车 装载质量5t	台班		
199	载重汽车装载质量 5t	台班		
200	载重汽车装载质量 15t	台班		
201	自卸汽车装载质量 12t	台班		
202	平板拖车组 装载质量 (8t)	台班		
203	平板拖车组 装载质量 (25t)	台班		
204	平地机功率 120kW	台班		
205	门式起重机提升质量 5t	台班		
206	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
207	汽车式起重机提升质量 12t	台班		
208	汽车式起重机提升质量 12t	台班		
209	叉式起重机 提升质量5t	台班		
210	叉式起重机 提升质量6t	台班		
211	电动单筒慢速卷扬机 牵引力20kN	台班		
212	电动单筒慢速卷扬机牵引力 30kN	台班		
213	倒链手动葫芦最大起重量 1t	台班		
214	钢轮振动压路机工作质量 8t	台班		
215	钢轮振动压路机 工作质量 (15t)	台班		
216	钢轮振动压路机工作质量 15t	台班		
217	电动夯实机夯击能量 250N · m	台班		
218	混凝土切缝机功率 7.5kW	台班		

