

荔浦市马岭镇广安村马蹄种植基地配套设施项目 工程

## 招标工程量清单

招标人：荔浦市马岭镇人民政府




(单位盖章)

造价咨询人：广西两仪工程管理咨询有限公司



(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：

(造价工程师签字盖专用章)

复核人：

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2026年5月18日

复核时间：2026年5月18日

荔浦市马岭镇广安村马蹄种植基地配套设施项目 工程

## 招标工程量清单

招 标 人：荔浦市马岭镇人民政府

(单位盖章)



造价咨询人：广西两仪工程管理咨询有限公司

(单位盖章)





# 总 说 明

工程名称:荔浦市马岭镇广安村马蹄种植基地配套设施项目

第1页 共1页

## 一、工程概况:

本项目为荔浦市马岭镇广安村马蹄种植基地配套设施项目,项目位于广西壮族自治区荔浦市马岭镇广安村。

1、主要建设内容:渠道建设。

2、工程范围:计量范围为施工图设计施工内容(渠道土方开挖、回填,底板及边墙砼浇筑等)。

## 二、编制依据:

- 1、桂水基[2007]38号颁布的《广西水利水电工程设计概算编制规定》和《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》、《广西壮族自治区水利水电工程机械台时费定额》;
- 2、《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》(桂水基(2016)1号);
- 3、《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》(桂水基【2016】16号);
- 4、《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》(水办基【2016】31号);
- 5、自治区水利厅关于调整水利工程增值税税率的通知(桂水基【2018】11号);
- 6、财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知(财税[2018]32号);
- 7、《荔浦市马岭镇广安村马蹄种植基地配套设施项目施工招标设计图》;
- 8、采用桂能广西水利水电工程造价系统2020单机版进行编制。

## 三、人工、材料、机械价格

- 1、人工预算单价按桂水基(2016)1号执行;
- 2、材料价格:根据项目实际情况,主要材料价格参照2026年《桂林市建设工程造价信息》第4期荔浦市建筑材料信息价格,其中荔浦市没有发布材料信息价的材料,则参照同期桂林市的价格或市场询价;
- 3、施工机械台时费:按照“桂水基[2007]38号”文颁发的《广西壮族自治区水利水电工程机械台时费定额》计算。

## 四、有关费率取定标准

其他直接费、现场经费等有关费率按桂水基[2007]38号颁布的《广西水利水电工程设计概算编制规定》,以及《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》(桂水基【2016】16号),《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》(水办基【2016】31号),自治区水利厅关于调整水利工程增值税税率的通知(桂水基【2018】11号),财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知(财税[2018]32号)等计取。

## 三、其他需要说明的问题:

- (1)、材料超运距为5km。



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 荔浦市马岭镇广安村马蹄种植基地配套设施项目(大绿水屯绿水洞三面光)

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		渠道工程						
1.1		1渠道						
1.1.1		1#渠道(L有效长度=438m 0.6*0.4m)						
1.1.1.1	500101003001	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m <sup>3</sup>	179.58				
1.1.1.2	500109001001	C20砼底板	m <sup>3</sup>	26.28				
1.1.1.3	500109001002	C20混凝土渠壁, 厚20cm	m <sup>3</sup>	87.6				
1.1.1.4	500110001001	渠道衬砌木模板制作、安装及拆除	m <sup>2</sup>	876				
1.1.1.5	500109009001	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	11.39				
1.1.1.6	500103001001	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	65.7				
1.1.1.7	500103007001	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	21.9				
1.1.1.8		材料二次搬运						
1.1.1.8.1	500114002001	胶轮车运水泥, 装运卸500m	t	32.495				
1.1.1.8.2	500114002002	人工装胶轮车运碎石, 挖装运卸500m	m <sup>3</sup> 成品堆方	124.289				
1.1.1.8.3	500114002003	人工装胶轮车运砂, 挖装运卸500m	m <sup>3</sup> 成品堆方	63.95				
1.1.1.8.4	500114002004	胶轮车运板枋材, 装运卸500m	m <sup>3</sup>	13.49				
1.1.2		渠道盖板(6块)						
1.1.2.1	500109001003	C20现浇砼盖板	m <sup>3</sup>	1.35				
1.1.2.2	500111001001	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.09				
1.1.2.3	500110001002	普通平面木模板制作、安装及拆除	m <sup>2</sup>	4.5				
1.1.2.4		材料二次搬运						
1.1.2.4.1	500114002005	胶轮车运水泥, 装运卸500m	t	0.381				
1.1.2.4.2	500114002006	胶轮车运钢材, 装运卸500m	t	0.096				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 荔浦市马岭镇广安村马蹄种植基地配套设施项目(大绿水屯绿水洞三面光)

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.4.3	500114002007	人工装胶轮车运碎石, 挖装运卸500m	m <sup>3</sup> 成品堆方	1.193				
1.1.2.4.4	500114002008	人工装胶轮车运砂, 挖装运卸500m	m <sup>3</sup> 成品堆方	0.749				
1.1.2.4.5	500114002009	胶轮车运板枋材, 装运卸500m	m <sup>3</sup>	0.099				
1.2		2渠道						
1.2.1		2#渠道(L有效长度=183m 0.5*0.4m)						
1.2.1.1	500101003002	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m <sup>3</sup>	75.03				
1.2.1.2	500109001004	C20砼底板	m <sup>3</sup>	9.15				
1.2.1.3	500109001005	C20混凝土渠壁, 厚20cm	m <sup>3</sup>	36.6				
1.2.1.4	500110001003	渠道衬砌木模板制作、安装及拆除	m <sup>2</sup>	366				
1.2.1.5	500109009002	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	4.58				
1.2.1.6	500103001002	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	27.45				
1.2.1.7	500103007002	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	8.24				
1.2.1.8		材料二次搬运						
1.2.1.8.1	500114002010	胶轮车运水泥, 装运卸500m	t	13.073				
1.2.1.8.2	500114002011	人工装胶轮车运碎石, 挖装运卸500m	m <sup>3</sup> 成品堆方	49.424				
1.2.1.8.3	500114002012	人工装胶轮车运砂, 挖装运卸500m	m <sup>3</sup> 成品堆方	25.73				
1.2.1.8.4	500114002013	胶轮车运板枋材, 装运卸500m	m <sup>3</sup>	5.639				
1.2.2		渠道盖板(3块)						
1.2.2.1	500109001006	C20现浇砼盖板	m <sup>3</sup>	0.61				
1.2.2.2	500111001002	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.04				
1.2.2.3	500110001004	普通平面木模板制作、安装及拆除	m <sup>2</sup>	2.16				











## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 荔浦市马岭镇广安村马蹄种植基地配套设施项目(大马坪屯后背沟三面光)

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		渠道工程						
1.1		1#渠道						
1.1.1		1#渠道 ( 0.8*0.8m/1*1m/1.5*1m						
1.1.1.1	500101003001	挖)掘机挖渠道土方, I ~ II 类土	m <sup>3</sup>	1090.49				
1.1.1.2	500109001001	C20砼底板	m <sup>3</sup>	105.19				
1.1.1.3	500109001002	C20混凝土渠壁, 厚 20cm	m <sup>3</sup>	297.64				
1.1.1.4	500109001003	C20混凝土渠壁, 厚 25cm	m <sup>3</sup>	215.05				
1.1.1.5	500110001001	渠道衬砌木模板制作、 安装及拆除	m <sup>2</sup>	4659.4				
1.1.1.6	500109009001	常态混凝土伸缩缝, 沥 青木板	m <sup>2</sup>	61.35				
1.1.1.7	500103001001	回填土石方, 机械夯填 土石	m <sup>3</sup>	483.82				
1.1.1.8	500103007001	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	85.05				
1.1.1.9		材料二次搬运						
1.1.1.9.1	500114002001	胶轮车运水泥, 装运卸 200m	t	175.195				
1.1.1.9.2	500114002002	人工装胶轮车运碎石, 挖装运卸200m	m <sup>3</sup> 成 品堆 方	636.46				
1.1.1.9.3	500114002003	人工装胶轮车运砂, 挖 装运卸200m	m <sup>3</sup> 成 品堆 方	344.8				
1.1.1.9.4	500114002004	胶轮车运板枋材, 装运 卸200	m <sup>3</sup>	71.68				
1.1.2		渠道盖板(12块)						
1.1.2.1	500109001004	C20现浇砼盖板	m <sup>3</sup>	3.38				
1.1.2.2	500111001001	一般钢筋制作安装, 人 工	t	0.49				
1.1.2.3	500110001002	普通平面木模板制作、 安装及拆除	m <sup>2</sup>	20.1				
1.1.2.4		材料二次搬运						
1.1.2.4.1	500114002005	胶轮车运水泥, 装运卸 200m	t	0.953				











## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 荔浦市马岭镇广安村马蹄种植基地配套设施项目(龙牙屯绿水洞支沟三面光)

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		渠道工程						
1.1		1渠道						
1.1.1		1#渠道(L有效长度=352m 0.6*0.6m)						
1.1.1.1	500101003001	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m <sup>3</sup>	193.6				
1.1.1.2	500109001001	C20砼底板	m <sup>3</sup>	21.12				
1.1.1.3	500109001002	C20混凝土渠壁, 厚20cm	m <sup>3</sup>	98.56				
1.1.1.4	500110001001	渠道衬砌木模板制作、安装及拆除	m <sup>2</sup>	985.6				
1.1.1.5	500109009001	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	11.97				
1.1.1.6	500103001001	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	98.56				
1.1.1.7	500103007001	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	17.6				
1.1.1.8		材料二次搬运						
1.1.1.8.1	500114002001	胶轮车运水泥, 装运卸200m	t	33.94				
1.1.1.8.2	500114002002	人工装胶轮车运碎石, 挖装运卸200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	124.445				
1.1.1.8.3	500114002003	人工装胶轮车运砂, 挖装运卸200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	66.798				
1.1.1.8.4	500114002004	胶轮车运板枋材, 装运卸200m	m <sup>3</sup>	15.097				
1.1.2		渠道盖板(6块)						
1.1.2.1	500109001003	C20现浇砼盖板	m <sup>3</sup>	0.675				
1.1.2.2	500111001001	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.02				
1.1.2.3	500110001002	普通平面木模板制作、安装及拆除	m <sup>2</sup>	2.25				
1.1.2.4		材料二次搬运						
1.1.2.4.1	500114002005	胶轮车运水泥, 装运卸200m	t	0.19				
1.1.2.4.2	500114002006	胶轮车运钢筋, 装运卸200m	t	0.021				











## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 荔浦市马岭镇广安村马蹄种植基地配套设施项目(社区鱼汕屯内冲沟)

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		渠道工程						
1.1		1渠道						
1.1.1		1#渠道(=710m 0.3*0.3m)						
1.1.1.1	500101003001	挖掘机挖渠道土方, I ~ II类土	m <sup>3</sup>	371.02				
1.1.1.2	500109001001	C20砼底板	m <sup>3</sup>	29.68				
1.1.1.3	500109001002	C20混凝土渠壁, 厚 20cm	m <sup>3</sup>	191.55				
1.1.1.4	500110001001	渠道衬砌木模板制作、 安装及拆除	m <sup>2</sup>	1911.7				
1.1.1.5	500109009001	常态混凝土伸缩缝, 沥 青木板	m <sup>2</sup>	22.09				
1.1.1.6	500103001001	回填土石方, 机械夯填 土石	m <sup>3</sup>	189.14				
1.1.1.7	500103007001	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	30.07				
1.1.1.8	500109001003	C20砼基础垫层	m <sup>3</sup>	8				
1.1.2		材料二次搬运						
1.1.2.1	500114002001	胶轮车运水泥, 装运卸 300m	t	64.95				
1.1.2.2	500114002002	人工装胶轮车运碎石, 挖装运卸300m	m <sup>3</sup> 成 品堆 方	234.46				
1.1.2.3	500114002003	人工装胶轮车运砂, 挖 装运卸300m	m <sup>3</sup> 成 品堆 方	127.82				
1.1.2.4	500114002004	胶轮车运板枋材, 装运 卸300m	m <sup>3</sup>	29.33				
1.1.3		渠道盖板(6块)						
1.1.3.1	500109001004	C20现浇砼盖板	m <sup>3</sup>	1.08				
1.1.3.2	500111001001	一般钢筋制作安装, 人 工	t	0.08				
1.1.3.3	500110001002	普通平面木模板制作、 安装及拆除	m <sup>2</sup>	7.74				
1.1.3.4		材料二次搬运						
1.1.3.4.1	500114002005	胶轮车运水泥, 装运卸 300m	t	0.305				
1.1.3.4.2	500114002006	胶轮车运钢材, 装运卸 300m	t	0.086				





















## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 荔浦市马岭镇广安村马蹄种植基地配套设施项目(中绿水屯横沟至电站沟三面光)

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		渠道工程						
1.1		1#渠道						
1.1.1		1#渠道(L有效长度=798m 0.3*0.3m)						
1.1.1.1	500101003001	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m <sup>3</sup>	331.33				
1.1.1.2	500109001001	C20砼底板	m <sup>3</sup>	31.56				
1.1.1.3	500109001002	C20混凝土渠壁, 厚20cm	m <sup>3</sup>	157.8				
1.1.1.4	500110001001	渠道衬砌木模板制作、安装及拆除	m <sup>2</sup>	1578				
1.1.1.5	500109009001	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	18.94				
1.1.1.6	500103001001	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	118.8				
1.1.1.7	500103007001	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	31.56				
1.1.1.8		材料二次搬运						
1.1.1.8.1	500114002001	胶轮车运水泥, 装运卸200m	t	53.592				
1.1.1.8.2	500114002002	人工装胶轮车运碎石, 挖装运卸200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	200.347				
1.1.1.8.3	500114002003	人工装胶轮车运砂, 挖装运卸200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	105.474				
1.1.1.8.4	500114002004	胶轮车运板枋材, 装运卸200m	m <sup>3</sup>	24.198				
1.1.2		集水池						
1.1.2.1	500109001003	C20砼底板	m <sup>3</sup>	0.15				
1.1.2.2	500109001004	C20混凝土池壁, 厚20cm	m <sup>3</sup>	0.384				
1.1.2.3	500111001001	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.01				
1.1.2.4	500109001005	C20砼预制板	m <sup>3</sup>	0.15				
1.1.2.5	500110001002	普通平面木模板制作、安装及拆除	m <sup>2</sup>	5.04				
2		项目标识牌(1块)						
2.1	500114001001	C20混凝土标基座	m <sup>3</sup>	0.48				
2.2	500114001002	贴瓷砖	m <sup>2</sup>	0.64				











## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 荔浦市马岭镇广安村马蹄种植基地配套设施项目(中绿水屯土围沟至桥头屯边沟三面光)

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		渠道工程						
1.1		1#渠道						
1.1.1		1#渠道(L有效长度=544m 0.4*0.4m)						
1.1.1.1	500101003001	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m <sup>3</sup>	190.5				
1.1.1.2	500109001001	C20砼底板	m <sup>3</sup>	17.61				
1.1.1.3	500109001002	C20混凝土渠壁, 厚20cm	m <sup>3</sup>	88.04				
1.1.1.4	500110001001	渠道衬砌木模板制作、安装及拆除	m <sup>2</sup>	880.4				
1.1.1.5	500109009001	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	10.56				
1.1.1.6	500103001001	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	81.6				
1.1.1.7	500103007001	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	17.61				
1.1.1.8	500114002001	渠道砼拆除(外运1km)	m <sup>3</sup>	1.52				
1.1.1.9		材料二次搬运						
1.1.1.9.1	500114002002	胶轮车运水泥, 装运卸200m	t	29.751				
1.1.1.9.2	500114002003	人工装胶轮车运碎石, 挖装运卸200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	111.438				
1.1.1.9.3	500114002004	人工装胶轮车运砂, 挖装运卸200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	58.654				
1.1.1.9.4	500114002005	胶轮车运板枋材, 装运卸200m	m <sup>3</sup>	13.174				
1.1.2		渠道盖板(1块)						
1.1.2.1	500109001003	C20现浇砼盖板	m <sup>3</sup>	0.18				
1.1.2.2	500111001001	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.01				
1.1.2.3	500110001002	普通平面木模板制作、安装及拆除	m <sup>2</sup>	0.69				
1.1.2.4		材料二次搬运						
1.1.2.4.1	500114002006	胶轮车运水泥, 装运卸200m	t	0.051				
1.1.2.4.2	500114002007	胶轮车运钢材, 装运卸200m	t	0.011				







