

桂林市龙胜各族自治县三门镇三门街道居委会老街滑
坡地质灾害治理工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

桂林市龙胜各族自治县三门镇三门街道居委会老街滑坡
地质灾害治理工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编制人：_____

(造价人员签字)

复核人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

分类分项工程量清单表

工程名称：桂林市龙胜各族自治县三门镇三门街道居委会老街滑坡地质灾害治理工程

项目编号	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	项目主要特征	备注
	第一部分 主体工程						
1	削坡工程						
1.1	机械挖石方	m ³	391				
1.2	机械挖土方	m ³	612				
1.3	人工挖土方	m ³	1806				
1.4	人工挖石方	m ³	162				
1.5	土方外运（场外15km）	m ³	2418				
1.6	石方外运（场外15km）	m ³	553				
2	锚索工程						
	4 φ 15.24 L=15.0m锚索	束	228				
	4 φ 15.24 L=13.0m锚索	束	225				
	4 φ 15.24 L=12.0m锚索	束	117				
	锚索钻孔（φ 150mm）	m	7749				
	二次运输	t	34.13				
3	异形梁工程						
3.1	C25混凝土	m ³	475.88				
3.2	Φ18钢筋制作安装	t	34.82				
3.3	Φ8钢筋制作安装	t	6.07				
3.4	人工开挖土方	m ³	118.97				
3.5	土方外运（场内200m，场外15km）	m ³	118.97				
3.6	模板	m ²	1392.8				
3.7	二次搬运	t	40.89				
4	锚拉挡墙工程						
	C25混凝土挡墙	m ³	204.75				
	沥青木板伸缩缝	m ²	19.5				

分类分项工程量清单计价表

工程名称：桂林市龙胜各族自治县三门镇三门街道居委会老街滑坡地质灾害治理工程

项目编号	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	项目主要特征	备注
	基础石方开挖	m ³	18.9				
	石方外运	m ³	18.9				
	碎石反滤层	m ³	31.5				
	粘土隔水层	m ³	6.3				
	Φ 63. 5pvc管	m	36. 5				
	模板	m ²	378				
	Φ 16钢筋制作安装	t	10. 71				
	Φ 6. 5钢筋制作安装	t	0. 004				
5	重力式挡土墙工程						
	C25混凝土挡墙	m ³	200. 2				
	沥青木板伸缩缝	m ²	18. 2				
	石方人工开挖（基础）	m ³	35. 2				
	石方外运（场内30m，场外15km）	m ³	35. 2				
	碎石反滤层	m ³	22				
	粘土隔水	m ³	4. 4				
	Φ 63. 5PVC管	m	33				
	模板	m ²	327				
	Φ 16钢筋制作安装	t	9. 29				
	Φ 6. 5钢筋制作安装	t	0. 003				
6	截排水沟工程						
6. 1	人工挖土方	m ³	275. 84				
6. 2	土方外运（场内200m，场外15km）	m ³	275. 84				
6. 3	C20混凝土	m ³	181. 85				
6. 4	麦克滤水垫	m ²	208				
6. 5	模板	m ²	448. 6				

分类分项工程量清单计价表

工程名称：桂林市龙胜各族自治县三门镇三门街道居委会老街滑坡地质灾害治理工程

项目编号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	项目主要特征	备注
6.6	Φ110PVC管（排水天沟）	m	260				
6.7	Φ63.5PVC管（排水天沟）	m	104				
6.8	Φ500型钢筋混凝土涵管	m	6.5				
	第二部分 施工临时工程						
	办公生活及文化福利建筑	%	1.5				
	其他临时工程	%	0.8				
	0-10m单排脚手架	m ²	5100				
	0-10m双排脚手架	m ²	92				
	坡面清除（人工挖土方，施工便道）	m ²	680				
	土方外运（施工便道）	m ³	136				
	合 计						