

2020年度永福县高效节水灌溉（补建）项
目 工程

工 程 量 清 单

招 标 人：永福县农业农村局
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

2020年度永福县高效节水灌溉（补建）项目 工程

工程量清单

招标人：永福县农业农村局



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

李时友
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

小胡
(签字或盖章)

编制人：



复核人：



编制时间：

复核时间：

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2020年度永福县高效节水灌溉(补建)项目

第1页 共19页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		广福乡-广福村委						
1.1		广福村委-泵房						
1.1.1		挖掘机挖III类土	m ³	37.50				
1.1.2		原土夯实	m ²	27.25				
1.1.3		C20混凝土垫层	m ³	2.73				
1.1.4		C25钢筋混凝土基础	m ³	16.70				
1.1.5		机械土方回填夯实	m ³	12.45				
1.1.6		浆砌砖,标准砖砖墙 24cm	m ³	12.44				
1.1.7		泵房C25钢筋混凝土屋顶	m ³	2.13				
1.1.8		普通平面木模板制作、 安装及拆除	m ²	99.46				
1.1.9		一般钢筋人工制作安装	t	1.15				
1.1.10		砌体砂浆抹面,平均厚 2cm,立面	m ²	81.65				
1.1.11		墙体立面刮腻子	m ²	81.65				
1.1.12		天花板刮腻子	m ²	21.32				
1.1.13		外墙涂防水	m ²	41.81				
1.1.14		外墙涂真石漆	m ²	41.81				
1.1.15		外墙底部画墙	m ²	19.44				
1.1.16		防盗门(2.1*1.2m)	扇	1.00				
1.1.17		铝合金窗(1.6*1m)	扇	1.00				
1.1.18		拦污栅	t	0.18				
1.2		广福村委-输水管铺设 (2633m)						
1.2.1		广福村委-主管01 (1441m)						
1.2.1.1		挖掘机挖III类土	m ³	1270.00				
1.2.1.2		机械土方回填夯实	m ³	1266.00				
1.2.1.3		破除原有砼路面	m ³	0.95				
1.2.1.4		碎石垫层	m ³	0.79				
1.2.1.5		C25砼路面,18cm厚	m ²	0.95				
1.2.2		广福村委-主管02 (590m)						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2020年度永福县高效节水灌溉(补建)项目

第2页 共19页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.2.1		挖掘机挖III类土	m ³	520.00				
1.2.2.2		机械土方回填夯实	m ³	518.00				
1.2.3		广福村委-主管03 (602m)						
1.2.3.1		挖掘机挖III类土	m ³	531.00				
1.2.3.2		机械土方回填夯实	m ³	528.00				
1.3		广福村委-出水池 (5座)						
1.3.1		C20砼底板, 厚30cm	m ³	1.44				
1.3.2		碎石垫层	m ³	0.72				
1.3.3		C20砼水池, 厚30cm	m ³	8.16				
1.3.4		矩形水池木模板制作、 安装及拆除	m ²	30.08				
1.4		广福村委-步梯 (1.5m, 1把)						
1.4.1		40mm*60mm热镀锌方钢 管 厚4mm	t	0.10				
1.4.2		镀锌花纹钢板 厚8mm	t	0.36				
1.4.3		30*30mm热镀锌角钢顶 板 厚4mm	t	0.02				
2		苏桥镇-良村村委						
2.1		良村村委-泵房						
2.1.1		挖掘机挖III类土	m ³	37.50				
2.1.2		原土夯实	m ²	27.25				
2.1.3		C20混凝土垫层	m ³	2.73				
2.1.4		C25钢筋混凝土基础	m ³	16.70				
2.1.5		机械土方回填夯实	m ³	12.45				
2.1.6		浆砌砖, 标准砖砖墙 24cm	m ³	12.44				
2.1.7		泵房C25钢筋混凝土屋 顶	m ³	2.13				
2.1.8		普通平面木模板制作、 安装及拆除	m ²	99.46				
2.1.9		一般钢筋人工制作安装	t	1.15				
2.1.10		砌体砂浆抹面, 平均厚 2cm, 立面	m ²	81.65				
2.1.11		墙体立面刮腻子	m ²	81.65				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2020年度永福县高效节水灌溉(补建)项目

第3页 共19页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.12		天花板刮腻子	m ²	21.32				
2.1.13		外墙涂防水	m ²	41.81				
2.1.14		外墙涂真石漆	m ²	41.81				
2.1.15		外墙底部画墙	m ²	19.44				
2.1.16		防盗门(2.1*1.2m)	扇	1.00				
2.1.17		铝合金窗(1.6*1m)	扇	1.00				
2.1.18		拦污栅	t	0.36				
2.2		良村村委-输水管铺设(3261m)						
2.2.1		良村村委-主管01(245m)						
2.2.1.1		挖掘机挖III类土	m ³	216.00				
2.2.1.2		机械土方回填夯实	m ³	213.00				
2.2.2		良村村委-主管02(665m)						
2.2.2.1		挖掘机挖III类土	m ³	586.00				
2.2.2.2		机械土方回填夯实	m ³	584.00				
2.2.3		良村村委-主管03(1460m)						
2.2.3.1		挖掘机挖III类土	m ³	1287.00				
2.2.3.2		机械土方回填夯实	m ³	1284.00				
2.2.3.3		破除原有砼路面	m ³	0.48				
2.2.3.4		碎石垫层	m ³	0.40				
2.2.3.5		C25砼路面, 18cm厚	m ²	0.48				
2.2.4		良村村委-主管04(203m)						
2.2.4.1		挖掘机挖III类土	m ³	179.00				
2.2.4.2		机械土方回填夯实	m ³	176.00				
2.2.5		良村村委-主管05(412m)						
2.2.5.1		挖掘机挖III类土	m ³	363.00				
2.2.5.2		机械土方回填夯实	m ³	361.00				
2.2.6		良村村委-主管06(276m)						
2.2.6.1		挖掘机挖III类土	m ³	243.00				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2020年度永福县高效节水灌溉(补建)项目

第4页 共19页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.6.2		机械土方回填夯实	m ³	241.00				
2.3		良村村委-出水池(8座)						
2.3.1		C20砼底板,厚30cm	m ³	3.84				
2.3.2		碎石垫层	m ³	1.92				
2.3.3		C20砼水池,厚30cm	m ³	13.06				
2.3.4		矩形水池木模板制作、安装及拆除	m ²	76.80				
2.4		良村村委-步梯(1.5m, 1把)						
2.4.1		40mm*60mm热镀锌方钢管 厚4mm	t	0.10				
2.4.2		镀锌花纹钢板 厚8mm	t	0.36				
2.4.3		30*30mm热镀锌角钢顶板 厚4mm	t	0.02				
3		罗锦镇-崇山村委						
3.1		崇山村委-泵房						
3.1.1		挖掘机挖III类土	m ³	37.50				
3.1.2		原土夯实	m ²	27.25				
3.1.3		C20混凝土垫层	m ³	2.73				
3.1.4		C25钢筋混凝土基础	m ³	16.70				
3.1.5		机械土方回填夯实	m ³	12.45				
3.1.6		浆砌砖,标准砖砖墙24cm	m ³	12.44				
3.1.7		泵房C25钢筋混凝土屋顶	m ³	2.13				
3.1.8		普通平面木模板制作、安装及拆除	m ²	99.46				
3.1.9		一般钢筋人工制作安装	t	1.15				
3.1.10		砌体砂浆抹面,平均厚2cm,立面	m ²	81.65				
3.1.11		墙体立面刮腻子	m ²	81.65				
3.1.12		天花板刮腻子	m ²	21.32				
3.1.13		外墙涂防水	m ²	41.81				
3.1.14		外墙涂真石漆	m ²	41.81				
3.1.15		外墙底部画墙	m ²	19.44				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2020年度永福县高效节水灌溉(补建)项目

第5页 共19页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.16		防盗门(2.1*1.2m)	扇	1.00				
3.1.17		铝合金窗(1.6*1m)	扇	1.00				
3.1.18		拦污栅	t	0.18				
3.2		崇山村委-输水管铺设(2625m)						
3.2.1		崇山村委-主管01(538m)						
3.2.1.1		挖掘机挖III类土	m ³	474.00				
3.2.1.2		机械土方回填夯实	m ³	470.00				
3.2.2		崇山村委-主管02(205m)						
3.2.2.1		挖掘机挖III类土	m ³	181.00				
3.2.2.2		机械土方回填夯实	m ³	178.00				
3.2.3		崇山村委-主管03(689m)						
3.2.3.1		挖掘机挖III类土	m ³	607.00				
3.2.3.2		机械土方回填夯实	m ³	604.00				
3.2.3.3		破除原有砼路面	m ³	0.71				
3.2.3.4		碎石垫层	m ³	0.59				
3.2.3.5		C25砼路面,18cm厚	m ²	0.71				
3.2.4		崇山村委-主管04(246m)						
3.2.4.1		挖掘机挖III类土	m ³	217.00				
3.2.4.2		机械土方回填夯实	m ³	214.00				
3.2.5		崇山村委-主管05(947m)						
3.2.5.1		挖掘机挖III类土	m ³	835.00				
3.2.5.2		机械土方回填夯实	m ³	831.00				
3.2.5.3		破除原有砼路面	m ³	0.71				
3.2.5.4		碎石垫层	m ³	0.59				
3.2.5.5		C25砼路面,18cm厚	m ²	0.71				
3.3		崇山村委-出水池(5座)						
3.3.1		C20砼底板,厚30cm	m ³	2.40				
3.3.2		碎石垫层	m ³	1.20				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2020年度永福县高效节水灌溉(补建)项目

第6页 共19页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.3.3		C20砼水池, 厚30cm	m ³	8.16				
3.3.4		矩形水池木模板制作、安装及拆除	m ²	46.72				
3.4		崇山村委-步梯 (1.5m, 1把)						
3.4.1		40mm*60mm热镀锌方钢管 厚4mm	t	0.10				
3.4.2		镀锌花纹钢板 厚8mm	t	0.36				
3.4.3		30*30mm热镀锌角钢顶板 厚4mm	t	0.02				
4		永福镇-渔洞村委						
4.1		渔洞村委-泵房						
4.1.1		挖掘机挖III类土	m ³	37.50				
4.1.2		原土夯实	m ²	27.25				
4.1.3		C20混凝土垫层	m ³	2.73				
4.1.4		C25钢筋混凝土基础	m ³	16.70				
4.1.5		机械土方回填夯实	m ³	12.45				
4.1.6		浆砌砖, 标准砖砖墙 24cm	m ³	12.44				
4.1.7		泵房C25钢筋混凝土屋顶	m ³	2.13				
4.1.8		普通平面木模板制作、安装及拆除	m ²	99.46				
4.1.9		一般钢筋人工制作安装	t	1.15				
4.1.10		砌体砂浆抹面, 平均厚 2cm, 立面	m ²	81.65				
4.1.11		墙体立面刮腻子	m ²	81.65				
4.1.12		天花板刮腻子	m ²	21.32				
4.1.13		外墙涂防水	m ²	41.81				
4.1.14		外墙涂真石漆	m ²	41.81				
4.1.15		外墙底部画墙	m ²	19.44				
4.1.16		防盗门(2.1*1.2m)	扇	1.00				
4.1.17		铝合金窗(1.6*1m)	扇	1.00				
4.1.18		拦污栅	t	0.18				
4.2		渔洞村委-输水管铺设 (2424m)						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2020年度永福县高效节水灌溉(补建)项目

第7页 共19页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.2.1		渔洞村委-主管01 (989m)						
4.2.1.1		挖掘机挖III类土	m ³	872.00				
4.2.1.2		机械土方回填夯实	m ³	869.00				
4.2.2		渔洞村委-主管02 (563m)						
4.2.2.1		挖掘机挖III类土	m ³	496.00				
4.2.2.2		机械土方回填夯实	m ³	493.00				
4.2.2.3		破除原有砼路面	m ³	0.48				
4.2.2.4		碎石垫层	m ³	0.40				
4.2.2.5		C25砼路面, 18cm厚	m ²	0.48				
4.2.3		渔洞村委-主管03 (257m)						
4.2.3.1		挖掘机挖III类土	m ³	227.00				
4.2.3.2		机械土方回填夯实	m ³	224.00				
4.2.4		渔洞村委-主管04 (450m)						
4.2.4.1		挖掘机挖III类土	m ³	397.00				
4.2.4.2		机械土方回填夯实	m ³	394.00				
4.2.5		渔洞村委-主管05 (165m)						
4.2.5.1		挖掘机挖III类土	m ³	145.00				
4.2.5.2		机械土方回填夯实	m ³	142.00				
4.2.5.3		破除原有砼路面	m ³	0.48				
4.2.5.4		碎石垫层	m ³	0.40				
4.2.5.5		C25砼路面, 18cm厚	m ²	0.48				
4.3		渔洞村委-出水池 (5座)						
4.3.1		C20砼底板, 厚30cm	m ³	2.40				
4.3.2		碎石垫层	m ³	1.20				
4.3.3		C20砼水池, 厚30cm	m ³	8.16				
4.3.4		矩形水池木模板制作、 安装及拆除	m ²	46.72				
4.4		渔洞村委-步梯 (1.5m, 1把)						

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：2020年度永福县高效节水灌溉（补建）项目

第9页 共19页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5		广福乡-广福村委									
5.1		水泵设备及安装工程									
5.1.1		自耦减压控制箱（启动型号 XJD1-30）	个	1.00							
5.1.2		S型双吸离心泵（45千瓦）安装	套	1.00							
5.1.3		DN200止回阀	个	1.00							
5.1.4		DN200闸阀	个	1.00							
5.1.5		进排气阀	个	1.00							
5.1.6		压力表	块	1.00							
5.1.7		DN200弯头90°	个	3.00							
5.1.8		DN200弯头45°	个	3.00							
5.1.9		DN200止回阀	个	1.00							
5.1.10		进水喇叭口	个	1.00							
5.1.11		管箍	个	1.00							
5.1.12		磷酸铵盐干粉灭火器	具	2.00							
5.1.13		二氧化碳灭火器	具	2.00							
5.1.14		消防箱	个	1.00							
5.1.15		配件	%	5.00							
5.2		低压线路及低压配电装置									

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2020年度永福县高效节水灌溉(补建)项目

第10页 共19页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.2.1		泵站软起动控制柜	台	1.00							
5.2.2		低线路(3*BLV25+BLV16)	m	50.00							
5.2.3		电杆组立(单杆), 混凝土杆	根	5.00							
5.2.4		电力电缆	m	60.00							
5.2.5		穿线钢管	m	66.00							
5.2.6		接地装置	组	1.00							
5.2.7		节能灯安装	套	1.00							
5.2.8		单联单控开关	个	1.00							
5.2.9		单相二三极插座	个	1.00							
5.2.10		铜芯电缆	m单线	50.00							
5.3		输水管安装									
5.3.1		广福村委-主管01									
5.3.1.1		PP、PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径160mm	m	1441.00							
5.3.2		广福村委-主管02									
5.3.2.1		PP、PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径160mm	m	590.00							
5.3.3		广福村委-主管03									
5.3.3.1		PP、PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径160mm	m	602.00							

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：2020年度永福县高效节水灌溉（补建）项目

第11页 共19页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6		苏桥镇-良村村委									
6.1		水泵设备及安装工程									
6.1.1		良村村委01水泵设备									
6.1.1.1		自耦减压控制箱（启动型号 XJD1-30）	个	1.00							
6.1.1.2		S型双吸离心泵（45千瓦）安装	套	1.00							
6.1.1.3		DN200止回阀	个	1.00							
6.1.1.4		DN200闸阀	个	1.00							
6.1.1.5		进排气阀	个	1.00							
6.1.1.6		压力表	块	1.00							
6.1.1.7		DN200弯头90°	个	3.00							
6.1.1.8		DN200弯头45°	个	3.00							
6.1.1.9		DN200止回阀	个	1.00							
6.1.1.10		进水喇叭口	个	1.00							
6.1.1.11		管箍	个	1.00							
6.1.1.12		磷酸铵盐干粉灭火器	具	2.00							
6.1.1.13		二氧化碳灭火器	具	2.00							
6.1.1.14		消防箱	个	1.00							
6.1.1.15		配件	%	5.00							

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：2020年度永福县高效节水灌溉（补建）项目

第12页 共19页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.1.2		良村村委02水泵设备									
6.1.2.1		自耦减压控制箱（启动型号 XJD1-30）	个	1.00							
6.1.2.2		S型双吸离心泵（45千瓦）安装	套	1.00							
6.1.2.3		DN200止回阀	个	1.00							
6.1.2.4		DN200闸阀	个	1.00							
6.1.2.5		进排气阀	个	1.00							
6.1.2.6		压力表	块	1.00							
6.1.2.7		DN200弯头90°	个	3.00							
6.1.2.8		DN200弯头45°	个	3.00							
6.1.2.9		DN200止回阀	个	1.00							
6.1.2.10		进水喇叭口	个	1.00							
6.1.2.11		管箍	个	1.00							
6.1.2.12		磷酸铵盐干粉灭火器	具	2.00							
6.1.2.13		二氧化碳灭火器	具	2.00							
6.1.2.14		消防箱	个	1.00							
6.1.2.15		配件	%	5.00							
6.2		低压线路及低压配电装置									
6.2.1		泵站软起动控制柜	台	2.00							

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2020年度永福县高效节水灌溉(补建)项目

第13页 共19页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.2.2		低线路	m	100.00							
6.2.3		电杆组立(单杆), 混凝土杆	根	10.00							
6.2.4		电力电缆	m	120.00							
6.2.5		穿线钢管	m	132.00							
6.2.6		接地装置	组	2.00							
6.2.7		节能灯安装	套	2.00							
6.2.8		单联单控开关	个	2.00							
6.2.9		单相二三极插座	个	2.00							
6.2.10		铜芯电缆	m单线	100.00							
6.3		输水管安装									
6.3.1		良村村委-主管01									
6.3.1.1		PP、PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径160mm	m	245.00							
6.3.2		良村村委-主管02									
6.3.2.1		PP、PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径160mm	m	665.00							
6.3.3		良村村委-主管03									
6.3.3.1		PP、PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径160mm	m	1460.00							
6.3.4		良村村委-主管04									

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：2020年度永福县高效节水灌溉（补建）项目

第14页 共19页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.3.4.1		PP、PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径160mm	m	203.00							
6.3.5		良村村委-主管05									
6.3.5.1		PP、PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径160mm	m	412.00							
6.3.6		良村村委-主管06									
6.3.6.1		PP、PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径160mm	m	276.00							
7		罗锦镇-崇山村委									
7.1		水泵设备及安装工程									
7.1.1		自耦减压控制箱（启动型号 XJD1-30）	个	1.00							
7.1.2		S型双吸离心泵（45千瓦）安装	套	1.00							
7.1.3		DN200止回阀	个	1.00							
7.1.4		DN200闸阀	个	1.00							
7.1.5		进排气阀	个	1.00							
7.1.6		压力表	块	1.00							
7.1.7		DN200弯头90°	个	3.00							
7.1.8		DN200弯头45°	个	3.00							
7.1.9		DN200止回阀	个	1.00							
7.1.10		进水喇叭口	个	1.00							

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：2020年度永福县高效节水灌溉（补建）项目

第15页 共19页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7.1.11		管箍	个	1.00							
7.1.12		磷酸铵盐干粉灭火器	具	2.00							
7.1.13		二氧化碳灭火器	具	2.00							
7.1.14		消防箱	个	1.00							
7.1.15		配件	%	5.00							
7.2		低压线路及低压配电装置									
7.2.1		泵站软起动控制柜	台	1.00							
7.2.2		低线路	m	50.00							
7.2.3		电杆组立(单杆)，混凝土杆	根	5.00							
7.2.4		电力电缆	m	60.00							
7.2.5		穿线钢管	m	66.00							
7.2.6		接地装置	组	1.00							
7.2.7		节能灯安装	套	1.00							
7.2.8		单联单控开关	个	1.00							
7.2.9		单相二三极插座	个	1.00							
7.2.10		铜芯电缆	m单线	50.00							
7.3		输水管安装									
7.3.1		崇山村委-主管01									

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：2020年度永福县高效节水灌溉（补建）项目

第16页 共19页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7.3.1.1		PP、PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径160mm	m	538.00							
7.3.2		崇山村委-主管02									
7.3.2.1		PP、PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径160mm	m	205.00							
7.3.3		崇山村委-主管03									
7.3.3.1		PP、PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径160mm	m	689.00							
7.3.4		崇山村委-主管04									
7.3.4.1		PP、PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径160mm	m	246.00							
7.3.5		崇山村委-主管05									
7.3.5.1		PP、PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径160mm	m	947.00							
8		永福镇-渔洞村委									
8.1		水泵设备及安装工程									
8.1.1		自耦减压控制箱（启动型号 XJD1-30）	个	1.00							
8.1.2		S型双吸离心泵（45千瓦）安装	套	1.00							
8.1.3		DN200止回阀	个	1.00							
8.1.4		DN200闸阀	个	1.00							
8.1.5		进排气阀	个	1.00							

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：2020年度永福县高效节水灌溉（补建）项目

第17页 共19页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
8.1.6		压力表	块	1.00							
8.1.7		DN200弯头90°	个	3.00							
8.1.8		DN200弯头45°	个	3.00							
8.1.9		DN200止回阀	个	1.00							
8.1.10		进水喇叭口	个	1.00							
8.1.11		管箍	个	1.00							
8.1.12		磷酸铵盐干粉灭火器	具	2.00							
8.1.13		二氧化碳灭火器	具	2.00							
8.1.14		消防箱	个	1.00							
8.1.15		配件	%	5.00							
8.2		低压线路及低压配电装置									
8.2.1		泵站软起动控制柜	台	1.00							
8.2.2		低线路	m	50.00							
8.2.3		电杆组立(单杆)，混凝土杆	根	5.00							
8.2.4		电力电缆	m	60.00							
8.2.5		穿线钢管	m	66.00							
8.2.6		接地装置	组	1.00							
8.2.7		节能灯安装	套	1.00							
8.2.8		单联单控开关	个	1.00							

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：2020年度永福县高效节水灌溉（补建）项目

第18页 共19页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
8.2.9		单相二三极插座	个	1.00							
8.2.10		铜芯电缆	m单线	50.00							
8.3		输水管安装									
8.3.1		渔洞村委-主管01									
8.3.1.1		PP、PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径160mm	m	989.00							
8.3.2		渔洞村委-主管02									
8.3.2.1		PP、PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径160mm	m	563.00							
8.3.3		渔洞村委-主管03									
8.3.3.1		PP、PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径160mm	m	257.00							
8.3.4		渔洞村委-主管04									
8.3.4.1		PP、PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径160mm	m	450.00							
8.3.5		渔洞村委-主管05									
8.3.5.1		PP、PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径160mm	m	165.00							

