

新寨村坪蜡组至青蛙岩厚朴油茶产业道路硬化工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 871718.12元

(大写): 捌拾柒万壹仟柒佰壹拾捌元壹角贰分

招标人:  (单位盖章)

造价咨询人:  (单位资质专用章)

法定代表人或其授权人:  (签字或盖章)

法定代表人或其授权人:  (签字或盖章)

编制人:  (造价工程师签字)

复核人:  (造价工程师签字)

编制时间: _____

复核时间: _____

总 说 明

工程名称：新寨村坪蜡组至青蛙岩厚朴油茶产业道路硬化工程

第1页 共1页

一、工程概况：

- 1、本工程位于龙胜县；
- 2、工程名称：新寨村坪蜡组至青蛙岩厚朴油茶产业道路硬化工程；
- 3、建设内容：新寨村坪蜡组至青蛙岩厚朴油茶产业道路硬化工程，具体按有关材料。

二、编制依据：

- 1、广西壮族自治区公路工程概算预算费率标准-桂交建管发【2019】39号；
- 2、(2018营改增)公路工程2018预算定额及相应的工程费用定额；
- 3、《关于建设工程工伤保险费计算规定的通知》桂建管【2008】37号；
- 4、《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理细则》桂建质【2006】22号；
- 5、《桂林市建筑工程安全防护、文明施工措施费计取及使用管理暂行办法》市建规【2007】131号；
- 6、桂建标【2009】7号《关于调整建设工程检验试验配合费计取方式的通知》、建设部令141号《建设工程质量检测管理办法》。

三、其他需要说明的问题：

- 1、信息价选用《桂林市建设工程造价信息（龙胜县）》2026年第4期，龙胜县信息价没有的按同期的桂林市信息价；工地至县城计49公里超运距，超运距每公里超运费为：水泥0.8元/吨，钢材2.21元/吨、砂、石0.58元/m³；

工程量清单表

合同段：新寨村坪蜡组至青蛙岩厚朴油茶产业道路硬化工程

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
104	施工场地建设费				
104-1	施工场地建设费（结算以实际发生为准）	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：新寨村坪蜡组至青蛙岩厚朴油茶产业道路硬化工程

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	修整路拱	m2	11187.5		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：新寨村坪蜡组至青蛙岩厚朴油茶产业道路硬化工程

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	碎石垫层				
-a	厚10mm	m2	5288.5		
312	现浇C25水泥混凝土面板				
312-1	现浇C25水泥混凝土面板				
-a	厚15cm (C25混凝土)，混凝土运输500m	m3	1310.625		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘				
313-1	路肩培土	m3	367.5		
清单 第300章 合计 人民币 元					