

灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标) 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____ (单位盖章)

造价咨询人：_____ (单位盖章)

灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标) 工程

招标工程量清单

招标人: _____ (单位盖章) 造价咨询人: _____ (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____ (签字或盖章) 法定代表人
或其授权人: _____ (签字或盖章)

编制人: _____ (造价人员签字) 复核人: _____ (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: _____ 复核时间: _____

总 说 明

工程名称:灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标)

第1页 共1页

一、工程概况:

- 1、工程名称:灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标);
- 2、建设单位:灌阳县教育局;
- 3、建设地点:桂林市灌阳县;
- 4、项目内容:针对于灌阳县灌阳镇仁义村小学扩建围墙、灌阳县水车镇初级中学道路硬化、灌阳县水车镇高年级寄宿制小学学生食堂改造、灌阳县文市中学扩建围墙、灌阳县新街初级中学女生宿舍楼维修、灌阳县新街初级中学门卫室、灌阳县直属机关第一小学新教学楼维修;

二、编制依据:

- (1)《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
 - (2)《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013);
 - (3)《〈建设工程工程量清单计价规范〉(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》;
 - (4)《〈建设工程工程量计算规范〉(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)》;
 - (5)2021年《广西壮族自治区市政工程消耗量及费用定额》及其相应配套的费用定额;
 - (6)2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其相应配套的费用定额;2024年《广西壮族自治区建筑拆除工程消耗量定额》及其相应配套的费用定额;2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其相应配套的费用定额;
 - (7)《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标【2023】7号);
 - (8)桂造价[2019]10号《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》;
 - (9)桂建标〔2016〕17号《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》;
 - (10)自治区住房城乡建设厅关于颁发2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知,桂建标[2016]16号;
 - (11)2023年《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发〔2023〕6号);
 - (12)国昇设计有限责任公司出具的《灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标)》施工设计图纸。
- 三、信息价选用《桂林市建设工程造价信息》2026年第4期灌阳县信息价;对于工程信息没有发布价格信息的材料,其价格参照桂林市或市场价。
- 四、本项目混凝土采用商品混凝土,砂浆采用预制砂浆,弃土运距暂定1km,未考虑消纳费用,具体情况按实际为准。
- 五、灌阳县水车镇高年级寄宿制小学学生食堂改造,其中食堂专用大吸力油烟净化一体机2套,按暂估含税价20000元/台计取费用,共计40000元,具体以实际为准。
- 六、本项目为维修改造类型,现场不确定因素较多,项目设暂列金3万元。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标)

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
灌阳县灌阳镇仁义村小学扩建围墙-建筑拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
灌阳县灌阳镇仁义村小学扩建围墙-建筑装饰			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
灌阳县水车镇初级中学道路硬化-市政工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
灌阳县水车镇高年级寄宿制小学学生食堂改造-建筑拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
灌阳县水车镇高年级寄宿制小学学生食堂改造-建筑装饰			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
灌阳县文市中学扩建围墙-建筑拆除			

单位工程投标报价汇总表

工程名称:灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标)

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
灌阳县文市中学扩建围墙-建筑装饰			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
灌阳县新街初级中学女生宿舍楼维修-建筑拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
灌阳县新街初级中学女生宿舍楼维修-建筑装饰			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
灌阳县新街初级中学门卫室-建筑拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
灌阳县新街初级中学门卫室-建筑装饰			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标)

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
灌阳县新街初级中学门卫室-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
灌阳县直属机关第一小学新教学楼维修-建筑拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
灌阳县直属机关第一小学新教学楼维修-建筑装饰			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
暂列金			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标)

第1页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
灌阳县灌阳镇仁义村小学扩建围墙-建筑拆除							
		分部分项工程					
	2.	第二章机械拆除工程					
1	011601001001	砖砌体拆除 1. 拆除方式:机械拆除 2. 砌体名称:围墙 3. 砌体材质:页岩多孔砖 4. 拆除高度:2.8m	m ³	44.11			
2	011601001002	毛石基础拆除 1. 拆除方式:机械拆除	m ³	24.50			
3	011602002001	钢筋混凝土构件拆除 1. 拆除方式:机械 2. 构件名称:钢筋混凝土基础	m ³	2.44			
	4.	第四章渣土运输					
4	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:拆除建筑垃圾 2. 自卸汽车运渣土 液压挖掘机装渣土, 运距暂定1KM	m ³	103.46			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
5	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:1m ³ 以内	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标)

第2页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
灌阳县灌阳镇仁义村小学扩建围墙-建筑 装饰							
		分部分项工程					
	4.	砌筑工程					
6	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 240×180×90 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:180mm 4. 砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂 浆 DM-G M5 5. 围墙维修长度以实际测量为准	m ³	30.74			
7	010401010001	多孔砖柱 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 240×180×90 2. 柱类型、周长:方柱, 周长1760mm 3. 砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂 浆 DM-G M5	m ³	13.37			
8	010403001001	毛石基础 1. 毛石强度等级:MU30 2. 混合砂浆强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M10	m ³	24.50			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
9	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	2.44			
10	010515001001	现浇构件钢筋 1. 现浇构件圆钢筋制作安装 HRB400 ³ 10 以内	t	0.040			
11	010515001002	现浇构件钢筋 1. 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上	t	0.217			
	8.	屋面及防水工程					
12	010903004001	墙面变形缝 1. 缝宽:25mm 2. 嵌缝材料种类:聚氯乙烯泡沫板 3. 盖缝材料:“V”字形201系列不锈钢板 封堵, 钢板厚度0.8mm	m	5.60			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
13	011201001001	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:外墙+内墙 2. 6厚DP M20 (1:2.5水泥砂浆) 砂浆压实 抹平 3. 12厚DP M15砂浆 (1:2.5水泥砂浆) 4. 打底扫毛或划出纹道	m ²	317.20			
14	011202001001	柱面一般抹灰 1. 墙体类型:柱面抹灰	m ²	51.46			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标)

第3页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 6厚DP M20 (1:2.5水泥砂浆) 砂浆压实抹平 3. 12厚DP M15砂浆 (1:2.5水泥砂浆) 4. 打底扫毛或划出纹道					
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
15	011406003001	满刮腻子 1. 外墙防水腻子二遍	m ²	368.66			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
16	桂011701001001	活动脚手架 1. 脚手架适用工程: 墙砌筑或墙柱面装饰	m ²	368.66			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
17	011702001001	基础 1. 基础类型: 带形基础 2. 模板、支撑材质: 胶合板模板钢支撑	m ²	24.40			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
灌阳县水车镇初级中学道路硬化-市政工程							
		分部分项工程					
	3.	道路拆除工程					
18	041001001001	拆除路面 1. 路面类型: 原水泥混凝土路面 2. 厚度: 180mm	m ²	895.10			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标)

第4页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 方式: 机械拆除					
19	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种: 拆除建筑垃圾装运 2. 履带式液压挖掘机挖石碴 装车, 运距 暂定1km	m ³	161.12			
	3.	道路新建工程					
20	040202001001	路床(槽)整形 1. 路基碾压, 压实系数≥93%	m ²	895.10			
21	040202009001	砂砾石垫层 1. 石料规格: 天然级配砂石 2. 厚度: 250mm	m ²	895.10			
22	040203007001	水泥混凝土面层 1. 混凝土强度等级: 非泵送商品混凝土C25 2. 厚度: 180mm 3. 含复合木模, 刻纹	m ²	895.10			
23	040402017001	变形缝 1. 类别: 伸缝 2. 材料品种、规格: 内填沥青砂子处理, 松木条嵌缝, 缝宽20-30mm 3. 工艺要求: 纵向每格25m-30m设1道伸 缝, 缝宽20-30mm	m	31.70			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
24	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称: 履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号: 1m ³ 以外	台·次	1			
25	041106001002	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称: 压路机	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标)

第5页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
灌阳县水车镇高年级寄宿制小学学生食堂 改造-建筑拆除							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
26	011608002001	铲除墙面砂浆层及涂料面 1. 拆除部位: 餐厅、厨房、过道、切菜、 准备间、备餐间 2. 铲除墙面砂浆层及涂料面层 3. 拆除方式: 人工拆除	m ²	404.18			
27	011605002001	墙面面砖拆除 1. 拆除的基层类型: 水泥砂浆 2. 饰面材料种类: 面砖 3. 拆除部位: 厨房、过道、切菜、准备间、 备餐间 4. 拆除方式: 人工拆除	m ²	159.12			
28	011608002002	铲除天棚砂浆层及涂料面 1. 铲除天棚砂浆层及涂料面 2. 拆除方式: 人工拆除 3. 拆除部位: 餐厅、厨房、过道、切菜、 准备间、备餐间	m ²	262.67			
29	011610002001	金属窗拆除 1. 门窗洞口尺寸: M3027 2. 拆除方式: 人工拆除 3. 部位: 备餐区	m ²	8.10			
30	030404033001	排风扇拆除 1. 拆除方式: 人工拆除	台	2			
31	011614001001	搬运破损八人餐桌至指定地点 1. 搬运破损八人餐桌20张至指定地点	工日	2.00			
	4.	第四章渣土运输					
32	010103002002	余土弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾及废渣 2. 自卸汽车运渣土 人工装渣土, 运距暂 计1KM	m ³	28.20			
		小 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		∑人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标)

第6页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
灌阳县水车镇高年级寄宿制小学学生食堂 改造-建筑装饰							
		分部分项工程					
		屋面及防水工程					
33	010903002001	墙面涂膜防水 1. 防水膜品种、厚度:2.0厚聚氨酯防水涂料	m ²	370.00			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
34	011201001002	内墙面一般抹灰 1. 部位:面砖墙裙以上墙体 2. 厚度、砂浆种类、配合比:20厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	m ²	144.56			
35	桂011204007001	块料墙面 1. 8厚300*600白色陶瓷墙砖, DTG砂浆加浆勾缝 2. 5厚DTA砂浆 3. 2.0厚聚氨酯防水涂料(另列项) 4. 10厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M15打底找平 5. 砖墙表面清理干净	m ²	370.00			
		天棚工程					
36	011302001001	吊顶天棚 1. 龙骨材料种类:U型轻钢天棚龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝合金方板600*600mm 3. 部位: 切菜区、过道	m ²	40.42			
37	011301001001	天棚抹灰 1. 基层类型:钢筋混凝土板 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比:10厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 3. 部位: 除切菜区、过道外	m ²	220.94			
		油漆、涂料、裱糊工程					
38	011406003002	墙面满刮腻子 1. 腻子种类:刮防水腻子二遍	m ²	144.56			
39	011406003003	天棚满刮腻子	m ²	220.94			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标)

第7页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 腻子种类:刮防水腻子二遍					
40	011407001001	墙面、天棚喷(刷)涂料 1. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m ²	365.50			
	13.	门窗工程					
41	010807001001	铝合金组合推拉窗(成品) 1. 玻璃品种、厚度:普通中空玻璃 5+6A+5 90系列 1.8(电泳铝) 2. 含普通五金安装制作运输,发泡密封胶 塞缝 3. 规格: M3027	m ²	8.10			
		其他工程					
42	011501011001	八人连体固定餐桌 1. 桌面尺寸: 2400×600mm(标准长条) 2. 桌面: 防火板(三聚氰胺板)厚度 25mm 3. 桌腿/框架: 方钢管 + 喷塑钢材厚度 1.2mm, 表面静电喷塑处理 4. 八人位塑料椅: 钢架+全塑料(PP) 5. 含运费, 人工搬运费, 材料费	张	20.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		脚手架工程					
43	桂011701004001	内装修脚手架 墙面装饰	m ²	514.56			
44	桂011701004002	内装修脚手架 天棚面	m ²	262.67			
	011710	已完工程保护费					
45	桂011710001001	楼地面成品保护 1. 保护材料种类、规格:尼龙编织布	m ²	262.67			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标)

第8页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
灌阳县文市中学扩建围墙-建筑拆除							
		分部分项工程					
	2.	第二章机械拆除工程					
46	011601001003	砖砌体拆除 1. 拆除方式:机械拆除 2. 砌体名称:围墙 3. 砌体材质:页岩多孔砖	m ³	99.95			
47	011601001004	毛石基础拆除 1. 拆除方式:机械拆除	m ³	51.80			
48	011602002002	钢筋混凝土构件拆除 1. 拆除方式:机械拆除 2. 构件名称:钢筋混凝土基础	m ³	5.18			
	4.	第四章渣土运输					
49	010103002003	余土弃置 1. 废弃料品种:拆除废料 2. 自卸汽车运渣土 液压挖掘机装渣土, 运距暂计1KM	m ³	228.55			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
50	011705001002	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:1m ³ 以内	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标)

第9页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
灌阳县文市中学扩建围墙-建筑装饰							
		分部分项工程					
	4.	砌筑工程					
51	010401004002	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 240×180×90 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:180mm 4. 砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂 浆 DM-G M5 5. 围墙维修长度以实际测量为准	m ³	65.29			
52	010401010002	多孔砖柱 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 240×180×90 2. 柱类型、周长:方柱, 周长1760mm 3. 砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂 浆 DM-G M5	m ³	27.40			
53	010403001002	毛石基础 1. 毛石强度等级:MU30 2. 混合砂浆强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M10	m ³	51.80			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
54	010501002002	带形基础 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	5.18			
55	010515001003	现浇构件钢筋 1. 现浇构件圆钢筋制作安装 HRB400 ³ 10 以内	t	0.086			
56	010515001004	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋制 作安装 HRB400 ▶10以上	t	0.460			
	8.	屋面及防水工程					
57	010903004002	墙面变形缝 1. 缝宽:25mm 2. 嵌缝材料种类:聚氯乙烯泡沫板 3. 盖缝材料:“V”字形不锈钢板封堵, 钢 板厚度≥0.8mm	m	11.20			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
58	011201001003	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:外侧+内侧 2. 6厚DP M20 (1:2.5水泥砂浆) 砂浆压实 抹平 3. 12厚DP M15砂浆 (1:2.5水泥砂浆) 4. 打底扫毛或划出纹道	m ²	673.66			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标)

第10页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
59	011202001002	柱面一般抹灰 1. 墙体类型:柱面抹灰 2. 6厚DP M20 (1:2.5水泥砂浆) 砂浆压实抹平 3. 12厚DP M15砂浆 (1:2.5水泥砂浆) 4. 打底扫毛或划出纹道	m ²	104.17			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
60	011406003004	满刮腻子 1. 外墙防水腻子二遍	m ²	777.83			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
61	桂011701001002	活动脚手架 1. 脚手架适用工程: 墙砌筑或墙柱面装饰	m ²	777.83			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
62	011702001002	基础 1. 基础类型:带形基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板钢支撑	m ²	51.82			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
灌阳县新街初级中学女生宿舍楼维修-建筑拆除							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标)

第11页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
63	011601001005	砖砌体拆除 1. 拆除方式:人工拆除 2. 砌体名称:厕所隔断 3. 砌体材质:砖砌 4. 拆除高度:1.5m	m ³	9.02			
64	011604002001	铲除墙面砂浆层及涂料面层 1. 拆除部位:卫生间墙面1.7米以上 2. 铲除墙面砂浆层及涂料面层 3. 拆除方式:人工拆除	m ²	141.72			
65	011604003001	天棚砂浆层及涂料层拆除 1. 拆除部位:天棚涂料 2. 拆除方式:人工拆除	m ²	92.16			
66	011605002002	墙面面砖及结合层拆除 1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:块料面砖 3. 拆除方式:人工拆除	m ²	128.80			
	4.	第四章渣土运输					
67	010103002004	余土弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾及废渣 2. 自卸汽车运渣土 人工装渣土, 运距暂 计1KM	m ³	25.21			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		灌阳县新街初级中学女生宿舍楼维修-建 筑装饰					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标)

第12页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
	2.	地基处理					
68	010404001001	碎石垫层 1. 150厚碎石夯入土中 2. 部位: 一层卫生间	m ³	4.07			
69	010404001002	混凝土垫层 1. 80厚C20非泵送商品混凝土垫层	m ³	2.17			
	4.	砌筑工程					
70	010401004003	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 多孔页岩砖 240×115×90mm 2. 墙体类型: 内墙 3. 墙体厚度: 90mm 4. 砂浆种类、强度等级: 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	m ³	9.02			
	8.	屋面及防水工程					
71	010903002002	墙面涂膜防水 1. 2厚聚氨酯防水涂料 2. 部位: 内墙二陶瓷墙砖	m ²	347.84			
72	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 2厚聚氨酯防水涂料 2. 部位: 所有地面	m ²	78.76			
	10.	楼地面装饰工程					
73	011102003001	块料楼地面 1. 8厚300x300米黄色(CBCC1931)陶瓷地 砖面层, 密封剂勾缝 2. 5厚DTA砂浆结合层 3. 20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找 平层 4. 防水隔离层: 2厚聚氨酯防水涂料(另 列项) 5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向 地漏找1%坡, 随打随抹平。地漏四周及根 部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八 字角 6. 界面剂1道 7. 80厚C20混凝土垫层(另列项)	m ²	27.16			
74	011102003002	块料楼地面(卫生间蹲位) 1. 8厚300x300米黄色(CBCC1931)陶瓷地 砖面层, 密封剂勾缝 2. 5厚DTA砂浆结合层 3. 20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找 平层 4. 防水隔离层: 2厚聚氨酯防水涂料(另 列项) 5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向 地漏找1%坡, 随打随抹平。地漏四周及根 部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八 字角 6. 界面剂1道 7. 60厚LC7.5轻骨料混凝土填充层	m ²	51.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标)

第13页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
75	桂011204007002	块料墙面 1. 8厚300x300白色陶瓷墙砖(贴至距地1.7米高), DTG砂浆加浆勾缝 2. 5厚DTA砂浆 3. 2厚聚氨酯防水涂料(另计) 4. 10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平 5. 原砖墙, 表面清理干净 6. 部位: 内墙二用于1.7米以下	m ²	367.48			
76	011201001004	墙面一般抹灰 1. 20厚DP M15(1:3水泥砂浆)打底抹平 2. 部位: 内墙一用于1.7米以上	m ²	141.72			
	12.	天棚工程					
77	011301001002	天棚抹灰 1. 基层类型:钢筋混凝土板 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比:10厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	m ²	92.16			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
78	011406003005	内墙满刮腻子 1. 3厚耐水腻子分遍找平 2. 部位: 内墙一用于1.7米以上	m ²	141.72			
79	011406003006	天棚满刮腻子 1. 3厚面层耐水腻子刮平 2. 部位: 天棚	m ²	92.16			
80	011407002001	天棚、墙面喷(刷)涂料 1. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m ²	233.88			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
81	桂011701001003	活动脚手架 1. 脚手架适用工程:墙砌筑或墙柱面装饰	m ²	100.20			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标)

第14页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
灌阳县新街初级中学门卫室-建筑拆除							
		分部分项工程					
	2.	第二章机械拆除工程					
82	桂011616003001	房屋整体机械拆除 1. 平房、楼房: 平房 2. 结构类型: 活动板房 3. 拆除方式: 机械拆除	m ²	37.52			
83	011601001006	砖砌体拆除 1. 拆除方式: 机械拆除 2. 砌体名称: 围墙 3. 砌体材质: 标准页岩砖 4. 拆除高度: 3.0m 5. 拆除砌体的截面尺寸: 0.3*3.0*8m	m ³	7.20			
	4.	第四章渣土运输					
84	010103002005	余土弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾及废渣 2. 自卸汽车运渣土 液压挖掘机装渣土, 运距暂计1KM	m ³	28.52			
		小 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标)

第15页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
灌阳县新街初级中学门卫室-建筑装饰							
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
85	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 人机配合1:9	m ³	62.63			
86	010103001001	回填方 1. 密实度:符合图纸设计要求 2. 填方材料品种:开挖料 3. 机械回填	m ³	47.30			
87	010103002006	余土弃置 1. 废弃料品种:余土 2. 装载机装土, 自卸汽车运土, 运距暂定1km	m ³	8.24			
	2.	地基处理					
88	010404001003	碎石垫层 1. 150厚碎石夯入土中	m ³	4.73			
89	010404001004	混凝土垫层 1. 80厚C20非泵送商品混凝土垫层	m ³	2.23			
	4.	砌筑工程					
90	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 240×115×53 MU15烧结普通砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	m ³	6.17			
91	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 240×115×53 MU15烧结普通砖 2. 墙体厚度:180mm 3. 砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	m ³	10.32			
92	010401003002	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 240×115×53 MU15烧结普通砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5 4. 部位: 恢复围墙	m ³	5.38			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
93	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	2.19			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标)

第16页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
94	010501002003	带形基础 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	6.47			
95	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.10			
96	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.27			
97	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	3.02			
98	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.32			
99	010505003001	平板 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	6.39			
100	010515001005	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋制作 安装 HPB300 ³ 10以内	t	0.016			
101	010515001006	现浇构件钢筋 1. 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶ 10以内	t	0.677			
102	010515001007	现浇构件钢筋 1. 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶ 10以上	t	0.427			
103	桂010515011001	砌体加固筋 1. 砌体加固钢筋绑扎	t	0.084			
	8.	屋面及防水工程					
104	010902001001	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:自粘聚合物改 性沥青防水卷材聚酯胎基(PY)类3.0mm 2. 防水层数:一层 3. 部位: 屋面	m ²	42.24			
105	010902002001	屋面涂膜防水 1. 防水膜品种:聚合物防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数或层数:2mm 3. 部位: 屋面、雨棚	m ²	60.90			
106	010902002002	屋面涂膜防水 1. 防水膜品种:0.4厚聚乙烯膜 2. 遍数:一遍 3. 部位: 屋面	m ²	42.24			
107	010903002003	墙面涂膜防水 1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数或层数:2.0mm 3. 部位: 外墙一+外墙二+内墙二	m ²	74.91			
108	010904002002	地面涂膜防水 1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数或层数:2.0mm 3. 部位: 卫生间地面	m ²	3.69			
	10.	楼地面装饰工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标)

第17页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
109	011101003001	细石混凝土楼地面 1. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 随打随抹平。 2. 地漏四周及根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 3. 所有楼地面	m ²	31.16			
110	011101006001	平面砂浆找平层 1. 找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层找平 2. 部位: 屋面、雨棚	m ²	51.30			
111	011102003003	块料楼地面 1. 8厚300x300米黄色(CBCC1931)陶瓷地砖面层, 密封剂勾缝 2. 5厚DTA砂浆结合层 3. 20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4. 防水隔离层(2厚聚氨酯防水涂料)(另列项) 5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 随打随抹平。(另列项) 6. 地漏四周及根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 7. 界面剂1道 8. 80厚C20混凝土垫层(另列项) 9. 150厚碎石夯入土中(另列项) 10. 部位: 除卫生间外	m ²	27.82			
112	011102003004	块料楼地面 1. 8厚300x300米黄色(CBCC1931)陶瓷地砖面层, 密封剂勾缝 2. 5厚DTA砂浆结合层 3. 20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4. 防水隔离层(2厚聚氨酯防水涂料)(另列项) 5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 随打随抹平。(另列项) 6. 地漏四周及根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 7. 界面剂1道 8. 60厚LC7.5轻骨料混凝土填充层 9. 150厚碎石夯入土中(另列项) 10. 部位: 卫生间	m ²	3.69			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
113	011201001005	外墙面一般抹灰 1. 墙体类型: 标准砖墙 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比:20厚DP M15(1:3水泥砂浆)打底抹平 3. 部位: 外墙围墙	m ²	44.80			
114	011201001006	外墙面一般抹灰 1. 墙体类型: 标准砖墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比:5厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比:15厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹平 4. 界面剂1道	m ²	35.88			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标)

第18页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		5. 部位: 外墙二					
115	011201001007	内墙面一般抹灰 1. 墙体类型:标准砖墙 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比:20厚DP M15 (1:3水泥砂浆) 打底抹平 3. 部位: 内墙一, 卫生间1.7m以上	m ²	62.81			
116	桂011204007003	块料外墙面 1. 贴10厚100x250青灰色外墙高度1.15m, 在砖粘贴面上随贴随涂刷界面剂1道, DTG 砂浆勾缝 2. 面砖粘贴面涂5厚胶粘剂 3. 2.0厚聚氨酯防水涂料 (另列项) 4. 5厚DP M20 (1:3水泥砂浆) 砂浆压实抹平 5. 15厚DP M15砂浆 (1:2.5水泥砂浆) 打底扫毛 6. 界面剂1道 7. 部位: 外墙一	m ²	26.76			
117	桂011204007004	块料内墙面 1. 内墙二: (用于卫生间陶瓷墙砖) 2. 8厚300x300白色陶瓷墙砖 (贴至距地1.7米高), DTG砂浆勾缝 3. 5厚DTA砂浆 4. 2.0厚聚氨酯防水涂料 (另列项) 5. 10厚DP M15砂浆 (1:3水泥砂浆) 打底找平 6. 砖墙, 表面清理干净	m ²	12.58			
	12.	天棚工程					
118	011301001003	天棚抹灰 1. 基层类型:钢筋混凝土板 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比:10厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	m ²	47.36			
	13.	门窗工程					
119	010802001001	铝合金平开门 (成品) <2m ² 1. 门框、扇材质及规格:M0821 70系列2.2厚 (电泳铝) 2. 含普通五金安装制作运输, 发泡密封胶塞缝 3. 玻璃类型: 5+6A+5钢化中空玻璃	m ²	1.68			
120	010802001002	铝合金平开门 (成品) >2m ² 1. 门框、扇材质及规格:M1022 70系列2.2厚 (电泳铝) 2. 含普通五金安装制作运输, 发泡密封胶塞缝 3. 玻璃类型: 5+6A+5钢化中空玻璃	m ²	4.40			
121	010807001002	铝合金推拉窗 (成品) <2m ² 1. 玻璃品种、厚度:普通中空玻璃 5+6A+5 90系列 1.8 (电泳铝) 2. 含普通五金安装制作运输, 发泡密封胶塞缝 3. 规格: C0910	m ²	0.90			
122	010807001003	铝合金推拉窗 (成品) >2m ²	m ²	9.90			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标)

第19页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 玻璃品种、厚度:普通中空玻璃 5+6A+5 90系列 1.8 (电泳铝) 2. 含普通五金安装制作运输, 发泡密封胶 塞缝 3. 规格: C1815 C3015					
123	010807005001	不锈钢防盗网 1. 框、扇材质及规格:304系列不锈钢防盗 网	m ²	10.80			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
124	011407001002	外墙面喷(刷)涂料 1. 涂料品种、喷刷遍数:防水腻子两遍、 丙烯酸酯涂料两遍 2. 部位: 外墙二	m ²	35.88			
125	011406003007	内墙面满刮腻子 1. 涂料品种、喷刷遍数:3厚耐水腻子分遍 找平 2. 部位: 内墙一, 卫生间1.7m以上	m ²	62.81			
126	011406003008	天棚满刮腻子 1. 腻子种类:耐水腻子 2. 喷刷遍数:2遍	m ²	47.36			
127	011407002002	天棚、内墙面喷(刷)涂料 1. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍 2. 部位: 内墙面、天棚	m ²	110.17			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
128	桂011701001004	外脚手架搭拆 1. 单排、双排脚手架:双排 2. 搭设高度:24米以内 3. 脚手架材质:扣件式钢管外脚手架 4. 脚手架适用工程:建筑及装饰装修一体 化	m ²	84.87			
129	桂011701001005	外脚手架使用 1. 单排、双排脚手架:双排 2. 搭设高度:24米以内 3. 脚手架材质:扣件式钢管外脚手架 4. 脚手架适用工程:建筑及装饰装修一体 化 5. 工期暂定30天	m ²	84.87			
130	桂011701001006	活动脚手架 1. 脚手架适用工程:围墙砌筑或墙柱面 装饰	m ²	44.80			
131	桂011701002001	里脚手架	m ²	22.26			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标)

第20页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 搭设高度:3.6米以内 2. 脚手架材质:扣件式钢管里脚手架					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
132	011702001003	基础 1. 基础类型:垫层 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	4.58			
133	011702001004	基础 1. 基础类型:带形基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板钢支撑	m ²	17.64			
134	011702003001	构造柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2. 支模高度:3.6米以内	m ²	12.64			
135	011702005001	基础梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2. 支模高度:3.6米以内	m ²	12.88			
136	011702008001	圈梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	29.65			
137	011702009001	过梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	5.17			
138	011702016001	平板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6米以内	m ²	95.64			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
139	011705001003	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:1m ³ 以内	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
140	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	15.37			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
灌阳县新街初级中学门卫室-安装工程							
		分部分项工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标)

第21页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	4.	B4 电气设备安装工程					
141	030404017001	照明配电箱 1. 规格:MLP-非标、铁皮、喷漆 800*700*0.8mm 2. 安装方式:墙上明装 底边距地1.5米 3. 详见配电箱系统图	台	1			
142	030411005001	弱电接线箱 1. 规格:320*240*72mm	个	1			
143	030412001001	吸顶灯 1. 规格:32W	套	1			
144	030412005001	单管荧光灯 1. 型号:18W 2. 安装形式:吸顶安装	套	3			
145	030412001002	太阳能壁灯 1. 型号:18W	套	2			
146	030404034001	照明开关 1. 名称:单级翘板开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:明装 底部距地1.5米	套	1			
147	030404034002	照明开关 1. 名称:双级翘板开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:明装 底部距地1.5米	套	2			
148	030404035001	插座 1. 名称:安全型带开关双联二三级 220V 20A 2. 安装方式:暗装 底部距地1.0米	套	4			
149	030404035002	插座 1. 名称:空调插座 220V 20A 2. 安装方式:明装 底部距地1.0米	套	2			
150	030404033002	风扇 1. 名称:排气扇 2. 型号:220V 100W 3. 安装方式:墙上安装 底部距地2.2米	台	1			
151	030411001001	配管 1. 材质:PC20	m	54.53			
152	030411004001	配线 1. 名称:BV-750V-2.5mm ²	m	64.76			
153	030411004002	配线 1. 名称:BV-750V-4mm ²	m	131.75			
154	030408001001	电力电缆 1. 名称:YJV22-0.6/1KV-5*16 2. 暂估50米, 具体以实际计算	m	51.25			
155	030408006001	电力电缆头 1. 名称:YJV22-0.6/1KV-5*16 终端头 2. 制作方法:干包式	个	2			
156	030408003001	电缆保护管 FC 1. 规格:SC25 2. 暂估50米, 具体以实际计算	m	50.00			
157	桂030413013001	土方开挖 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.3m	m ³	4.50			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标)

第22页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
158	桂030413014001	土方(砂)回填 1. 填方材料品种: 原土	m ³	4.50			
159	030414002001	送配电装置系统 1. 送配电装置系统调试 1kV以下 交流供电(综合)	系统	1			
	4.	B4 防雷及接地工程					
160	030409003001	避雷引下线 1. 安装形式: 利用建筑物主筋引下	m	6.20			
161	030409005001	屋面接闪带 1. 材质: ϕ 20镀锌圆钢	m	30.55			
162	030409002001	接地母线 1. 安装形式: 利用基础钢筋做接地母线	m	32.20			
163	030409001001	接地极 1. -40x4不锈钢材料 埋深1.1米	根	1			
164	030409008001	接地电阻测试箱 1. 置外墙壁上, 底部距地0.5米	台	1			
165	030414011001	接地装置 1. 接地装置调试 接地网	系统	1			
	9.	B9 给排水工程					
166	030901013001	磷酸铵盐干粉灭火器 1. 规格、型号: MF/ABC4 充装量4KG 2. 安装方式: 灭火器挂纸在墙上或柱子上, 顶距地1.4M	具	2.00			
167	桂031004023001	侧墙式雨水斗 1. 型号、规格: DN100	个	1			
168	031003002001	螺纹法兰阀门 1. 材质: 全铜 2. 连接形式: 螺纹法兰连接 3. 生活给水管道, 管件连接件及阀门等公称压力均采用1.0MPa	个	2			
169	031003013001	水表 1. 型号、规格: DN20 2. 连接形式: 螺纹	个	1			
170	031003001001	减压阀 1. 连接形式: 螺纹法兰 2. 型号、规格: DN20 GA48Y-16C 3. 材质: 全铜 4. 生活给水管道, 管件连接件及阀门等公称压力均采用1.0MPa	个	1			
171	031003013002	压力表 1. 型号、规格: 公称直径(20mm以内)	个	1			
172	031004006001	蹲便器 1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 构造内自带存水弯 用水效率2级530*420*250 3. 含水箱及其配件	套	1			
173	031004003001	洗手盆 1. 规格、类型: 用水效率2级 490*420*185 2. 立式洗脸盆含水龙头	套	1			
174	031004010001	淋浴器 1. 材质: 304不锈钢	套	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标)

第23页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 型号、规格:用水效率2级 3. 含龙头花洒等成套配件					
175	031001006001	PP-R塑料给水管 dn20 1. 连接形式:热熔连接 2. 生活给水管道, 管件连接件及阀门等公称压力均采用1.0MPa	m	1.08			
176	031001006002	PP-R 塑料给水管dn25 1. 连接形式:热熔连接 2. 生活给水管道, 管件连接件及阀门等公称压力均采用1.0MPa	m	2.52			
177	031001007001	PE 塑料给水管 dn25 1. 连接形式:热熔连接 2. 生活给水管道, 管件连接件及阀门等公称压力均采用1.0MPa	m	5.04			
178	031001006003	PVC-U塑料排水管 dn110 1. 连接形式:承插(粘接连接)	m	2.60			
179	031001006004	PVC-U塑料排水管 dn50 1. 连接形式:承插(粘接连接)	m	1.59			
180	031001006005	PVC-U塑料排水管 dn110 1. 连接形式:承插(粘接连接)	m	5.61			
181	031003008001	Y型过滤器 dn25 1. 型号、规格:Y型过滤器 dn25	个	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
灌阳县直属机关第一小学新教学楼维修- 建筑拆除							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标)

第24页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
182	011604003002	天棚涂料层拆除 1. 拆除部位:天棚涂料 2. 拆除方式:人工拆除	m ²	180.15			
183	011609002001	拆除卫生间原旧隔断 1. 含骨架及隔墙板、门扇拆除 2. 拆除方式:人工拆除	m ²	582.94			
	4.	第四章渣土运输					
184	010103002007	余土弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾及废渣 2. 自卸汽车运渣土,人工装渣土,运距暂定1KM	m ³	7.36			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
灌阳县直属机关第一小学新教学楼维修- 建筑装饰							
		分部分项工程					
	8.	屋面及防水工程					
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
185	011210005001	成品卫生间隔断 1. 隔断材料品种、规格:12mm厚抗倍特板 成品浴厕隔断(包括五金配件)	m ²	582.94			

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标)

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
灌阳县灌阳镇仁义村小学扩建围墙-建筑拆除						
—		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
灌阳县灌阳镇仁义村小学扩建围墙-建筑装饰						
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
灌阳县水车镇初级中学道路硬化-市政工程						
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
灌阳县水车镇高年级寄宿制小学学生食堂改造-建筑拆除						
—		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
灌阳县水车镇高年级寄宿制小学学生食堂改造-建筑装饰						
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002004	检验试验配合费				
3	桂011801003004	雨季施工增加费				
4	桂011801004004	工程定位复测费				
灌阳县文市中学扩建围墙-建筑拆除						
—		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001005	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标)

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
3	桂011801003005	雨季施工增加费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
4	桂011801004005	工程定位复测费				
灌阳县文市中学扩建围墙-建筑装饰						
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001006	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002006	检验试验配合费				
3	桂011801003006	雨季施工增加费				
4	桂011801004006	工程定位复测费				
灌阳县新街初级中学女生宿舍楼维修-建筑拆除						
—		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001007	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003007	雨季施工增加费				
4	桂011801004007	工程定位复测费				
灌阳县新街初级中学女生宿舍楼维修-建筑装饰						
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001008	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002008	检验试验配合费				
3	桂011801003008	雨季施工增加费				
4	桂011801004008	工程定位复测费				
灌阳县新街初级中学门卫室-建筑拆除						
—		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001009	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003009	雨季施工增加费				
4	桂011801004009	工程定位复测费				
灌阳县新街初级中学门卫室-建筑装饰						
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001010	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002010	检验试验配合费				
3	桂011801003010	雨季施工增加费				
4	桂011801004010	工程定位复测费				
灌阳县新街初级中学门卫室-安装工程						

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标)

第1页 共4页

序号	项目名称	金额(元)	备注
灌阳县灌阳镇仁义村小学扩建围墙-建筑拆除			
一	2024拆除工程一般计税法	23.06	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	23.06	分部分项工程费及措施项目费
灌阳县灌阳镇仁义村小学扩建围墙-建筑装饰			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	169.86	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	169.86	分部分项工程费及措施项目费
灌阳县水车镇初级中学道路硬化-市政工程			
一	2022市政综合工程一般计税法	303.38	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	303.38	分部分项工程费及措施项目费
灌阳县水车镇高年级寄宿制小学学生食堂改造-建筑拆除			
一	2024拆除工程一般计税法	29.00	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	29.00	分部分项工程费及措施项目费
灌阳县水车镇高年级寄宿制小学学生食堂改造-建筑装饰			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标)

第2页 共4页

序号	项目名称	金额(元)	备注
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	40272.76	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价	40000.00	明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	272.76	分部分项工程费及措施项目费
灌阳县文市中学扩建围墙-建筑拆除			
一	2024拆除工程一般计税法	46.63	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	46.63	分部分项工程费及措施项目费
灌阳县文市中学扩建围墙-建筑装饰			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	357.83	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	357.83	分部分项工程费及措施项目费
灌阳县新街初级中学女生宿舍楼维修-建筑拆除			
一	2024拆除工程一般计税法	16.49	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	16.49	分部分项工程费及措施项目费
灌阳县新街初级中学女生宿舍楼维修-建筑装饰			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	256.40	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标)

第3页 共4页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	256.40	分部分项工程费及措施项目费
灌阳县新街初级中学门卫室-建筑拆除			
一	2024拆除工程一般计税法	4.34	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	4.34	分部分项工程费及措施项目费
灌阳县新街初级中学门卫室-建筑装饰			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	231.18	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	231.18	分部分项工程费及措施项目费
灌阳县新街初级中学门卫室-安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	43.78	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	43.78	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
灌阳县直属机关第一小学新教学楼维修-建筑拆除			
一	2024拆除工程一般计税法	12.69	
1	暂列金额		明细详见表-12-1

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标)

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
灌阳县灌阳镇仁义村小学扩建围墙-建筑拆除				
1	暂列金额			
灌阳县灌阳镇仁义村小学扩建围墙-建筑装饰				
1	暂列金额			
灌阳县水车镇初级中学道路硬化-市政工程				
1	暂列金额			
灌阳县水车镇高年级寄宿制小学学生食堂改造-建筑拆除				
1	暂列金额			
灌阳县水车镇高年级寄宿制小学学生食堂改造-建筑装饰				
1	暂列金额			
灌阳县文市中学扩建围墙-建筑拆除				
1	暂列金额			
灌阳县文市中学扩建围墙-建筑装饰				
1	暂列金额			
灌阳县新街初级中学女生宿舍楼维修-建筑拆除				
1	暂列金额			
灌阳县新街初级中学女生宿舍楼维修-建筑装饰				
1	暂列金额			
灌阳县新街初级中学门卫室-建筑拆除				
1	暂列金额			
灌阳县新街初级中学门卫室-建筑装饰				
1	暂列金额			
灌阳县新街初级中学门卫室-安装工程				
1	暂列金额			
灌阳县直属机关第一小学新教学楼维修-建筑拆除				
1	暂列金额			
灌阳县直属机关第一小学新教学楼维修-建筑装饰				
1	暂列金额			
暂列金			30000.00	
1	暂列金额	元	30000.00	
	合 计		30000.00	

注: 此表由招标人填写, 如不能详列, 也可只列暂定金额总额, 投标人应将上述暂列金额计入总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目
(3标)

第1页 共2页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	备注
灌阳县灌阳镇仁义村小学扩建围墙-建筑拆除					
1	专业工程暂估价				
灌阳县灌阳镇仁义村小学扩建围墙-建筑装饰					
1	专业工程暂估价				
灌阳县水车镇初级中学道路硬化-市政工程					
1	专业工程暂估价				
灌阳县水车镇高年级寄宿制小学学生食堂改造-建筑拆除					
1	专业工程暂估价				
灌阳县水车镇高年级寄宿制小学学生食堂改造-建筑装饰					
1	专业工程暂估价		40000.00		
1.1	食堂专用大吸力油烟净化一体机2套	大型商用一体机, 每套处理风量≥6000m³/h	40000.00		
灌阳县文市中学扩建围墙-建筑拆除					
1	专业工程暂估价				
灌阳县文市中学扩建围墙-建筑装饰					
1	专业工程暂估价				
灌阳县新街初级中学女生宿舍楼维修-建筑拆除					
1	专业工程暂估价				
灌阳县新街初级中学女生宿舍楼维修-建筑装饰					
1	专业工程暂估价				
灌阳县新街初级中学门卫室-建筑拆除					
1	专业工程暂估价				
灌阳县新街初级中学门卫室-建筑装饰					
1	专业工程暂估价				
灌阳县新街初级中学门卫室-安装工程					
1	专业工程暂估价				
灌阳县直属机关第一小学新教学楼维修-建筑拆除					
1	专业工程暂估价				
灌阳县直属机关第一小学新教学楼维修-建筑装饰					
1	专业工程暂估价		7936.00		
1	专业工程暂估价		7936.00		

注: 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。专业工程暂估金额为不包含增值税(可抵扣进项税额)的费用。

规费、增值税计价表

工程名称: 灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标)

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
灌阳县灌阳镇仁义村小学扩建围墙-建筑拆除				
一	2024拆除工程一般计税法			
灌阳县灌阳镇仁义村小学扩建围墙-建筑装饰				
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
灌阳县水车镇初级中学道路硬化-市政工程				
一	2022市政综合工程一般计税法			
灌阳县水车镇高年级寄宿制小学学生食堂改造-建筑拆除				
一	2024拆除工程一般计税法			
灌阳县水车镇高年级寄宿制小学学生食堂改造-建筑装饰				
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
灌阳县文市中学扩建围墙-建筑拆除				
一	2024拆除工程一般计税法			
灌阳县文市中学扩建围墙-建筑装饰				
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
灌阳县新街初级中学女生宿舍楼维修-建筑拆除				
一	2024拆除工程一般计税法			
灌阳县新街初级中学女生宿舍楼维修-建筑装饰				
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
灌阳县新街初级中学门卫室-建筑拆除				
一	2024拆除工程一般计税法			
灌阳县新街初级中学门卫室-建筑装饰				
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
灌阳县新街初级中学门卫室-安装工程				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
灌阳县直属机关第一小学新教学楼维修-建筑拆除				
一	2024拆除工程一般计税法			
灌阳县直属机关第一小学新教学楼维修-建筑装饰				
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			

主要材料及价格表

工程名称:灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标)

第1页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000502000	2023安装人工费	元		
3	000701001	市政人工	元		
4	002401000	建筑装饰人工	元		
5	B-R.1	搬运破损八人餐桌至指定地点 人工费	工日		
6	R09001	安装拆除工日	元		
7		◆材料◆			
8	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t		
9	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		
10	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
11	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
12	010310002	镀锌铁丝Φ4	kg		
13	010310013	镀锌铁丝Φ0.7	kg		
14	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
15	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
16	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
17	010903015	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		
18	010904002	镀锌圆钢 Φ10以上	kg		
19	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
20	012902001	钢板(综合)	kg		
21	012910004	不锈钢板AISI201 0.8mm	m ²		
22	014101004	铜丝 Φ1.6	kg		
23	015302003	铅板 3mm	kg		
24	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
25	020101002	橡胶板 2mm	m ²		
26	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
27	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
28	020901001.1	聚乙烯薄膜0.4mm	m ²		
29	020901006	塑料薄膜	m ²		
30	020901009	塑料薄膜(养护)	m ²		
31	021107001.1	聚氯乙烯泡沫板	m ³		
32	021301001	塑料带 20mm×40m	卷		
33	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
34	022705003	棉丝	kg		
35	022705004	棉纱头	kg		
36	022706004	白布0.9m	m ²		
37	022706010	破布	kg		

主要材料及价格表

工程名称: 灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标)

第2页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	023101002	尼龙编织布	m ²		
39	023301002	草袋	条		
40	030108015	自攻螺钉 M6×45	个		
41	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
42	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
43	030112013	木螺钉 M4×60	个		
44	030112018	木螺钉 M6×50	个		
45	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
46	030114005	半圆头螺钉 M6~12×12~50	个		
47	030119001	机螺钉	kg		
48	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
49	030126044	螺栓 M12×40~65	套		
50	030126048	螺栓 M12×14~75	套		
51	030127032	镀锌螺栓 M10×50	套		
52	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
53	030143001	对拉螺栓	kg		
54	030156001	膨胀螺栓	套		
55	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
56	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
57	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
58	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
59	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
60	030168003	镀锌锁紧螺母 15~50	个		
61	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
62	030171101	螺母	百个		
63	030172001	垫圈	百个		
64	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
65	030183001	铁钉(综合)	kg		
66	030192000	圆钉(综合)	kg		
67	031311001	电焊条(综合)	kg		
68	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
69	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
70	031311008	低碳钢电焊条	kg		
71	031321001	焊锡丝 综合	kg		
72	031321003	焊锡	kg		
73	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
74	031337001	冲击钻头(综合)	根		

主要材料及价格表

工程名称: 灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标)

第3页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	031337003	冲击钻头 ϕ (6~12)	个		
76	031337006	冲击钻头 ϕ 8	个		
77	031337010	冲击钻头 ϕ 12	个		
78	031338001	合金钢钻头 (综合)	个		
79	031338004	合金钢钻头 ϕ 10	个		
80	031345001	钢锯条	根		
81	031345008	刻纹机刀片	组		
82	031347001	砂纸	张		
83	031347002	砂纸 (木)	张		
84	031347003	水砂纸	张		
85	031347004	铁砂布	张		
86	032116017	门窗固定连接铁件 (地脚) 3×30×300	个		
87	032118013	镀锌全螺纹吊杆 ϕ 6	m		
88	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
89	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
90	040301001	砂(综合)	m ³		
91	040301003	细砂	m ³		
92	040301004	中砂	m ³		
93	040301005	粗砂	m ³		
94	040502001	碎石 (综合)	m ³		
95	040506003	砂砾 (5~80)mm	m ³		
96	040701001	陶粒	m ³		
97	041101001	毛石 (块石)	m ³		
98	041101001.1	毛石 (块石)	m ³		
99	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
100	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
101	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
102	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
103	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
104	043011002	干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t		
105	043011003	干混普通砌筑砂浆 DM-G M10	t		
106	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
107	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
108	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
109	050101001	木材(综合)	m ³		
110	050102005	周转圆木	m ³		
111	050102006	周转圆木 (支撑)	m ³		

主要材料及价格表

工程名称: 灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标)

第4页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
112	050301001	一等杉木板枋材(综合)	m ³		
113	050304002	二等杉木板材	m ³		
114	050306001	周转板枋材	m ³		
115	050306002	周转枋材	m ³		
116	050306003	周转板材	m ³		
117	052502007	垫木	m ³		
118	053501002	竹篾	百根		
119	070102008	陶瓷墙面砖 300×600	m ²		
120	070103002.1	青灰色外墙砖100*250*10	m ²		
121	070103014.1	白色陶瓷墙砖300*300*8	m ²		
122	070103014.1	8厚300x300白色陶瓷墙砖	m ²		
123	070501003.1	8厚300x300米黄色(CBCC1931)陶瓷地砖	m ²		
124	090503001.1	铝合金方板600*600mm	m ²		
125	093701001.1	304系列不锈钢格栅	m ²		
126	093901006.1	成品浴厕隔断(包括五金配件)12mm厚抗倍特板	m ²		
127	100102002	轻钢大龙骨 h45	m		
128	100102003	轻钢中龙骨 h19	m		
129	100102005	轻钢中龙骨横撑 h19	m		
130	101301001	轻钢龙骨主接件	个		
131	101301002	轻钢龙骨次接件	个		
132	101302002	轻钢中龙骨平面连接件	个		
133	101302004	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个		
134	101302005	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个		
135	110914001.1	铝合金平开门(成品)(5+6A+5钢化中空玻璃)>2m ²	m ²		
136	110914001.1	铝合金平开门(成品)(5+6A+5钢化中空玻璃)	m ²		
137	110914001.2	铝合金平开门(成品)(5+6A+5钢化中空玻璃)<2m ²	m ²		
138	110914001.2	铝合金平开门(成品)(5+6A+5钢化中空玻璃)	m ²		
139	110915001.1	铝合金推拉窗(成品)普通中空玻璃 5+6A+5>2m ²	m ²		
140	110915001.1	铝合金推拉窗(成品)(含中空玻璃)>2m ²	m ²		
141	110915001.1	铝合金推拉窗(成品)(含中空玻璃)	m ²		
142	110915001.1	铝合金推拉窗(成品)普通中空玻璃5+6A+5, >2m ²	m ²		
143	110915001.1	铝合金推拉窗(成品)普通中空玻璃5+6A+5	m ²		
144	110915001.2	铝合金推拉窗(成品)普通中空玻璃 5+6A+5<2m ²	m ²		
145	110915001.2	铝合金推拉窗(成品)普通中空玻璃 6+6A+6	m ²		
146	110915001.2	铝合金推拉窗(成品)普通中空玻璃 6+6A+6<2m ²	m ²		
147	110917001.1	铝合金固定窗(成品)普通中空玻璃 5+6A+5	m ²		
148	110917001.1	铝合金固定窗(成品)普通中空玻璃 5+6A+5, >2m ²	m ²		

主要材料及价格表

工程名称:灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标)

第5页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
149	130102001	调和漆(综合)	kg		
150	130105001	酚醛调和漆(各色)	kg		
151	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
152	130132001	油灰	kg		
153	130301001	乳胶漆	kg		
154	130302004	丙烯酸无光外墙涂料	kg		
155	130308004	聚氨酯甲乙料	kg		
156	130311004	成品腻子粉(防水型)	kg		
157	130311004.1	成品腻子粉(防水型)	kg		
158	130311005	耐水腻子	kg		
159	130311005.1	耐水腻子	kg		
160	130312002	大白粉	kg		
161	130503001	沥青漆	kg		
162	130507001	防锈漆	kg		
163	130507001	防锈漆	kg		
164	130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
165	130519001	沥青绝缘漆	kg		
166	130527001	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		
167	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
168	130705002	铅油	kg		
169	130904001	银粉漆	kg		
170	133101003	石油沥青 30#	kg		
171	133102001	普通乳化沥青(水乳型)	kg		
172	133321002.1	自粘聚合物改性沥青防水卷材聚酯胎基(PY)类3.0mm	m ²		
173	133501001	防水腻子	kg		
174	133504001	防水粉	kg		
175	133508006	冷底子油	kg		
176	133510005	密封剂	kg		
177	133901001	防腐油	kg		
178	134101001	嵌缝料	kg		
179	140101001	清油	kg		
180	140301004	国V汽油 92#	kg		
181	140501003	油漆溶剂油	kg		
182	140501003	油漆溶剂油	kg		
183	140702001	机油(综合)	kg		
184	140901002	电力复合酯 一级	kg		
185	143124001	漂白粉	kg		

主要材料及价格表

工程名称:灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标)

第6页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
186	143303001	硬酯酸 一级	kg		
187	143305003	二甲苯	kg		
188	143309001	丙酮	kg		
189	143315001	羧甲基纤维素	kg		
190	143520001	隔离剂	kg		
191	143901002	乙炔气	kg		
192	143906001	氧气	m ³		
193	144101005	建筑胶	kg		
194	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
195	144113002	玻璃胶 310g	支		
196	144113003	玻璃胶 350g	支		
197	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
198	144114009	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支		
199	144116003	胶合剂	kg		
200	144116005	粘合剂	kg		
201	144116023	界面处理剂	t		
202	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
203	144309001	塑料粘胶带	卷		
204	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
205	172502001	PP-R给水管 de20	m		
206	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
207	172513000	塑料软管	kg		
208	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
209	180317002	直角弯头 FBN20	个		
210	180327001	外丝 DN15	个		
211	181514002	镀锌活接头 DN20	个		
212	182101002	伸缩接头 FSE20	个		
213	182501001	塑料管卡 de20	个		
214	182501002	塑料管卡 de25	个		
215	182501005	塑料管卡 de50	个		
216	182501008	塑料管卡 de110	个		
217	182519002	固定卡子 3×80	套		
218	182524002	管码 FCL20	个		
219	182526002	管码 FSA20	个		
220	190301002	闸阀 Z15T-10 DN20	个		
221	200104002	螺纹法兰 0.6MPa DN20	副		
222	203302000	石棉橡胶板(综合)	kg		

主要材料及价格表

工程名称: 灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标)

第7页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
223	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
224	213321000	大便器胶皮碗	个		
225	213321001	便器接头 De130×110	个		
226	213322001	存水弯 De32	个		
227	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
228	213323001	洗脸盆下水口 De32	个		
229	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个		
230	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
231	230101000	灭火器专用支架	个		
232	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
233	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
234	290619002	T型接头 FTE20	个		
235	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
236	290628002	塑料护口 15~20	个		
237	290628003	塑料护口 15~50	个		
238	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
239	290901002	瓷接头(双)	个		
240	290905005	铜接线端子 DT-16mm ²	个		
241	291112001	接线盒	个		
242	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
243	330107002	镀锌扁钢支架 -40×3	kg		
244	340701001	塑料手套 ST型	副		
245	341101001	水	m ³		
246	341101001.1	水	m ³		
247	341104001	煤	t		
248	341105003	木柴	kg		
249	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
250	341508001	其他材料费	元		
251	341508006	其他材料费	元		
252	341509001	校验材料费	元		
253	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²		
254	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
255	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²		
256	350104002	复合木模板面板	m ²		
257	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
258	350302001	回转扣件	个		
259	350302003	直角扣件	个		

主要材料及价格表

工程名称:灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标)

第8页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
260	350303001	脚手架焊接钢管 ³ 48.3×3.6	t		
261	350305001	金属脚手架底座	个		
262	350307002	竹脚手板	m ²		
263	350309001	挡脚板(综合)	m		
264	350309002	钢笆子(钢筋网脚手板)	m ²		
265	350310001	交叉支撑(脚手架专用)	副		
266	350310002	水平架(脚手架专用)	m ²		
267	350310003	连接棒	个		
268	350907004	门式钢管架	m ²		
269	370501003	枕木	m ³		
270	370905001	钢垫板	kg		
271	390101001	脚手架钢管(租赁)	t·天		
272	390101002	扣件综合(租赁)	100套·天		
273	390101004	底座(租赁)	100个·天		
274	390101005	钢笆子(钢筋网脚手板)(租赁·天)	100m ² ·天		
275	S143508001	脱模剂	kg		
276		◆商品砼◆			
277	043104002	预拌普通混凝土 C15	m ³		
278	043104003.1	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m ³		
279	043104004	预拌普通混凝土 C25	m ³		
280	043104004	预拌普通混凝土 C25	m ³		
281	043104004	预拌普通混凝土 C25	m ³		
282	043104004.1	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m ³		
283	043115008	预拌细石混凝土 C20	m ³		
284	043115008.1	预拌细石混凝土 C20[商品砼]	m ³		
285		◆配合比◆			
286	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m ³		
287	801101001	素水泥浆	m ³		
288	802302002	中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5	m ³		
289		◆主材◆			
290	170014000.1	电缆保护管SC25	m		
291	172500000.1	PVC-U塑料排水管 dn110	m		
292	172500000.2	PVC-U塑料排水管 dn50	m		
293	172500000.3	塑料管PC20	m		
294	172502000.1	PP-R塑料给水管 dn20	m		
295	172502000.2	PP-R 塑料给水管dn25	m		
296	172503002	聚乙烯(PE)给水管 de25	m		

主要材料及价格表

工程名称:灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标)

第9页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
297	180903000.1	塑料给水管件dn20	个		
298	180903000.2	塑料给水管件dn25	个		
299	180903000.3	塑料给水管件de25	个		
300	180904000	承插塑料管件	个		
301	180904000.1	承插塑料管件 dn50	个		
302	180904000.2	承插塑料管件 dn110	个		
303	181901000.1	Y型过滤器 dn25	台		
304	194110000.1	螺纹法兰阀门20mm以内	个		
305	194110000.2	减压阀20mm以内	个		
306	194110000.3	Y型过滤器 dn25	个		
307	210501000	淋浴器	套		
308	211501000	蹲式大便器	个		
309	212501000	蹲式大便器低水箱	个		
310	213301000	水嘴	个		
311	213320000	大便器冲洗管	根		
312	213326002	蹲式大便器低水箱配件	套		
313	213331000.1	侧墙式雨水斗	个		
314	230100000.1	磷酸铵盐干粉灭火器	具		
315	240101000.1	压力表20mm以内	个		
316	240101000.2	螺纹水表20mm以内	个		
317	270503001.1	φ20镀锌圆钢	m		
318	270606000.1	-40x4不锈钢	根		
319	500102001.1	排气扇	台		
320	550117001.1	照明配电箱	台		
321	550910000.1	接地电阻测试箱	个		
322	B-Z.1	高压注浆聚氨酯 主材费	m		
323	B-Z.1	八人连体固定餐桌 主材费	套		
324	Z210901000	洗脸盆	个		
325	Z250001001.1	吸顶灯 32W	套		
326	Z250001001.2	单管荧光灯 18W	套		
327	Z250001001.3	太阳能壁灯 18W	套		
328	Z260501001.1	单级翘板开关	个		
329	Z260501001.2	双级翘板开关	个		
330	Z264101001.1	安全型带开关双联二三级插座 220V 20A	套		
331	Z264101001.2	空调插座 220V 20A	套		
332	Z280301000.1	铜芯塑料绝缘导线 BV-750V-2.5mm²	m		
333	Z280301000.2	铜芯塑料绝缘导线:BV-750V-4mm²	m		

主要材料及价格表

工程名称:灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标)

第10页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
334	Z281100000.1	电力电缆YJV22-0.6/1KV-5*16	m		
335	Z291115001.1	弱电接线箱	个		
336		◆机械台班组成◆			
337	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
338	000701003	市政机械第一类费用	元		
339	002401001	机械台班人工费	元		
340	140301004	汽油92#	kg		
341	140301004	汽油 92#	kg		
342	140304001	轻柴油0#	kg		
343	140304001	轻柴油 0#	kg		
344	140304001.1	轻柴油0#	kg		
345	341103001	电	kW·h		
346	341103001	电	kW.h		
347	341103001.2	电	kW·h		
348	994701004	折旧费	元		
349	994701005	检修费	元		
350	994701006	维护费	元		
351	994701007	安拆及场外运输费	元		
352	994701008	其他费	元		
353		◆机械◆			
354	341509003	其他机械费	元		
355	980502011	手持式万用表	台班		
356	980506001	电能校验仪 ST9040	台班		
357	980507001	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班		
358	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
359	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
360	983510001	电缆测试仪 JH5132	台班		
361	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
362	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m ³	台班		
363	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
364	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
365	990508004	混凝土输送泵车 输送量60m ³ /h	台班		
366	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
367	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
368	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
369	990701006	履带式推土机 功率105kW	台班		
370	990703002	轮胎式装载机 斗容量1m ³	台班		

主要材料及价格表

工程名称:灌阳县2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(3标)

第11页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
371	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
372	990704005	载重汽车装载质量5t	台班		
373	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
374	990705002	自卸汽车 装载质量3.5t	台班		
375	990705003	自卸汽车 装载质量4.5t	台班		
376	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
377	990707005	平板拖车组 装载质量25t	台班		
378	990707006	平板拖车组 装载质量30t	台班		
379	990712002	平地机功率 120kW	台班		
380	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
381	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班		
382	990903005	汽车式起重机 提升质量16t	台班		
383	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
384	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
385	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
386	991317001	刻纹机	台班		
387	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
388	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
389	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
390	991908002	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班		
391	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
392	992304001	半自动切割机 厚度100mm	台班		
393	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
394	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
395	992501003	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班		
396	992502005	直流电弧焊机 容量20kV·A	台班		
397	992509003	对焊机 容量75kV·A	台班		
398	992511001	热熔对接焊机 直径63mm	台班		
399	993101003	洒水车罐容量 10000L	台班		
400	993301001	履带式液压岩石破碎机	台班		
401	994301003	电动空气压缩机 排气量3m ³ /min	台班		
402	994410004	试压泵 压力30MPa	台班		
403	994410006	试压泵 压力60MPa	台班		
404	994508001	电锤 功率 520W	台班		
405	994701001	其他机械费	元		
406	S990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m ³	台班		
407	S990506001	混凝土振捣器平板式	台班		

