

广南村委区域外侧农田灌溉渠道改造工程 工程

## 工程量清单

招 标 人：龙胜各族自治县农业农村局

(单位盖章)

造价咨询人：广西金弘工程造价咨询有限公司

(单位盖章)

2026年5月28日

## 工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 广南村委区域外侧农田灌溉渠道改造工程

第1页 共1页

[illegible]

## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：广南村委区域外侧农田灌溉渠道改造工程

第1页 共11页

| 序号       | 项目编码         | 项目名称                                           | 计量单位           | 工程数量   | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|----------|--------------|------------------------------------------------|----------------|--------|---------|-------|----------|----|
| 1        |              | 排水沟(1064.73米)                                  |                |        |         |       |          |    |
| 1.1      |              | 排水沟01(116.199米)                                |                |        |         |       |          |    |
| 1.1.1    | 500101004001 | 人工挖沟槽，III类土，上口宽1~2m，深1~1.5m                    | m <sup>3</sup> | 44.62  |         |       |          |    |
| 1.1.2    | 500103001001 | 回填土石方，机械夯填土                                    | m <sup>3</sup> | 15.62  |         |       |          |    |
| 1.1.3    | 500109001001 | C20水泥混凝土底板                                     | m <sup>3</sup> | 16.47  |         |       |          |    |
| 1.1.4    | 500109001002 | C20水泥混凝土渠壁                                     | m <sup>3</sup> | 12.35  |         |       |          |    |
| 1.1.5    | 500110001001 | 渠道衬砌木模板制作、安装、拆除                                | m <sup>2</sup> | 139.44 |         |       |          |    |
| 1.1.6    | 500112001001 | 预制小型混凝土板(块)，厚8~12cm                            | m <sup>3</sup> | 8.48   |         |       |          |    |
| 1.1.7    | 500111001001 | 一般钢筋制作安装，机械                                    | t              | 1.31   |         |       |          |    |
| 1.1.8    | 500109010001 | 岩石破碎机拆除混凝土                                     | m <sup>3</sup> | 8.52   |         |       |          |    |
| 1.1.9    | 500109009001 | 常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:3                            | m <sup>2</sup> | 0.73   |         |       |          |    |
| 1.1.10   | 500109011001 | 切割砼路面                                          | m              | 13.2   |         |       |          |    |
| 1.1.11   | 500101004002 | 人工挖沟槽，III类土，上口宽1~2m，深1~1.5m                    | m <sup>3</sup> | 2.97   |         |       |          |    |
| 1.1.12   | 500109010002 | 岩石破碎机拆除混凝土                                     | m <sup>3</sup> | 1.81   |         |       |          |    |
| 1.1.13   | 500103007001 | 碎石公路基础，压实厚10cm                                 | m <sup>2</sup> | 18.1   |         |       |          |    |
| 1.1.14   | 500109001003 | 水泥混凝土公路路面，压实厚18cm                              | m <sup>2</sup> | 10.06  |         |       |          |    |
| 1.1.15   |              | 排水沟01 阶梯式跌水井（跌水3.5米） D=80                      |                |        |         |       |          |    |
| 1.1.15.1 | 500101005001 | 人工挖柱坑，III类土，上口面积1.25~2.5m <sup>2</sup> ，深≤1.5m | m <sup>3</sup> | 28.89  |         |       |          |    |
| 1.1.15.2 | 500103001002 | 回填土石方，机械夯填土                                    | m <sup>3</sup> | 22.16  |         |       |          |    |
| 1.1.15.3 | 500109001004 | C20混凝土井基                                       | m <sup>3</sup> | 0.73   |         |       |          |    |
| 1.1.15.4 | 500105006001 | 浆砌砖，标准砖砖墙24cm                                  | m <sup>3</sup> | 4.76   |         |       |          |    |
| 1.1.15.5 | 500105010001 | 1:2防水砂浆抹面                                      | m <sup>2</sup> | 40.34  |         |       |          |    |
| 1.1.15.6 | 500109001005 | C25混凝土流槽                                       | m <sup>3</sup> | 0.41   |         |       |          |    |

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 广南村委区域外侧农田灌溉渠道改造工程

第2页 共11页

| 序号       | 项目编码         | 项目名称                           | 计量单位 | 工程数量  | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|----------|--------------|--------------------------------|------|-------|---------|-------|----------|----|
| 1.1.15.7 | 500112001002 | 预制小型混凝土板(块), 厚12~16cm          | m³   | 0.27  |         |       |          |    |
| 1.1.15.8 | 500111001002 | 一般钢筋制作安装, 机械                   | t    | 0.04  |         |       |          |    |
| 1.1.15.9 | 500110001002 | 普通平面木模板制作、安装、拆除                | m²   | 1.83  |         |       |          |    |
| 1.2      |              | 排水沟02(114.332米)                |      |       |         |       |          |    |
| 1.2.1    | 500101004003 | 人工挖沟槽, III类土, 上口宽1~2m, 深1~1.5m | m³   | 43.9  |         |       |          |    |
| 1.2.2    | 500103001003 | 回填土石方, 机械夯填土                   | m³   | 15.37 |         |       |          |    |
| 1.2.3    | 500109001006 | C20水泥混凝土底板                     | m³   | 16.46 |         |       |          |    |
| 1.2.4    | 500109001007 | C20水泥混凝土渠壁                     | m³   | 12.35 |         |       |          |    |
| 1.2.5    | 500110001003 | 渠道衬砌木模板制作、安装、拆除                | m²   | 137.2 |         |       |          |    |
| 1.2.6    | 500112001003 | 预制小型混凝土板(块), 厚8~12cm           | m³   | 8.1   |         |       |          |    |
| 1.2.7    | 500111001003 | 一般钢筋制作安装, 机械                   | t    | 1.25  |         |       |          |    |
| 1.2.8    | 500109010003 | 岩石破碎机拆除混凝土                     | m³   | 8.38  |         |       |          |    |
| 1.2.9    | 500109009002 | 常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3           | m²   | 0.72  |         |       |          |    |
| 1.2.10   | 500109011002 | 切割砼路面                          | m    | 13    |         |       |          |    |
| 1.2.11   | 500101004004 | 人工挖沟槽, III类土, 上口宽1~2m, 深1~1.5m | m³   | 2.93  |         |       |          |    |
| 1.2.12   | 500109010004 | 岩石破碎机拆除混凝土                     | m³   | 1.79  |         |       |          |    |
| 1.2.13   | 500103007002 | 碎石公路基础, 压实厚10cm                | m²   | 17.9  |         |       |          |    |
| 1.2.14   | 500109001008 | 水泥混凝土公路路面, 压实厚18cm             | m²   | 9.94  |         |       |          |    |
| 1.3      |              | 排水沟03(192.289米)                |      |       |         |       |          |    |
| 1.3.1    | 500101004005 | 人工挖沟槽, III类土, 上口宽1~2m, 深1~1.5m | m³   | 73.84 |         |       |          |    |
| 1.3.2    | 500103001004 | 回填土石方, 机械夯填土                   | m³   | 25.84 |         |       |          |    |
| 1.3.3    | 500109001009 | C20水泥混凝土底板                     | m³   | 27.16 |         |       |          |    |
| 1.3.4    | 500109001010 | C20水泥混凝土渠壁                     | m³   | 20.37 |         |       |          |    |

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 广南村委区域外侧农田灌溉渠道改造工程

第3页 共11页

| 序号       | 项目编码         | 项目名称                                              | 计量单位           | 工程数量   | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|----------|--------------|---------------------------------------------------|----------------|--------|---------|-------|----------|----|
| 1.3.5    | 500110001004 | 渠道衬砌木模板制作、安装、拆除                                   | m <sup>2</sup> | 226.36 |         |       |          |    |
| 1.3.6    | 500112001004 | 预制小型混凝土板(块), 厚8~12cm                              | m <sup>3</sup> | 15.04  |         |       |          |    |
| 1.3.7    | 500111001004 | 一般钢筋制作安装, 机械                                      | t              | 2.32   |         |       |          |    |
| 1.3.8    | 500109010005 | 岩石破碎机拆除混凝土                                        | m <sup>3</sup> | 14.1   |         |       |          |    |
| 1.3.9    | 500109009003 | 常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3                              | m <sup>2</sup> | 1.18   |         |       |          |    |
| 1.3.10   | 500109011003 | 切割砼路面                                             | m              | 11     |         |       |          |    |
| 1.3.11   | 500101004006 | 人工挖沟槽, III类土, 上口宽1~2m, 深1~1.5m                    | m <sup>3</sup> | 2.48   |         |       |          |    |
| 1.3.12   | 500109010006 | 岩石破碎机拆除混凝土                                        | m <sup>3</sup> | 1.63   |         |       |          |    |
| 1.3.13   | 500103007003 | 碎石公路基础, 压实厚10cm                                   | m <sup>2</sup> | 16.3   |         |       |          |    |
| 1.3.14   | 500109001011 | 水泥混凝土公路路面, 压实厚18cm                                | m <sup>2</sup> | 9.06   |         |       |          |    |
| 1.3.15   |              | 排水沟03 阶梯式跌水井(跌水0.5米) D=800                        |                |        |         |       |          |    |
| 1.3.15.1 | 500101005002 | 人工挖柱坑, III类土, 上口面积1.25~2.5m <sup>2</sup> , 深≤1.5m | m <sup>3</sup> | 21.11  |         |       |          |    |
| 1.3.15.2 | 500103001005 | 回填土石方, 机械夯填土                                      | m <sup>3</sup> | 13.98  |         |       |          |    |
| 1.3.15.3 | 500109001012 | C15混凝土垫层                                          | m <sup>3</sup> | 0.61   |         |       |          |    |
| 1.3.15.4 | 500105006002 | C20混凝土底板, 厚25cm P6                                | m <sup>3</sup> | 1.4    |         |       |          |    |
| 1.3.15.5 | 500105010002 | C25混凝土井墙, 厚20cm P6                                | m <sup>3</sup> | 2.4    |         |       |          |    |
| 1.3.15.6 | 500109001013 | C25混凝土流槽                                          | m <sup>3</sup> | 2.3    |         |       |          |    |
| 1.3.15.7 | 500112001005 | 预制小型混凝土板(块), 厚12~16cm                             | m <sup>3</sup> | 0.42   |         |       |          |    |
| 1.3.15.8 | 500111001005 | 一般钢筋制作安装, 机械                                      | t              | 0.35   |         |       |          |    |
| 1.3.15.9 | 500110001005 | 普通平面木模板制作、安装、拆除                                   | m <sup>2</sup> | 30.92  |         |       |          |    |
| 1.3.16   |              | 排水沟03 阶梯式跌水井(跌水2米) D=800                          |                |        |         |       |          |    |

## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：广南村委区域外侧农田灌溉渠道改造工程

第4页 共11页

| 序号       | 项目编码         | 项目名称                                         | 计量单位           | 工程数量   | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|----------|--------------|----------------------------------------------|----------------|--------|---------|-------|----------|----|
| 1.3.16.1 | 500101005003 | 人工挖柱坑，Ⅲ类土，上口面积1.25～2.5m <sup>2</sup> ，深≤1.5m | m <sup>3</sup> | 38.87  |         |       |          |    |
| 1.3.16.2 | 500103001006 | 回填土石方，机械夯填土                                  | m <sup>3</sup> | 19     |         |       |          |    |
| 1.3.16.3 | 500109001014 | C15混凝土垫层                                     | m <sup>3</sup> | 0.3    |         |       |          |    |
| 1.3.16.4 | 500105006003 | C20混凝土底板，厚25cm P6                            | m <sup>3</sup> | 0.54   |         |       |          |    |
| 1.3.16.5 | 500105010003 | C25混凝土井墙，厚20cm P6                            | m <sup>3</sup> | 9.01   |         |       |          |    |
| 1.3.16.6 | 500109001015 | C25混凝土流槽                                     | m <sup>3</sup> | 6.8    |         |       |          |    |
| 1.3.16.7 | 500112001006 | 预制小型混凝土板(块)，厚12～16cm                         | m <sup>3</sup> | 0.42   |         |       |          |    |
| 1.3.16.8 | 500111001006 | 一般钢筋制作安装，机械                                  | t              | 0.97   |         |       |          |    |
| 1.3.16.9 | 500110001006 | 普通平面木模板制作、安装、拆除                              | m <sup>2</sup> | 44.24  |         |       |          |    |
| 1.4      |              | 排水沟04(143.446米)                              |                |        |         |       |          |    |
| 1.4.1    | 500101004007 | 人工挖沟槽，Ⅲ类土，上口宽1～2m，深1～1.5m                    | m <sup>3</sup> | 55.08  |         |       |          |    |
| 1.4.2    | 500103001007 | 回填土石方，机械夯填土                                  | m <sup>3</sup> | 19.28  |         |       |          |    |
| 1.4.3    | 500109001016 | C20水泥混凝土底板                                   | m <sup>3</sup> | 20.39  |         |       |          |    |
| 1.4.4    | 500109001017 | C20水泥混凝土渠壁                                   | m <sup>3</sup> | 15.3   |         |       |          |    |
| 1.4.5    | 500110001007 | 渠道衬砌木模板制作、安装、拆除                              | m <sup>2</sup> | 169.94 |         |       |          |    |
| 1.4.6    | 500112001007 | 预制小型混凝土板(块)，厚8～12cm                          | m <sup>3</sup> | 10.24  |         |       |          |    |
| 1.4.7    | 500111001007 | 一般钢筋制作安装，机械                                  | t              | 1.58   |         |       |          |    |
| 1.4.8    | 500109010007 | 岩石破碎机拆除混凝土                                   | m <sup>3</sup> | 10.52  |         |       |          |    |
| 1.4.9    | 500109009004 | 常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:3                          | m <sup>2</sup> | 0.89   |         |       |          |    |
| 1.4.10   | 500109011004 | 切割砼路面                                        | m              | 10     |         |       |          |    |
| 1.4.11   | 500101004008 | 人工挖沟槽，Ⅲ类土，上口宽1～2m，深1～1.5m                    | m <sup>3</sup> | 2.25   |         |       |          |    |
| 1.4.12   | 500109010008 | 岩石破碎机拆除混凝土                                   | m <sup>3</sup> | 1.55   |         |       |          |    |

## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：广南村委区域外侧农田灌溉渠道改造工程

第5页 共11页

| 序号       | 项目编码         | 项目名称                                           | 计量单位           | 工程数量   | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|----------|--------------|------------------------------------------------|----------------|--------|---------|-------|----------|----|
| 1.4.13   | 500103007004 | 碎石公路基础，压实厚10cm                                 | m <sup>2</sup> | 15.5   |         |       |          |    |
| 1.4.14   | 500109001018 | 水泥混凝土公路路面，压实厚18cm                              | m <sup>2</sup> | 8.61   |         |       |          |    |
| 1.4.15   |              | 排水沟04 阶梯式跌水井（跌水2.5米）<br>D=800                  |                |        |         |       |          |    |
| 1.4.15.1 | 500101005004 | 人工挖柱坑，III类土，上口面积1.25~2.5m <sup>2</sup> ，深≤1.5m | m <sup>3</sup> | 54.34  |         |       |          |    |
| 1.4.15.2 | 500103001008 | 回填土石方，机械夯填土                                    | m <sup>3</sup> | 23.62  |         |       |          |    |
| 1.4.15.3 | 500109001019 | C15混凝土垫层                                       | m <sup>3</sup> | 1.24   |         |       |          |    |
| 1.4.15.4 | 500105006004 | C20混凝土底板，厚25cm P6                              | m <sup>3</sup> | 4.06   |         |       |          |    |
| 1.4.15.5 | 500105010004 | C25混凝土井墙，厚20cm P6                              | m <sup>3</sup> | 15     |         |       |          |    |
| 1.4.15.6 | 500109001020 | C25混凝土流槽                                       | m <sup>3</sup> | 10     |         |       |          |    |
| 1.4.15.7 | 500112001008 | 预制小型混凝土板(块)，厚12~16cm                           | m <sup>3</sup> | 0.42   |         |       |          |    |
| 1.4.15.8 | 500111001008 | 一般钢筋制作安装，机械                                    | t              | 1.45   |         |       |          |    |
| 1.4.15.9 | 500110001008 | 普通平面木模板制作、安装、拆除                                | m <sup>2</sup> | 59.36  |         |       |          |    |
| 1.5      |              | 排水沟05 (227.064米)                               |                |        |         |       |          |    |
| 1.5.1    | 500101004009 | 人工挖沟槽，III类土，上口宽1~2m，深1~1.5m                    | m <sup>3</sup> | 87.19  |         |       |          |    |
| 1.5.2    | 500103001009 | 回填土石方，机械夯填土                                    | m <sup>3</sup> | 30.52  |         |       |          |    |
| 1.5.3    | 500109001021 | C20水泥混凝土底板                                     | m <sup>3</sup> | 32.43  |         |       |          |    |
| 1.5.4    | 500109001022 | C20水泥混凝土渠壁                                     | m <sup>3</sup> | 24.33  |         |       |          |    |
| 1.5.5    | 500110001009 | 渠道衬砌木模板制作、安装、拆除                                | m <sup>2</sup> | 270.28 |         |       |          |    |
| 1.5.6    | 500112001009 | 预制小型混凝土板(块)，厚8~12cm                            | m <sup>3</sup> | 21.62  |         |       |          |    |
| 1.5.7    | 500111001009 | 一般钢筋制作安装，机械                                    | t              | 3.34   |         |       |          |    |
| 1.5.8    | 500109010009 | 岩石破碎机拆除混凝土                                     | m <sup>3</sup> | 16.65  |         |       |          |    |
| 1.5.9    | 500109009005 | 常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:3                            | m <sup>2</sup> | 1.39   |         |       |          |    |

## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：广南村委区域外侧农田灌溉渠道改造工程

第6页 共11页

| 序号       | 项目编码         | 项目名称                                           | 计量单位           | 工程数量  | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|----------|--------------|------------------------------------------------|----------------|-------|---------|-------|----------|----|
| 1.5.10   | 500109011005 | 切割砼路面                                          | m              | 12    |         |       |          |    |
| 1.5.11   | 500101004010 | 人工挖沟槽，III类土，上口宽1~2m，深1~1.5m                    | m <sup>3</sup> | 2.7   |         |       |          |    |
| 1.5.12   | 500109010010 | 岩石破碎机拆除混凝土                                     | m <sup>3</sup> | 1.71  |         |       |          |    |
| 1.5.13   | 500103007005 | 碎石公路基础，压实厚10cm                                 | m <sup>2</sup> | 17.1  |         |       |          |    |
| 1.5.14   | 500109001023 | 水泥混凝土公路路面，压实厚18cm                              | m <sup>2</sup> | 9.5   |         |       |          |    |
| 1.5.15   |              | 排水沟05 阶梯式跌水井（跌水3.2米）D=800                      |                |       |         |       |          |    |
| 1.5.15.1 | 500101005005 | 人工挖柱坑，III类土，上口面积1.25~2.5m <sup>2</sup> ，深≤1.5m | m <sup>3</sup> | 28.89 |         |       |          |    |
| 1.5.15.2 | 500103001010 | 回填土石方，机械夯填土                                    | m <sup>3</sup> | 22.16 |         |       |          |    |
| 1.5.15.3 | 500109001024 | C20混凝土井基                                       | m <sup>3</sup> | 0.73  |         |       |          |    |
| 1.5.15.4 | 500105006005 | 浆砌砖，标准砖砖墙24cm                                  | m <sup>3</sup> | 4.42  |         |       |          |    |
| 1.5.15.5 | 500105010005 | 1:2防水砂浆抹面                                      | m <sup>2</sup> | 40.34 |         |       |          |    |
| 1.5.15.6 | 500109001025 | C25混凝土流槽                                       | m <sup>3</sup> | 0.41  |         |       |          |    |
| 1.5.15.7 | 500112001010 | 预制小型混凝土板(块)，厚12~16cm                           | m <sup>3</sup> | 0.27  |         |       |          |    |
| 1.5.15.8 | 500111001010 | 一般钢筋制作安装，机械                                    | t              | 0.04  |         |       |          |    |
| 1.5.15.9 | 500110001010 | 普通平面木模板制作、安装、拆除                                | m <sup>2</sup> | 1.83  |         |       |          |    |
| 1.6      |              | 排水沟06-1(13米)                                   |                |       |         |       |          |    |
| 1.6.1    | 500101004011 | 人工挖沟槽，III类土，上口宽1~2m，深1~1.5m                    | m <sup>3</sup> | 8.74  |         |       |          |    |
| 1.6.2    | 500103001011 | 回填土石方，机械夯填土                                    | m <sup>3</sup> | 3.06  |         |       |          |    |
| 1.6.3    | 500109001026 | C20水泥混凝土底板                                     | m <sup>3</sup> | 1.87  |         |       |          |    |
| 1.6.4    | 500109001027 | C20水泥混凝土渠壁                                     | m <sup>3</sup> | 3.28  |         |       |          |    |
| 1.6.5    | 500110001011 | 渠道衬砌木模板制作、安装、拆除                                | m <sup>2</sup> | 36.4  |         |       |          |    |
| 1.6.6    | 500112001011 | 预制小型混凝土板(块)，厚8~12cm                            | m <sup>3</sup> | 1.25  |         |       |          |    |

## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：广南村委区域外侧农田灌溉渠道改造工程

第7页 共11页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称                        | 计量单位 | 工程数量  | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|--------|--------------|-----------------------------|------|-------|---------|-------|----------|----|
| 1.6.7  | 500111001011 | 一般钢筋制作安装，机械                 | t    | 0.21  |         |       |          |    |
| 1.6.8  | 500109010011 | 岩石破碎机拆除混凝土                  | m³   | 0.95  |         |       |          |    |
| 1.6.9  | 500109009006 | 常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:3         | m²   | 0.11  |         |       |          |    |
| 1.6.10 | 500109011006 | 切割砼路面                       | m    | 26    |         |       |          |    |
| 1.6.11 | 500101004012 | 人工挖沟槽，III类土，上口宽1~2m，深1~1.5m | m³   | 7.15  |         |       |          |    |
| 1.6.12 | 500109010012 | 岩石破碎机拆除混凝土                  | m³   | 14.3  |         |       |          |    |
| 1.6.13 | 500103007006 | 碎石公路基础，压实厚10cm              | m²   | 143   |         |       |          |    |
| 1.6.14 | 500109001028 | 水泥混凝土公路路面，压实厚18cm           | m²   | 79.44 |         |       |          |    |
| 1.7    |              | 排水沟06-2(13米)                |      |       |         |       |          |    |
| 1.7.1  | 500101004013 | 人工挖沟槽，III类土，上口宽1~2m，深1~1.5m | m³   | 8.74  |         |       |          |    |
| 1.7.2  | 500103001012 | 回填土石方，机械夯填土                 | m³   | 3.06  |         |       |          |    |
| 1.7.3  | 500109001029 | C20水泥混凝土底板                  | m³   | 1.87  |         |       |          |    |
| 1.7.4  | 500109001030 | C20水泥混凝土渠壁                  | m³   | 3.28  |         |       |          |    |
| 1.7.5  | 500110001012 | 渠道衬砌木模板制作、安装、拆除             | m²   | 36.4  |         |       |          |    |
| 1.7.6  | 500112001012 | 预制小型混凝土板(块)，厚8~12cm         | m³   | 1.25  |         |       |          |    |
| 1.7.7  | 500111001012 | 一般钢筋制作安装，机械                 | t    | 0.21  |         |       |          |    |
| 1.7.8  | 500109010013 | 岩石破碎机拆除混凝土                  | m³   | 0.95  |         |       |          |    |
| 1.7.9  | 500109009007 | 常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:3         | m²   | 0.11  |         |       |          |    |
| 1.8    |              | 排水沟06-3(75.912米)            |      |       |         |       |          |    |
| 1.8.1  | 500101004014 | 人工挖沟槽，III类土，上口宽1~2m，深1~1.5m | m³   | 29.15 |         |       |          |    |
| 1.8.2  | 500103001013 | 回填土石方，机械夯填土                 | m³   | 10.2  |         |       |          |    |
| 1.8.3  | 500109001031 | C20水泥混凝土底板                  | m³   | 10.93 |         |       |          |    |
| 1.8.4  | 500109001032 | C20水泥混凝土渠壁                  | m³   | 8.2   |         |       |          |    |

## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：广南村委区域外侧农田灌溉渠道改造工程

第8页 共11页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称                      | 计量单位           | 工程数量   | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|--------|--------------|---------------------------|----------------|--------|---------|-------|----------|----|
| 1.8.5  | 500110001013 | 渠道衬砌木模板制作、安装、拆除           | m <sup>2</sup> | 91.09  |         |       |          |    |
| 1.8.6  | 500112001013 | 预制小型混凝土板(块)，厚8~12cm       | m <sup>3</sup> | 7.29   |         |       |          |    |
| 1.8.7  | 500111001013 | 一般钢筋制作安装，机械               | t              | 1.13   |         |       |          |    |
| 1.8.8  | 500109010014 | 岩石破碎机拆除混凝土                | m <sup>3</sup> | 5.57   |         |       |          |    |
| 1.8.9  | 500109009008 | 常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:3       | m <sup>2</sup> | 0.49   |         |       |          |    |
| 1.9    |              | 排水沟07(35.726米)            |                |        |         |       |          |    |
| 1.9.1  | 500101004015 | 人工挖沟槽，Ⅲ类土，上口宽1~2m，深1~1.5m | m <sup>3</sup> | 13.72  |         |       |          |    |
| 1.9.2  | 500103001014 | 回填土石方，机械夯填土               | m <sup>3</sup> | 4.8    |         |       |          |    |
| 1.9.3  | 500109001033 | C20水泥混凝土底板                | m <sup>3</sup> | 5.14   |         |       |          |    |
| 1.9.4  | 500109001034 | C20水泥混凝土渠壁                | m <sup>3</sup> | 3.86   |         |       |          |    |
| 1.9.5  | 500110001014 | 渠道衬砌木模板制作、安装、拆除           | m <sup>2</sup> | 42.87  |         |       |          |    |
| 1.9.6  | 500112001014 | 预制小型混凝土板(块)，厚8~12cm       | m <sup>3</sup> | 3.62   |         |       |          |    |
| 1.9.7  | 500111001014 | 一般钢筋制作安装，机械               | t              | 0.53   |         |       |          |    |
| 1.9.8  | 500109010015 | 岩石破碎机拆除混凝土                | m <sup>3</sup> | 2.62   |         |       |          |    |
| 1.9.9  | 500109009009 | 常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:3       | m <sup>2</sup> | 0.24   |         |       |          |    |
| 1.10   |              | 排水沟08(133.76米)            |                |        |         |       |          |    |
| 1.10.1 | 500101004016 | 人工挖沟槽，Ⅲ类土，上口宽1~2m，深1~1.5m | m <sup>3</sup> | 51.36  |         |       |          |    |
| 1.10.2 | 500103001015 | 回填土石方，机械夯填土               | m <sup>3</sup> | 17.98  |         |       |          |    |
| 1.10.3 | 500109001035 | C20水泥混凝土垫层                | m <sup>3</sup> | 11.4   |         |       |          |    |
| 1.10.4 | 500109001036 | C20水泥混凝土底板                | m <sup>3</sup> | 19     |         |       |          |    |
| 1.10.5 | 500109001037 | C20水泥混凝土渠壁                | m <sup>3</sup> | 14.25  |         |       |          |    |
| 1.10.6 | 500110001015 | 渠道衬砌木模板制作、安装、拆除           | m <sup>2</sup> | 158.32 |         |       |          |    |
| 1.10.7 | 500112001015 | 预制小型混凝土板(块)，厚8~12cm       | m <sup>3</sup> | 12.67  |         |       |          |    |

## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：广南村委区域外侧农田灌溉渠道改造工程

第9页 共11页

| 序号        | 项目编码         | 项目名称                            | 计量单位 | 工程数量   | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|-----------|--------------|---------------------------------|------|--------|---------|-------|----------|----|
| 1.10.8    | 500111001015 | 一般钢筋制作安装，机械                     | t    | 1.95   |         |       |          |    |
| 1.10.9    | 500109010016 | 岩石破碎机拆除混凝土                      | m³   | 9.81   |         |       |          |    |
| 1.10.10   | 500109009010 | 常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:3             | m²   | 0.83   |         |       |          |    |
| 1.10.11   | 500109011007 | 切割砼路面                           | m    | 9      |         |       |          |    |
| 1.10.12   | 500101004017 | 人工挖沟槽，Ⅲ类土，上口宽1~2m，深1~1.5m       | m³   | 2.03   |         |       |          |    |
| 1.10.13   | 500109010017 | 岩石破碎机拆除混凝土                      | m³   | 1.47   |         |       |          |    |
| 1.10.14   | 500103007007 | 碎石公路基础，压实厚10cm                  | m²   | 14.7   |         |       |          |    |
| 1.10.15   | 500109001038 | 水泥混凝土公路路面，压实厚18cm               | m²   | 8.17   |         |       |          |    |
| 1.10.16   |              | 排水沟08 阶梯式跌水井（跌水3.0米）D=800       |      |        |         |       |          |    |
| 1.10.16.1 | 500101005006 | 人工挖柱坑，Ⅲ类土，上口面积1.25~2.5m²，深≤1.5m | m³   | 24.02  |         |       |          |    |
| 1.10.16.2 | 500103001016 | 回填土石方，机械夯填土                     | m³   | 18.41  |         |       |          |    |
| 1.10.16.3 | 500109001039 | C20混凝土井基                        | m³   | 0.73   |         |       |          |    |
| 1.10.16.4 | 500105006006 | 浆砌砖，标准砖砖墙24cm                   | m³   | 4.2    |         |       |          |    |
| 1.10.16.5 | 500105010006 | 1:2防水砂浆抹面                       | m²   | 35.65  |         |       |          |    |
| 1.10.16.6 | 500109001040 | C25混凝土流槽                        | m³   | 0.41   |         |       |          |    |
| 1.10.16.7 | 500112001016 | 预制小型混凝土板(块)，厚12~16cm            | m³   | 0.27   |         |       |          |    |
| 1.10.16.8 | 500111001016 | 一般钢筋制作安装，机械                     | t    | 0.04   |         |       |          |    |
| 1.10.16.9 | 500110001016 | 普通平面木模板制作、安装、拆除                 | m²   | 1.83   |         |       |          |    |
| 1.11      |              | 材料二次运输                          |      |        |         |       |          |    |
| 1.11.1    | 500114001001 | 砂料二次搬运100~500m以内                | t    | 389.81 |         |       |          |    |
| 1.11.2    | 500114001002 | 块石、碎石二次搬运100~500m以内             | t    | 634.94 |         |       |          |    |
| 1.11.3    | 500114001003 | 水泥二次搬运100~500m以内                | t    | 149.41 |         |       |          |    |

## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：广南村委区域外侧农田灌溉渠道改造工程

第10页 共11页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称                        | 计量单位           | 工程数量  | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|--------|--------------|-----------------------------|----------------|-------|---------|-------|----------|----|
| 1.11.4 | 500114001004 | 钢筋二次搬运100~500m以内            | t              | 17.89 |         |       |          |    |
| 2      |              | 道路工程                        |                |       |         |       |          |    |
| 2.1    | 500103001017 | 回填土石方，原土夯实                  | m <sup>2</sup> | 50    |         |       |          |    |
| 2.2    | 500103007008 | 碎石公路基础，压实厚10cm              | m <sup>2</sup> | 50    |         |       |          |    |
| 2.3    | 500109001041 | 水泥混凝土公路路面，压实厚18cm           | m <sup>2</sup> | 50    |         |       |          |    |
| 2.4    | 500114001005 | 砂料二次搬运100~500m以内            | t              | 7.28  |         |       |          |    |
| 2.5    | 500114001006 | 碎石二次搬运100~500m以内            | t              | 21.11 |         |       |          |    |
| 2.6    | 500114001007 | 水泥二次搬运100~500m以内            | t              | 3.12  |         |       |          |    |
| 3      |              | 新建挡土墙（长12米）                 |                |       |         |       |          |    |
| 3.1    | 500101004018 | 人工挖沟槽，III类土，上口宽1~2m，深1~1.5m | m <sup>3</sup> | 15    |         |       |          |    |
| 3.2    | 500103001018 | 回填土石方，机械夯填土                 | m <sup>3</sup> | 6.7   |         |       |          |    |
| 3.3    | 500105003001 | M7.5浆砌块石，基础                 | m <sup>3</sup> | 9     |         |       |          |    |
| 3.4    | 500105003002 | M7.5浆砌块石，挡土墙                | m <sup>3</sup> | 18    |         |       |          |    |
| 3.5    | 500105010007 | 砌体砂浆抹面，平均厚2cm，平面            | m <sup>2</sup> | 24    |         |       |          |    |
| 3.6    | 500114001008 | 砂料二次搬运100~500m以内            | t              | 16.24 |         |       |          |    |
| 3.7    | 500114001009 | 块石二次搬运100~500m以内            | t              | 43.74 |         |       |          |    |
| 3.8    | 500114001010 | 水泥二次搬运100~500m以内            | t              | 2.57  |         |       |          |    |
| 4      |              | 圆管涵                         |                |       |         |       |          |    |
| 4.1    | 500101004019 | 人工挖沟槽，III类土，上口宽1~2m，深1~1.5m | m <sup>3</sup> | 7.2   |         |       |          |    |
| 4.2    | 500103001019 | 回填土石方，机械夯填土                 | m <sup>3</sup> | 4.8   |         |       |          |    |
| 4.3    | 500103007009 | 人工铺筑中砂垫层                    | m <sup>3</sup> | 0.7   |         |       |          |    |
| 4.4    | 500112001017 | II钢筋混凝土管DN500               | m              | 6     |         |       |          |    |
| 4.5    | 500114001011 | 砂料二次搬运100~500m以内            | t              | 1.21  |         |       |          |    |



## 其他项目清单

招标编号:

工程名称: 广南村委区域外侧农田灌溉渠道改造工程

第1页 共1页

[illegible]