

龙胜各族自治县民族中学运动场重建工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

龙胜各族自治县民族中学运动场重建工程 工程

招标工程量清单

招标人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编制人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

总 说 明

工程名称: 龙胜各族自治县民族中学运动场重建工程

第1页 共1页

一、工程概况:

本项目为龙胜各族自治县民族中学运动场重建工程,项目地点位于龙胜各族自治县,主要工作内容为: 球场改造铺装8厚硅PU塑胶球场面层, 球场塑胶跑道铺装等。

二、编制依据

1、本工程全套图纸、预算书;

2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)》;

3、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量及费用定额》;

4、2023年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量及费用定额》;

5、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量及费用定额》;

6、广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2019]12号);

7、材料价格按2026年第3期《桂林市建设工程造价信息》龙胜信息价除税价,没有信息价的按桂林市信息价或市场询价。

三、其他说明

1、本预算按预拌砂浆计价;

2、本预算采用一般计税法;

3、本预算采用的计价软件为:博奥云计价。

4、本工程因为场地因素制约大型机械设备无法进场,均采用人工。

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:龙胜各族自治县民族中学运动场重建工程

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:龙胜各族自治县民族中学运动场重建工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县民族中学运动场重建工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	龙胜各族自治县民族中学运动场重建工程-拆除工程		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	龙胜各族自治县民族中学运动场重建工程-市政工程		
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:龙胜各族自治县民族中学运动场重建工程

第2页 共2页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县民族中学运动场重建工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		龙胜各族自治县民族中学运动场重建工程-拆除工程					
		分部分项工程					
1	011608001	铲除油漆面 1、铲除原球场复合材料面层 2、拆除塑胶跑道	m ²	2280.00			
2	011602001	混凝土垫层拆除 开挖原构造层70mm、350mm厚	m ³	183.30			
3	010103002	渣土弃置 运距暂按5km	m ³	210.34			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县民族中学运动场重建工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
		龙胜各族自治县民族中学运动场重建工程-市政工程					
		分部分项工程					
	10.	楼地面装饰工程					
4	010101001001	平整场地 人工平整场地	m ²				
5	010101001	夯实地面 人工夯实地面	m ²	525.00			
6	011101001001	打磨地面	m ²	460.00			
7	010404001001	级配碎石垫层 100厚级配碎石层, 碎石粒径≤40	m ³	525.00			
8	040202003001	水泥稳定土 150厚水泥石粉层, 水泥含量8%	m ²	525.00			
9	040203006001	40厚中粒石沥青混凝土 40厚中粒石沥青混凝土	m ²	848.00			
10	040203006002	30厚细沥青混凝土 30厚细沥青混凝土, 压实系数0.95	m ²	848.00			
11	桂011104006001	8厚硅PU塑胶球场面层 1、硅PU球场专用面漆。 2、硅PU弹性缓冲层。 3、硅PU专用封闭底漆。 4、包含弹性聚氨酯画白线漆 5、清洗地面。 6、伸缩缝及裂缝处理, 局部打磨表面。 7、硬化地面。	m ²	900.00			
12	桂011104006002	2mm厚丙烯酸地面 丙烯酸地面做法(厚度2mm) 1、丙烯酸面层两遍(面层颜色由甲方确定) 2、丙烯酸中涂层两遍 3、丙烯酸底涂层封底。 4、清洗地面。 5、伸缩缝及裂缝处理, 局部打磨表面。 6、原硬化地面。	m ²	375.00			
13	桂011104006002	球场塑胶跑道 1、13mm混合型喷颗粒塑胶跑道面层(红色)	m ²	1820.00			
14	010101003001	挖沟槽土方 土方开挖, 外运, 素土(回填土)夯实, 压实度≥93%	m ³	20.48			
15	010103001001	回填方 回填一般土方	m ³	1.22			
16	010103002001	余土弃置 运距暂按5km	m ³	19.26			
17	010401014001	砖地沟、明沟	m	32.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县民族中学运动场重建工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		150厚C10混凝土垫层 240宽灰砂砖M5砂浆砌筑 70厚预制钢筋混凝土排水沟盖板, 排水孔250*40mm					
18	01B001	篮球架 固定式篮球架	个	4			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		总计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:龙胜各族自治县民族中学运动场重建工程

第4页 共4页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:龙胜各族自治县民族中学运动场重建工程

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 龙胜各族自治县民族中学运动场重建工程

第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
	人工合计			
	材料合计			
1	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
2	碎石（5~20）mm	m³		
3	碎石（5~40）mm	m³		
4	石粉	m³		
5	石屑	m³		
6	烧结粉煤灰砖 240×115×53	千块		
7	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
8	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t		
9	丙烯酸底漆	kg		
10	丙烯酸面漆	kg		
11	丙烯酸中层漆	kg		
12	水	m³		
13	煤	t		
14	其他材料费	元		
15	其他材料费	元		
	商品砼合计			
16	预拌普通混凝土 C10	m³		
	主材合计			
17	中粒式沥青混凝土	m³		
18	细（微）粒沥青混凝土	m³		
19	70厚预制钢筋混凝土排水沟盖板 主材费	元		
20	篮球架 主材费	元		
21	弹性纯PU球场面层 8mm 主材费	元		
22	球场塑胶跑道 主材费	元		
	机械台班组成合计			
23	市政机械第一类费用	元		
24	机械台班人工费	元		
25	汽油 92#	kg		
26	汽油92#	kg		
27	轻柴油 0#	kg		
28	电	kW. h		
29	电	kW. h		
30	电	kW • h		
31	停滞费	元		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 龙胜各族自治县民族中学运动场重建工程

第2页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
32	折旧费	元		
33	折旧费	元		
34	大修理费	元		
35	检修费	元		
36	经常修理费	元		
37	维护费	元		
38	安拆及场外运输费	元		
39	其他费	元		
	机械合计			
40	稳定土厂拌设备 300t/h 以内	台班		
41	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
42	履带式推土机 功率90kW	台班		
43	轮胎式装载机 斗容量1m³	台班		
44	自卸汽车 装载质量3.5t	台班		
45	自卸汽车 装载质量4.5t	台班		
46	平地机功率 120kW	台班		
47	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
48	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
49	双钢轮振动压路机工作质量12t	台班		
50	双钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
51	轮胎压路机工作质量26t	台班		
52	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
53	电动打磨机	台班		
54	洒水车罐容量 10000L	台班		
55	反吸式除尘机[D2-FX1]	台班		
	合 计			