

灵川县大圩镇中心校篮球场改造

工程

招标控制价

招 标 人：灵川县大圩镇中心校

(单位盖章)



造价咨询人：中昕国际项目管理有限公司

(单位盖章)



2026年6月26日

软件名称及版本号：博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号：2019J02

封-2

第6页, 共69页

招标控制价

招标控制价(小写): 699587.34元

(大写): 陆拾玖万玖仟伍佰捌拾柒元叁角肆分

招标人: 灵川县大圩镇中心校
(单位盖章)



造价咨询人: 中昕国际项目管理有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人: 刘崇斌
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 薛昕
(签字或盖章)



编制人: 熊存义
B110126100091387



复核人: 李博飞
B11012610009352



编制时间: 2026年6月26日

复核时间: 2026年6月26日

软件名称及版本号: 博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号: 2019J02

灵川县大圩镇中心校篮球场改造

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

灵川县大圩镇中心校篮球场改造

工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编制人：_____

(造价人员签字)

复核人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

总 说 明

工程名称:灵川县大圩镇中心校篮球场改造

第1页 共1页

一、项目概况:

建设地点:灵川县灵田镇。

工程概况:新建混凝土地面、5mm厚水性环保型硅PU篮球场地面、排水沟、砖砌挡土墙、台阶、不锈钢栏杆等,设计内容包括市政工程、建筑工程等。

二、编制依据:

1、《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013广西壮族自治区实施细则;

2、《建设工程工程量计算规范》广西 壮族自治区实施细则;

3、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量及费用定额》;

4、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量及费用定额》;

5、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率通知》(桂建标【2018】19号文);

6、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》(桂建标【2016】16号);

7、2016年《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标【2016】17号);

8、关于调整除税价计算适用增值税税率的通知(桂造价【2019】10号);

9、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率通知》(桂建标【2023】7号文);

10、2023年《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发【2023】6号);

11、材料价格采用2026年第5期《桂林市建设工程造价信息》中灵川县的信息价,造价信息上没有的材料按桂林市或市场询价确定。

三、其它问题:

1、本工程外运运距暂按5KM计算,结算以实际签证为准。

单项工程投标报价汇总表

工程名称:灵川县大圩镇中心校篮球场改造

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县大圩镇中心校篮球场改造

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
篮球场工程							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
1	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 装车 2. 挖土深度:1m以内 3. 部位:排水沟	m³	25.56			
2	040101002002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 不装车用于回填 2. 挖土深度:1m以内 3. 部位:排水沟	m³	7.74			
3	040101001001	挖一般土方 1. 土壤类别:三类土 装车 2. 挖土深度:1m以内 3. 部位:新建球场	m³	442.32			
4	041001001001	拆除球场混凝土面层 1. 路面类型:混凝土 2. 厚度:200mm	m²	2390.90			
5	040103002001	余方弃置 1. 岩石类别:石渣 装车 2. 开挖深度:1m以内 3. 运距: 1km 3. 投标人自行考虑运距及弃置点，不再另行增加费用	m³	478.18			
6	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:1km 3. 投标人自行考虑运距及弃土点，不再另行增加费用	m³	467.88			
	3.	道路工程					
7	040202001001	路床(槽)整形	m²	2390.90			
8	040202011001	碎石 1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:200厚	m²	2324.53			
9	040203007001	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:C25商品砼 2. 厚度:180厚 3. 嵌缝材料:沥青砂子或沥青处理，松木条嵌缝，缝宽20 4. 面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6m	m²	2324.53			
10	040203009001	水性环保型硅PU面层 1. 材料品种:水性环保型硅PU 2. 厚度: 5mm 3. 原面层打磨、平整、清理 4. 含划线	m²	2272.28			
11	040201009001	排水沟 1. 100厚C15混凝土垫层 2. 180厚M7.5水泥砂浆砌筑MU10实心砖 3. 400*600*80 C25钢筋混凝土盖板 4. 20厚1:2.5防水砂浆（掺3%防水剂）	m	100.56			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县大圩镇中心校篮球场改造

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		5. 含模板					
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
12	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:1m³ 以内	台·次	1			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
台阶、挡土墙工程							
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
13	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m以内	m³	8.35			
14	010103001001	回填方 1. 密实度:达到设计要求 2. 填方材料品种:原土	m³	5.57			
15	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:弃土 2. 运距km:1km 3. 投标人自行考虑运距及弃土点, 不再另行增加费用	m³	2.78			
	4.	砌筑工程					
16	010404001001	碎石垫层 1. 石料规格:级配碎石	m³	2.21			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县大圩镇中心校篮球场改造

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 厚度:100厚					
17	010404001002	C15混凝土垫层 部位:挡墙基础、台阶挡墙基础、台阶垫层	m³	3.86			
18	010401001001	砖基础 MU15实心砖, M10水泥砂浆砌筑 部位:挡墙基础、台阶挡墙基础	m³	1.74			
19	010401003001	实心砖墙 300厚MU15实心砖, M10水泥砂浆砌筑 部位:挡墙	m³	2.52			
20	010401012001	砖砌台阶 240厚MU15实心砖, M10水泥砂浆砌筑	m²	9.00			
	10.	楼地面装饰工程					
21	011107004001	水泥砂浆台阶面 20厚1:3水泥砂浆抹面	m²	9.00			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
22	011201001001	墙面一般抹灰 部位:挡墙、台阶挡墙 20厚1:3水泥砂浆抹面	m²	10.62			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
23	011407001001	墙面喷(刷)涂料 白色涂料 部位:挡墙	m²	9.30			
	15.	其他装饰工程					
24	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1. 图集12J003 2A/B12 2. 栏杆类型: φ 50*4不锈钢管立柱、 φ 20*1.5不锈钢小立柱、φ 30*2不锈钢横 管 3. 扶手材料种类、规格: φ 60*3不锈钢管 扶手 4. 采用201不锈钢, 高度1.05米	m	3.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
25	桂011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:双排 2. 脚手架材质:扣件式钢管外脚手架搭拆 3. 暂按30天计算, 结算以实际为准	m²	9.30			
		小 计					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:灵川县大圩镇中心校篮球场改造

第1页 共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。

主要材料及价格表

工程名称:灵川县大圩镇中心校篮球场改造

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1	1	人工合计			
2	000701001	市政人工	元		
3	002401000	建筑装饰人工	元		
4	2	材料合计			
5	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
6	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内 (综合)	t		
7	020901006	塑料薄膜	m²		
8	020901009	塑料薄膜 (养护)	m²		
9	023301002	草袋	条		
10	030183001	铁钉 (综合)	kg		
11	031324001	不锈钢焊丝	kg		
12	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
13	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
14	040301001	砂 (综合)	m³		
15	040301004	中砂	m³		
16	040502003	碎石 (5~20) mm	m³		
17	040502004	碎石 (5~40) mm	m³		
18	040506004.1	级配碎石	m³		
19	040701006	石屑	m³		
20	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
21	050304002	二等杉木板材	m³		
22	050306001	周转板枋材	m³		
23	052502007	垫木	m³		
24	130302001	外墙水性底漆	kg		
25	130302002	水性外墙乳胶漆	kg		
26	130507001	防锈漆	kg		
27	133101003	石油沥青 30#	kg		
28	133504001	防水粉	kg		
29	140501003	油漆溶剂油	kg		
30	143908001	氩气	m³		
31	144101005	建筑胶	kg		
32	170508003.1	不锈钢管 Φ50×1 201材质	m		
33	170508017.1	不锈钢管 Φ20×1.5 201材质	m		
34	170508021.1	不锈钢管 Φ30×2 201材质	m		
35	170508029.1	不锈钢管 Φ60×3 201材质	m		
36	340105003	钨棒	kg		
37	341101001	水	m³		

主要材料及价格表

工程名称:灵川县大圩镇中心校篮球场改造

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	341104001	煤	t		
39	341105003	木柴	kg		
40	341508001	其他材料费	元		
41	350102001	钢模板	kg		
42	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
43	350303001	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t		
44	350309001	挡脚板(综合)	m		
45	370501003	枕木	m³		
46	390101001	脚手架钢管(租赁)	t·天		
47	390101002	扣件综合(租赁)	100套·天		
48	390101004	底座(租赁)	100个·天		
49	390101005	钢笆子(钢筋网脚手板)(租赁·天)	100m²·天		
50	B-C.1	硅PU面层 材料费	m²		
51	S143508001	脱模剂	kg		
52	3	商品砼合计			
53	043104002	预拌普通混凝土 C15	m³		
54	043104004	预拌普通混凝土 C25	m³		
55	4	配合比合计			
56	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m³		
57	800101007	水泥砂浆中砂M10	m³		
58	800101016	水泥砂浆中砂M10	m³		
59	800102005	水泥砂浆 1:3	m³		
60	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m³		
61	801101001	素水泥浆	m³		
62	5	机械台班组成合计			
63	000701003	市政机械第一类费用	元		
64	002401001	机械台班人工费	元		
65	140301004	汽油92#	kg		
66	140301004	汽油 92#	kg		
67	140304001	轻柴油0#	kg		
68	140304001	轻柴油 0#	kg		
69	341103001	电	kW·h		
70	341103001	电	kW.h		
71	994701004	折旧费	元		
72	994701005	检修费	元		
73	994701006	维护费	元		
74	994701007	安拆及场外运输费	元		

主要材料及价格表

工程名称:灵川县大圩镇中心校篮球场改造

第3页 共3页

[illegible]