
桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目_____
工程

招标工程量清单

招标人：_____



造价咨询人：_____



法定代表人
或其授权人：_____



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____



(签字或盖章)

编制人：_____



(造价工程师签字盖专用章)

复核人：_____



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____ 2026年07月13日 _____

复核时间：_____

软件名称及版本号：博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号：2019J02

扉-1



扫描全能王 创建

总 说 明

工程名称: 桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第1页 共1页

1、工程概况: 本工程位于桂林市秀峰区向阳小学, 建筑面积: 680平方米, 占地面积355平方米, 地上2层, 建筑高度9.45米。 2、编制依据: (1) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013); (2) 《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013) 广西壮族自治区实施细则 (修订本) 》; (3) 2024年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》; (4) 2023年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》; (5) 2024年版《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》; (6) 2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》; (7) 材料价格按《桂林市建设工程造价信息》2026年第5期信息价, 桂林市信息价没有的, 按市场询价。 3、其他说明 (1) 本次预算不包含: 餐桌椅、分餐台、课桌椅、带桌折叠椅、讲台、投影黑板、10人会议桌椅、儿童椅、显示屏、储物柜、手工桌、窗帘。
--

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目 第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目——建筑装修工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目——安装工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第2页 共2页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第1页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目 —— 建筑工程					
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
1	010101001001	平整场地 土壤类别:三类土	m ²	355.00			
2	010101003001	挖沟槽土方 土壤类别:三类土 挖土深度:2m内	m ³	35.61			
3	010101004001	挖基坑土方 土壤类别:三类土 挖土深度:2m内	m ³	202.79			
4	010103001001	回填方 密实度:符合设计要求 填方来源、运距:原土回填	m ³	102.06			
5	010103002001	余土弃置 废弃料品种:土方、废渣、废料 工作内容:挖、装、运 弃土运距:10km	m ³	136.34			
6	010103002002	建筑垃圾消纳费 倒土费	m ³	136.34			
	4.	砌筑工程					
7	010402001001	砌块墙 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气 混凝土砌块 砂浆种类、强度等级:Ma5.0专用砂浆 墙体厚度:240mm	m ³	62.10			
8	010402001002	砌块墙 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气 混凝土砌块 砂浆种类、强度等级:Ma5.0专用砂浆 墙体厚度:200mm	m ³	19.01			
9	010401004001	多孔砖墙 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩 多孔砖 砂浆种类、强度等级:M5.0混合砂浆 墙体厚度:240mm	m ³	0.29			
10	010401004002	多孔砖墙 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩 多孔砖 砂浆种类、强度等级:M5.0混合砂浆 墙体厚度:200mm	m ³	30.47			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
11	010501001001	垫层 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C15	m ³	22.30			
12	010501002001	带形基础 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30	m ³	7.10			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第2页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
13	010501003001	独立基础 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30	m ³	77.34			
14	010502001001	矩形柱 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30	m ³	28.40			
15	010502002001	构造柱 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C25	m ³	5.48			
16	010503001001	基础梁 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30	m ³	28.78			
17	010503005001	过梁 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C25	m ³	0.72			
18	010503004001	圈梁(反边) 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C20	m ³	0.03			
19	010504001001	直形墙 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30	m ³	14.55			
20	010505001001	有梁板 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30	m ³	137.30			
21	010505006001	栏板 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30	m ³	15.57			
22	010506001001	直形楼梯 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30	m ²	28.78			
23	010507001001	散水 详:12J003-A1-1B 60厚C20细石混凝土面层 撒1:1水泥砂子压实赶光 150厚3:7灰土 素土夯实,向外坡3%-5%	m ²	34.50			
24	010507001002	无障碍坡道 20厚1:3水泥砂浆 素水泥浆结合层一遍 60厚C15混凝土 300厚粒径10-40卵石M2.5混合砂浆分 两步灌注 素土夯实	m ²	23.04			
25	010507004001	台阶 60厚C15混凝土,台阶面向外坡度1% 300厚粒径10-40卵石M2.5混合砂浆分 两步灌注 素土夯实	m ³	23.05			
26	010507005001	扶手、压顶 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C25	m ³	1.35			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第3页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
27	010515001001	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 ▶10以内	t	14.099			
28	010515001002	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 ▶10以上	t	21.313			
29	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.702			
30	桂010516004001	电渣压力焊接 规格:Φ25以内	个	302			
	8.	屋面及防水工程					
31	010902003001	屋面刚性层 平屋面1 部位:上人屋面 60厚C20细石混凝土内配钢筋双向Φ6@100 干铺聚酯无纺布一层 20厚1:2.5水泥砂浆找平(参考WS M20预拌砂浆) 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找3%坡[平均厚度88.95mm] 现浇钢筋混凝土板,表面清扫干净	m²	260.70			
32	010902003002	屋面刚性层 平屋面2 部位:连廊屋面 15厚1:2水泥石子水磨石磨光 撒素水泥面 10厚低强度等级砂浆隔离层 20厚1:2.5水泥砂浆找平(参考WS M20预拌砂浆) 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找3%坡[平均厚度69mm] 现浇钢筋混凝土板,表面清扫干净	m²	63.70			
33	010902003003	屋面刚性层 平屋面3 部位:楼梯间屋面 20厚1:2.5或M15水泥砂浆,分格面积宜为1平米 干铺聚酯无纺布一层 20厚1:2.5水泥砂浆找平(参考WS M20预拌砂浆) 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找3%坡[平均厚度88.95mm] 现浇钢筋混凝土板,表面清扫干净	m²	22.59			
34	010902001001	屋面卷材防水 平屋面1、平屋面2、平屋面3 2道1.5厚CPS-CL反应粘结型高分子膜基改性沥青防水卷材,遇墙均上翻至屋面完成面以上300高	m²	370.83			
35	010902002001	屋面涂膜防水 平屋面1、平屋面2、平屋面3 1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)	m²	370.83			
36	010903002001	墙面涂膜防水 外墙1、外墙2、外墙3 1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)	m²	1190.75			
37	010904003001	楼(地)面砂浆防水	m²	111.12			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第4页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		详T-6 雨棚大样、T-7 空调机位大样 20厚1:2.5水泥砂浆加5%防水粉,沿 墙翻起450					
38	010903004001	墙面变形缝 做法详14J936: AQ5-1 缝宽:100mm 嵌缝材料种类:C20槽口二次浇筑 止水带材料种类:防水卷材 盖缝材料:212宽铝合金盖板 其他: 铝合金基座+滑杆件用M6螺栓 紧固@500	m	7.20			
39	010903004002	墙面变形缝 做法详14J936: AQ5-2 缝宽:100mm 嵌缝材料种类:C20槽口二次浇筑 止水带材料种类:防水卷材 盖缝材料:156宽铝合金盖板 其他: 铝合金基座+滑杆件用M6螺栓 紧固@500	m	7.20			
40	010904004001	楼(地)面变形缝 做法详14J936: BD5-1 缝宽:100mm 嵌缝材料种类:C20槽口二次浇筑 止水带材料种类:防水卷材 盖缝材料:278宽铝合金中心板 其他: 铝合金基座+滑杆件用M6螺栓 紧固@500	m	4.08			
41	010902008001	屋面变形缝 做法详14J936: BD1-3 缝宽:100mm 嵌缝材料种类:C20槽口二次浇筑 止水带材料种类:防水卷材 盖缝材料:190宽铝合金中心板 其他: 铝合金基座+滑杆件用M6螺栓 紧固@500	m	2.04			
42	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 位置: -0.060米处 20厚1:2水泥砂浆内掺5%防水剂	m²	17.69			
	9.	保温、隔热、防腐工程					
43	011001001001	保温隔热屋面 平屋面1、平屋面3 120厚挤塑聚苯板(节能计算厚度为 96,倒置式屋面增加25%)	m²	283.29			
44	011001003001	保温隔热墙面 内墙1、内墙2 专用界面剂一遍 20厚气凝胶复合保温隔热材料(燃烧 性能等级A2级)压入耐碱玻纤网格布	m²	577.16			
45	010903003002	墙面砂浆防水 内墙1、内墙2 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆找 平,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 抗裂砂浆二道	m²	577.16			
46	010903003003	墙面砂浆防水 外墙1、外墙2、外墙3	m²	1190.75			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第5页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆找平,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布					
	10.	楼地面装饰工程					
47	011101002001	现浇水磨石楼地面 地1 15厚1:2水泥石子水磨石 撒素水泥面 20厚1:3水泥砂浆 素水泥浆结合层一遍 80厚C15混凝土 素土夯实	m²	326.58			
48	011101001001	水泥砂浆楼地面 地2 20厚M15水泥砂浆抹面压光; 素水泥浆一遍; 80厚C15混凝土垫层; 基土压实;	m²	1.64			
49	011102003001	块料楼地面 楼1 600*600*10陶瓷地砖(防滑型)铺实 拍平,水泥浆擦缝 20厚1:3干硬性水泥砂浆(WS M15预拌砂浆) 素水泥浆结合层一遍 钢筋混凝土结构板,表面清扫干净	m²	162.55			
50	011102003002	块料楼地面 楼2 600*600*10陶瓷地砖(防滑型)铺实 拍平 20厚1:3干硬性水泥砂浆(WS M15预拌砂浆) 50厚C25细石混凝土 水泥砂浆一道 LC7.5轻骨料混凝土填充层 钢筋混凝土结构板,表面清扫干净	m²	99.35			
51	011101001002	水泥砂浆楼地面 楼3 20厚M15水泥砂浆抹面压光; 素水泥浆一遍; 钢筋混凝土结构板,表面清扫干净	m²	0.62			
52	011106002001	块料楼梯面层 600*600*10陶瓷地砖(防滑型)铺实 拍平,水泥浆擦缝 20厚1:3干硬性水泥砂浆(WS M15预拌砂浆) 素水泥浆结合层一遍 钢筋混凝土结构板,表面清扫干净	m²	28.78			
53	011107005001	现浇水磨石台阶面 台阶 15厚1:2水泥石子水磨石 撒素水泥面 20厚1:3水泥砂浆 素水泥浆结合层一遍	m²	23.05			
54	011101002002	现浇水磨石楼地面 无障碍坡道	m²	23.04			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第6页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		15厚1:2水泥石子水磨石, 横向留槽 15宽, 抹1:1水泥金刚砂粒防滑条, 突出坡道表面2, 中距300, 铜条分 格, 间距大于1m 撒素水泥面					
55	011102001001	石材楼地面 升旗台 30厚花岗岩面层, 1:1水泥砂浆勾缝 (600x600x30芝麻灰火烧面花岗岩) 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 素水泥浆结合层一遍 100厚C15混凝土, 台阶面向外坡度1% 150厚碎石垫层 素土夯实	m²	39.69			
56	011107001001	石材台阶面 详建施T-10大样 600X340X50火烧面芝麻灰花岗岩 踏 板+600X100X20厚火烧面芝麻灰花岗 岩 踢板 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 素水泥浆结合层一遍 100厚C15混凝土, 台阶面向外坡度1% 150厚碎石垫层 素土夯实	m²	5.06			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
57	桂011204007001	块料墙面 墙裙 8~10厚面砖, 水泥浆擦缝(陶瓷墙面 砖 600×300) 10厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶 贴(WP M20预拌砂浆) 5厚1:3水泥砂浆(WP M15预拌砂浆) 基层墙体	m²	233.04			
58	桂011204007002	块料墙面 外墙1 1:1白水泥细砂浆勾缝 400*200红色外墙面砖, 专用胶粘剂 粘贴 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆找 平, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 【另计】 15厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰 专用界面剂一遍	m²	18.76			
59	桂011205007001	块料柱面 外墙1 1:1白水泥细砂浆勾缝 400*200红色外墙面砖, 专用胶粘剂 粘贴 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆找 平, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 【另计】 15厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰 专用界面剂一遍	m²	65.22			
60	011201001001	墙面一般抹灰 外墙2、外墙3 部位: 真石漆涂料外墙、彩绘涂料外 墙	m²	1033.64			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第7页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆找平,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 【另计】 15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 专用界面剂一遍 基层墙体或柱子					
61	011202001001	柱、梁面一般抹灰 部位:真石漆涂料柱面 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆找平,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 【另计】 15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 专用界面剂一遍 基层墙体或柱子	m ²	73.13			
62	011201001002	墙面一般抹灰 内墙1 15厚DP M5水泥石灰砂浆 5厚DP M20水泥砂浆	m ²	190.63			
63	011201001003	墙面一般抹灰 内墙3 15厚DP M5水泥石灰砂浆 3厚水泥聚合物抗裂砂浆找平	m ²	25.39			
64	桂011201005001	墙面钉(挂)网(钢丝网) 部位:钢筋砼梁柱墙与砌体墙交接处 挂300宽	m ²	109.37			
65	桂011201005002	墙面钉(挂)网(钢丝网) 部位:楼梯间、人流通道填充墙满挂	m ²	386.52			
66	011108001001	石材零星项目 部位:无障碍坡道侧面、升旗台侧面 450x600x30芝麻灰火烧面花岗岩 15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰	m ²	17.00			
	12.	天棚工程					
67	011301001001	天棚抹灰 顶1 部位:走道、楼梯、餐厅、体育室、 仪器室多功能阶梯教室 现浇钢筋混凝土板底面打磨平整、清扫干净; 界面剂1道; 5-8厚DP M10砂浆(1:0.5:3水泥石灰膏砂浆)抹平;	m ²	694.30			
68	011302001001	吊顶天棚 顶2 部位:党建室、大队部、手工室房间 钢筋混凝土底板清理干净 配套金属龙骨 8厚装饰石膏板吊顶	m ²	95.28			
69	011301001002	天棚抹灰 顶3 部位:电井 现浇钢筋混凝土板底面打磨平整、清扫干净 刮抗裂砂浆二道;	m ²	2.89			
	13.	门窗工程					
70	010801004001	甲级钢质防火门	m ²	2.53			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第8页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		含运输、安装、门套、五金件					
71	010801004002	丙级钢质防火门 含运输、安装、门套、五金件	m ²	3.78			
72	010801004003	安全电子防盗门(带观察窗) 含运输、安装、门套、五金件	m ²	2.53			
73	010801004004	安全电子防盗门 含运输、安装、门套、五金件	m ²	20.79			
74	010807001001	100系列铝合金推拉窗(带亮) S > 2m ² 框、扇材质及质量:铝材壁厚1.8mm 玻璃品种、厚度:铝合金5+9A+5low-e中空玻璃窗 纱窗:推拉	m ²	97.02			
75	010807005001	1100*2600钛钢网门帘 部位:一层餐厅入户门	m ²	5.72			
76	010807005002	防护网 304不锈钢条Φ3.0间距≤700mm 2.0厚铝合金导轨	m ²	25.92			
77	010807005003	不锈钢隐形安全防护网 部位:二层室外走廊	m ²	41.60			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
78	011407001001	墙面喷(刷)涂料 内墙1、内墙2 部位:楼梯间、除楼梯外房间内墙面 满刮腻子二遍 刷浅白色无机涂料一底二面	m ²	604.08			
79	011407002001	天棚喷(刷)涂料 顶1 部位:走道、楼梯、餐厅、体育室、 仪器室多功能阶梯教室 2-3厚面层耐水腻子挂平; 表面喷刷无机涂料:(一底二面)	m ²	697.79			
80	011407001002	水性弹性真石漆墙面 外墙2 部位:真石漆涂料外墙 涂饰面层涂料二遍 喷涂主层涂料 喷或滚刷底涂料一遍 水性弹性 8至10年保质 国产	m ²	1027.54			
81	011407001003	墙面喷(刷)涂料 外墙3 部位:彩绘涂料外墙 涂饰面层涂料二遍 喷涂主层涂料 喷或滚刷底涂料一遍	m ²	65.50			
	15.	其他装饰工程					
82	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板 部位:楼梯栏杆 详中南标20ZJ401-29页-C1(材质选用 深灰色哑光锌钢) 栏杆类型:直形 扶手材料种类、规格:80*50硬木扶手 栏板材料种类、规格、颜色:Φ36*2 不锈钢管+深灰色哑光锌钢	m	32.05			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第9页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
83	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 部位: 楼梯靠墙扶手 详中南标6.207J401-59 页-A 扶手材料种类、规格: Φ60*2不锈钢管	m	50.74			
84	011503001002	无障碍扶手栏杆 H=900mm 详12J926H2-2大样 扶手材料种类、规格: Φ40*2不锈钢管 栏板材料种类、规格、颜色: Φ25*2 不锈钢立柱	m	15.82			
85	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板 H=600mm 部位: 二层女儿墙, 详见T-2女儿墙 大样1 详不锈钢栏杆参见15J403-1, D16页 栏板材料种类、规格、颜色: 不锈钢管	m	36.60			
86	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板 H=400mm 部位: 三层女儿墙, 详见T-5女儿墙 大样4 详不锈钢栏杆参见15J403-1, D16页 栏板材料种类、规格、颜色: 不锈钢管	m	17.90			
87	011506002001	升旗杆 1. 旗杆材料、种类、规格: 不锈钢无缝钢管 2. 高度: 12m 3. 手动升降装置	m	12.00			
88	020910007001	主席台彩绘 设计参数未确定, 单价按暂估价, 最终以结算为准	m ²	59.05			
89	030506007001	户外电子显示器 设计参数未确定, 单价按暂估价, 最终以结算为准	m ²	6.48			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
90	桂011701001001	外脚手架 搭拆 单排、双排脚手架: 双排 搭设高度: 24米内 脚手架材质: 扣件式钢管架	m ²	1010.81			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第10页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
91	桂011701001002	外脚手架 使用 单排、双排脚手架:双排 搭设高度:24米内 脚手架材质:扣件式钢管架 工期: 暂按180天, 结算以实际为准	m ² · 天	181945.80			
92	桂011701002001	里脚手架 搭设高度:3.6米内 脚手架材质:扣件式钢管架	m ²	367.56			
93	011701006001	满堂脚手架 搭拆 搭设高度:5.4米 脚手架材质:扣件式钢管架	m ²	20.00			
94	011701006002	满堂脚手架 使用 搭设高度:5.4米 脚手架材质:扣件式钢管架 工期: 暂按60天, 结算以实际为准	m ² · 天	1200.00			
95	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 采用泵送混凝土, 框架结构	m ²	680.00			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
96	011702001001	基础 基础类型:垫层 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	24.05			
97	011702001002	基础 基础类型:独立基础 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	96.00			
98	011702001003	基础 基础类型:条形基础 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	8.96			
99	011702002001	矩形柱 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 支模高度:3.6米以内	m ²	277.43			
100	011702003001	构造柱 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 支模高度:3.6米以内	m ²	64.84			
101	011702005001	基础梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 支模高度:3.6米以内	m ²	243.12			
102	011702009001	过梁 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 支模高度:3.6米以内	m ²	9.76			
103	011702011001	直形墙 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 支模高度:3.6米以内	m ²	183.39			
104	011702014001	有梁板 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 支模高度:3.6米以内	m ²	1149.04			
105	011702021001	栏板 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 支模高度:3.6米以内	m ²	227.71			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第11页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
106	011702024001	楼梯 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 支模高度:3.6米以内	m ²	28.78			
107	011702025001	其他现浇构件 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	126.35			
108	011702027001	台阶 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m ²	5.06			
109	011702028001	扶手、压顶 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m	59.10			
110	011702029001	散水 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m ²	53.07			
111	011702029002	坡道 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m ²	23.04			
	011703	垂直运输					
112	011703001001	建筑物垂直运输 1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架 结构 2. 建筑物垂直高度:10m以内 3. 工期:暂按180天, 结算以实际为 准	台·月	6.00			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
113	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 机械设备规格型号:履带式挖掘机 1m ³ 以内	台次	1			
114	011705001002	大型机械设备进出场及安拆 机械设备规格型号:履带式推土机进 出场费 功率75kW	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
115	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	329.51			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第12页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
		桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目 ——安装工程					
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
116	030404017001	电源总箱 ZA 安装高度:距地0.5米明装	台	1			
117	030404017002	配电箱 GAL 安装高度:底距地1.8米	台	1			
118	030404017003	配电箱 1ZAL 安装高度:中心距地1.5米挂墙明装	台	1			
119	030404017004	配电箱 2ZAL 安装高度:中心距地1.5米挂墙明装	台	1			
120	030404017005	配电箱 1EAL 安装高度:中心距地1.0米挂墙明装	台	1			
121	030404017006	配电箱 2EAL 安装高度:中心距地1.0米挂墙明装	台	1			
122	030404017007	配电箱 AL1 安装高度:底边距地1.8m暗装	台	3			
123	030404017008	配电箱 AL2 安装高度:底边距地1.8m暗装	台	2			
124	030404017009	配电箱 AL3 安装高度:底边距地1.8m暗装	台	2			
125	030404018001	3P空调柜机开关箱(箱门带锁) 安装高度:底边距地0.5m暗装	台	1			
126	030411003001	强电桥架 100x100x1.2 1.类型:钢制槽式桥架	m	119.72			
127	031002001001	桥架支架 1.材质:角钢 2.含除锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍	kg	184.07			
128	030411001001	配管 SC20 1.材质、规格:镀锌钢管 SC20 2.配置形式:暗敷	m	146.74			
129	030411001002	配管 PC40 1.材质、规格:塑料管 PC40 2.配置形式:暗敷	m	40.71			
130	030411001003	配管 PC32 1.材质、规格:塑料管 PC32 2.配置形式:暗敷	m	76.41			
131	030411001004	配管 PC20 1.材质、规格:塑料管 PC20 2.配置形式:暗敷	m	673.76			
132	030413002001	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内 1.规格:公称管径20mm以内 2.类型:砖结构	m	207.25			
133	030408001001	电力电缆 WDZ-YJY-4x25+16 1.敷设方式:普通敷设	m	41.00			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第13页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 电压等级(kV):1KV以下					
134	030408001002	电力电缆 WDZ-YJY-5x16 1. 敷设方式:普通敷设 2. 电压等级(kV):1KV以下	m	22.82			
135	030408001003	电力电缆 NG-A(BTLY)-3x4 1. 敷设方式:普通敷设 2. 电压等级(kV):1KV以下	m	22.82			
136	030408006001	电力电缆头 WDZ-YJY-4x25+16 1. 类型:终端头 2. 制作方法:干包式 3. 电压等级(kV):1KV以下	个	4			
137	030408006002	电力电缆头 WDZ-YJY-5x16 1. 类型:终端头 2. 制作方法:干包式 3. 电压等级(kV):1KV以下	个	4			
138	030411004001	配线 WDZ-BYJ-16mm2 配线形式:桥架配线	m	93.99			
139	030411004002	配线 WDZ-BYJ-6mm2 配线形式:桥架配线	m	161.40			
140	030411004003	配线 WDZ-BYJ-4mm2 配线形式:桥架配线	m	27.60			
141	030411004004	配线 WDZ-BYJ-6mm2 配线形式:管内穿线	m	238.69			
142	030411004005	配线 WDZ-BYJ-4mm2 配线形式:管内穿线	m	860.84			
143	030411004006	配线 WDZ-BYJ-2.5mm2 配线形式:管内穿线	m	1449.94			
144	030411004007	配线 WDZN-BYJ-2.5mm2 配线形式:管内穿线	m	300.09			
145	030404034001	人体感应延时开关 1. 规格:250V, 10A 2. 安装方式:灯具旁0.2米暗装	套	8			
146	030404034002	跷板开关(单联单控) 1. 规格:250V, 10A 2. 安装方式:距地1.3米暗装	套	4			
147	030404034003	跷板开关(三联单控) 1. 规格:250V, 10A 2. 安装方式:距地1.3米暗装	套	7			
148	030404035001	单相二, 三极插座(安全型) 1. 规格:250V;10A 2. 安装方式:距地0.3m暗装	套	43			
149	030404035002	空调三极插座(安全型) 1. 规格:250V;16A 2. 安装方式:距地0.3m暗装	套	2			
150	030412001001	LED吸顶灯 16W 1. 型号、规格:16W/LED/4000K/1600lm 2. 安装形式:吸顶安装	套	29			
151	030412005001	双管LED灯 12W	套	34			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第14页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 型号、规格:12W/LED/4000K/12001m 2. 安装形式:底距地2.6米壁装					
152	030412001002	壁装LED灯(带应急电源模块) 1. 型号、规格:16W/LED/4000K/16001m 2. 安装形式:吸顶安装	套	12			
153	030412001003	教室一体式LED护眼黑板灯 40W 1. 型号、规格:1x40W/LED/4000K/40001m 2. 安装形式:管吊距地2.7米	套	2			
154	030404033001	吊扇 1. 安装方式:平梁底吊装(高于灯具) 2. 带风扇调速开关	台	30			
155	030412004001	应急照明灯具-壁挂式(中型) 1. 型号、规格:A型,36V,不带蓄电池,5WxLED,灯具防护等级不低于IP67	套	3			
156	030412004002	应急照明灯具-壁挂式(中型) 1. 型号、规格:A型,36V,不带蓄电池,5WxLED 2. 安装形式:底距地2.5米壁装	套	9			
157	030412004003	非集中控制型安全出口标志灯(中型) 1. 型号、规格:A型,36V,不带蓄电池,1WxLED 2. 安装形式:门框上0.15米壁装	套	3			
158	030412004004	非集中控制型疏散出口标志灯(中型) 1. 型号、规格:A型,36V,不带蓄电池,1WxLED 2. 安装形式:门框上0.15米壁装	套	11			
159	030412004005	非集中控制型楼层标志灯(中型) 1. 型号、规格:A型,36V,不带蓄电池,1WxLED 2. 安装形式:门框上0.15米或底距地2.5米壁装	套	3			
160	030412004006	非集中控制型双面多信息复合指示灯(中型) 1. 型号、规格:A型,36V,不带蓄电池,1WxLED 2. 安装形式:底距地2.5米吊装	套	4			
161	桂030412013001	LED壁装投光灯 50W 1. 型号、规格:50W/LED/4000K/50001m 2. 安装形式:底距地2.6米壁装	套	1			
162	030414002001	送配电装置系统 1. 电压等级(kV):1kV以下	系统	1			
		防雷工程					
163	030409005001	避雷网 1. 材质、规格:Φ10热镀锌圆钢(接闪带) 2. 安装形式:沿女儿墙敷设	m	149.18			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第15页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
164	030409005002	避雷网 1. 材质、规格:Φ10热镀锌圆钢(接闪带) 2. 安装形式:沿隔热板敷设	m	34.21			
165	030409006001	0.5米短接闪杆 屋面阳角应设置	根	4			
166	030409003001	避雷引下线 利用工字钢上下贯通焊接作防雷引下线	m	112.21			
167	030409002001	接地母线 1. 材质:不锈钢扁钢-40x4	m	35.17			
168	030409002002	接地母线 利用地梁内3~6根钢筋	m	134.98			
169	030409008001	接地测试卡	台	2			
170	030409008002	局部等电位端子箱 距地0.3m安装	台	2			
171	030409008003	总等电位端子箱 距地0.3m安装	台	1			
172	030414011001	接地装置	系统	1			
		太阳能光伏系统工程					
173	桂030405005001	光伏并网逆变器 1UR -0.6kW 1. 型号:1UR -0.6kW 2. 元件由厂家配套	台	1			
174	桂030405006001	光伏并网柜 1AR -0.6kW 1. 型号: 1AR -0.6kW 2. 元件由厂家配套	台	1			
175	桂030405003001	光伏组件 组件功率285Wp 1. 名称: 单晶硅光伏板 2. 规格:2310*715*45 3. 安装方式: 支架上安装	块	2			
176	030504004001	光伏监控系统 包含监测主机、通信管理机、网络交换机、投时模块、数据采集器、环境监测仪相关软件等	套	1			
177	031002002001	设备支架 1. 材质:热镀锌C型钢41	kg	130.43			
178	桂030413011001	现浇基础 C20 1. 部位: 支架底 2. 规格: 300*300*300	座	6			
179	030411001005	配管 SC32 1. 材质、规格:镀锌钢管 SC32 2. 配置形式:明敷	m	3.80			
180	030408001004	光伏电缆 PV1-F-1*6 1. 敷设方式: 普通敷设 2. 电压等级(kV):1KV以下	m	3.80			
181	030408001005	电力电缆 WDZ-YJE-5*6 1. 敷设方式: 普通敷设 2. 电压等级(kV):1KV以下	m	8.00			
182	桂030405007001	太阳能光伏电站调试	座	1			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第16页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程					
183	030411005001	网络前端箱 安装方式:底边距地1.5米挂墙明装	个	1			
184	030411001006	配管 SC32 1. 材质、规格:镀锌钢管 SC32 2. 配置形式:埋地	m				
185	030411003002	弱电桥架:100x100 1. 类型:钢制槽式桥架	m	103.26			
186	031002001002	桥架支架 1. 材质:角钢 2. 含除锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍	kg	173.03			
187	030411001007	配管 PC32 1. 材质、规格:塑料管 PC32 2. 配置形式:暗敷	m	19.83			
188	030411001008	配管 PC25 1. 材质、规格:塑料管 PC25 2. 配置形式:暗敷	m	15.26			
189	030411001009	配管 PC20 1. 材质、规格:塑料管 PC20 2. 配置形式:暗敷	m	75.44			
190	030413002002	凿(压)槽及恢复 1. 规格:公称管径32mm以内 2. 类型:砖结构	m	4.20			
191	030413002003	凿(压)槽及恢复 1. 规格:公称管径20mm以内 2. 类型:砖结构	m	37.20			
192	030502007001	宽带光缆及网线 G657,2芯光 纤,CAT6e 敷设方式:管内穿线	m	266.06			
193	030502012001	信息插座 1. 安装方式:底边距地0.5米暗装	个	12			
		安防视频监控系统图					
194	030411005002	监控主交换机 1. 名称:12口千兆POE交换机 2. 安装方式:底边距地1.5米挂墙明装	个	1			
195	040205020001	400万高清POE摄像机 型号:400万 星光级 1/3" CMOS ICR 日夜型半球型网络摄像机 最低照度:彩色:0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 宽动态:120 dB 调节角度:水平:0°~360°, 垂直:0°~75°, 旋转:0°~360° 焦距&视场角:4 mm, 水平视场角: 79° (2.8 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm 可选) 补光距离:最远可达30 m 最大图像尺寸:2560 × 1440	台	7			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第17页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		视频压缩标准:主码流: H.265/H.264 网络存储:支持NAS(NFS,SMB/CIFS 均支持) 网络:1个RJ45 10 M/100 M自适应以 太网口					
196	桂031002004001	摄像头支架 底边距地2.5米安装	个	7			
197	030411001010	配管 PC25 1.材质、规格:塑料管 PC25 2.配置形式:暗敷	m	5.45			
198	030411001011	配管 PC20 1.材质、规格:塑料管 PC20 2.配置形式:暗敷	m	56.92			
199	030413002004	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内 1.规格:公称管径20mm以内 2.类型:砖结构	m	16.00			
200	030502007002	网络线 UTP6E 敷设方式:管内穿线	m	143.81			
201	030507017001	安全防范分系统调试	系统	1			
		公共广播系统图					
202	030506007002	广播功放箱	套	1			
203	030904007001	校园广播器 1.型号规格:HD210 2.安装方式:吸顶安装	个	6			
204	030411001012	配管 PC20 1.材质、规格:塑料管 PC20 2.配置形式:暗敷	m	51.21			
205	030413002005	凿(压)槽及恢复 1.规格:公称管径20mm以内 2.类型:砖结构	m	5.70			
206	030411004008	广播总线 WDZ-RYY2*1.5 1.配线形式:管内穿线	m	51.21			
207	桂030905005001	火灾事故广播、消防通信系统调试 1.类型:广播喇叭	只	6			
		火灾自动报警系统工程					
208	030411001013	配管 SC25 1.材质、规格:镀锌钢管 SC25 2.配置形式:暗敷	m	71.18			
209	030413002006	凿(压)槽及恢复 1.规格:公称管径32mm以内 2.类型:砖结构	m	18.20			
210	030411004009	消火栓直接起泵线 WDZN-RYS-4x2.5 1.配线形式:管内穿线	m	24.73			
211	030904003001	消火栓启泵按钮 1.安装方式:消火栓箱内安装	个	7			
212	030904008001	短路隔离器 1.型号规格:JBF-171K	个	1			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第18页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 安装方式:接线端子箱内安装					
		B9 给排水工程					
213	031001006001	PVC-U塑料管 DN150 1. 安装部位:埋地及室内 2. 介质:雨水 4. 连接形式:粘接	m	18.36			
214	031001006002	PVC-U塑料管 DN100 1. 安装部位:埋地及室内 2. 介质:雨水 4. 连接形式:粘接	m	23.58			
215	031001006003	PVC-U塑料管 DN75 1. 安装部位:埋地及室内 2. 介质:雨水 4. 连接形式:粘接	m	19.83			
216	031001006004	PVC-U塑料管 DN50 1. 安装部位:埋地及室内 2. 介质:空调排水 4. 连接形式:粘接	m	22.11			
217	030817008001	过楼板刚性套管制作安装 DN150 1. 材质:塑料	个	2			
218	030817008002	刚性套管制作安装 DN150 1. 材质:焊接钢管	个	4			
219	030817008003	刚性套管制作安装 DN100 1. 材质:焊接钢管	个	4			
220	桂031004023001	87型雨水斗 DN150 1. 材质:PVC-U	个	2			
221	桂031004023002	87型雨水斗 DN100 1. 材质:PVC-U	个	4			
222	桂031004023003	87型雨水斗 DN75 1. 材质:PVC-U	个	4			
		B9 消防水工程——消火栓系统					
223	030901002001	内外热镀锌钢管 DN100 1. 连接形式:沟槽连接 2. 管道压力等级: 1.6Mpa	m	117.50			
224	030901002002	内外热镀锌钢管 DN65 1. 连接形式:螺纹连接 2. 管道压力等级: 1.6Mpa	m	10.02			
225	030817008004	刚性防水套管制作安装 DN100 1. 材质:焊接钢管	个	3			
226	030817008005	刚性防水套管制作安装 DN150 1. 材质:焊接钢管	个	3			
227	030413001001	支架制作、安装 1. 包含支架制作、安装、除锈 2. 刷防锈漆两遍, 调和漆两遍	kg	143.38			
228	031201001001	管道刷油 1. 刷银粉两道或红色调和漆两道	m²	42.79			
229	030901010001	单出口室内消火栓(带消防软管卷盘) 1. 型号、规格:1000*700*200(SG65)	套	6			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第19页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 配套:25m长衬胶水带 ϕ 19mm直流水 枪设减压孔,动压0.4MPa					
230	桂030901016001	试验消火栓 明装 1. 型号、规格:1000*700*200(SG65) 2. 带消火栓压力表	套	1			
231	030901013001	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5(3A) 安装方式:放置箱内安装	个	34			
232	030901013002	灭火器箱 1. 规格:长宽高340mm*180mm*550mm	个	17			
233	桂031003020001	闸阀 DN100 1. 材质:铸铜 2. 压力等级:PN1.6MPa	个	2			
234	桂031003020002	蝶阀 DN100 1. 材质:铸铜 2. 压力等级:PN1.6MPa	个	8			
235	桂031003020003	自动排气阀 DN25 1. 材质:铸铜 2. 压力等级:PN1.6MPa	个	1			
236	桂030413013001	土方开挖 1. 土壤类别:三类土 2. 挖沟深度:按设计图及相关规范要求	m ³	5.30			
237	桂030413014001	土方回填 1. 填方材料品种:三类土	m ³	5.30			
	7.	B7 空调工程					
238	030701003001	3P空调天花机 1. 安装形式:吊顶安装	台	4			
239	030701003002	壁挂式空调 2匹 1. 安装形式:壁挂	台	3			
240	030701003003	壁挂式空调 1.5匹 1. 安装形式:壁挂	台	3			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第20页 共20页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
1	成型钢筋 热轧带肋钢筋HRB400 10以内	t	14.169		3292.04				
2	成型钢筋 热轧带肋钢筋HRB400 10以上	t	21.420		3115.04				
3	中砂	m³	25.423		99.03				
4	多孔页岩砖 240×180×90	千块	6.917		805.83				
5	蒸压加气砼砌块 600×200×200	m³	18.461		256.64				
6	蒸压加气砼砌块 600×200×240	m³	60.305		256.64				
7	陶瓷地面砖 600×600	m²	269.758		79.65				
8	聚合物水泥防水涂料（JS-II）	kg	3951.909		14.16				
9	高分子膜改性沥青自粘防水卷材 1.5mm	m²	848.162		28.32				
10	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m³	26.533		313.27				
11	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³	5.562		337.17				
12	预拌普通混凝土 C30	m³	329.354		349.56				
13	预拌细石混凝土 C20[商品砼]	m³	15.798		337.17				
14	内外热镀锌钢管 DN100	m	118.675		52.17				
15	塑料管 PC32	m	102.015		4.31				
16	铜芯塑料绝缘导线 WDZN-BYJ-2.5mm²	m	1565.935		2.66				
17	铜芯塑料绝缘导线 WDZN-BYJ-4mm²	m	903.882		4.21				
18	强电桥架 100x100x1.2	m	120.917		25.20				
19	弱电线槽 MR150*100*1.2	m	104.293		26.56				
20	合计								

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。