
桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目_____
工程

招标工程量清单

招标人：_____



造价咨询人：_____



法定代表人
或其授权人：_____



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____



(签字或盖章)

编制人：_____



(造价工程师签字盖专用章)

复核人：_____



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____ 2026年07月13日 _____

复核时间：_____

软件名称及版本号：博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号：2019J02

扉-1



扫描全能王 创建

总 说 明

工程名称: 桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第1页 共1页

1、工程概况: 本工程位于桂林市秀峰区向阳小学, 建筑面积:680平方米, 占地面积355平方米, 地上2层, 建筑高度9.45米。 2、编制依据: (1) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013); (2) 《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013) 广西壮族自治区实施细则 (修订本) 》; (3) 2024年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》; (4) 2023年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》; (5) 2024年版《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》; (6) 2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》; (7) 材料价格按《桂林市建设工程造价信息》2026年第5期信息价, 桂林市信息价没有的, 按市场询价。 3、其他说明 (1) 本次预算不包含: 餐桌椅、分餐台、课桌椅、带桌折叠椅、讲台、投影黑板、10人会议桌椅、儿童椅、显示屏、储物柜、手工桌、窗帘。

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目 第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目——建筑装修工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目——安装工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第2页 共2页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第1页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目 —— 建筑工程					
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
1	010101001001	平整场地 土壤类别:三类土	m ²	355.00			
2	010101003001	挖沟槽土方 土壤类别:三类土 挖土深度:2m内	m ³	35.61			
3	010101004001	挖基坑土方 土壤类别:三类土 挖土深度:2m内	m ³	202.79			
4	010103001001	回填方 密实度:符合设计要求 填方来源、运距:原土回填	m ³	102.06			
5	010103002001	余土弃置 废弃料品种:土方、废渣、废料 工作内容:挖、装、运 弃土运距:10km	m ³	136.34			
6	010103002002	建筑垃圾消纳费 倒土费	m ³	136.34			
	4.	砌筑工程					
7	010402001001	砌块墙 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气 混凝土砌块 砂浆种类、强度等级:Ma5.0专用砂浆 墙体厚度:240mm	m ³	62.10			
8	010402001002	砌块墙 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气 混凝土砌块 砂浆种类、强度等级:Ma5.0专用砂浆 墙体厚度:200mm	m ³	19.01			
9	010401004001	多孔砖墙 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩 多孔砖 砂浆种类、强度等级:M5.0混合砂浆 墙体厚度:240mm	m ³	0.29			
10	010401004002	多孔砖墙 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩 多孔砖 砂浆种类、强度等级:M5.0混合砂浆 墙体厚度:200mm	m ³	30.47			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
11	010501001001	垫层 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C15	m ³	22.30			
12	010501002001	带形基础 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30	m ³	7.10			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第2页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
13	010501003001	独立基础 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30	m³	77.34			
14	010502001001	矩形柱 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30	m³	28.40			
15	010502002001	构造柱 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C25	m³	5.48			
16	010503001001	基础梁 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30	m³	28.78			
17	010503005001	过梁 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C25	m³	0.72			
18	010503004001	圈梁(反边) 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C20	m³	0.03			
19	010504001001	直形墙 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30	m³	14.55			
20	010505001001	有梁板 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30	m³	137.30			
21	010505006001	栏板 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30	m³	15.57			
22	010506001001	直形楼梯 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30	m²	28.78			
23	010507001001	散水 详:12J003-A1-1B 60厚C20细石混凝土面层 撒1:1水泥砂子压实赶光 150厚3:7灰土 素土夯实,向外坡3%-5%	m²	34.50			
24	010507001002	无障碍坡道 20厚1:3水泥砂浆 素水泥浆结合层一遍 60厚C15混凝土 300厚粒径10-40卵石M2.5混合砂浆分 两步灌注 素土夯实	m²	23.04			
25	010507004001	台阶 60厚C15混凝土,台阶面向外坡度1% 300厚粒径10-40卵石M2.5混合砂浆分 两步灌注 素土夯实	m³	23.05			
26	010507005001	扶手、压顶 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C25	m³	1.35			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第3页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
27	010515001001	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10以内	t	14.099			
28	010515001002	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10以上	t	21.313			
29	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.702			
30	桂010516004001	电渣压力焊接 规格: Φ 25以内	个	302			
	8.	屋面及防水工程					
31	010902003001	屋面刚性层 平屋面1 部位:上人屋面 60厚C20细石混凝土内配钢筋双向 Φ 6@100 干铺聚酯无纺布一层 20厚1:2.5水泥砂浆找平(参考WS M20预拌砂浆) 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找3%坡[平均厚度88.95mm] 现浇钢筋混凝土板,表面清扫干净	m ²	260.70			
32	010902003002	屋面刚性层 平屋面2 部位:连廊屋面 15厚1:2水泥石子水磨石磨光 撒素水泥面 10厚低强度等级砂浆隔离层 20厚1:2.5水泥砂浆找平(参考WS M20预拌砂浆) 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找3%坡[平均厚度69mm] 现浇钢筋混凝土板,表面清扫干净	m ²	63.70			
33	010902003003	屋面刚性层 平屋面3 部位:楼梯间屋面 20厚1:2.5或M15水泥砂浆,分格面积宜为1平米 干铺聚酯无纺布一层 20厚1:2.5水泥砂浆找平(参考WS M20预拌砂浆) 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找3%坡[平均厚度88.95mm] 现浇钢筋混凝土板,表面清扫干净	m ²	22.59			
34	010902001001	屋面卷材防水 平屋面1、平屋面2、平屋面3 2道1.5厚CPS-CL反应粘结型高分子膜基改性沥青防水卷材,遇墙均上翻至屋面完成面以上300高	m ²	370.83			
35	010902002001	屋面涂膜防水 平屋面1、平屋面2、平屋面3 1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)	m ²	370.83			
36	010903002001	墙面涂膜防水 外墙1、外墙2、外墙3 1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)	m ²	1190.75			
37	010904003001	楼(地)面砂浆防水	m ²	111.12			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第4页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		详T-6 雨棚大样、T-7 空调机位大样 20厚1:2.5水泥砂浆加5%防水粉,沿 墙翻起450					
38	010903004001	墙面变形缝 做法详14J936: AQ5-1 缝宽:100mm 嵌缝材料种类:C20槽口二次浇筑 止水带材料种类:防水卷材 盖缝材料:212宽铝合金盖板 其他: 铝合金基座+滑杆件用M6螺栓 紧固@500	m	7.20			
39	010903004002	墙面变形缝 做法详14J936: AQ5-2 缝宽:100mm 嵌缝材料种类:C20槽口二次浇筑 止水带材料种类:防水卷材 盖缝材料:156宽铝合金盖板 其他: 铝合金基座+滑杆件用M6螺栓 紧固@500	m	7.20			
40	010904004001	楼(地)面变形缝 做法详14J936: BD5-1 缝宽:100mm 嵌缝材料种类:C20槽口二次浇筑 止水带材料种类:防水卷材 盖缝材料:278宽铝合金中心板 其他: 铝合金基座+滑杆件用M6螺栓 紧固@500	m	4.08			
41	010902008001	屋面变形缝 做法详14J936: BD1-3 缝宽:100mm 嵌缝材料种类:C20槽口二次浇筑 止水带材料种类:防水卷材 盖缝材料:190宽铝合金中心板 其他: 铝合金基座+滑杆件用M6螺栓 紧固@500	m	2.04			
42	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 位置: -0.060米处 20厚1:2水泥砂浆内掺5%防水剂	m²	17.69			
	9.	保温、隔热、防腐工程					
43	011001001001	保温隔热屋面 平屋面1、平屋面3 120厚挤塑聚苯板(节能计算厚度为 96,倒置式屋面增加25%)	m²	283.29			
44	011001003001	保温隔热墙面 内墙1、内墙2 专用界面剂一遍 20厚气凝胶复合保温隔热材料(燃烧 性能等级A2级)压入耐碱玻纤网格布	m²	577.16			
45	010903003002	墙面砂浆防水 内墙1、内墙2 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆找 平,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 抗裂砂浆二道	m²	577.16			
46	010903003003	墙面砂浆防水 外墙1、外墙2、外墙3	m²	1190.75			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第5页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆找平,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布					
	10.	楼地面装饰工程					
47	011101002001	现浇水磨石楼地面 地1 15厚1:2水泥石子水磨石 撒素水泥面 20厚1:3水泥砂浆 素水泥浆结合层一遍 80厚C15混凝土 素土夯实	m²	326.58			
48	011101001001	水泥砂浆楼地面 地2 20厚M15水泥砂浆抹面压光; 素水泥浆一遍; 80厚C15混凝土垫层; 基土压实;	m²	1.64			
49	011102003001	块料楼地面 楼1 600*600*10陶瓷地砖(防滑型)铺实 拍平,水泥浆擦缝 20厚1:3干硬性水泥砂浆(WS M15预拌砂浆) 素水泥浆结合层一遍 钢筋混凝土结构板,表面清扫干净	m²	162.55			
50	011102003002	块料楼地面 楼2 600*600*10陶瓷地砖(防滑型)铺实 拍平 20厚1:3干硬性水泥砂浆(WS M15预拌砂浆) 50厚C25细石混凝土 水泥砂浆一道 LC7.5轻骨料混凝土填充层 钢筋混凝土结构板,表面清扫干净	m²	99.35			
51	011101001002	水泥砂浆楼地面 楼3 20厚M15水泥砂浆抹面压光; 素水泥浆一遍; 钢筋混凝土结构板,表面清扫干净	m²	0.62			
52	011106002001	块料楼梯面层 600*600*10陶瓷地砖(防滑型)铺实 拍平,水泥浆擦缝 20厚1:3干硬性水泥砂浆(WS M15预拌砂浆) 素水泥浆结合层一遍 钢筋混凝土结构板,表面清扫干净	m²	28.78			
53	011107005001	现浇水磨石台阶面 台阶 15厚1:2水泥石子水磨石 撒素水泥面 20厚1:3水泥砂浆 素水泥浆结合层一遍	m²	23.05			
54	011101002002	现浇水磨石楼地面 无障碍坡道	m²	23.04			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第6页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		15厚1:2水泥石子水磨石, 横向留槽 15宽, 抹1:1水泥金刚砂粒防滑条, 突出坡道表面2, 中距300, 铜条分 格, 间距大于1m 撒素水泥面					
55	011102001001	石材楼地面 升旗台 30厚花岗岩面层, 1:1水泥砂浆勾缝 (600x600x30芝麻灰火烧面花岗岩) 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 素水泥浆结合层一遍 100厚C15混凝土, 台阶面向外坡度1% 150厚碎石垫层 素土夯实	m²	39.69			
56	011107001001	石材台阶面 详建施T-10大样 600X340X50火烧面芝麻灰花岗岩 踏 板+600X100X20厚火烧面芝麻灰花岗 岩 踢板 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 素水泥浆结合层一遍 100厚C15混凝土, 台阶面向外坡度1% 150厚碎石垫层 素土夯实	m²	5.06			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
57	桂011204007001	块料墙面 墙裙 8~10厚面砖, 水泥浆擦缝(陶瓷墙面 砖 600×300) 10厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶 贴(WP M20预拌砂浆) 5厚1:3水泥砂浆(WP M15预拌砂浆) 基层墙体	m²	233.04			
58	桂011204007002	块料墙面 外墙1 1:1白水泥细砂浆勾缝 400*200红色外墙面砖, 专用胶粘剂 粘贴 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆找 平, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 【另计】 15厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰 专用界面剂一遍	m²	18.76			
59	桂011205007001	块料柱面 外墙1 1:1白水泥细砂浆勾缝 400*200红色外墙面砖, 专用胶粘剂 粘贴 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆找 平, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 【另计】 15厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰 专用界面剂一遍	m²	65.22			
60	011201001001	墙面一般抹灰 外墙2、外墙3 部位: 真石漆涂料外墙、彩绘涂料外 墙	m²	1033.64			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第7页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆找平,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 【另计】 15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 专用界面剂一遍 基层墙体或柱子					
61	011202001001	柱、梁面一般抹灰 部位:真石漆涂料柱面 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆找平,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 【另计】 15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 专用界面剂一遍 基层墙体或柱子	m ²	73.13			
62	011201001002	墙面一般抹灰 内墙1 15厚DP M5水泥石灰砂浆 5厚DP M20水泥砂浆	m ²	190.63			
63	011201001003	墙面一般抹灰 内墙3 15厚DP M5水泥石灰砂浆 3厚水泥聚合物抗裂砂浆找平	m ²	25.39			
64	桂011201005001	墙面钉(挂)网(钢丝网) 部位:钢筋砼梁柱墙与砌体墙交接处 挂300宽	m ²	109.37			
65	桂011201005002	墙面钉(挂)网(钢丝网) 部位:楼梯间、人流通道填充墙满挂	m ²	386.52			
66	011108001001	石材零星项目 部位:无障碍坡道侧面、升旗台侧面 450x600x30芝麻灰火烧面花岗岩 15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰	m ²	17.00			
	12.	天棚工程					
67	011301001001	天棚抹灰 顶1 部位:走道、楼梯、餐厅、体育室、 仪器室多功能阶梯教室 现浇钢筋混凝土板底面打磨平整、清扫干净; 界面剂1道; 5-8厚DP M10砂浆(1:0.5:3水泥石灰膏砂浆)抹平;	m ²	694.30			
68	011302001001	吊顶天棚 顶2 部位:党建室、大队部、手工室房间 钢筋混凝土底板清理干净 配套金属龙骨 8厚装饰石膏板吊顶	m ²	95.28			
69	011301001002	天棚抹灰 顶3 部位:电井 现浇钢筋混凝土板底面打磨平整、清扫干净 刮抗裂砂浆二道;	m ²	2.89			
	13.	门窗工程					
70	010801004001	甲级钢质防火门	m ²	2.53			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第8页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		含运输、安装、门套、五金件					
71	010801004002	丙级钢质防火门 含运输、安装、门套、五金件	m ²	3.78			
72	010801004003	安全电子防盗门(带观察窗) 含运输、安装、门套、五金件	m ²	2.53			
73	010801004004	安全电子防盗门 含运输、安装、门套、五金件	m ²	20.79			
74	010807001001	100系列铝合金推拉窗(带亮) S > 2m ² 框、扇材质及质量:铝材壁厚1.8mm 玻璃品种、厚度:铝合金5+9A+5low-e中空玻璃窗 纱窗:推拉	m ²	97.02			
75	010807005001	1100*2600钛钢网门帘 部位:一层餐厅入户门	m ²	5.72			
76	010807005002	防护网 304不锈钢条Φ3.0间距≤700mm 2.0厚铝合金导轨	m ²	25.92			
77	010807005003	不锈钢隐形安全防护网 部位:二层室外走廊	m ²	41.60			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
78	011407001001	墙面喷(刷)涂料 内墙1、内墙2 部位:楼梯间、除楼梯外房间内墙面 满刮腻子二遍 刷浅白色无机涂料一底二面	m ²	604.08			
79	011407002001	天棚喷(刷)涂料 顶1 部位:走道、楼梯、餐厅、体育室、 仪器室多功能阶梯教室 2-3厚面层耐水腻子挂平; 表面喷刷无机涂料:(一底二面)	m ²	697.79			
80	011407001002	水性弹性真石漆墙面 外墙2 部位:真石漆涂料外墙 涂饰面层涂料二遍 喷涂主层涂料 喷或滚刷底涂料一遍 水性弹性 8至10年保质 国产	m ²	1027.54			
81	011407001003	墙面喷(刷)涂料 外墙3 部位:彩绘涂料外墙 涂饰面层涂料二遍 喷涂主层涂料 喷或滚刷底涂料一遍	m ²	65.50			
	15.	其他装饰工程					
82	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板 部位:楼梯栏杆 详中南标20ZJ401-29页-C1(材质选用 深灰色哑光锌钢) 栏杆类型:直形 扶手材料种类、规格:80*50硬木扶手 栏板材料种类、规格、颜色:Φ36*2 不锈钢管+深灰色哑光锌钢	m	32.05			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第9页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
83	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 部位: 楼梯靠墙扶手 详中南标6. 207J401-59 页-A 扶手材料种类、规格: Φ60*2不锈钢管	m	50.74			
84	011503001002	无障碍扶手栏杆 H=900mm 详12J926H2-2大样 扶手材料种类、规格: Φ40*2不锈钢管 栏板材料种类、规格、颜色: Φ25*2 不锈钢立柱	m	15.82			
85	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板 H=600mm 部位: 二层女儿墙, 详见T-2女儿墙 大样1 详不锈钢栏杆参见15J403-1, D16页 栏板材料种类、规格、颜色: 不锈钢管	m	36.60			
86	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板 H=400mm 部位: 三层女儿墙, 详见T-5女儿墙 大样4 详不锈钢栏杆参见15J403-1, D16页 栏板材料种类、规格、颜色: 不锈钢管	m	17.90			
87	011506002001	升旗杆 1. 旗杆材料、种类、规格: 不锈钢无缝钢管 2. 高度: 12m 3. 手动升降装置	m	12.00			
88	020910007001	主席台彩绘 设计参数未确定, 单价按暂估价, 最终以结算为准	m ²	59.05			
89	030506007001	户外电子显示器 设计参数未确定, 单价按暂估价, 最终以结算为准	m ²	6.48			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
90	桂011701001001	外脚手架 搭拆 单排、双排脚手架: 双排 搭设高度: 24米内 脚手架材质: 扣件式钢管架	m ²	1010.81			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称: 桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第10页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
91	桂011701001002	外脚手架 使用 单排、双排脚手架:双排 搭设高度:24米内 脚手架材质:扣件式钢管架 工期: 暂按180天, 结算以实际为准	m ² · 天	181945.80			
92	桂011701002001	里脚手架 搭设高度:3.6米内 脚手架材质:扣件式钢管架	m ²	367.56			
93	011701006001	满堂脚手架 搭拆 搭设高度:5.4米 脚手架材质:扣件式钢管架	m ²	20.00			
94	011701006002	满堂脚手架 使用 搭设高度:5.4米 脚手架材质:扣件式钢管架 工期: 暂按60天, 结算以实际为准	m ² · 天	1200.00			
95	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 采用泵送混凝土, 框架结构	m ²	680.00			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
96	011702001001	基础 基础类型:垫层 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	24.05			
97	011702001002	基础 基础类型:独立基础 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	96.00			
98	011702001003	基础 基础类型:条形基础 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	8.96			
99	011702002001	矩形柱 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 支模高度:3.6米以内	m ²	277.43			
100	011702003001	构造柱 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 支模高度:3.6米以内	m ²	64.84			
101	011702005001	基础梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 支模高度:3.6米以内	m ²	243.12			
102	011702009001	过梁 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 支模高度:3.6米以内	m ²	9.76			
103	011702011001	直形墙 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 支模高度:3.6米以内	m ²	183.39			
104	011702014001	有梁板 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 支模高度:3.6米以内	m ²	1149.04			
105	011702021001	栏板 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 支模高度:3.6米以内	m ²	227.71			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第11页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
106	011702024001	楼梯 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 支模高度:3.6米以内	m ²	28.78			
107	011702025001	其他现浇构件 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	126.35			
108	011702027001	台阶 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m ²	5.06			
109	011702028001	扶手、压顶 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m	59.10			
110	011702029001	散水 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m ²	53.07			
111	011702029002	坡道 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m ²	23.04			
	011703	垂直运输					
112	011703001001	建筑物垂直运输 1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架 结构 2. 建筑物垂直高度:10m以内 3. 工期: 暂按180天, 结算以实际为 准	台·月	6.00			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
113	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 机械设备规格型号: 履带式挖掘机 1m ³ 以内	台次	1			
114	011705001002	大型机械设备进出场及安拆 机械设备规格型号: 履带式推土机进 出场费 功率75kW	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
115	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	329.51			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第12页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
		桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目 ——安装工程					
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
116	030404017001	电源总箱 ZA 安装高度:距地0.5米明装	台	1			
117	030404017002	配电箱 GAL 安装高度:底距地1.8米	台	1			
118	030404017003	配电箱 1ZAL 安装高度:中心距地1.5米挂墙明装	台	1			
119	030404017004	配电箱 2ZAL 安装高度:中心距地1.5米挂墙明装	台	1			
120	030404017005	配电箱 1EAL 安装高度:中心距地1.0米挂墙明装	台	1			
121	030404017006	配电箱 2EAL 安装高度:中心距地1.0米挂墙明装	台	1			
122	030404017007	配电箱 AL1 安装高度:底边距地1.8m暗装	台	3			
123	030404017008	配电箱 AL2 安装高度:底边距地1.8m暗装	台	2			
124	030404017009	配电箱 AL3 安装高度:底边距地1.8m暗装	台	2			
125	030404018001	3P空调柜机开关箱(箱门带锁) 安装高度:底边距地0.5m暗装	台	1			
126	030411003001	强电桥架 100x100x1.2 1.类型:钢制槽式桥架	m	119.72			
127	031002001001	桥架支架 1.材质:角钢 2.含除锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍	kg	184.07			
128	030411001001	配管 SC20 1.材质、规格:镀锌钢管 SC20 2.配置形式:暗敷	m	146.74			
129	030411001002	配管 PC40 1.材质、规格:塑料管 PC40 2.配置形式:暗敷	m	40.71			
130	030411001003	配管 PC32 1.材质、规格:塑料管 PC32 2.配置形式:暗敷	m	76.41			
131	030411001004	配管 PC20 1.材质、规格:塑料管 PC20 2.配置形式:暗敷	m	673.76			
132	030413002001	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内 1.规格:公称管径20mm以内 2.类型:砖结构	m	207.25			
133	030408001001	电力电缆 WDZ-YJY-4x25+16 1.敷设方式:普通敷设	m	41.00			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第13页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 电压等级(kV):1KV以下					
134	030408001002	电力电缆 WDZ-YJY-5x16 1. 敷设方式:普通敷设 2. 电压等级(kV):1KV以下	m	22.82			
135	030408001003	电力电缆 NG-A(BTLY)-3x4 1. 敷设方式:普通敷设 2. 电压等级(kV):1KV以下	m	22.82			
136	030408006001	电力电缆头 WDZ-YJY-4x25+16 1. 类型:终端头 2. 制作方法:干包式 3. 电压等级(kV):1KV以下	个	4			
137	030408006002	电力电缆头 WDZ-YJY-5x16 1. 类型:终端头 2. 制作方法:干包式 3. 电压等级(kV):1KV以下	个	4			
138	030411004001	配线 WDZ-BYJ-16mm2 配线形式:桥架配线	m	93.99			
139	030411004002	配线 WDZ-BYJ-6mm2 配线形式:桥架配线	m	161.40			
140	030411004003	配线 WDZ-BYJ-4mm2 配线形式:桥架配线	m	27.60			
141	030411004004	配线 WDZ-BYJ-6mm2 配线形式:管内穿线	m	238.69			
142	030411004005	配线 WDZ-BYJ-4mm2 配线形式:管内穿线	m	860.84			
143	030411004006	配线 WDZ-BYJ-2.5mm2 配线形式:管内穿线	m	1449.94			
144	030411004007	配线 WDZN-BYJ-2.5mm2 配线形式:管内穿线	m	300.09			
145	030404034001	人体感应延时开关 1. 规格:250V, 10A 2. 安装方式:灯具旁0.2米暗装	套	8			
146	030404034002	跷板开关(单联单控) 1. 规格:250V, 10A 2. 安装方式:距地1.3米暗装	套	4			
147	030404034003	跷板开关(三联单控) 1. 规格:250V, 10A 2. 安装方式:距地1.3米暗装	套	7			
148	030404035001	单相二, 三极插座(安全型) 1. 规格:250V;10A 2. 安装方式:距地0.3m暗装	套	43			
149	030404035002	空调三极插座(安全型) 1. 规格:250V;16A 2. 安装方式:距地0.3m暗装	套	2			
150	030412001001	LED吸顶灯 16W 1. 型号、规格:16W/LED/4000K/1600lm 2. 安装形式:吸顶安装	套	29			
151	030412005001	双管LED灯 12W	套	34			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第14页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 型号、规格:12W/LED/4000K/12001m 2. 安装形式:底距地2.6米壁装					
152	030412001002	壁装LED灯(带应急电源模块) 1. 型号、规格:16W/LED/4000K/16001m 2. 安装形式:吸顶安装	套	12			
153	030412001003	教室一体式LED护眼黑板灯 40W 1. 型号、规格:1x40W/LED/4000K/40001m 2. 安装形式:管吊距地2.7米	套	2			
154	030404033001	吊扇 1. 安装方式:平梁底吊装(高于灯具) 2. 带风扇调速开关	台	30			
155	030412004001	应急照明灯具-壁挂式(中型) 1. 型号、规格:A型,36V,不带蓄电池,5WxLED,灯具防护等级不低于IP67	套	3			
156	030412004002	应急照明灯具-壁挂式(中型) 1. 型号、规格:A型,36V,不带蓄电池,5WxLED 2. 安装形式:底距地2.5米壁装	套	9			
157	030412004003	非集中控制型安全出口标志灯(中型) 1. 型号、规格:A型,36V,不带蓄电池,1WxLED 2. 安装形式:门框上0.15米壁装	套	3			
158	030412004004	非集中控制型疏散出口标志灯(中型) 1. 型号、规格:A型,36V,不带蓄电池,1WxLED 2. 安装形式:门框上0.15米壁装	套	11			
159	030412004005	非集中控制型楼层标志灯(中型) 1. 型号、规格:A型,36V,不带蓄电池,1WxLED 2. 安装形式:门框上0.15米或底距地2.5米壁装	套	3			
160	030412004006	非集中控制型双面多信息复合指示灯(中型) 1. 型号、规格:A型,36V,不带蓄电池,1WxLED 2. 安装形式:底距地2.5米吊装	套	4			
161	桂030412013001	LED壁装投光灯 50W 1. 型号、规格:50W/LED/4000K/50001m 2. 安装形式:底距地2.6米壁装	套	1			
162	030414002001	送配电装置系统 1. 电压等级(kV):1kV以下	系统	1			
		防雷工程					
163	030409005001	避雷网 1. 材质、规格:Φ10热镀锌圆钢(接闪带) 2. 安装形式:沿女儿墙敷设	m	149.18			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第15页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
164	030409005002	避雷网 1. 材质、规格:Φ10热镀锌圆钢(接闪带) 2. 安装形式:沿隔热板敷设	m	34.21			
165	030409006001	0.5米短接闪杆 屋面阳角应设置	根	4			
166	030409003001	避雷引下线 利用工字钢上下贯通焊接作防雷引下线	m	112.21			
167	030409002001	接地母线 1. 材质:不锈钢扁钢-40x4	m	35.17			
168	030409002002	接地母线 利用地梁内3~6根钢筋	m	134.98			
169	030409008001	接地测试卡	台	2			
170	030409008002	局部等电位端子箱 距地0.3m安装	台	2			
171	030409008003	总等电位端子箱 距地0.3m安装	台	1			
172	030414011001	接地装置	系统	1			
		太阳能光伏系统工程					
173	桂030405005001	光伏并网逆变器 1UR -0.6kW 1. 型号:1UR -0.6kW 2. 元件由厂家配套	台	1			
174	桂030405006001	光伏并网柜 1AR -0.6kW 1. 型号: 1AR -0.6kW 2. 元件由厂家配套	台	1			
175	桂030405003001	光伏组件 组件功率285Wp 1. 名称: 单晶硅光伏板 2. 规格:2310*715*45 3. 安装方式: 支架上安装	块	2			
176	030504004001	光伏监控系统 包含监测主机、通信管理机、网络交换机、投时模块、数据采集器、环境监测仪相关软件等	套	1			
177	031002002001	设备支架 1. 材质:热镀锌C型钢41	kg	130.43			
178	桂030413011001	现浇基础 C20 1. 部位: 支架底 2. 规格: 300*300*300	座	6			
179	030411001005	配管 SC32 1. 材质、规格:镀锌钢管 SC32 2. 配置形式:明敷	m	3.80			
180	030408001004	光伏电缆 PV1-F-1*6 1. 敷设方式: 普通敷设 2. 电压等级(kV):1KV以下	m	3.80			
181	030408001005	电力电缆 WDZ-YJE-5*6 1. 敷设方式: 普通敷设 2. 电压等级(kV):1KV以下	m	8.00			
182	桂030405007001	太阳能光伏电站调试	座	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第16页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程					
183	030411005001	网络前端箱 安装方式:底边距地1.5米挂墙明装	个	1			
184	030411001006	配管 SC32 1. 材质、规格:镀锌钢管 SC32 2. 配置形式:埋地	m				
185	030411003002	弱电桥架:100x100 1. 类型:钢制槽式桥架	m	103.26			
186	031002001002	桥架支架 1. 材质:角钢 2. 含除锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍	kg	173.03			
187	030411001007	配管 PC32 1. 材质、规格:塑料管 PC32 2. 配置形式:暗敷	m	19.83			
188	030411001008	配管 PC25 1. 材质、规格:塑料管 PC25 2. 配置形式:暗敷	m	15.26			
189	030411001009	配管 PC20 1. 材质、规格:塑料管 PC20 2. 配置形式:暗敷	m	75.44			
190	030413002002	凿(压)槽及恢复 1. 规格:公称管径32mm以内 2. 类型:砖结构	m	4.20			
191	030413002003	凿(压)槽及恢复 1. 规格:公称管径20mm以内 2. 类型:砖结构	m	37.20			
192	030502007001	宽带光缆及网线 G657, 2芯光纤, CAT6e 敷设方式:管内穿线	m	266.06			
193	030502012001	信息插座 1. 安装方式:底边距地0.5米暗装	个	12			
		安防视频监控系统图					
194	030411005002	监控主交换机 1. 名称:12口千兆POE交换机 2. 安装方式:底边距地1.5米挂墙明装	个	1			
195	040205020001	400万高清POE摄像机 型号:400万 星光级 1/3" CMOS ICR 日夜型半球型网络摄像机 最低照度:彩色:0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 宽动态:120 dB 调节角度:水平:0°~360°, 垂直:0°~75°, 旋转:0°~360° 焦距&视场角:4 mm, 水平视场角: 79° (2.8 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm 可选) 补光距离:最远可达30 m 最大图像尺寸:2560 × 1440	台	7			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第17页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		视频压缩标准:主码流: H.265/H.264 网络存储:支持NAS(NFS,SMB/CIFS 均支持) 网络:1个RJ45 10 M/100 M自适应以 太网口					
196	桂031002004001	摄像头支架 底边距地2.5米安装	个	7			
197	030411001010	配管 PC25 1.材质、规格:塑料管 PC25 2.配置形式:暗敷	m	5.45			
198	030411001011	配管 PC20 1.材质、规格:塑料管 PC20 2.配置形式:暗敷	m	56.92			
199	030413002004	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内 1.规格:公称管径20mm以内 2.类型:砖结构	m	16.00			
200	030502007002	网络线 UTP6E 敷设方式:管内穿线	m	143.81			
201	030507017001	安全防范分系统调试	系统	1			
		公共广播系统图					
202	030506007002	广播功放箱	套	1			
203	030904007001	校园广播器 1.型号规格:HD210 2.安装方式:吸顶安装	个	6			
204	030411001012	配管 PC20 1.材质、规格:塑料管 PC20 2.配置形式:暗敷	m	51.21			
205	030413002005	凿(压)槽及恢复 1.规格:公称管径20mm以内 2.类型:砖结构	m	5.70			
206	030411004008	广播总线 WDZ-RYY2*1.5 1.配线形式:管内穿线	m	51.21			
207	桂030905005001	火灾事故广播、消防通信系统调试 1.类型:广播喇叭	只	6			
		火灾自动报警系统工程					
208	030411001013	配管 SC25 1.材质、规格:镀锌钢管 SC25 2.配置形式:暗敷	m	71.18			
209	030413002006	凿(压)槽及恢复 1.规格:公称管径32mm以内 2.类型:砖结构	m	18.20			
210	030411004009	消火栓直接起泵线 WDZN-RYS-4x2.5 1.配线形式:管内穿线	m	24.73			
211	030904003001	消火栓启泵按钮 1.安装方式:消火栓箱内安装	个	7			
212	030904008001	短路隔离器 1.型号规格:JBF-171K	个	1			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第18页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 安装方式:接线端子箱内安装					
		B9 给排水工程					
213	031001006001	PVC-U塑料管 DN150 1. 安装部位:埋地及室内 2. 介质:雨水 4. 连接形式:粘接	m	18.36			
214	031001006002	PVC-U塑料管 DN100 1. 安装部位:埋地及室内 2. 介质:雨水 4. 连接形式:粘接	m	23.58			
215	031001006003	PVC-U塑料管 DN75 1. 安装部位:埋地及室内 2. 介质:雨水 4. 连接形式:粘接	m	19.83			
216	031001006004	PVC-U塑料管 DN50 1. 安装部位:埋地及室内 2. 介质:空调排水 4. 连接形式:粘接	m	22.11			
217	030817008001	过楼板刚性套管制作安装 DN150 1. 材质:塑料	个	2			
218	030817008002	刚性套管制作安装 DN150 1. 材质:焊接钢管	个	4			
219	030817008003	刚性套管制作安装 DN100 1. 材质:焊接钢管	个	4			
220	桂031004023001	87型雨水斗 DN150 1. 材质:PVC-U	个	2			
221	桂031004023002	87型雨水斗 DN100 1. 材质:PVC-U	个	4			
222	桂031004023003	87型雨水斗 DN75 1. 材质:PVC-U	个	4			
		B9 消防水工程——消火栓系统					
223	030901002001	内外热镀锌钢管 DN100 1. 连接形式:沟槽连接 2. 管道压力等级: 1.6Mpa	m	117.50			
224	030901002002	内外热镀锌钢管 DN65 1. 连接形式:螺纹连接 2. 管道压力等级: 1.6Mpa	m	10.02			
225	030817008004	刚性防水套管制作安装 DN100 1. 材质:焊接钢管	个	3			
226	030817008005	刚性防水套管制作安装 DN150 1. 材质:焊接钢管	个	3			
227	030413001001	支架制作、安装 1. 包含支架制作、安装、除锈 2. 刷防锈漆两遍, 调和漆两遍	kg	143.38			
228	031201001001	管道刷油 1. 刷银粉两道或红色调和漆两道	m²	42.79			
229	030901010001	单出口室内消火栓(带消防软管卷盘) 1. 型号、规格:1000*700*200(SG65)	套	6			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第19页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 配套:25m长衬胶水带 ϕ 19mm直流水枪设减压孔, 动压0.4MPa					
230	桂030901016001	试验消火栓 明装 1. 型号、规格:1000*700*200(SG65) 2. 带消火栓压力表	套	1			
231	030901013001	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5(3A) 安装方式:放置箱内安装	个	34			
232	030901013002	灭火器箱 1. 规格:长宽高340mm*180mm*550mm	个	17			
233	桂031003020001	闸阀 DN100 1. 材质:铸铜 2. 压力等级:PN1.6MPa	个	2			
234	桂031003020002	蝶阀 DN100 1. 材质:铸铜 2. 压力等级:PN1.6MPa	个	8			
235	桂031003020003	自动排气阀 DN25 1. 材质:铸铜 2. 压力等级:PN1.6MPa	个	1			
236	桂030413013001	土方开挖 1. 土壤类别:三类土 2. 挖沟深度:按设计图及相关规范要求	m ³	5.30			
237	桂030413014001	土方回填 1. 填方材料品种:三类土	m ³	5.30			
	7.	B7 空调工程					
238	030701003001	3P空调天花机 1. 安装形式:吊顶安装	台	4			
239	030701003002	壁挂式空调 2匹 1. 安装形式:壁挂	台	3			
240	030701003003	壁挂式空调 1.5匹 1. 安装形式:壁挂	台	3			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第20页 共20页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
1	成型钢筋 热轧带肋钢筋HRB400 10以内	t	14.169		3292.04				
2	成型钢筋 热轧带肋钢筋HRB400 10以上	t	21.420		3115.04				
3	中砂	m³	25.423		99.03				
4	多孔页岩砖 240×180×90	千块	6.917		805.83				
5	蒸压加气砼砌块 600×200×200	m³	18.461		256.64				
6	蒸压加气砼砌块 600×200×240	m³	60.305		256.64				
7	陶瓷地面砖 600×600	m²	269.758		79.65				
8	聚合物水泥防水涂料（JS-II）	kg	3951.909		14.16				
9	高分子膜改性沥青自粘防水卷材 1.5mm	m²	848.162		28.32				
10	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m³	26.533		313.27				
11	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³	5.562		337.17				
12	预拌普通混凝土 C30	m³	329.354		349.56				
13	预拌细石混凝土 C20[商品砼]	m³	15.798		337.17				
14	内外热镀锌钢管 DN100	m	118.675		52.17				
15	塑料管 PC32	m	102.015		4.31				
16	铜芯塑料绝缘导线 WDZN-BYJ-2.5mm²	m	1565.935		2.66				
17	铜芯塑料绝缘导线 WDZN-BYJ-4mm²	m	903.882		4.21				
18	强电桥架 100x100x1.2	m	120.917		25.20				
19	弱电线槽 MR150*100*1.2	m	104.293		26.56				
20	合计								

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第1页 共17页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
1		◆材料◆			
2	010000103	型钢(综合)	kg		
3	010107001	成型钢筋 热轧带肋钢筋HRB400 10以内	t		
4	010107002	成型钢筋 热轧带肋钢筋HRB400 10以上	t		
5	010301002	钢丝 $\Phi 1.6$	kg		
6	010302001	镀锌钢丝(综合)	kg		
7	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
8	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
9	010310001.1	镀锌铁丝(综合)	kg		
10	010310002	镀锌铁丝 $\Phi 4$	kg		
11	010310013	镀锌铁丝 $\Phi 0.7$	kg		
12	010902001	圆钢HPB300 $\Phi 10$ 以内(综合)	t		
13	010902004	圆钢HPB300 $\Phi 6$	t		
14	010903015	圆钢HPB300 $\Phi 10\sim 14$	kg		
15	010904002	镀锌圆钢 $\Phi 10$ 以上	kg		
16	011302006	扁钢 $\leq -60\times 5$	kg		
17	011302007	扁钢 60以内	kg		
18	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
19	011902005	槽钢 [5#~16#	kg		
20	012103010	等边角钢 $\leq 5.0\#$	kg		
21	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
22	020101001	橡胶板	kg		
23	020101002	橡胶板 2mm	m ²		
24	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
25	020901009	塑料薄膜(养护)	m ²		
26	021107001	聚苯乙烯板	m ³		
27	021301001	塑料带 20mm $\times$ 40m	卷		
28	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
29	021913001	低发泡聚乙烯	m ³		
30	022705003	棉丝	kg		
31	022705004	棉纱头	kg		
32	022706003	白布	m		
33	022706004	白布0.9m	m ²		
34	022706010	破布	kg		
35	030107004	镀锌螺钉M2~5 $\times$ 4~50	个		
36	030108001	自攻螺钉	百个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第2页 共17页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
37	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
38	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
39	030112012	木螺钉M4×50	百个		
40	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
41	030119001	机螺钉	kg		
42	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
43	030126033	螺栓 M10×75	套		
44	030126062	螺栓 M16×50~80	套		
45	030127023	镀锌螺栓 M8×100	套		
46	030127031	镀锌螺栓 M10×40~60	套		
47	030127032	镀锌螺栓 M10×50	套		
48	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
49	030127035	镀锌螺栓 M10×100	套		
50	030127057	镀锌螺栓 M16×100	套		
51	030143001	对拉螺栓	kg		
52	030144004	高强螺栓 M20	套		
53	030156001	膨胀螺栓	套		
54	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
55	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
56	030156017	膨胀螺栓 M8×120	套		
57	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
58	030156019	膨胀螺栓 M10×8	套		
59	030156021	膨胀螺栓 M10~16	套		
60	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
61	030156031	膨胀螺栓 M12×110	套		
62	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
63	030156037	膨胀螺栓 M18	套		
64	030157003	镀锌膨胀螺栓 M8	套		
65	030168003	镀锌锁紧螺母 15~50	个		
66	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
67	030171101	螺母	百个		
68	030172001	垫圈	百个		
69	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
70	030183001.2	铁钉(综合)	kg		
71	030192000	圆钉(综合)	kg		
72	031301006	砂轮片 Φ400	片		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第3页 共17页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
73	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片		
74	031304001	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片		
75	031307001	金刚石 (三角形)	块		
76	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
77	031311002.2	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
78	031311002.3	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
79	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
80	031311003.1	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
81	031311008	碳钢焊条	kg		
82	031311008	低碳钢电焊条	kg		
83	031311008.1	低碳钢电焊条	kg		
84	031321001	焊锡丝 综合	kg		
85	031321003	焊锡	kg		
86	031324001	不锈钢焊丝	kg		
87	031330001	焊剂	kg		
88	031332001	焊锡膏	kg		
89	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
90	031337001	冲击钻头 (综合)	根		
91	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
92	031337012	冲击钻头 Φ16	个		
93	031337014	冲击钻头 Φ20	个		
94	031338001	合金钢钻头 (综合)	个		
95	031338004	合金钢钻头 Φ10	个		
96	031345001	钢锯条	根		
97	031345007	钢割片	片		
98	031346001	钢丝刷子	把		
99	031347001	砂纸	张		
100	031347002	砂纸 (木)	张		
101	031347003	水砂纸	张		
102	031347004	铁砂布	张		
103	032104003	钢丝网 (综合)	m²		
104	032116001	铁件 (综合)	kg		
105	032116017	门窗固定连接铁件 (地脚) 3×30×300	个		
106	032118013	镀锌全螺纹吊杆 Φ6	m		
107	032120001	PVC管专用弹簧	根		
108	032124007	尼龙线卡	只		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目第4页 共17页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
109	040101002	水泥（综合）	kg		
110	040101002.1	水泥(综合)	kg		
111	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
112	040102001.4	砌筑水泥 M32.5	t		
113	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
114	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
115	040103001	白水泥（综合）	t		
116	040301001	砂(综合)	m³		
117	040301001.2	砂(综合)	m³		
118	040301002	砂(综合)	kg		
119	040301003	细砂	m³		
120	040301004	中砂	m³		
121	040301005	粗砂	m³		
122	040302007	金刚砂	kg		
123	040502001	碎石（综合）	m³		
124	040502001.1	碎石(综合)	m³		
125	040503002	卵石	m³		
126	040504001	石米	t		
127	040701001	陶粒	m³		
128	040902002	生石灰	t		
129	040905001	粘土	m³		
130	040908002	抗裂砂浆	kg		
131	040908002.1	抗裂砂浆	t		
132	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
133	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
134	041504004	蒸压加气砼砌块 600×200×200	m³		
135	041504012	蒸压加气砼砌块 600×200×240	m³		
136	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
137	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
138	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
139	043013005	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t		
140	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
141	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
142	050101001.1	木材(综合)	m³		
143	050102005	周转圆木	m³		
144	050301001	一等杉木板枋材（综合）	m³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第5页 共17页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
145	050306001	周转板枋材	m³		
146	050306001	周转板枋材	m³		
147	050306002	周转枋材	m³		
148	050306003	周转板材	m³		
149	051101001	空心木板 125×250×25	块		
150	052502007	垫木	m³		
151	053501002	竹篾	百根		
152	060101001	平板浮法玻璃 3mm	m²		
153	070103003.1	陶瓷墙面砖 400×200	m²		
154	070103014.1	陶瓷墙面砖 600×300	m²		
155	070501006	陶瓷地面砖 600×600	m²		
156	070501012	陶瓷梯级砖	m²		
157	080301001.1	600X100X20厚火烧面芝麻灰花岗岩 踢板	m²		
158	080301001.1	600X340X50火烧面芝麻灰花岗岩 踏板	m²		
159	080301002.1	450x600x30芝麻灰火烧面花岗岩	m²		
160	080301102.1	600x600x30芝麻灰火烧面花岗岩	m²		
161	090101001	石膏板	m²		
162	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m²		
163	093701001	不锈钢格栅	m²		
164	093701001.1	不锈钢隐形安全防护网	m²		
165	093701001.2	1100*2600钛钢网门帘	m²		
166	100102002	轻钢大龙骨 h45	m		
167	100102003	轻钢中龙骨 h19	m		
168	100102005	轻钢中龙骨横撑 h19	m		
169	101301001	轻钢龙骨主接件	个		
170	101301002	轻钢龙骨次接件	个		
171	101302002	轻钢中龙骨平面连接件	个		
172	101302004	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个		
173	101302005	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个		
174	110915001.1	90系列铝合金推拉窗(带亮) S > 2m²	m²		
175	112101001	铝合金纱扇（成品）	m²		
176	112301001.1	安全电子防盗门（带观察窗）	m²		
177	112301001.2	安全电子防盗门	m²		
178	120307006	铜条 6×4	m		
179	122301002.1	硬木扶手 80×50	m		
180	123701001	旗杆球珠	只		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第6页 共17页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
181	130102001	调和漆(综合)	kg		
182	130105001	酚醛调和漆(各色)	kg		
183	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
184	130301001	乳胶漆	kg		
185	130302001	外墙水性底漆	kg		
186	130302002	水性外墙乳胶漆	kg		
187	130311003	成品腻子粉（一般型）	kg		
188	130311005	耐水腻子	kg		
189	130507001	防锈漆	kg		
190	130507010	醇酸防锈漆	kg		
191	130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
192	130519001	沥青绝缘漆	kg		
193	130527001	聚合物水泥防水涂料（JS-II）	kg		
194	130527201	聚合物改性沥青防水涂料	kg		
195	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
196	130705002	铅油	kg		
197	130904001	银粉漆	kg		
198	133309002	高分子膜基改性沥青自粘防水卷材 1.5mm	m²		
199	133501001	防水腻子	kg		
200	133504001	防水粉	kg		
201	133504001.1	防水粉	kg		
202	133508002	嵌缝膏	kg		
203	133508006	冷底子油	kg		
204	133510002	密封油膏	kg		
205	133515001	油浸石棉盘根(综合)	kg		
206	133901001	防腐油	kg		
207	134101001	嵌缝料	kg		
208	140101001	清油	kg		
209	140301004	国V汽油 92#	kg		
210	140301004.1	国V汽油 92#	kg		
211	140301004.3	国V汽油 92#	kg		
212	140303001	煤油	kg		
213	140501003	油漆溶剂油	kg		
214	140702001	机油（综合）	kg		
215	140901001	电力复合酯	kg		
216	140901002	电力复合酯 一级	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第7页 共17页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
217	140908001	石蜡	kg		
218	142101001	环氧树脂	kg		
219	143303001	硬酯酸 一级	kg		
220	143305002	甲苯	kg		
221	143307001	乙二胺	kg		
222	143309001	丙酮	kg		
223	143520001	隔离剂	kg		
224	143537001	聚合物胶浆	kg		
225	143901002.1	乙炔气 (带气瓶)	kg		
226	143901002.3	乙炔气 (带气瓶)	kg		
227	143901002a	乙炔气 (带气瓶)	kg		
228	143906001	氧气	m³		
229	143908001	氩气	m³		
230	144101005	建筑胶	kg		
231	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
232	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
233	144114009	聚氨酯发泡密封胶 (750mL/支)	支		
234	144116003	胶合剂	kg		
235	144116015	干粉型粘结剂	kg		
236	144116019	环氧树脂合剂	kg		
237	144116023	界面处理剂	t		
238	144116024	专用界面剂	kg		
239	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
240	144306001	防水胶布	卷		
241	144308001	三元乙丙卷材搭接带	m		
242	144309001	塑料粘胶带	卷		
243	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
244	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
245	150102002	石棉绒(综合)	kg		
246	150118001	石棉橡胶垫	kg		
247	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m³		
248	152302004.1	气凝胶复合保温隔热材料	m³		
249	170102004	焊接钢管 DN32	kg		
250	170508017	不锈钢管 Φ25×1.5 201 材质	m		
251	170508021	不锈钢管 Φ32×1.5 201 材质	m		
252	170508023.1	不锈钢管 Φ36×2 201材质	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第8页 共17页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
253	170508025	不锈钢管 $\phi 50 \times 1.5$ 201材质	m		
254	170508025.1	不锈钢管 $\phi 36 \times 2$ 201材质	m		
255	170508029.1	不锈钢管 $\phi 60 \times 2$ 201材质	m		
256	170508040	不锈钢管 $\phi 76 \times 1$ 304材质	m		
257	170508047	不锈钢管 $D108 \times 2.5$ 304材质	m		
258	170508048	不锈钢无缝钢管 $\phi 133 \times 3.0$ 304材质	m		
259	172513000	塑料软管	kg		
260	172517001	异型塑料管 $\Phi 2.5 \sim 5$	m		
261	172517002	异型塑料管 $\Phi 5$	m		
262	173126001	软管 $\phi 150$	根		
263	180314003	钢制弯头 DN25	个		
264	180320003	钢制丝堵 DN25	个		
265	181510002	钢制管箍 DN20	个		
266	181510003	钢制管箍 DN25	个		
267	181512004	镀锌管箍 DN32	个		
268	182501007	塑料管卡 de75	个		
269	182501008	塑料管卡 de110	个		
270	182501009	塑料管卡 de160	个		
271	182503004	镀锌管卡子(钢管用) DN32	个		
272	182511000	接地卡子(综合)	个		
273	182513001	镀锌扁钢卡子 -25×4	kg		
274	182519002	固定卡子 3×80	套		
275	182529007	U型管卡子DN65	个		
276	182529009	U型管卡子DN100	个		
277	200108009	平焊法兰 1.6MPa DN100	副		
278	200305000	不锈钢法兰座	个		
279	225703000	减震垫	块		
280	270601003	接地线 BV-5.5~16	m		
281	271702001	绝缘黑胶布 $20\text{mm} \times 20\text{m}$	卷		
282	271705002	电气绝缘胶带 $18\text{mm} \times 10\text{m} \times 0.13\text{mm}$	卷		
283	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
284	280301005	铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5	m		
285	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
286	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
287	290622003	阻燃管接头 FST25	个		
288	290622004	阻燃管接头 FST32	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第9页 共17页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
289	290622005	阻燃管接头 FST40	个		
290	290628002	塑料护口 15~20	个		
291	290628003	塑料护口 15~50	个		
292	290628004	塑料护口 (钢管用) 15~20	个		
293	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
294	290632004	镀锌电缆卡子 2×35	套		
295	290632012	灯具卡子	个		
296	290640001	铜接线卡1.0-2.5	个		
297	290901002	瓷接头 (双)	个		
298	290905002	铜接线端子 DT-4mm ²	个		
299	290905005	铜接线端子 DT-16mm ²	个		
300	290905007	铜接线端子 DT-35mm ²	个		
301	290919002	太阳电池板夹具	套		
302	291111001	开关盒	个		
303	291112001	接线盒	个		
304	291126000	灯具金属吊盒	个		
305	291720001	胶木线夹	个		
306	292702006	尼龙扎带 (综合)	个		
307	292702010	尼龙扎带 100~150	个		
308	330107002	镀锌扁钢支架 -40×3	kg		
309	330107004	角钢支架	kg		
310	332101002	铝合金板变形缝盖板1.0mm	m ²		
311	340105003	钨棒	kg		
312	340701001	塑料手套 ST型	副		
313	340702001	防尘面罩	套		
314	340703001	护目镜	套		
315	340901002	电池 5#	节		
316	341101001	水	m ³		
317	341101001.4	水	m ³		
318	341103001.1	电	kW·h		
319	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
320	341508001	其他材料费	元		
321	341508006	其他材料费	元		
322	341509001	校验材料费	元		
323	350102003	组合钢模板	kg		
324	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第10页 共17页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
325	350104002	复合木模板面板	m ²		
326	350201001	模板钢支撑	kg		
327	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
328	350203001	零星卡具	kg		
329	350302001	回转扣件	个		
330	350302002	对接扣件	个		
331	350302003	直角扣件	个		
332	350303001	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t		
333	350306001	木脚手板 (松杂)	m ³		
334	350307002	竹脚手板	m ²		
335	350309001	挡脚板 (综合)	m		
336	350906001	混凝土输送管 Φ150	m		
337	350906002	混凝土输送管卡 Φ150	个		
338	351101001	钢凿	个		
339	351301001	滑轮	套		
340	360302001	土工布400g	m ²		
341	370501003	枕木	m ³		
342	370905001	钢垫板	kg		
343	370905010	钢垫板 1~2mm	kg		
344	390101001	脚手架钢管 (租赁)	t·天		
345	390101002	扣件综合 (租赁)	100套·天		
346	390101004	底座 (租赁)	100个·天		
347	390101005	钢笆子 (钢筋网脚手板) (租赁·天)	100m ² ·天		
348	554304000Z	交流变压器	台		
349	B-C. 2	甲级钢质防火门 材料费	m ²		
350	B-C. 3	丙级钢质防火门 材料费	m ²		
351	B-C. 4	铝合金基座 材料费	m		
352	B-C. 5	主席台彩绘 材料费	m ²		
353	B-C. 6	户外电子显示器 材料费	m ²		
354	B-C. 7	建筑垃圾消纳费 材料费			
355	B-C. 8	水性弹性真石漆墙面 材料费	m ²		
356		◆商品砼◆			
357	043104002	预拌普通混凝土 C15	m ³		
358	043104002.1	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m ³		
359	043104002.2	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m ³		
360	043104002.3	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m ³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第11页 共17页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
361	043104002.4	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m³		
362	043104003.1	预拌普通混凝土 C20 细石[商品砼]	m³		
363	043104003.2	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³		
364	043104004.1	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
365	043104004.2	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
366	043104004.3	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
367	043104005	预拌普通混凝土 C30	m³		
368	043115008	预拌细石混凝土 C20	m³		
369	043115008.1	预拌细石混凝土 C20[商品砼]	m³		
370		◆配合比◆			
371	800102004	水泥砂浆 1 : 2.5	m³		
372	800102005	水泥砂浆 1 : 3	m³		
373	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1 : 2.5	m³		
374	801101001	素水泥浆	m³		
375	801302003	白水泥白石子浆 1 : 2	m³		
376	802302001	中砂 陶粒 水泥32.5 LC5	m³		
377	802302002	中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5	m³		
378		◆主材◆			
379	010000103.2	型钢 (综合)	kg		
380	010000103.3	热镀锌C型钢41	kg		
381	170014000.2	内外热镀锌钢管 DN100	m		
382	170014000.4	内外热镀锌钢管 DN65	m		
383	172500000.2	塑料管 PC20	m		
384	172500000.3	PVC-U塑料管 DN150	m		
385	172500000.4	PVC-U塑料管 DN100	m		
386	172500000.5	PVC-U塑料管 DN75	m		
387	172500000.7	塑料管 PC25	m		
388	172500000.8	塑料管 PC32	m		
389	172500000.9	塑料管 PC40	m		
390	172504000.1	PVC-U塑料管 DN50	m		
391	180002000.2	沟槽管件 DN100	个		
392	180003000.2	沟槽卡箍 DN100	套		
393	180300000.1	钢管管件 DN65	个		
394	180904000.1	承插塑料管件 DN150	个		
395	180904000.2	承插塑料管件 DN100	个		
396	180904000.3	承插塑料管件 DN75	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第12页 共17页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
397	180904000.4	承插塑料管件DN50	个		
398	194101000.1	蝶阀 DN100	个		
399	194110000.1	闸阀 DN100	个		
400	213331000	雨水斗	个		
401	213331000.1	87型雨水斗 DN100	个		
402	226113000.2	自动排气阀 DN25	个		
403	230303000.1	薄型单栓室内消火栓箱	套		
404	230303000.3	试验消火栓	套		
405	230702000.2	灭火器放置箱	个		
406	230702000.3	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5(3A)	个		
407	234001000.2	短路隔离器	个		
408	234101000.1	消火栓启泵按钮	套		
409	234301000.1	校园广播器	只		
410	270503001	避雷网	m		
411	270503001.1	Φ10热镀锌圆钢(接闪带)	m		
412	270504001	避雷针	根		
413	270508000	引下线	m		
414	280310000.1	广播总线 WDJ-RYY2*1.5	m		
415	301302000.1	信息插座	个		
416	500103001.1	吊扇	台		
417	550117001.1	电源总箱 ZA	台		
418	550117001.2	配电箱 GAL	台		
419	550117001.3	配电箱 1ZAL	台		
420	550117001.4	配电箱 2ZAL	台		
421	550117001.5	配电箱 1EAL	台		
422	550117001.6	配电箱 2EAL	台		
423	550117001.7	配电箱 AL1	台		
424	550117001.8	配电箱 AL2	台		
425	550117001.9	配电箱 AL3	台		
426	550907000.1	3P空调柜机开关箱(箱门带锁)	台		
427	550910000.1	总等电位端子箱	个		
428	550910000.2	局部等电位端子箱	个		
429	B-Z.1	玻璃补差价 主材费	元		
430	B4-0085.1	光伏并网柜 1AR -0.6kW	台		
431	B4-0478.1	光伏组件 组件功率285Wp	组串		
432	B4-0508.2	光伏并网逆变器 1UR -0.6kW	台		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目 第13页 共17页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
433	B5-0717.1	广播功放箱	套		
434	B5-0963.1	500W像素球形摄像机	台		
435	B6-0405.1	检测系统	套		
436	B7-0009.1	3P空调天花机	台		
437	B7-0019.1	挂机 2匹	台		
438	B7-0019.2	挂机 2匹	台		
439	Z010000103.1	型钢(综合)	kg		
440	Z012902035.1	钢板 10~16mm	kg		
441	Z012902035.1	钢板 10~16mm	kg		
442	Z130105001.1	酚醛调和漆（各色）	kg		
443	Z130105001.2	酚醛调和漆（各色）	kg		
444	Z130105001.2	酚醛调和漆（各色）	kg		
445	Z130507003	酚醛防锈漆 （各种颜色）	kg		
446	Z130507011.1	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
447	Z170102000.1	焊接钢管（综合）	kg		
448	Z170102000.3	焊接钢管（综合）	kg		
449	Z170303000.2	镀锌钢管 SC20	m		
450	Z170303000.3	镀锌钢管 SC25	m		
451	Z170303000.4	镀锌钢管 SC32	m		
452	Z182902000.1	塑料套管	m		
453	Z250001001.1	非集中控制型楼层标志灯(中型)	套		
454	Z250001001.2	双管LED灯 12W	套		
455	Z250001001.3	壁装LED灯(带应急电源模块)	套		
456	Z250001001.4	非集中控制型双面多信息复合指示灯(中型)	套		
457	Z250001001.5	教室一体式LED护眼黑板灯 40W	套		
458	Z250001001.6	非集中控制型疏散出口标志灯(中型)	套		
459	Z250001001.7	非集中控制型安全出口标志灯(中型)	套		
460	Z250001001.8	应急照明灯具-壁挂式(中型)	套		
461	Z250001001.9	LED吸顶灯 16W	套		
462	Z250001001.10	应急照明灯具-壁挂式(中型)	套		
463	Z250001001.11	LED壁装投光灯 50W	套		
464	Z260501001.1	跷板开关(单联单控)	个		
465	Z260501001.3	人体感应延时开关	个		
466	Z260501001.5	跷板开关(三联单控)	个		
467	Z264101001.2	单相二, 三极插座(安全型)	套		
468	Z264101001.3	空调三极插座(安全型)	套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目 第14页 共17页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
469	Z270603001.1	不锈钢扁钢-40x4	m		
470	Z280301000.1	铜芯塑料绝缘导线 WDZN-BYJ-4mm2	m		
471	Z280301000.2	铜芯塑料绝缘导线 配线 WDZN-BYJ-2.5mm2	m		
472	Z280301000.3	铜芯塑料绝缘导线 WDZN-BYJ-2.5mm2	m		
473	Z280301000.4	铜芯塑料绝缘导线 WDZN-BYJ-6mm2	m		
474	Z280301000.5	铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-16mm2	m		
475	Z280301000.6	铜芯塑料绝缘导线 WDZN-BYJ-6mm2	m		
476	Z280301000.7	铜芯塑料绝缘导线 WDZN-BYJ-4mm2	m		
477	Z280311000.1	网络线 UTP6E	m		
478	Z280311000.2	宽带光缆及网线 G657, 2芯光纤, CAT6e	m		
479	Z281100000.1	电力电缆 WDZ-YJY-4x25+16	m		
480	Z281100000.2	光伏电缆 PV1-F-1*6	m		
481	Z281100000.3	电力电缆 NG-A (BTLY) -3x4	m		
482	Z281100000.4	电力电缆 WDZ-YJY-5x16	m		
483	Z281100000.26	电力电缆 WDZ-YJE-5*6	m		
484	Z2811340023.1	消火栓直接起泵线 WDZN-RYS-4x2.5	m		
485	Z290101000.1	强电桥架 100x100x1.2	m		
486	Z290101000.3	弱电线槽 MR150*100*1.2	m		
487	Z290208001.2	音柱支架	套		
488	Z291115001.1	电阻检测盒	个		
489	Z291115001.2	监控主交换机	个		
490	Z291115001.3	网络前端箱	个		
491		◆机械台班组成◆			
492	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
493	002401001	机械台班人工费	元		
494	140301004	汽油92#	kg		
495	140301004.2	国V汽油 92#	kg		
496	140304001	轻柴油0#	kg		
497	140304001	轻柴油 0#	kg		
498	140304001.1	轻柴油 0#	kg		
499	140304001.4	轻柴油 0#	kg		
500	341103001	电	kW·h		
501	341103001.2	电	kW·h		
502	341103001.3	电	kW·h		
503	994701004	折旧费	元		
504	994701004.3	折旧费	元		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第15页 共17页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
505	994701005	检修费	元		
506	994701005.3	检修费	元		
507	994701006	维护费	元		
508	994701006.3	维护费	元		
509	994701007	安拆及场外运输费	元		
510	994701007.3	安拆及场外运输费	元		
511	994701008	其他费	元		
512	994701008.3	其他费	元		
513		◆机械◆			
514	341509003	其他机械费	元		
515	980101004	自动LCR测量仪 ZL6	台班		
516	980301005	精密交/直流稳压电源	台班		
517	980502004	数字万用表PS-56	台班		
518	980502011	手持式万用表	台班		
519	980502012	工业用真效值万用表	台班		
520	980503001	数字电压表 PZ38	台班		
521	980506001	电能校验仪 ST9040	台班		
522	980507001	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班		
523	980707001	多功能信号校验仪 PJN5210S	台班		
524	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
525	981110001	绝缘电阻测试仪 3141	台班		
526	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
527	981117001	交/直流低电阻测试仪	台班		
528	981701001	对讲机 C15	台班		
529	982303007	双通道数字存储示波器	台班		
530	983102001	相位频率计 704-3	台班		
531	983510001	电缆测试仪 JH5132	台班		
532	983901001	彩色监视器 14"	台班		
533	984101001	电动综合校验台	台班		
534	984117001	TPFRC电容分压器交直流高压测量系统	台班		
535	984714001	高压绝缘电阻测试仪 3124	台班		
536	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
537	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m³	台班		
538	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		
539	990504001	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班		
540	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第16页 共17页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
541	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
542	990507007	混凝土输送泵 输送量60m³/h	台班		
543	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
544	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
545	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
546	990703002	轮胎式装载机 斗容量1m³	台班		
547	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
548	990704004.3	载重汽车 装载质量4t	台班		
549	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
550	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
551	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班		
552	990704007.1	载重汽车 装载质量8t	台班		
553	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
554	990706001	机动翻斗车 装载质量1t	台班		
555	990707003	平板拖车组 装载质量15t	台班		
556	990707005	平板拖车组 装载质量25t	台班		
557	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
558	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
559	990903002.1	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
560	990903005	汽车式起重机 提升质量16t	台班		
561	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
562	990916001	电动单筒慢速卷扬机 牵引力10kN	台班		
563	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
564	991504001	多用喷枪	台班		
565	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
566	991908001	台式钻床 钻孔直径 16mm	台班		
567	991908002	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班		
568	991911004	开孔机 开孔直径≤114	台班		
569	991913004	普通车床 工件直径630mm×工件长度2000mm	台班		
570	991920001	管子切断机 管径60mm	台班		
571	991922001	抛光机	台班		
572	991924001	管子套丝机 φ159mm	台班		
573	991924002	管子切断套丝机 管径159mm	台班		
574	991924003	螺栓套丝机 直径39mm	台班		
575	991926001	电动弯管机 管径108mm	台班		
576	991930001	滚槽机	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市向阳小学教学楼拆除重建项目

第17页 共17页

[illegible]