

工程量清单

(招标编号：_____)

招 标 人：_____ (盖单位公章)

招 标 人
法定代表人：_____ (签字)

代理机构：_____ (盖单位公章)

代理机构
法定代表人：_____ (签字)

编制时间： 2026年06月14日

编制说明

编制依据:

1、广西水利厅、区发展和改革委员会、区财政厅桂水建设[2025]26号《广西壮族自治区水利水电工程设计概(预)算编制规定》、《广西壮族自治区水利水电建筑工程预算定额》、《广西壮族自治区水利水电设备安装工程预算定额》、《广西壮族自治区水利水电工程机械台时费定额》。

2、GB50501-2007 《水利工程工程量清单计价规范》；

3、《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》（桂水基[2016]1号）；

4、桂水建设[2019]4号《自治区水利厅厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》；

5、桂水建设[2023]4号《自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知》；

6、材料价格按《桂林市建设工程造价信息》2026年第05期桂林市信息价，缺项的参考市场询价；

7、采用广西水利水电工程造价系统2026进行编制；

8、本工程按信息价规定主材不增加运距：

中砂：99.03元/m³

碎石：94.17元/m³

P042.5水泥：265.49元/t

钢筋：3115.04元/t

工程项目总价表

招标编号：

工程名称：秀峰区灌溉水渠改造及村庄道路公共照明项目

第1页 共1页

序号	工程项目名称	金额(元)
1	田心村1号灌溉渠 (45m 0.35*0.3)	
2	田心村2号灌溉渠A段 (40m 0.8*0.5)	
3	田心村2号灌溉渠B段 (39m 0.8*0.5)	
4	官桥村1号灌溉渠 (145m 0.7*0.6)	
5	官桥村2号灌溉渠 (135m 0.6*0.4)	
6	演波村灌溉渠 (130m 0.4*0.4)	
7	水南村1号灌溉渠 (325m 0.35*0.35)	
8	水南村2号灌溉渠 (81m 0.35*0.35)	
9	水南村3号灌溉渠 (150m 0.35*0.35)	
10	水南村4号灌溉渠 (89m 0.75*0.6)	
11	水南村5号灌溉渠 (56m 0.35*0.35)	
12	水南村6号灌溉渠 (70m 0.35*0.35)	
13	水南村7号灌溉渠 (40m 0.35*0.35)	
14	洋江头村1号灌溉渠 (127m 0.3*0.3)	
15	洋江头村2号灌溉渠 (125m 0.3*0.3)	
16	洋江头村3号灌溉渠 (40m 0.45*0.45)	
17	洋江头村4号灌溉渠 (115m 0.4*0.4)	
18	洋江头村5号灌溉渠 (66m 0.3*0.3)	
19	洋江头村水池 (2*2m)	
20	庭江洞村灌溉渠A段 (97m 0.4*0.35)	
21	庭江洞村灌溉渠B段 (175.3m 0.4*0.5)	
22	庭江洞村灌溉渠C段 (348m 0.35*0.5)	
23	庭江洞村灌溉渠D段 (185m 0.4*0.4)	
24	照明工程	
25	措施项目	
26	其他项目	
	合计	

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 秀峰区灌溉水渠改造及村庄道路公共照明项目

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		田心村1号灌溉渠(45m 0.35*0.3)						
1.1	500101003001	土方开挖	m ³	12.13				
1.2	500103001001	土石方回填	m ³	9.1				
1.3	500109010001	人工拆除原水渠(人工外运200m+汽车弃运1km)	m ³	13.83				
1.4	500109001001	C25渠道	m ³	14.51				
1.5	500109009001	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m ²	2.59				
1.6	500113005001	级配碎石垫层(厚10cm)	m ³	4.28				
1.7	500110001001	普通标准钢模板制作、安拆	m ²	67.5				
2		田心村2号灌溉渠A段(40m 0.8*0.5)						
2.1	500101003002	土方开挖	m ³	35.1				
2.2	500103001002	土石方回填	m ³	26.33				
2.3	500109001002	C25渠道	m ³	17.8				
2.4	500109001003	C25砼田间道路(厚15cm)	m ²	20				
2.5	500113005002	道路级配碎石垫层(厚10cm)	m ²	20				
2.6	500109009002	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m ²	2.92				
2.7	500113005003	级配碎石垫层(厚10cm)	m ³	5.2				
2.8	500110001002	普通标准钢模板制作、安拆	m ²	92				
3		田心村2号灌溉渠B段(39m 0.8*0.5)						
3.1	500101003003	土方开挖	m ³	27.64				
3.2	500103001003	土石方回填	m ³	20.73				
3.3	500109001004	C25渠道	m ³	11.02				
3.4	500109001005	C25砼田间道路(厚15cm)	m ²	19.5				
3.5	500113005004	道路级配碎石垫层(厚10cm)	m ²	19.5				
3.6	500109009003	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m ²	1.58				
3.7	500113005005	级配碎石垫层(厚10cm)	m ³	4.1				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 秀峰区灌溉水渠改造及村庄道路公共照明项目

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.8	500105010001	普通防水砂浆(厚2cm)	m ²	19.5				
3.9	500110001003	普通标准钢模板制作、安拆	m ²	44.85				
4		官桥村1号灌溉渠(145m 0.7*0.6)						
4.1	500101003004	土方开挖	m ³	118.32				
4.2	500103001004	土石方回填	m ³	88.74				
4.3	500109001006	C25渠道	m ³	68.85				
4.4	500109009004	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m ²	11.73				
4.5	500113005006	级配碎石垫层(厚10cm)	m ³	17.16				
4.6	500110001004	普通标准钢模板制作、安拆	m ²	386.1				
4.7		人行桥(1000*1100)						
4.7.1	500109001007	C25砼桥板	m ³	0.33				
4.7.2	500109001008	C25砼桥墩	m ³	0.64				
4.7.3	500111001001	钢筋制作安装,一级钢10以内制安	t	0.01				
4.7.4	500111001002	钢筋制作安装,三级钢10以上制安	t	0.02				
4.7.5	500110001005	普通标准钢模板制作、安拆	m ²	13.32				
5		官桥村2号灌溉渠(135m 0.6*0.4)						
5.1	500101003005	土方开挖	m ³	63.18				
5.2	500103001005	土石方回填	m ³	47.39				
5.3	500109001009	C25渠道	m ³	41.41				
5.4	500109009005	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m ²	6.75				
5.5	500113005007	级配碎石垫层(厚10cm)	m ³	13.3				
5.6	500110001006	普通标准钢模板制作、安拆	m ²	252.7				
5.7		人行桥(1000*1000)						
5.7.1	500109001010	C25砼桥板	m ³	0.3				
5.7.2	500109001011	C25砼桥墩	m ³	0.48				
5.7.3	500111001003	钢筋制作安装,一级钢10以内制安	t	0.01				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 秀峰区灌溉水渠改造及村庄道路公共照明项目

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.7.4	500111001004	钢筋制作安装, 三级钢10以上制安	t	0.02				
5.7.5	500110001007	普通标准钢模板制作、安拆	m ²	11.2				
6		演波村灌溉渠(130m 0.4*0.4)						
6.1	500101003006	土方开挖	m ³	50.7				
6.2	500103001006	土石方回填	m ³	38.03				
6.3	500109010002	人工拆除原水渠(人工外运200m+汽车弃运1km)	m ³	28.6				
6.4	500109010003	拆除原砼管(人工拆除、人工外运200m)	m	35				
6.5	500109001012	C25渠道	m ³	36.4				
6.6	500109009006	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m ²	6.24				
6.7	500113005008	级配碎石垫层(厚10cm)	m ³	10.4				
6.8	500110001008	普通标准钢模板制作、安拆	m ²	247				
7		水南村1号灌溉渠(325m 0.35*0.35)						
7.1	500101003007	土方开挖	m ³	95.55				
7.2	500103001007	土石方回填	m ³	71.66				
7.3	500109010004	人工拆除原水渠(人工外运200m+汽车弃运1km)	m ³	70.13				
7.4	500109001013	C25渠道	m ³	78.86				
7.5	500109009007	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m ²	13.44				
7.6	500113005009	级配碎石垫层(厚10cm)	m ³	23.18				
7.7	500110001009	普通标准钢模板制作、安拆	m ²	525.3				
7.8		人行桥(750*1000)						
7.8.1	500109001014	C25砼桥板	m ³	1.8				
7.8.2	500109001015	C25砼桥墩	m ³	1.76				
7.8.3	500111001005	钢筋制作安装, 一级钢10以内制安	t	0.07				
7.8.4	500111001006	钢筋制作安装, 三级钢10以上制安	t	0.11				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 秀峰区灌溉水渠改造及村庄道路公共照明项目

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7.8.5	500110001010	普通标准钢模板制作、安拆	m ²	66.8				
8		水南村2号灌溉渠(81m 0.35*0.35)						
8.1	500101003008	土方开挖	m ³	3.65				
8.2	500103001008	土石方回填	m ³	2.73				
8.3	500109010005	人工拆除原水渠(人工外运200m+汽车弃运1km)	m ³	17.42				
8.4	500109001016	C25渠道	m ³	20.45				
8.5	500109009008	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m ²	3.52				
8.6	500113005010	级配碎石垫层(厚10cm)	m ³	6.08				
8.7	500110001011	普通标准钢模板制作、安拆	m ²	137.7				
9		水南村3号灌溉渠(150m 0.35*0.35)						
9.1	500101003009	土方开挖	m ³	6.75				
9.2	500103001009	土石方回填	m ³	5.06				
9.3	500109010006	人工拆除原水渠(人工外运200m+汽车弃运1km)	m ³	32.25				
9.4	500109001017	C25渠道	m ³	37.88				
9.5	500109009009	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m ²	6.53				
9.6	500113005011	级配碎石垫层(厚10cm)	m ³	11.25				
9.7	500110001012	普通标准钢模板制作、安拆	m ²	255				
10		水南村4号灌溉渠(89m 0.75*0.6)						
10.1	500101003010	土方开挖	m ³	4.01				
10.2	500103001010	土石方回填	m ³	3				
10.3	500109010007	人工拆除原水渠(人工外运200m+汽车弃运1km)	m ³	30.26				
10.4	500109001018	C25渠道	m ³	42.72				
10.5	500109009010	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m ²	7.21				
10.6	500113005012	级配碎石垫层(厚10cm)	m ³	10.68				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 秀峰区灌溉水渠改造及村庄道路公共照明项目

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
10.7	500110001013	普通标准钢模板制作、安拆	m ²	240.3				
10.8		人行桥(1000*1100)						
10.8.1	500109001019	C25砼桥板	m ³	0.66				
10.8.2	500109001020	C25砼桥墩	m ³	0.64				
10.8.3	500111001007	钢筋制作安装,一级钢10以内制安	t	0.03				
10.8.4	500111001008	钢筋制作安装,三级钢10以上制安	t	0.04				
10.8.5	500110001014	普通标准钢模板制作、安拆	m ²	22.52				
11		水南村5号灌溉渠(56m 0.35*0.35)						
11.1	500101003011	土方开挖	m ³	2.52				
11.2	500103001011	土石方回填	m ³	1.89				
11.3	500109010008	人工拆除原水渠(人工外运200m+汽车弃运1km)1km)	m ³	12.04				
11.4	500109001021	C25渠道	m ³	14.14				
11.5	500109009011	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m ²	2.44				
11.6	500113005013	级配碎石垫层(厚10cm)	m ³	4.2				
11.7	500110001015	普通标准钢模板制作、安拆	m ²	95.2				
12		水南村6号灌溉渠(70m 0.35*0.35)						
12.1	500101003012	土方开挖	m ³	3.15				
12.2	500103001012	土石方回填	m ³	2.36				
12.3	500109010009	人工拆除原水渠(人工外运200m+汽车弃运1km)1km)	m ³	15.05				
12.4	500109001022	C25渠道	m ³	17.68				
12.5	500109009012	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m ²	3.05				
12.6	500113005014	级配碎石垫层(厚10cm)	m ³	3.05				
12.7	500110001016	普通标准钢模板制作、安拆	m ²	119				
13		水南村7号灌溉渠(40m 0.35*0.35)						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 秀峰区灌溉水渠改造及村庄道路公共照明项目

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
13.1	500101003013	土方开挖	m ³	1.8				
13.2	500103001013	土石方回填	m ³	1.35				
13.3	500109010010	人工拆除原水渠(人工外运200m+汽车弃运1km) 1km)	m ³	8.6				
13.4	500109001023	C25砼底板(厚15cm)	m ³	0				
13.5	500109001024	C25砼边墙	m ³	0				
13.6	500109001025	C25渠道	m ³	10.1				
13.7	500109009013	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m ²	1.74				
13.8	500113005015	级配碎石垫层(厚10cm)	m ³	3				
13.9	500110001017	普通标准钢模板制作、安拆	m ²	68				
14		洋江头村1号灌溉渠(127m 0.3*0.3)						
14.1	500101003014	土方开挖	m ³	36.67				
14.2	500103001014	土石方回填	m ³	27.5				
14.3	500109001026	C25渠道	m ³	28.58				
14.4	500109009014	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m ²	4.95				
14.5	500113005016	级配碎石垫层(厚10cm)	m ³	8.89				
14.6	500110001018	普通标准钢模板制作、安拆	m ²	190.5				
15		洋江头村2号灌溉渠(125m 0.3*0.3)						
15.1	500101003015	土方开挖	m ³	36.09				
15.2	500103001015	土石方回填	m ³	27.07				
15.3	500109001027	C25渠道	m ³	28.13				
15.4	500109009015	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m ²	4.88				
15.5	500113005017	级配碎石垫层(厚10cm)	m ³	8.75				
15.6	500110001019	普通标准钢模板制作、安拆	m ²	187.5				
16		洋江头村3号灌溉渠(40m 0.45*0.45)						
16.1	500101003016	土方开挖	m ³	2.7				
16.2	500103001016	土石方回填	m ³	2.03				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 秀峰区灌溉水渠改造及村庄道路公共照明项目

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
16.3	500109010011	人工拆除原水渠(人工外运200m+汽车弃运1km) 1km)	m ³	4.4				
16.4	500109001028	C25渠道	m ³	4.4				
16.5	500109009016	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m ²	0.88				
16.6	500110001020	普通标准钢模板制作、安拆	m ²	38				
17		洋江头村4号灌溉渠(115m 0.4*0.4)						
17.1	500101003017	土方开挖	m ³	44.85				
17.2	500103001017	土石方回填	m ³	33.64				
17.3	500109010012	人工拆除原水渠(人工外运200m+汽车弃运1km) 1km)	m ³	25.3				
17.4	500109001029	C25渠道	m ³	32.2				
17.5	500109009017	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m ²	5.52				
17.6	500113005018	级配碎石垫层(厚10cm)	m ³	9.2				
17.7	500110001021	普通标准钢模板制作、安拆	m ²	218.5				
18		洋江头村5号灌溉渠(66m 0.3*0.3)						
18.1	500101003018	土方开挖	m ³	19.06				
18.2	500103001018	土石方回填	m ³	14.29				
18.3	500109001030	C25渠道	m ³	14.85				
18.4	500109009018	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m ²	2.57				
18.5	500113005019	级配碎石垫层(厚10cm)	m ³	4.62				
18.6	500110001022	普通标准钢模板制作、安拆	m ²	99				
19		洋江头村水池(2*2m)						
19.1	500101003019	土方开挖	m ³	2				
19.2	500103001019	土石方回填	m ³	1.5				
19.3	500109010013	人工拆除原水渠(人工外运200m+汽车弃运1km) 1km)	m ³	4.19				
19.4	500109001031	C25渠道	m ³	5.08				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 秀峰区灌溉水渠改造及村庄道路公共照明项目

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
19.5	500113005020	级配碎石垫层(厚10cm)	m ³	1.4				
19.6	500110001023	普通标准钢模板制作、安拆	m ²	11.68				
20		庭江洞村灌溉渠A段(97m0.4*0.35)						
20.1	500101003020	土方开挖	m ³	7.76				
20.2	500103001020	土石方回填	m ³	5.82				
20.3	500105010002	普通防水砂浆(厚2cm)	m ²	210.49				
20.4	500105010003	混凝土凿毛,垂直面	m ²	210.49				
21		庭江洞村灌溉渠B段(175.3m0.4*0.5)						
21.1	500101003021	土方开挖	m ³	17.5				
21.2	500103001021	土石方回填	m ³	17.5				
21.3	500105010004	普通防水砂浆(厚2cm)	m ²	297.5				
21.4	500105010005	混凝土凿毛,垂直面	m ²	297.5				
22		庭江洞村灌溉渠C段(348m0.35*0.5)						
22.1	500101003022	土方开挖	m ³	34.8				
22.2	500103001022	土石方回填	m ³	26.1				
22.3	500105010006	普通防水砂浆(厚2cm)	m ²	1572.96				
22.4	500105010007	混凝土凿毛,垂直面	m ²	1572.96				
23		庭江洞村灌溉渠D段(185m0.4*0.4)						
23.1	500101003023	土方开挖	m ³	17.53				
23.2	500103001023	土石方回填	m ³	13.15				
23.3	500105010008	普通防水砂浆(厚2cm)	m ²	174.4				
23.4	500105010009	混凝土凿毛,垂直面	m ²	174.4				
23.5	500101003024	土方开挖	m ³	29.64				
23.6	500103001024	土石方回填	m ³	22.23				
23.7	500109010014	人工拆除原水渠(人工外运200m+汽车弃运1km)1km)	m ³	14.44				
23.8	500109001032	C25渠道	m ³	21.28				

