

乡村工匠实训基地(二期)

工程

招标工程量清单

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位盖章)



软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02

乡村工匠实训基地(二期)

工程

招标工程量清单

招标人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)



编制人: _____
B11245200007314
云汉工程技术有限公司
有效期至:2028年07月14日

复核人: _____
李忠箫
B11215200006246
云汉工程技术有限公司
(造价工程师注册专用章)



编制时间: _____

复核时间: _____

软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02

总 说 明

工程名称:乡村工匠实训基地(二期)

第1页 共2页

一、工程概况:

本工程为乡村工匠实训基地(二期),工程位于桂林市雁山区。主要为改造项目,包含工坊改造、报告厅、烘房、公厕及室外工程等。

二、编制依据:

1、设计图纸文本及其它有关文件。

2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB505000-2013)。

3、《〈建设工程工程量清单计价规范〉(GB505000-2013)广西壮族自治区实施细则》(修订版)。

4、《建设工程工程量清单计价规范》(GB5050854~50862-2013)。

5、《建设工程工程量清单计价规范》(GB5050854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则。

6、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套的费用定额。

7、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套的费用定额。

8、2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及配套的费用定额。

9、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用定额。

10、2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》

11、桂建标【2023】7号广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《自治区住房和城乡建设厅关于调整建筑建设工程定额人工费及有关费率的通知》。

12、桂造价(2019)10号广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》。

13、桂建发[2023]6号《自治区住房和城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》。

14、材料价格按《桂林市建设工程造价信息》2026年第3期桂林市信息价计算,信息价上没有的市场询价。

三、其他说明:

1、建筑垃圾及余土外运计算1km,增运1km,共计算2km,实际运距需办理签证确认,结算按现场实际签证结算。

总 说 明

工程名称:乡村工匠实训基地(二期)

第2页 共2页

2、砂浆采用干混砂浆，混凝土采用商品混凝土。

3、本项目的安全生产责任保险费暂估价6293.07元（不含税），含税6859.45元。

4、设计图纸未明确，报告厅电子设备、音响系统、桌椅、电器设备等暂估，结算时以实际为准。

单项工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1.1	5#工坊-拆除			
1.1.2	5#工坊-建筑			
1.1.3	乡村工匠实训基地(二期)_5#工坊安装工程			
1.2.1	6#工坊-拆除			
1.2.2	6#工坊-建筑			
1.2.3	乡村工匠实训基地(二期)_6#工坊安装工程			
1.3.1	7#工坊-拆除			
1.3.2	7#工坊-建筑			
1.3.3	乡村工匠实训基地(二期)_7#工坊安装工程			
1.4.1	8#工坊-拆除			
1.4.2	8#工坊-建筑			
1.4.3	乡村工匠实训基地(二期)_8#工坊安装工程			
1.5.1	9#工坊-拆除			
1.5.2	9#工坊-建筑			
1.5.3	9#工坊-安装			
1.6.1	烘房-建筑			
1.6.2	乡村工匠实训基地(二期)_烘房安装工程			
1.7.1	10#工坊-建筑			
1.7.2	乡村工匠实训基地(二期)_10#工坊安装工程			
1.8.1	报告厅-建筑			
1.8.2	乡村工匠实训基地(二期)_报告厅安装工程			
1.9.1	特色工坊-拆除			
1.9.2	特色工坊-建筑			
1.9.3	乡村工匠实训基地(二期)_特色咖啡厅安装工程			
1.10.1	公厕-建筑			
1.10.2	乡村工匠实训基地(二期)_公厕安装工程			
1.11.1	道路工程			
1.11.2	围墙工程			
1.11.3	拆除工程			
1.11.4	室外给排水			
1.11.5	乡村工匠实训基地(二期)_室外电气安装工程			
1.11.6	乡村工匠实训基地(二期)_室外电气市政工程			
	建筑安装工程费合计			

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:乡村工匠实训基地(二期)

第1页 共14页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	5#工坊-拆除		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	5#工坊-建筑		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	乡村工匠实训基地(二期)_5#工坊安装工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:乡村工匠实训基地(二期)

第2页 共14页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	6#工坊-拆除		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	6#工坊-建筑		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:乡村工匠实训基地(二期)

第3页 共14页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	乡村工匠实训基地(二期)_6#工坊安装工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	7#工坊-拆除		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	7#工坊-建筑		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:乡村工匠实训基地(二期)

第4页 共14页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	乡村工匠实训基地(二期)_7#工坊安装工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	8#工坊-拆除		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:乡村工匠实训基地(二期)

第5页 共14页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	8#工坊-建筑		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	乡村工匠实训基地(二期)_8#工坊安装工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:乡村工匠实训基地(二期)

第6页 共14页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	9#工坊-拆除		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	9#工坊-建筑		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	9#工坊-安装		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:乡村工匠实训基地(二期)

第7页 共14页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	烘房-建筑		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	乡村工匠实训基地(二期)_烘房安装工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:乡村工匠实训基地(二期)

第8页 共14页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	10#工坊-建筑		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	乡村工匠实训基地(二期)_10#工坊安装工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	报告厅-建筑		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:乡村工匠实训基地(二期)

第9页 共14页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	乡村工匠实训基地(二期)_报告厅安装工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	特色工坊-拆除		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:乡村工匠实训基地(二期)

第10页 共14页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	特色工坊-建筑		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	乡村工匠实训基地(二期)_特色咖啡厅安装工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:乡村工匠实训基地(二期)

第11页 共14页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	公厕-建筑		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	乡村工匠实训基地(二期)_公厕安装工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	道路工程		
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:乡村工匠实训基地(二期)

第12页 共14页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	围墙工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	拆除工程		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:乡村工匠实训基地(二期)

第13页 共14页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	室外给排水		
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	乡村工匠实训基地(二期)_室外电气安装工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	乡村工匠实训基地(二期)_室外电气市政工程		
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第1页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		5#工坊-拆除					
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
1	011601001001	砖砌体拆除 1、拆除方式:人工拆除 2、砌体名称:实心砖墙 3、砌体材质:标准砖 4、拆除高度:6m以内 5、拆除砌体的截面尺寸:200厚 6、砌体表面的附着物种类:抹灰层	m ³	18.65			
2	011604002001	立面抹灰层拆除 1、拆除部位:原外墙抹灰及饰面层	m ²	107.48			
3	011607001001	屋面瓦拆除 1、原屋面旧瓦片拆除 2、拆除原屋面木基层	m ²	82.72			
4	011610001001	木窗拆除 1、拆除原木窗户	樘	2			
5	011610001002	木门窗拆除 1、拆除原木门	樘	3			
6	桂011616001001	房屋整体拆除 1、左侧工坊整体拆除	m ²	175.50			
	4.	第四章渣土运输					
7	010103002001	渣土弃置 1、废弃料品种:拆除废渣 2、运距:运距暂定1KM	m ³	144.27			
8	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1、暂定增加运距1KM,实际运距需办 理签证确认,结算时据实调整	m ³ ·km	144.26			
9	010103002002	建筑垃圾消纳费 1、建筑垃圾消纳费 2、结算需要提供签证、消纳场倒土 照片、合同、发票、公对公转账记录	m ³	144.26			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第2页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		5#工坊-建筑					
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
10	010101004001	挖基坑土方 1、土壤类别:三类土 2、机械开挖,人工辅助 3、挖土深度:2m以内 4、弃土运距:1km以内	m ³	44.97			
11	010101003001	挖沟槽土方 1、土壤类别:三类土 2、机械开挖,人工辅助 3、弃土运距:1km以内	m ³	16.79			
12	010103001001	挖掘机回填土-基础回填 1、挖掘机回填土	m ³	40.61			
13	010103002003	余土弃置 1、废弃料品种:挖除土方 2、运距:1KM	m ³	21.14			
14	桂010103003002	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1、暂定增加运距:1KM 2、土方类别:挖除土方	m ³ ·km	21.14			
15	010103002004	渣土消纳费 1、渣土消纳费 2、结算需要提供签证、消纳场倒土照片、合同、发票、公对公转账记录	m ³	21.14			
16	桂010104002001	基础钎插 1、钎插方式:采用轻型圆锥动力触探进行施工勘察 2、钎插深度:5m以内	孔	30			
	4.	砌筑工程					
17	010401004001	多孔砖墙	m ³	32.37			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第3页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1、砖品种、规格、强度等级:MU10烧 结页岩多孔砖240×190×90 2、墙体类型:混水砖墙 3、墙体厚度:190mm 4、砂浆种类、强度等级:M5干混砂浆					
18	010404001001	垫层 1、碎石垫层 2、基土夯实	m ³	14.32			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
19	010501001001	垫层 1、部位:基础垫层 2、混凝土种类:非泵商砼 3、混凝土强度等级:C20	m ³	4.70			
20	010501001002	垫层 1、部位:地面垫层 2、混凝土种类:泵商砼 3、混凝土强度等级:C15	m ³	14.32			
21	010501003001	独立基础 1、部位:独立基础 2、混凝土种类:泵商砼 3、混凝土强度等级:C30	m ³	11.25			
22	010502001001	矩形柱 1、混凝土种类:泵商砼 2、混凝土强度等级:C30	m ³	5.75			
23	010503001001	基础梁 1、混凝土种类:泵商砼 2、混凝土强度等级:C30	m ³	4.29			
24	010503004001	圈梁 1、混凝土圈梁 2、混凝土种类:泵商砼 3、混凝土强度等级:C25	m ³	6.83			
25	010503005001	过梁 1、混凝土种类:非泵商砼 2、混凝土强度等级:C25	m ³	0.95			
26	010515001001	现浇构件钢筋 1、螺纹钢HRB400 Φ 10以内(综合)	t	1.480			
27	010515001002	现浇构件钢筋 1、螺纹钢HRB400 Φ 10以上(综合)	t	3.345			
28	桂010515011001	砌体加固筋 1、砌体加固筋	t	0.040			
	6.	金属结构工程					
29	010606002001	钢檩条 1、屋面檩条 2、方管80*40*4.0, Q235B, 热镀锌	t	2.214			
30	010606001001	钢支撑、钢拉条 1、屋面系杆、预埋方通 2、镀锌方通100*50*4, Q235B	t	0.406			
31	010606013001	零星钢构件 1、固定角码	t	0.014			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第4页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2、热镀锌角钢L63*63*5, 热镀锌					
	7.	木结构工程					
32	010701001001	木屋架 1、木屋架 2、跨度:10m以内 3、材料品种、规格:杉木 圆木 φ120/140/φ160/φ200/φ100/φ80 4、刷三道防腐漆(另列清单)	m ³	1.68			
33	010703001001	屋面木基层 1、屋面上层板 2、满铺杉木板10*180mm 3、刷二道防腐漆(另列清单)	m ²	270.88			
34	010703001002	屋面木基层 1、部位:墙顶封10厚杉木板 2、刷防腐漆二遍(另列清单)	m ²	13.50			
	8.	屋面及防水工程					
35	010901002001	型材屋面 1、75厚深灰色岩棉夹芯板 2、80*40*4.0热镀锌方管(另列清单) 3、满铺10mm厚防腐木片(另列清单)	m ²	265.50			
	10.	楼地面装饰工程					
36	011101001001	水泥砂浆楼地面 1、20厚1:2水泥砂浆 2、素水泥浆一遍 3、80厚C15混凝土垫层(另列清单)	m ²	179.00			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
37	011201001001	墙面一般抹灰 1、新建内墙抹灰 2、15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 3、5厚1:2水泥砂浆抹平 4、2厚腻子两遍(另列清单)	m ²	246.79			
38	011201001002	墙面一般抹灰 1、外墙抹灰 2、15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 3、5厚1:2水泥砂浆抹平 4、2厚腻子一遍(另列清单) 5、3厚腻子(氧化铁黄色)满刮一遍(内掺工艺砂)(另列清单)	m ²	244.91			
	13.	门窗工程					
39	010801001001	木质门 1、木制框架门 2、油深木色调和漆(油漆做法详见11zj001-P97-涂101) 3、含门周边塞缝	m ²	24.70			
40	010806001001	木质窗 1、木架窗框 2、6厚玻璃	m ²	17.85			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第5页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3、含塞缝					
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
41	011404003001	杉木板油漆 1、屋面杉木板油漆 2、二道防腐漆	m ²	558.00			
42	011404007001	其他木材面漆 1、部位: 木屋架 2、防腐漆三道	m ²	24.41			
43	011406003001	满刮腻子 1、部位: 内墙 2、基层表面清扫干净, 面刮2厚腻子 3、基层类型: 抹灰面 4、腻子种类: 成品腻子	m ²	364.12			
44	011406003002	满刮腻子 1、3厚腻子(氧化铁红色)满刮一遍 (外加工工艺砂) 2、2厚腻子满刮一遍 3、基层类型: 抹灰面	m ²	252.09			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
45	桂011701001001	外脚手架 1、扣件式双排外脚手架 2、搭设高度10m以内 3、使用天数暂按30天计算, 结算按 实际调整	m ²	296.60			
46	桂011701002001	里脚手架 1、扣件式钢管里脚手架 2、搭设高度3.6m以内	m ²	81.58			
47	011701006001	满堂脚手架 1、搭设高度: 平均高度4.3m 2、满堂脚手架	m ²	170.80			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
48	011702001001	垫层 1、垫层 2、胶合板模板 木支撑	m ²	6.80			
49	011702001002	基础 1、独立基础 2、胶合板模板 木支撑	m ²	39.13			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第6页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
50	011702002001	矩形柱 1、胶合板模板 钢支撑	m ²	57.17			
51	011702005001	基础梁 1、胶合板模板 木支撑	m ²	42.88			
52	011702008001	圈梁 1、模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m ²	80.98			
53	011702009001	过梁 1、胶合板模板 钢支撑	m ²	8.43			
	011703	垂直运输					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
54	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 1、履带式挖掘机斗容量(1m ³ 以内) 进出场费	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
55	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	43.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		乡村工匠实训基地(二期)_5#工坊安 装工程					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
56	030404017001	配电箱2-5AM 箱内配置详见系统图	台	1			
57	030412007001	LED壁灯 1*28W, LED光源, FLΦ=29001m 壁装	套	8			
58	030412005001	LED(T5) 双管荧光灯	套	19			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第7页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2*28W, LED光源, FLΦ=58001m 吸顶安装					
59	030404035001	普通插座 250V、10A、单相二孔加三孔 底边距地0.3m暗装	套	22			
60	030404035002	柜式空调开关箱(安全型) 250V、20A 底边距地0.3m暗装	套	3			
61	030404034001	暗装单极跷板开关 250V 10A 底边距地1.3m暗装	套	1			
62	030404034002	暗装二极跷板开关 250V 10A 底边距地1.0m暗装	套	3			
63	030404034003	暗装三极跷板开关 250V 10A 底边距地1.0m暗装	套	1			
64	030411003001	桥架MR150*75 梁下200吊装	m	23.86			
65	031002002001	桥架支吊架 采用40*4角钢	kg	26.64			
66	031201003001	金属结构刷油 人工除锈、防锈漆两遍、调和漆两遍	kg	26.64			
67	030411001001	砖、混凝土结构楼板墙暗配管PC20	m	323.98			
68	030413002001	凿(压)槽及恢复 公称管径(≤20mm)	m	147.50			
69	030411004001	管内配线BV-0.45/0.75KV-2.5mm ²	m	349.74			
70	030411004002	桥架内配线BV-0.45/0.75KV-2.5mm ²	m	106.80			
71	030411004003	管内配线BV-0.45/0.75KV-4mm ²	m	626.70			
72	030411004004	桥架内配线BV-0.45/0.75KV-4mm ²	m	233.10			
	4.	B4 防雷接地系统					
73	030409008001	总等电位端子箱	台	1			
74	030409008002	接地电阻检测盒	台	2			
75	030409002001	接地母线 利用基础地梁内钢筋	m	55.90			
76	030409002002	接地母线 不锈钢-40*4	m	45.66			
77	030409003001	避雷引下线 利用柱内主筋做避雷引下线Φ16及以上 上用两根主筋或Φ10以上用四根主筋	m	41.40			
78	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1			
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程					
79	030411005001	弱电箱 空箱, 箱内配置由运营商考虑	个	1			
80	030411001002	埋地敷设SC25	m	12.60			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第8页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
81	010101003002	挖沟槽土方	m ³	1.04			
82	010103001002	回填沟槽土方	m ³	1.04			
	9.	消防工程					
83	030901013001	MF/ABC4型手提式磷酸铵盐干粉灭火器 两两装箱	套	3			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
84	031001006001	给水管PPR DN32 S5系列, 热熔连接 含管件安装、水压试验、管道消毒冲洗	m	4.90			
85	031001006002	给水管PPR DN25 S5系列, 热熔连接 含管件安装、水压试验、管道消毒冲洗	m	15.30			
86	031003013001	水表DN32 螺纹连接	个	1			
87	031003001001	截止阀DN32 螺纹连接	个	3			
88	031003001002	截止阀DN25 螺纹连接	个	2			
89	030703022001	自动排气阀DN15 螺纹连接	个	1			
90	031001006003	排水管PVC-U Φ 75 粘结连接 含管件安装、管道灌水及通球试验	m	7.20			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第9页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		6#工坊-拆除					
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
91	011601001002	砖砌体拆除 1、拆除方式:人工拆除 2、砌体名称:实心砖墙 3、砌体材质:标准砖 4、拆除高度:5m以内 5、拆除砌体的截面尺寸:200厚 6、砌体表面的附着物种类:抹灰层	m ³	13.08			
92	011604002002	立面抹灰层拆除 1、拆除部位:原外墙抹灰及饰面层	m ²	69.31			
93	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除 1、人工拆除原木结构吊顶	m ²	121.60			
94	011607001002	屋面瓦拆除 1、原屋面石棉瓦拆除 2、拆除原屋面石棉瓦挂瓦条	m ²	189.65			
95	011610001003	木窗拆除 1、拆除原木窗户	樘	10			
96	011610001004	木门拆除 1、拆除原木门	樘	5			
	4.	第四章渣土运输					
97	010103002005	渣土弃置 1、废弃料品种:拆除废渣 2、运距:运距暂定1KM	m ³	29.99			
98	桂010103003003	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 1、暂定增加运距1KM,实际运距需办 理签证确认,结算时据实调整	m ³ ·km	26.66			
99	010103002006	建筑垃圾消纳费 1、建筑垃圾消纳费 2、结算需要提供签证、消纳场倒土 照片、合同、发票、公对公转账记录	m ³	26.66			
		小计					
		Σ人工费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第10页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
100	桂011701001002	活动脚手架 1、抹灰层、砖墙拆除 2、搭设高度: 6m以内	m ²	176.96			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		6#工坊-建筑					
		分部分项工程					
	4.	砌筑工程					
101	010401004002	多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级: MU10烧 结页岩多孔砖240×190×90 2、墙体类型: 混水砖墙 3、墙体厚度: 190mm 4、砂浆种类、强度等级: M5干混砂浆	m ³	5.53			
102	010404001002	垫层 1、炉渣350厚找坡, 坡向地漏	m ³	0.84			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
103	010501001003	垫层 1、部位: 地面垫层	m ³	7.36			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第11页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2、混凝土种类:泵商砼 3、混凝土强度等级:C15					
104	010503004002	圈梁 1、混凝土圈梁 2、混凝土种类:泵商砼 3、混凝土强度等级:C25	m ³	4.42			
105	010505003001	平板 1、混凝土种类:非泵商砼 2、混凝土强度等级:C25	m ³	0.25			
106	010515001003	现浇构件钢筋 1、螺纹钢HRB400 Φ 10以内(综合)	t	0.242			
107	010515001004	现浇构件钢筋 1、螺纹钢HRB400 Φ 10以上(综合)	t	0.759			
	6.	金属结构工程					
108	010606002002	钢檩条 1、屋面檩条 2、方管80*40*4.0、Q235B、热镀锌	t	4.046			
109	010606013002	零星钢构件 1、固定角码 2、热镀锌角钢L63*63*5,热镀锌	t	0.035			
	7.	木结构工程					
110	010701001002	木屋架 1、木屋架 2、跨度:10m以内 3、材料品种、规格:杉木 圆木 Φ 140, Φ 200, Φ 100 4、刷三道防腐漆(另列清单)	m ³	1.68			
111	010703001003	屋面木基层 1、屋面下层板 2、满铺杉木板10*180mm 3、刷二道防腐漆(另列清单)	m ²	163.25			
112	010703001004	屋面木基层 1、部位:墙顶封10厚杉木板 2、刷二道防腐漆(另列清单)	m ²	20.46			
	8.	屋面及防水工程					
113	010901002002	型材屋面 1、75厚深灰色岩棉夹芯板,外层彩钢板厚度0.6mm,下层厚0.5mm 2、80*40*4.0热镀锌方管(另列清单) 3、10mm厚杉木满铺(另列清单)	m ²	163.25			
114	010901004001	玻璃屋面 1、玻璃钢品种、规格:8+1.52PVB+8钢化夹胶玻璃	m ²	30.02			
115	010904001001	楼(地)面卷材防水 1、0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度不小于0.5,用1.3厚专用配套粘接料满铺,四周遇墙上翻至同层楼面标高300处)	m ²	4.06			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第12页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
116	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1、聚氨酯防水涂料1.5mm厚,沿墙上翻250mm	m ²	4.06			
	10.	楼地面装饰工程					
117	011101001002	水泥砂浆楼地面 1、20厚1:2水泥砂浆 2、素水泥浆一遍 3、80厚C15混凝土垫层(另列清单)	m ²	38.32			
118	011101006001	平面砂浆找平层 1、最薄处20后1:3水泥砂浆找平	m ²	4.81			
119	011102003001	块料楼地面 1、全瓷防滑地砖8厚(300*300)铺平拍实,水泥砂浆擦缝 2、25厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	2.41			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
120	011201001003	墙面一般抹灰 1、内墙抹灰 2、15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 3、5厚1:2水泥砂浆抹平 4、2厚腻子一遍(另列清单)	m ²	57.78			
121	011201001004	墙面一般抹灰 1、外墙抹灰 2、15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 3、5厚1:2水泥砂浆抹平 4、2厚腻子一遍(另列清单) 5、3厚腻子(氧化铁黄色)满刮一遍(内掺工艺砂)(另列清单)	m ²	174.54			
122	桂011201005001	墙面钉(挂)网 1、不同墙体材料交接处加铺一层钢丝网,网宽400mm	m ²	42.88			
123	桂011204007001	块料墙面 1、混凝土内墙或砌块墙 2、刷界面处理剂一道 3、15厚1:3(M15)水泥砂浆(干混),分两次抹灰 4、刮涂型聚合物水泥防水砂浆5mm厚(另列清单) 5、5厚1:1水泥砂浆(干混),加水重20%建筑胶镶贴 6、5厚锦砖镶贴到顶,白水泥砂浆擦缝,面砖规格300*600	m ²	19.18			
	12.	天棚工程					
124	011302001001	吊顶天棚 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:铝扣板吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格:铝扣板300*600	m ²	2.41			
	13.	门窗工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第13页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
125	010801001003	木质门 1、木制框架门 2、油深木色调和漆(油漆做法详见11zj001-P97-涂101) 3、含门周边塞缝	m ²	10.00			
126	010806001002	木质窗 1、木架窗框 2、6厚玻璃 3、含塞缝	m ²	19.50			
127	010802001001	金属门 1、塑钢门	m ²	1.68			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
128	011404003002	杉木板油漆 1、屋面杉木板油漆 2、二道防腐漆	m ²	367.42			
129	011404007002	其他木材面漆 1、部位:木屋架 2、防腐漆三道	m ²	48.12			
130	011406003003	满刮腻子 1、基层表面清扫干净,面刮2厚腻子 2、基层类型:抹灰面 3、腻子种类:成品腻子	m ²	272.79			
131	011406003004	满刮腻子 1、3厚腻子(氧化铁红色)满刮一遍(外加工工艺砂) 2、2厚腻子满刮一遍 3、基层类型:抹灰面	m ²	167.91			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
132	桂011701001003	外脚手架 1、扣件式双排外脚手架 2、搭设高度5m以内 3、使用天数暂按20天计算,结算按实际调整	m ²	205.63			
133	011701006002	满堂脚手架 1、搭设高度:平均高度4.35m 2、活动脚手架	m ²	81.28			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第14页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
134	011702008002	圈梁 1、模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m ²	44.24			
135	011702016001	平板 1、胶合板模板 钢支撑	m ²	2.47			
	011703	垂直运输					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
136	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 1、履带式推土机容量(1m ³ 以内) 进出场费	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
137	桂011708002002	混凝土泵送	m ³	11.92			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		乡村工匠实训基地(二期)_6#工坊安 装工程					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
138	030404017002	配电箱2-6AM 箱内配置详见系统图	台	1			
139	030404018001	三相空开箱 箱内配置详见系统图	台	2			
140	030412007002	LED壁灯 1*28W, LED光源, FL Φ=29001m 壁装	套	5			
141	030412005002	LED(T5) 双管荧光灯 2*28W, LED光源, FL Φ=58001m 吸顶安装	套	12			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第15页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
142	030412001001	防水防尘灯 250V, 12W, LED光源, FLΦ=12501m 吸顶安装	套	1			
143	030404035003	普通插座 250V、10A、单相二孔加三孔 底边距地0.3m暗装	套	14			
144	030404035004	插座 250V、16A、单相二孔加三孔 底边距地0.5m暗装	套	4			
145	030404035005	挂式空调插座(安全型) 250V、16A 底边距地2.2m暗装	套	6			
146	030404034004	暗装单极跷板开关 250V 10A 底边距地1.3m暗装	套	1			
147	030404034005	暗装二极跷板开关 250V 10A 底边距地1.0m暗装	套	7			
148	030411003002	桥架MR150*75 梁下200吊装	m	20.30			
149	031002002002	桥架支吊架 采用40*4角钢	kg	14.53			
150	031201003002	金属结构刷油 人工除锈、防锈漆两遍、调和漆两遍	kg	14.53			
151	030411001003	砖、混凝土结构楼板墙暗配管PC20	m	223.78			
152	030413002002	凿(压)槽及恢复 公称管径(≤20mm)	m	95.70			
153	030411002001	线槽PR30*15	m	7.80			
154	030411004005	管内配线BV-0.45/0.75KV-2.5mm ²	m	290.10			
155	030411004006	桥架内配线BV-0.45/0.75KV-2.5mm ²	m	38.40			
156	030411004007	管内配线BV-0.45/0.75KV-4mm ²	m	394.74			
157	030411004008	桥架内配线BV-0.45/0.75KV-4mm ²	m	350.40			
158	030411004009	桥架/线槽内配线BV-0.45/0.75KV-6mm ²	m	109.20			
	4.	B4 防雷接地系统					
159	030409008003	总等电位端子箱	台	1			
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程					
160	030411005002	弱电箱 空箱, 箱内配置由运营商考虑	个	1			
161	030411001004	埋地敷设SC25	m	12.60			
162	010101003003	挖沟槽土方	m ³	1.04			
163	010103001003	回填沟槽土方	m ³	1.04			
	9.	消防工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第16页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
164	030901013002	MF/ABC4型手提式磷酸铵盐干粉灭火器 两两装箱	套	6			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
165	031001006004	给水管PPR DN32 S5系列, 热熔连接 含管件安装、水压试验、管道消毒冲洗	m	21.38			
166	031001006005	给水管PPR DN25 S5系列, 热熔连接 含管件安装、水压试验、管道消毒冲洗	m	15.00			
167	031001006006	给水管PPR DN15 S5系列, 热熔连接 含管件安装、水压试验、管道消毒冲洗	m	4.20			
168	031003013002	水表DN32 螺纹连接 含同管径闸阀一个	个	1			
169	031003001003	截止阀DN32 螺纹连接	个	2			
170	031003001004	截止阀DN25 螺纹连接	个	3			
171	030703022002	自动排气阀DN15 螺纹连接	个	1			
172	031004006001	陶瓷蹲式大便器 自闭式冲洗 25	套	1			
173	031004010001	淋浴器	套	1			
174	031001006007	排水管PVC-U Φ 75 粘结连接 含管件安装、管道灌水及通球试验	m	3.60			
175	031001006008	排水管PVC-U Φ 110 粘结连接 含管件安装、管道灌水及通球试验	m	10.80			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第17页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		7#工坊-拆除					
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
176	011601001003	砖砌体拆除 1、拆除方式:人工拆除 2、砌体名称:实心砖墙 3、砌体材质:标准砖 4、拆除高度:5m以内 5、拆除砌体的截面尺寸:200厚 6、砌体表面的附着物种类:抹灰层	m ³	15.84			
177	011604002003	立面抹灰层拆除 1、拆除部位:原外墙抹灰及饰面层	m ²	158.06			
178	011607001003	屋面旧瓦拆除 1、原屋面旧瓦拆除 2、拆除原屋面木基层、檩条等	m ²	121.04			
179	011610001005	木窗拆除 1、拆除原木窗户	樘	8			
180	011610001006	木门拆除 1、拆除原木门	樘	4			
	4.	第四章渣土运输					
181	010103002007	渣土弃置 1、废弃料品种:拆除废渣 2、运距:运距暂定1KM	m ³	31.39			
182	桂010103003004	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 1、暂定增加运距1KM,实际运距需办理签证确认,结算时据实调整	m ³ ·km	31.39			
183	010103002008	建筑垃圾消纳费 1、建筑垃圾消纳费 2、结算需要提供签证、消纳场倒土照片、合同、发票、公对公转账记录	m ³	31.39			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第18页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
184	011701006003	活动脚手架 1、搭设高度:平均高度3.85m 2、使用天数:5天 3、屋面瓦、墙拆除用	m ²	326.70			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		7#工坊-建筑					
		分部分项工程					
	4.	砌筑工程					
185	010401004003	多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:MU10烧 结页岩多孔砖240×190×90 2、墙体类型:混水砖墙 3、墙体厚度:190mm 4、砂浆种类、强度等级:M5干混砂浆	m ³	1.50			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第19页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
186	010501001004	垫层 1、地面垫层 2、混凝土种类:泵商砼 3、混凝土强度等级:C15, 80厚	m ³	6.76			
187	010503004003	圈梁 1、混凝土圈梁 2、混凝土种类:非泵商砼 3、混凝土强度等级:C25	m ³	3.30			
188	010515001005	现浇构件钢筋 1、螺纹钢HRB400 Φ 10以内(综合)	t	0.166			
189	010515001006	现浇构件钢筋 1、螺纹钢HRB400 Φ 10以上(综合)	t	0.548			
	6.	金属结构工程					
190	010606002003	钢檩条 1、屋面檩条 2、方管80*40*4.0, 100*50*4.0, Q235B, 热镀锌	t	1.282			
191	010606013003	零星钢构件 1、钢角码 2、热镀锌角钢L63*63*5, 热镀锌	t	0.035			
192	010606013004	零星钢构件 1、连接钢板 2、木屋架钢垫板, 8*200*300	t	0.023			
	7.	木结构工程					
193	010701001003	木屋架 1、木屋架 2、跨度:10m以内 3、材料品种、规格:杉木 圆木 Φ 140, Φ 200, Φ 100, 方木 4、刷三道防腐漆(另列清单)	m ³	2.67			
194	010703001005	屋面木基层 1、屋面上层板 2、满铺杉木板10*180mm 3、刷三道防腐漆(另列清单)	m ²	129.36			
	8.	屋面及防水工程					
195	010901002003	型材屋面 1、75厚深灰色岩棉夹芯板 2、80*40*4.0热镀锌方管(另列清 单) 3、10mm厚杉木满铺(另列清单)	m ²	129.36			
	10.	楼地面装饰工程					
196	011101001003	水泥砂浆楼地面 1、20厚1:2水泥砂浆 2、素水泥浆一遍 3、80厚C15混凝土垫层(另列清单)	m ²	84.48			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
197	011201001005	墙面一般抹灰 1、内侧抹灰	m ²	32.10			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第20页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2、15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 3、5厚1:2水泥砂浆抹平 4、2厚腻子一遍(另列清单)					
198	011201001006	墙面一般抹灰 1、外墙抹灰 2、15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 3、5厚1:2水泥砂浆抹平 4、2厚腻子一遍(另列清单) 5、3厚腻子(氧化铁黄色)满刮一遍 (内掺工艺砂)(另列清单)	m ²	158.06			
199	桂011201005002	墙面钉(挂)网 1、不同墙体材料交接处加铺一层钢丝网,网宽400mm	m ²	32.96			
	13.	门窗工程					
200	010801001004	木质门 1、木制框架门 2、油深木色调和漆(油漆做法详见11zj001-P97-涂101) 3、含门周边塞缝	m ²	8.40			
201	010806001003	木质窗 1、木架窗框 2、6厚玻璃 3、含塞缝 4、发泡胶塞缝	m ²	12.00			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
202	011404003003	屋面杉木板油漆 1、屋面杉木板油漆 2、两道防腐漆	m ²	258.72			
203	011404007003	其他木材面漆 1、部位:木屋架 2、防腐漆三道	m ²	32.54			
204	011406003005	满刮腻子 1、基层表面清扫干净,面刮2厚腻子 2、部位:内墙	m ²	302.19			
205	011406003006	满刮腻子 1、3厚腻子(氧化铁红色)满刮一遍 (外加工艺砂) 2、2厚腻子满刮一遍 3、基层类型:抹灰面	m ²	158.38			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第21页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
206	桂011701001004	外脚手架 1、扣件式双排外脚手架 2、搭设高度24m以内 3、使用天数暂按15天计算, 结算按实际调整	m ²	209.16			
207	011701006005	满堂脚手架 1、搭设高度:平均高度4.3m 2、使用天数暂按25天计算, 结算按实际调整	m ²	249.15			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
208	011702008003	圈梁 1、模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m ²	32.96			
	011703	垂直运输					
209	011703001001	建筑物垂直运输 1、屋面施工垂直运输 2、建筑物垂直高度:4.15m 3、使用天数暂按15天计算, 结算按实际调整	m ²	96.56			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
210	桂011708002003	混凝土泵送	m ³	6.83			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		乡村工匠实训基地(二期)_7#工坊安 装工程					
		分部分项工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第22页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	4.	B4 电气设备安装工程					
211	030404017003	配电箱2-7AM 箱内配置详见系统图	台	1			
212	030404018002	三相空开箱 箱内配置详见系统图	台	1			
213	030412007003	LED壁灯 1*28W, LED光源, FLΦ=29001m 壁装	套	5			
214	030412005003	LED(T5)双管荧光灯 2*28W, LED光源, FLΦ=58001m 吸顶安装	套	8			
215	030404035006	普通插座 250V、10A、单相二孔加三孔 底边距地0.3m暗装	套	8			
216	030404035007	挂式空调插座(安全型) 250V、16A 底边距地2.2m暗装	套	4			
217	030404035008	插座 250V、16A、单相二孔加三孔 底边距地0.5m暗装	套	2			
218	030404034006	暗装单极跷板开关 250V 10A 底边距地1.3m暗装	套	1			
219	030404034007	暗装二极跷板开关 250V 10A 底边距地1.0m暗装	套	4			
220	030411003003	桥架MR150*75 梁下200吊装	m	14.30			
221	031002002003	桥架支吊架 采用40*4角钢	kg	16.95			
222	031201003003	金属结构刷油 人工除锈、防锈漆两遍、调和漆两遍	kg	16.95			
223	030411001005	砖、混凝土结构楼板墙暗配管PC20	m	147.00			
224	030413002003	凿(压)槽及恢复 公称管径(≤20mm)	m	55.70			
225	030411002002	线槽PR30*15	m	8.40			
226	030411004010	管内配线BV-0.45/0.75KV-2.5mm ²	m	217.20			
227	030411004011	管内配线BV-0.45/0.75KV-4mm ²	m	241.80			
228	030411004012	桥架内配线BV-0.45/0.75KV-4mm ²	m	122.40			
229	030411004013	桥架/线槽内配线BV-0.45/0.75KV-6mm ²	m	46.20			
	4.	B4 防雷接地系统					
230	030409008004	总等电位端子箱	台	1			
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程					
231	030411005003	弱电箱 空箱, 箱内配置由运营商考虑	个	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第23页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
232	030411001006	埋地敷设SC25	m	12.60			
233	010101003004	挖沟槽土方	m ³	1.04			
234	010103001004	回填沟槽土方	m ³	1.04			
	9.	消防工程					
235	030901013003	MF/ABC4型手提式磷酸铵盐干粉灭火器 两两装箱	套	4			
		B9 给排水、燃气工程					
236	031001006009	给水管PPR DN25 S5系列, 热熔连接 含管件安装、水压试验、管道消毒冲洗	m	5.70			
237	031003013003	水表DN25 螺纹连接	个	1			
238	031003001005	截止阀DN25 螺纹连接	个	4			
239	030703022003	自动排气阀DN15 螺纹连接	个	1			
240	031001006010	排水管PVC-U Φ 75 粘结连接 含管件安装、管道灌水及通球试验	m	3.00			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第24页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		8#工坊-拆除					
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
241	011601001004	砖砌体拆除 1、拆除方式:人工拆除 2、砌体名称:实心砖墙 3、砌体材质:标准砖 4、拆除高度:5m以内 5、拆除砌体的截面尺寸:200厚 6、砌体表面的附着物种类:抹灰层	m ³	2.64			
242	011604002004	立面抹灰层拆除 1、拆除部位:原外墙抹灰及饰面层	m ²	33.08			
243	011607001004	屋面旧瓦拆除 1、原屋面旧瓦拆除 2、拆除原屋面木基层、檩条等	m ²	25.96			
244	011610001007	木窗拆除 1、拆除原木窗户	樘	1			
245	011610001008	木门拆除 1、拆除原木门	樘	1			
	4.	第四章渣土运输					
246	010103002009	渣土弃置 1、废弃料品种:拆除废渣 2、运距:运距暂定1KM	m ³	2.08			
247	桂010103003005	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 1、暂定增加运距1KM,实际运距需办 理签证确认,结算时据实调整	m ³ ·km	2.08			
248	010103002010	建筑垃圾消纳费 1、建筑垃圾消纳费 2、结算需要提供签证、消纳场倒土 照片、合同、发票、公对公转账记录	m ³	2.08			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第25页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		8#工坊-建筑					
		分部分项工程					
	4.	砌筑工程					
249	010401004004	多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:MU10烧 结页岩多孔砖240×190×90 2、墙体类型:混水砖墙 3、墙体厚度:190mm 4、砂浆种类、强度等级:M5干混砂浆	m ³	0.66			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
250	010501001005	垫层 1、地面垫层 2、混凝土种类:非泵商砼 3、混凝土强度等级:C15	m ³	1.08			
251	010503004004	圈梁 1、混凝土圈梁 2、混凝土种类:非泵商砼 3、混凝土强度等级:C25	m ³	1.24			
252	010515001007	现浇构件钢筋 1、螺纹钢HRB400 Φ 10以内(综合)	t	0.062			
253	010515001008	现浇构件钢筋	t	0.212			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第26页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1、螺纹钢HRB400 Φ 10以上(综合)					
	6.	金属结构工程					
254	010606002004	钢檩条 1、屋面檩条 2、方管80*40*4.0, 100*50*4.0, Q235B, 热镀锌	t	0.319			
	7.	木结构工程					
255	010703001006	屋面木基层 1、屋面上层板 2、满铺杉木板10*180mm 3、刷三道防腐漆(另列清单)	m ²	25.74			
	8.	屋面及防水工程					
256	010901002004	型材屋面 1、75厚深灰色岩棉夹芯板 2、80*40*4.0热镀锌方管(另列清 单) 3、10mm厚杉木满铺(另列清单)	m ²	25.74			
	10.	楼地面装饰工程					
257	011101001004	水泥砂浆楼地面 1、20厚1:2水泥砂浆 2、素水泥浆一遍 3、80厚C15混凝土垫层(另列清单)	m ²	13.12			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
258	011201001007	墙面一般抹灰 1、内侧抹灰 2、15厚1:3水泥砂浆, 分两次抹灰 3、5厚1:2水泥砂浆抹平 4、2厚腻子一遍(另列清单)	m ²	9.49			
259	011201001008	墙面一般抹灰 1、外墙抹灰 2、15厚1:3水泥砂浆, 分两次抹灰 3、5厚1:2水泥砂浆抹平 4、2厚腻子一遍(另列清单) 5、3厚腻子(氧化铁黄色)满刮一遍 (内掺工艺砂)(另列清单)	m ²	43.86			
260	桂011201005003	墙面钉(挂)网 1、不同墙体材料交接处加铺一层钢 丝网, 网宽400mm	m ²	12.40			
	13.	门窗工程					
261	010801001005	木质门 1、木制框架门 2、油深木色调和漆(油漆做法详见 11zj001-P97-涂101) 3、含门周边塞缝	m ²	2.10			
262	010806001004	木质窗 1、木架窗框 2、6厚玻璃 3、含塞缝	m ²	1.50			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第27页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		4、发泡胶塞缝					
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
263	011404003004	屋面杉木板油漆 1、屋面杉木板油漆 2、两道防腐漆	m ²	51.48			
264	011406003007	满刮腻子 1、基层表面清扫干净,面刮2厚腻子 2、部位:内墙	m ²	35.89			
265	011406003008	满刮腻子 1、3厚腻子(氧化铁红色)满刮一遍 (外加工工艺砂) 2、2厚腻子满刮一遍 3、基层类型:抹灰面	m ²	43.86			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
266	桂011701001005	外脚手架 1、扣件式双排外脚手架 2、搭设高度24m以内 3、使用天数暂按5天计算,结算按实际调整	m ²	65.04			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
267	011702008004	圈梁 1、模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	12.40			
	011703	垂直运输					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第28页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		乡村工匠实训基地(二期)_8#工坊安 装工程					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
268	030412005004	LED(T5)双管荧光灯 2*28W, LED光源, FLΦ=58001m 吸顶安装	套	2			
269	030404034008	暗装二极跷板开关 250V 10A 底边距地1.3m暗装	套	1			
270	030411001007	砖、混凝土结构楼板墙暗配管PC20	m	7.30			
271	030413002004	凿(压)槽及恢复 公称管径(≤20mm)	m	2.00			
272	030411004014	管内配线BV-0.45/0.75KV-2.5mm ²	m	26.40			
	9.	消防工程					
273	030901013004	MF/ABC4型手提式磷酸铵盐干粉灭 火器 两两装箱	套	1			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
274	031001006011	给水管PPR DN25 S5系列, 热熔连接 含管件安装、水压试验、管道消毒冲 洗	m	5.50			
275	031003013004	水表DN25 螺纹连接	个	1			
276	031003001006	截止阀DN25 螺纹连接	个	4			
277	030703022004	自动排气阀DN15 螺纹连接	个	1			
278	031001006012	排水管PVC-U Φ75 粘结连接 含管件安装、管道灌水及通球试验	m	3.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第29页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		9#工坊-拆除					
		分部分项工程					
	2.	第二章机械拆除工程					
279	桂011616003001	房屋整体机械拆除 1、平房、楼房:平房 2、结构类型:砖 3、墙体厚度:240	m ²	267.05			
	4.	第四章渣土运输					
280	010103002011	渣土弃置 1、废弃料品种:拆除废渣 2、运距:运距暂定1KM	m ³	197.62			
281	桂010103003006	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1、暂定增加运距1KM,实际运距需办 理签证确认,结算时据实调整	m ³ ·km	197.62			
282	010103002012	建筑垃圾消纳费 1、建筑垃圾消纳费 2、结算需要提供签证、消纳场倒土 照片、合同、发票、公对公转账记录	m ³	197.62			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第30页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		9#工坊-建筑					
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
283	010101004002	挖基坑土方 1、土壤类别:三类土 2、机械开挖,人工辅助 3、挖土深度:2m以内 4、弃土运距:1km以内	m ³	72.78			
284	010101003005	挖沟槽土方 1、土壤类别:三类土 2、机械开挖,人工辅助 3、弃土运距:1km以内	m ³	76.30			
285	010103001005	挖掘机回填土-基础回填	m ³	93.72			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第31页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1、1挖掘机回填土					
286	010103002013	余土弃置 1、废弃料品种:挖除土方 2、运距:1KM	m ³	55.35			
287	桂010103003007	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1、暂定增加运距:1KM 2、土方类别:挖除土方	m ³ ·km	55.35			
288	010103002014	渣土消纳费 1、渣土消纳费 2、结算需要提供签证、消纳场倒土 照片、合同、发票、公对公转账记录	m ³	55.35			
289	桂010104002002	基础钎插 1、钎插方式:采用轻型圆锥动力触探 进行施工勘察 2、钎插深度:5m以内	孔	54			
	3.	A.3 砌筑工程					
290	010401004005	多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:MU10烧 结页岩多孔砖240×190×90 2、墙体类型:混水砖墙 3、墙体厚度:190mm 4、砂浆种类、强度等级:M5干混砂浆	m ³	36.17			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
291	010501001006	垫层 1、部位:基础垫层 2、混凝土种类:泵商砼 3、混凝土强度等级:C20	m ³	10.52			
292	010501001007	垫层 1、部位:地面垫层 2、混凝土种类:泵商砼 3、混凝土强度等级:C15	m ³	19.93			
293	010501003002	独立基础 1、混凝土种类:泵商砼 2、混凝土强度等级:C30	m ³	27.00			
294	010502001002	矩形柱 1、混凝土种类:泵商砼 2、混凝土强度等级:C30	m ³	13.95			
295	010503001002	基础梁 1、混凝土种类:泵商砼 2、混凝土强度等级:C30	m ³	7.16			
296	010503004005	圈梁 1、混凝土种类:泵商砼 2、混凝土强度等级:C25	m ³	6.33			
297	010515001009	现浇构件钢筋 1、螺纹钢HRB400 Φ 10以内(综合)	t	3.108			
298	010515001010	现浇构件钢筋 1、螺纹钢HRB400 Φ 10以上(综合)	t	6.093			
299	桂010515011002	砌体加固筋 1、圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	t	0.202			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第32页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
300	010516003001	机械连接 1、直螺纹连接 ϕ 32以内	个	48			
301	桂010516004001	电渣压力焊接 1、规格: ϕ 25以内	个	336			
	6.	金属结构工程					
302	010606002005	钢檩条 1、屋面檩条 2、方管80*40*4.0, 100*50*4.0, Q235B, 热镀锌	t	3.086			
303	010606013005	零星钢构件 1、钢角码 2、热镀锌角钢L63*63*5, 热镀锌	t	0.116			
	7.	木结构工程					
304	010701001004	木屋架 1、木屋架 2、跨度:10m以内 3、材料品种、规格:圆木 ϕ 140, ϕ 200, ϕ 100 4、防护材料种类:防腐油 5、刷三道防腐漆(另列清单)	m ³	4.46			
305	010703001007	屋面木基层 1、屋面上层板 2、满铺杉木板10*180mm 3、刷两道防腐漆(另列清单)	m ²	346.66			
306	010703001008	屋面木基层 1、部位:墙顶封10厚杉木板 2、刷防腐漆两遍(另列清单)	m ²	54.02			
	8.	屋面及防水工程					
307	010901002005	型材屋面 1、75厚深灰色岩棉夹芯板 2、80*40*4.0热镀锌方管(另列清 单) 3、10mm厚杉木满铺(另列清单)	m ²	346.66			
	10.	楼地面装饰工程					
308	011101001005	水泥砂浆楼地面 1、20厚1:2水泥砂浆 2、素水泥浆一遍 3、80厚C15混凝土垫层(另列清单)	m ²	249.15			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
309	011201001009	墙面一般抹灰 1、内侧抹灰 2、15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 3、5厚1:2水泥砂浆抹平 4、2厚腻子一遍(另列清单)	m ²	280.94			
310	011201001010	墙面一般抹灰 1、外墙抹灰 2、15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 3、5厚1:2水泥砂浆抹平 4、2厚腻子一遍(另列清单)	m ²	258.31			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第33页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		5、3厚腻子(氧化铁黄色)满刮一遍 (内掺工艺砂)(另列清单)					
311	桂011201005004	墙面钉(挂)网 1、不同墙体材料交接处加铺一层钢丝网,网宽400mm	m ²	53.64			
	13.	门窗工程					
312	010801001006	木质门 1、木制框架门 2、深木色调和漆 3、发泡胶塞缝	m ²	27.50			
313	010806001005	木质窗 1、定制实木窗 2、6厚玻璃 3、发泡胶塞缝	m ²	33.00			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
314	011404003005	屋面杉木板油漆 1、屋面杉木板油漆 2、两道防腐漆	m ²	801.36			
315	011404007004	其他木材面漆 1、部位:木屋架 2、防腐漆三道	m ²	84.28			
316	011406003009	满刮腻子 1、基层表面清扫干净,面刮2厚腻子 2、部位:内墙	m ²	292.84			
317	011406003010	满刮腻子 1、3厚腻子(氧化铁红色)满刮一遍 (外加工工艺砂) 2、2厚腻子满刮一遍 3、基层类型:抹灰面	m ²	258.31			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
318	桂011701001006	外脚手架 1、扣件式双排外脚手架 2、搭设高度24m以内 3、使用天数暂按15天计算,结算按实际调整	m ²	332.33			
319	011701006005	满堂脚手架 1、搭设高度:平均高度4.3m	m ²	228.80			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第34页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2、使用天数暂按25天计算, 结算按实际调整					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
320	011702001003	垫层 1、模板、支撑材质: 木模板 木支撑	m ²	17.86			
321	011702008005	圈梁 1、模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m ²	71.60			
	011703	垂直运输					
322	011703001002	建筑物垂直运输 1、屋面施工垂直运输 2、使用天数暂按30天计算, 结算按实际调整	m ²	267.05			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
323	桂011708002004	混凝土泵送	m ³	86.02			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		9#工坊-安装					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
324	030404017004	配电箱2-9AM 箱内配置详见系统图	台	1			
325	030404018003	三相电空开箱 箱内配置详见系统图	台	1			
326	030412007004	LED壁灯 1*28W, LED光源, FLΦ=29001m 壁装	套	14			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第35页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
327	030412005005	LED(T5)双管荧光灯 2*28W, LED光源, FLΦ=58001m 吸顶安装	套	24			
328	030404035009	普通插座 250V、10A、单相二孔加三孔 底边距地0.3m暗装	套	2			
329	030404034009	暗装单极跷板开关 250V 10A 底边距地1.3m暗装	套	1			
330	030404034010	暗装二极跷板开关 250V 10A 底边距地1.0m暗装	套	4			
331	030411003004	桥架MR150*75 梁下200吊装	m	40.30			
332	031002002004	桥架支吊架 采用40*4角钢	kg	29.06			
333	031201003004	金属结构刷油 人工除锈、防锈漆两遍、调和漆两遍	kg	29.06			
334	030411001008	砖、混凝土结构楼板墙暗配管PC20	m	181.50			
335	030413002003	凿(压)槽及恢复 公称管径(≤20mm)	m	116.40			
336	030411002002	线槽PR30*15	m	7.40			
337	030411004015	管内配线BV-0.45/0.75KV-2.5mm ²	m	486.70			
338	030411004016	桥架内配线BV-0.45/0.75KV-2.5mm ²	m	249.45			
339	030411004017	管内配线BV-0.45/0.75KV-4mm ²	m	52.50			
340	030411004018	桥架内配线BV-0.45/0.75KV-4mm ²	m	139.80			
	4.	防雷系统					
341	030409008005	总等电位端子箱	台	1			
342	030409008006	接地电阻检测盒	台	2			
343	030409002003	接地母线 利用基础地梁内钢筋	m	92.89			
344	030409002004	接地母线 1.采用-40*4镀锌扁钢	m	19.53			
345	030409003002	避雷引下线 1.采用-40*4镀锌扁钢	m	26.40			
346	030414011002	接地装置	系统	1			
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程					
347	030411005004	弱电箱 空箱,箱内配置由运营商考虑	个	1			
348	030411001009	埋地敷设SC25	m	12.60			
349	010101003006	挖沟槽土方	m ³	1.04			
350	010103001006	回填沟槽土方	m ³	1.04			
		B9 给排水、燃气工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第36页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
351	030901013005	MF/ABC4型手提式磷酸铵盐干粉灭火器 两两装箱	套	2			
	9.	给水系统					
352	031001006013	给水管 PPR DN25 1. S5系列, 公称压力1.2MPa 2. 连接方式: 热熔连接 3. 含管件安装、水压试验、管道消毒 冲洗	m	6.10			
353	031001006014	给水管 PPR DN15 1. S5系列, 公称压力1.2MPa 2. 连接方式: 热熔连接 3. 含管件安装、水压试验、管道消毒 冲洗	m	5.00			
354	031003001007	截止阀DN25 螺纹链接	个	2			
355	030703022005	自动排气阀DN15 螺纹链接	个	1			
356	031003013005	水表 DN25, 含同管径闸阀一个	个	1			
357	031001006015	排水管PVC-U Φ 75 粘结连接 含管件安装、管道灌水及通球试验	m	3.40			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第37页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		烘房-建筑					
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
358	010101004003	挖基坑土方 1、土壤类别:三类土 2、机械开挖,人工辅助 3、挖土深度:2m以内 4、弃土运距:1km以内	m ³	46.55			
359	010101003007	挖沟槽土方 1、土壤类别:三类土 2、机械开挖,人工辅助 3、弃土运距:1km以内	m ³	12.70			
360	010103001007	挖掘机回填土-基础回填 1、挖掘机回填土	m ³	41.28			
361	010103002015	余土弃置 1、废弃料品种:挖除土方 2、运距:1KM	m ³	17.97			
362	桂010103003008	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1、暂定增加运距:1KM 2、土方类别:挖除土方	m ³ ·km	17.97			
363	010103002016	渣土消纳费 1、渣土消纳费 2、结算需要提供签证、消纳场倒土 照片、合同、发票、公对公转账记录	m ³	17.97			
364	桂010104002003	基础钎插 1、钎插方式:采用轻型圆锥动力触探 进行施工勘察 2、钎插深度:5m以内	孔	24.00			
	4.	砌筑工程					
365	010401013001	砖砌台阶 1、砖砌台阶 2、多孔砖 3、砂浆种类、强度等级:M5干混砂浆	m ²	9.00			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
366	010501001008	垫层 1、部位:基础垫层 2、混凝土种类:非泵商砼 3、混凝土强度等级:C20	m ³	4.10			
367	010501001009	垫层	m ³	8.88			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第38页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1、部位: 地面垫层 2、混凝土种类: 泵商砼 3、混凝土强度等级: C15					
368	010501003003	独立基础 1、部位: 独立基础 2、混凝土种类: 泵商砼 3、混凝土强度等级: C30	m ³	9.00			
369	010502001003	矩形柱 1、混凝土种类: 泵商砼 2、混凝土种类: 泵商砼 C30	m ³	4.56			
370	010503001003	基础梁 1、混凝土种类: 泵商砼 2、混凝土种类: 泵商砼 C30	m ³	3.58			
371	010503004006	圈梁 1、混凝土种类: 泵商砼 2、混凝土强度等级: C25	m ³	4.90			
372	010515001011	现浇构件钢筋 1、螺纹钢HRB400 Φ 10以内(综合)	t	1.067			
373	010515001012	现浇构件钢筋 1、螺纹钢HRB400 Φ 10以上(综合)	t	2.759			
	6.	金属结构工程					
374	010606002006	钢檩条 1、屋面檩条 2、方管80*40*4.0, Q235B, 热镀锌	t	1.357			
375	010606013006	零星钢构件 1、固定角码 2、热镀锌角钢L63*63*5, 热镀锌	t	0.025			
	7.	木结构工程					
376	010701001005	木屋架 1、木屋架 2、跨度: 10m以内 3、材料品种、规格: 杉木 圆木 Φ 120/140/ Φ 160/ Φ 200/ Φ 100/ Φ 80 4、刷三道防腐漆(另列清单)	m ³	1.74			
377	010703001009	屋面木基层 1、屋面下层板 2、满铺杉木板10*180mm 3、刷两道防腐漆(另列清单)	m ²	145.15			
378	010703001010	屋面木基层 1、封檐板 2、厚度10mm, 宽100mm杉木板 3、刷防腐漆三遍(另列清单)	m ²	8.92			
379	010703001011	屋面木基层 1、部位: 墙顶封10厚杉木板 2、刷防腐漆两遍(另列清单)	m ²	44.76			
	8.	屋面及防水工程					
380	010901002006	型材屋面 1、75厚深灰色岩棉夹芯板	m ²	145.15			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第39页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2、80*40*4.0热镀锌方管(另列清单) 3、满铺10mm厚防腐木片(另列清单)					
	10.	楼地面装饰工程					
381	011101001006	水泥砂浆楼地面 1、20厚1:2水泥砂浆 2、素水泥浆一遍 3、80厚C15混凝土垫层(另列清单)	m ²	166.56			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
382	011201001011	墙面一般抹灰 1、新建内墙抹灰 2、15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 3、5厚1:2水泥砂浆抹平 4、2厚腻子两遍(另列清单)	m ²	196.63			
383	011201001012	墙面一般抹灰 1、外墙抹灰 2、15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 3、5厚1:2水泥砂浆抹平 4、2厚腻子一遍(另列清单) 5、3厚腻子(氧化铁黄色)满刮一遍(内掺工艺砂)(另列清单)	m ²	158.19			
384	桂011201005005	墙面钉(挂)网 1、不同墙体材料交接处加铺一层钢丝网,网宽400mm	m ²	79.64			
	13.	门窗工程					
385	010801001007	木质门 1、木制框架门 2、油深木色调和漆(油漆做法详见11zj001-P97-涂101) 3、含门周边塞缝	m ²	16.48			
386	010806001006	木质窗 1、木架窗框 2、6厚玻璃 3、含塞缝	m ²	20.25			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
387	011404003006	清水板条天棚、檐口油漆 1、屋面下层杉木板油漆 2、两道防腐漆	m ²	397.66			
388	011404007005	其他木材面漆 1、部位:木屋架 2、防腐漆三道	m ²	25.59			
389	011406003011	满刮腻子 1、部位:内墙 2、基层表面清扫干净,面刮2厚腻子 3、基层类型:抹灰面 4、腻子种类:成品腻子	m ²	185.71			
390	011406003012	满刮腻子	m ²	158.19			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第40页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1、3厚腻子(氧化铁红色)满刮一遍 (外加工工艺砂) 2、2厚腻子满刮一遍 3、基层类型:抹灰面					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
391	桂011701001007	外脚手架 1、扣件式双排外脚手架 2、搭设高度24m以内 3、使用天数暂按20天计算, 结算按 实际调整	m ²	175.96			
392	桂011701002002	里脚手架 1、扣件式钢管里脚手架 2、搭设高度3.6m以内	m ²	30.66			
393	011701006006	满堂脚手架 1、搭设高度:平均高度4.3m 2、满堂脚手架 3、使用天数暂按20天计算, 结算按 实际调整	m ²	117.00			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
394	011702001004	垫层 1、模板、支撑材质: 木模板 木支撑	m ²	14.40			
395	011702001005	基础 1、胶合板模板 木支撑	m ²	24.00			
396	011702002002	矩形柱 1、胶合板模板 钢支撑	m ²	45.42			
397	011702005002	基础梁 1、胶合板模板 木支撑	m ²	35.84			
398	011702008006	圈梁 1、模板、支撑材质: 胶合板模板 钢 支撑	m ²	50.59			
	011703	垂直运输					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
399	桂011708002005	混凝土泵送	m ³	31.34			
		小计					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第41页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		乡村工匠实训基地(二期)_烘房安 装工程					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
400	030404017005	配电箱2-HAM 箱内配置详见系统图	台	1			
401	030412005006	LED(T5) 双管荧光灯 2*28W, LED光源, FLΦ=58001m 吸顶安装	套	8			
402	030404034011	暗装二极跷板开关 250V 10A 底边距地1.3m暗装	套	1			
403	030411001010	砖、混凝土结构楼板墙暗配管PC20	m	33.90			
404	030413002005	凿(压)槽及恢复 公称管径(≤20mm)	m	3.80			
405	030411004019	管内配线BV-0.45/0.75KV-2.5mm ²	m	106.20			
	4.	B4 防雷接地系统					
406	030409008007	总等电位端子箱	台	1			
407	030409008008	接地电阻检测盒	台	1			
408	030409002005	接地母线 利用基础地梁内钢筋	m	52.03			
409	030409002006	接地母线 不锈钢-40*4	m	4.47			
410	030409003003	避雷引下线 利用柱内主筋做避雷引下线Φ16及 以上用两根主筋或Φ10以上用四根主筋	m	18.40			
411	030414011003	接地装置调试 接地网	系统	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第42页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		B9 给排水、燃气工程					
412	030901013006	MF/ABC4型手提式磷酸铵盐干粉灭火器 两两装箱	套	1			
	9.	给水系统					
413	031001006001	给水管 PPR DN25 1. S5系列, 公称压力1.2MPa 2. 连接方式: 热熔连接 3. 含管件安装、水压试验、管道消毒 冲洗	m	3.70			
414	031003001001	截止阀DN25 螺纹链接	个	4			
415	030703022001	自动排气阀DN15 螺纹链接	个	1			
416	031003013001	水表 DN25, 含同管径闸阀一个	个	1			
417	031001006002	排水管PVC-U Φ 75 粘结连接 含管件安装、管道灌水及通球试验	m	5.30			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第43页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		10#工坊-建筑					
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
418	010101003008	挖沟槽土方 1、土壤类别:三类土 2、机械开挖,人工辅助 3、弃土运距:1km以内	m ³	41.94			
419	010103001008	挖掘机回填土-基础回填 1、挖掘机回填土	m ³	30.29			
420	010103002017	余土弃置 1、废弃料品种:挖除土方 2、运距:1KM	m ³	11.65			
421	桂010103003009	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1、暂定增加运距:1KM 2、土方类别:挖除土方	m ³ ·km	11.65			
422	010103002018	渣土消纳费 1、渣土消纳费 2、结算需要提供签证、消纳场倒土 照片、合同、发票、公对公转账记录	m ³	11.65			
	4.	砌筑工程					
423	010401003001	多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:MU10烧 结页岩多孔砖240×190×90 2、墙体类型:混水砖墙 3、墙体厚度:190mm 4、砂浆种类、强度等级:M5干混砂浆	m ³	17.17			
424	010404001003	垫层 1、碎石垫层 2、基土夯实	m ³	5.14			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
425	010501001010	垫层 1、部位:基础垫层 2、混凝土种类:非泵商砼 3、混凝土强度等级:C20	m ³	3.53			
426	010501001011	垫层 1、部位:地面垫层 2、混凝土种类:泵商砼 3、混凝土强度等级:C15	m ³	5.14			
427	010503001004	基础梁 1、混凝土种类:泵商砼 2、混凝土强度等级:C30	m ³	2.41			
428	010501002001	带形基础 1、混凝土种类:泵商砼	m ³	7.99			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第44页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2、混凝土强度等级:C20毛石					
429	010503004007	圈梁 1、混凝土种类:非泵商砼 2、混凝土强度等级:C25	m ³	3.24			
430	010503005002	过梁 1、混凝土种类:非泵商砼 2、混凝土强度等级:C25	m ³	0.19			
431	010515001013	现浇构件钢筋 1、螺纹钢HRB400 Φ 10以内(综合)	t	0.242			
432	010515001014	现浇构件钢筋 1、螺纹钢HRB400 Φ 10以上(综合)	t	0.965			
	6.	金属结构工程					
433	010606002007	钢檩条 1、屋面檩条 2、方管80*40*4.0, 100*50*4, Q235B, 热镀锌	t	0.946			
	7.	木结构工程					
434	010701001006	木屋架 1、木屋架 2、跨度:10m以内 3、材料品种、规格:圆木 Φ 140, Φ 200, Φ 100 4、防护材料种类:防腐油 5、刷三道防腐漆(另列清单)	m ³	1.16			
435	010703001012	屋面木基层 1、屋面上层板 2、满铺杉木板10*180mm 3、刷两道防腐漆(另列清单)	m ²	100.84			
	8.	屋面及防水工程					
436	010901002007	型材屋面 1、75厚深灰色岩棉夹芯板 2、80*40*4.0热镀锌方管(另列清单) 3、满铺10mm厚防腐木片(另列清单)	m ²	100.84			
	10.	楼地面装饰工程					
437	011101001007	水泥砂浆楼地面 1、20厚1:2水泥砂浆 2、素水泥浆一遍 3、80厚C15混凝土垫层(另列清单)	m ²	64.26			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
438	011201001013	墙面一般抹灰 1、新建内墙抹灰 2、15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 3、5厚1:2水泥砂浆抹平 4、2厚腻子两遍(另列清单)	m ²	105.04			
439	011201001014	墙面一般抹灰 1、外墙抹灰	m ²	85.12			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第45页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2、15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 3、5厚1:2水泥砂浆抹平 4、2厚腻子一遍(另列清单) 5、3厚腻子(氧化铁黄色)满刮一遍 (内掺工艺砂)					
440	桂011201005006	墙面钉(挂)网 1、不同墙体材料交接处加铺一层钢丝网,网宽400mm	m ²	26.67			
	13.	门窗工程					
441	010801001009	木质门 1、木制框架门,单扇门 2、油深木色调和漆(油漆做法详见11zj001-P97-涂101) 3、含门周边塞缝	m ²	10.95			
442	010806001007	木质窗 1、木架窗框 2、6厚玻璃 3、含塞缝	m ²	6.75			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
443	011404003007	屋面杉木板油漆 1、屋面上层杉木板油漆 2、两道防腐漆	m ²	201.68			
444	011406003013	满刮腻子 1、部位:内墙 2、基层表面清扫干净,面刮2厚腻子 3、基层类型:抹灰面 4、腻子种类:成品腻子	m ²	105.04			
445	011406003014	满刮腻子 1、3厚腻子(氧化铁红色)满刮一遍 (外加工艺砂) 2、2厚腻子满刮一遍 3、基层类型:抹灰面	m ²	85.12			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
446	桂011701001008	外脚手架 1、扣件式双排外脚手架 2、搭设高度24m以内 3、使用天数暂按15天计算,结算按实际调整	m ²	135.09			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第46页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
447	011701006007	满堂脚手架 1、搭设高度:平均高度3.8m 2、满堂脚手架 3、使用天数暂按20天计算, 结算按实际调整	m ²	64.19			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
448	011702001006	条形基础 1、模板、支撑材质: 木模板 木支撑	m ²	26.63			
449	011702005003	基础梁 1、胶合板模板 木支撑	m ²	40.19			
450	011702008007	圈梁 1、模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m ²	33.04			
451	011702009002	过梁 1、模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ²	3.12			
	011703	垂直运输					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
452	桂011708002006	混凝土泵送	m ³	14.13			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		乡村工匠实训基地(二期)_10#工坊安装工程					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
453	030404017006	配电箱2-10AM 箱内配置详见系统图	台	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第47页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
454	030404018003	三相电空开箱 箱内配置详见系统图	台	1			
455	030412007005	LED壁灯 1*28W, LED光源, FLΦ=29001m 壁装	套	4			
456	030412005007	LED(T5) 双管荧光灯 2*28W, LED光源, FLΦ=58001m 吸顶安装	套	9			
457	030404035010	普通插座 250V、10A、单相二孔加三孔 底边距地0.3m暗装	套	6			
458	030404035011	普通插座 250V、16A、单相二孔加三孔 底边距地0.5m暗装	套	1			
459	030404035012	挂式空调插座(安全型) 250V、16A 底边距地2.2m暗装	套	1			
460	030404035014	柜式空调开关箱(安全型) 250V、20A 底边距地0.3m暗装	套	1			
461	030404034012	暗装单极跷板开关 250V 10A 底边距地1.3m暗装	套	1			
462	030404034013	暗装三极跷板开关 250V 10A 底边距地1.3m暗装	套	1			
463	030411001011	砖、混凝土结构楼板墙暗配管PC20	m	127.98			
464	030413002006	凿(压)槽及恢复 公称管径(≤20mm)	m	56.60			
465	030411002002	线槽PR30*15	m	4.90			
466	030411004020	管内配线BV-0.45/0.75KV-2.5mm ²	m	154.74			
467	030411004021	管内配线BV-0.45/0.75KV-4mm ²	m	265.80			
468	030411004021	管内配线BV-0.45/0.75KV-6mm ²	m	30.50			
469	030411001012	埋地敷设SC40	m	4.10			
470	010101003009	挖沟槽土方	m ³	0.88			
471	010103001009	回填沟槽土方	m ³	0.88			
	4.	B4 防雷接地系统					
472	030409008009	总等电位端子箱	台	1			
473	030409008010	接地电阻检测盒	台	2			
474	030409002007	接地母线 利用基础地梁内钢筋	m	34.70			
475	030409002008	接地母线 不锈钢-40*4	m	7.58			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第48页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
476	030409003004	避雷引下线 利用柱内主筋做避雷引下线Φ16及以上用两根主筋或Φ10以上用四根主筋	m	18.40			
477	030414011004	接地装置调试 接地网	系统	1			
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程					
478	030411005005	弱电箱 空箱, 箱内配置由运营商考虑	个	1			
479	030411001013	埋地敷设SC25	m	12.60			
480	010101003010	挖沟槽土方	m ³	1.04			
481	010103001010	回填沟槽土方	m ³	1.04			
		B9 给排水、燃气工程					
482	030901013007	MF/ABC4型手提式磷酸铵盐干粉灭火器 两两装箱	套	1			
	9.	给水系统					
483	031001006013	给水管 PPR DN25 1. S5系列, 公称压力1.2MPa 2. 连接方式: 热熔连接 3. 含管件安装、水压试验、管道消毒 冲洗	m	5.30			
484	031003001007	截止阀DN25 螺纹链接	个	4			
485	030703022005	自动排气阀DN15 螺纹链接	个	1			
486	031003013005	水表 DN25, 含同管径闸阀一个	个	1			
487	031001006015	排水管PVC-U Φ75 粘结连接 含管件安装、管道灌水及通球试验	m	2.70			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第49页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		报告厅-建筑					
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
488	010101003011	挖沟槽土方 1、土壤类别:三类土 2、机械开挖,人工辅助 3、弃土运距:1km以内	m ³	146.20			
489	010101004004	挖基坑土方 1、土壤类别:三类土 2、机械开挖,人工辅助 3、弃土运距:1km以内	m ³	44.51			
490	010103001011	挖掘机回填土 1、挖掘机回填土	m ³	148.19			
491	桂010104002004	基础钎插 1、钎插方式:采用轻型圆锥动力触探 进行施工勘察 2、钎插深度:5m以内	孔	42.00			
492	010103002019	余土弃置 1、废弃料品种:挖除土方 2、运距:1KM	m ³	42.52			
493	桂010103003010	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 1、暂定增加运距:1KM 2、土方类别:挖除土方	m ³ ·km	42.52			
494	010103002020	渣土消纳费 1、渣土消纳费 2、结算需要提供签证、消纳场倒土 照片、合同、发票、公对公转账记录	m ³	42.52			
	3.	A.3 砌筑工程					
495	010401004006	多孔砖墙	m ³	82.57			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第50页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1、砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖240×190×90 2、墙体类型:混水砖墙 3、墙体厚度:190mm 4、砂浆种类、强度等级:M5干混砂浆					
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
496	010501001012	垫层 1、混凝土种类:泵商砼 2、混凝土强度等级:C20	m ³	18.48			
497	010501001013	垫层 1、部位:地面垫层 2、混凝土种类:泵商砼 3、混凝土强度等级:C15	m ³	22.86			
498	010501003004	独立基础 1、混凝土种类:泵商砼 2、混凝土强度等级:C30	m ³	24.75			
499	010502001004	矩形柱 1、混凝土种类:泵商砼 2、混凝土强度等级:C30	m ³	11.69			
500	010503001005	基础梁 1、混凝土种类:泵商砼 2、混凝土强度等级:C30	m ³	9.70			
501	010503005003	过梁 1、混凝土种类:非泵商砼 2、混凝土强度等级:C25	m ³	1.10			
502	010515001015	现浇构件钢筋 1、螺纹钢HRB400 Φ 10以内(综合)	t	2.571			
503	010515001016	现浇构件钢筋 1、螺纹钢HRB400 Φ 10以上(综合)	t	5.653			
504	桂010515011003	砖砌体加固钢筋 1、圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	t	0.160			
505	010516003002	机械连接 1、直螺纹连接 Φ 32以内	个	36			
506	桂010516004002	电渣压力焊接 1、规格: Φ 25以内	个	198			
	6.	金属结构工程					
507	010602001001	钢屋架 1、方管80*40*4.0, 40*40*3.0, Q235B, 热镀锌	t	0.209			
508	010606002008	钢檩条 1、屋面檩条 2、方管80*40*4.0, Q235B, 热镀锌	t	5.463			
509	010606013001	零星钢构件 1、钢檩托 2、热镀锌角钢L63*63*5, 热镀锌	t	0.080			
	7.	木结构工程					
510	010701001006	木屋架 1、木屋架 2、跨度:10m以内	m ³	3.15			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第51页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3、材料品种、规格:圆木Φ140, Φ200, Φ100 4、防护材料种类:防腐油					
511	010703001013	屋面木基层 1、屋面满铺杉木板: 10*180mm 2、刷防腐漆两遍(另列清单)	m ²	378.74			
512	010703001014	屋面木基层 1、部位: 墙顶封10厚杉木板 2、刷二道防腐漆(另列清单)	m ²	32.16			
	8.	屋面及防水工程					
513	010901002008	型材屋面 1、75厚深灰色岩棉夹芯板 2、80*40*4.0热镀锌方管(另列清单) 3、10mm厚杉木满铺(另列清单)	m ²	378.74			
	10.	楼地面装饰工程					
514	011101001008	水泥砂浆楼地面 1、20厚1:2水泥砂浆 2、素水泥浆一遍 3、80厚C15混凝土垫层(另列清单)	m ²	300.10			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
515	011201001015	墙面一般抹灰 1、15厚1:3水泥砂浆分两次抹压 2、5厚1:2水泥砂浆抹平 3、2厚腻子满刮两遍(另列清单)	m ²	595.78			
516	011201001016	墙面一般抹灰 1、外墙抹灰 2、15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 3、5厚1:2水泥砂浆抹平 4、2厚腻子一遍(另列清单) 5、3厚腻子(氧化铁黄色)满刮一遍(内掺工艺砂)(另列清单)	m ²	444.27			
517	011207001001	墙面装饰板 1、建筑墙体,3mm阻尼隔音毡 2、满填50MM厚岩棉吸音棉 3、9mm阻燃板 4、12mm仿木制吸音板	m ²	312.68			
	13.	门窗工程					
518	010801001010	木质门 1、定制木门 2、深木色调和漆 3、发泡胶塞缝	m ²	19.40			
519	010806001008	木质窗 1、定制实木窗 2、6厚玻璃 3、发泡胶塞缝	m ²	37.17			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
520	011404003008	屋面杉木板油漆 1、屋面杉木板油漆	m ²	821.80			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第52页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2、两道防腐漆					
521	011404007006	其他木材面漆 1、部位: 木屋架 2、防腐漆三道	m ²	54.42			
522	011406003015	满刮腻子 1、基层表面清扫干净, 面刮2厚腻子 2、部位: 内墙	m ²	595.78			
523	011406003016	满刮腻子 1、3厚腻子(氧化铁红色)满刮一遍 (外加工工艺砂) 2、2厚腻子满刮一遍 3、基层类型: 抹灰面	m ²	444.27			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
524	桂011701001009	外脚手架 1、单排、双排脚手架: 双排钢管脚手架 2、搭设高度: 24m以内 3、使用天数暂按20天计算, 结算按实际调整	m ²	480.23			
525	桂011701002003	里脚手架 1、搭设高度: 3.6m以内 2、脚手架材质: 钢管脚手架	m ²	78.51			
526	011701006004	满堂脚手架 1、搭设高度: 平均高度5.2m以内 2、使用天数暂按20天计算, 结算按实际调整	m ²	326.54			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
527	011702001007	垫层 1、模板、支撑材质: 木模板 木支撑	m ²	9.52			
528	011702001008	独立基础 1、模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ²	136.86			
529	011702002003	矩形柱 1、模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2、支模高度: 3.6m以内	m ²	119.18			
530	011702005004	基础梁	m ²	92.41			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第53页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1、模板、支撑材质: 胶合板模板 木 支撑					
531	011702009003	过梁 1、模板、支撑材质: 胶合板模板 木 支撑	m ²	16.93			
	011703	垂直运输					
532	011703001001	建筑物垂直运输 1、建筑物建筑类型及结构形式: 框架 结构 2、建筑物垂直高度: 40m以内 3、使用天数暂按15天计算, 结算按 实际调整	m ²	321.08			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
533	桂011708002007	混凝土泵送	m ³	88.59			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		乡村工匠实训基地(二期)_报告厅安 装工程					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
534	030404017007	配电箱2-HAM 箱内配置详见系统图	台	1			
535	030412007006	LED壁灯 1*28W, LED光源, FLΦ=29001m 壁装	套	13			
536	030412005008	LED(T5) 双管荧光灯 2*28W, LED光源, FLΦ=58001m 吸顶安装	套	31			
537	030412005009	LED(T5) 单管荧光灯	套	2			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:乡村工匠实训基地(二期)

第54页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1*28W, LED光源, FLΦ=29001m 吸顶安装					
538	030404035013	普通插座 250V、10A、单相二孔加三孔 底边距地0.3m暗装	套	22			
539	030404035014	柜式空调开关箱(安全型) 250V、20A 底边距地0.3m暗装	套	3			
540	030404035015	挂式式空调插座(安全型) 250V、16A 底边距地0.3m暗装	套	2			
541	030404034014	暗装单极跷板开关 250V 10A 底边距地1.3m暗装	套	1			
542	030404034015	暗装二极跷板开关 250V 10A 底边距地1.3m暗装	套	3			
543	030404034016	暗装三极跷板开关 250V 10A 底边距地1.3m暗装	套	3			
544	030411003005	桥架MR150*75 梁下200吊装	m	29.67			
545	031002002005	桥架支吊架 采用40*4角钢	kg	21.80			
546	031201003005	金属结构刷油 人工除锈、防锈漆两遍、调和漆两遍	kg	21.80			
547	030411001014	砖、混凝土结构楼板墙暗配管PC20	m	577.39			
548	030413002007	凿(压)槽及恢复 公称管径(≤20mm)	m	345.39			
549	030411004022	管内配线BV-0.45/0.75KV-2.5mm ²	m	818.56			
550	030411004023	桥架内配线BV-0.45/0.75KV-2.5mm ²	m	153.53			
551	030411004024	管内配线BV-0.45/0.75KV-4mm ²	m	933.29			
552	030411004025	桥架内配线BV-0.45/0.75KV-4mm ²	m	493.23			
	4.	B4 防雷接地系统					
553	030409008011	总等电位端子箱	台	1			
554	030409008012	接地电阻检测盒	台	2			
555	030409002009	接地母线 利用基础地梁内钢筋	m	104.52			
556	030409002010	接地母线 不锈钢-40*4	m	4.47			
557	030409003005	避雷引下线 利用柱内主筋做避雷引下线Φ16及以上 上用两根主筋或Φ10以上用四根主筋	m	52.80			
558	030414011005	接地装置调试 接地网	系统	1			
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第55页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
559	030411005006	弱电箱 空箱, 箱内配置由运营商考虑	个	1			
560	030502012001	网络插座	个	5			
561	030411001015	砖、混凝土结构楼板墙暗配管PC20	m	88.90			
562	030413002008	凿(压)槽及恢复 公称管径(≤20mm)	m	41.00			
563	030502007001	2芯G657光纤	m	91.90			
564	030411001016	埋地敷设SC25	m	10.20			
565	010101003012	挖沟槽土方	m ³	0.72			
566	010103001012	回填沟槽土方	m ³	0.72			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
567	031001001001	镀锌钢管DN32 螺纹连接 含水压试验、管道冲洗通水	m	5.87			
568	031001001002	镀锌钢管DN25 螺纹连接 含水压试验、管道冲洗通水	m	26.90			
569	031001001003	镀锌钢管DN15 螺纹连接 含水压试验、管道冲洗通水	m	3.90			
570	031003001008	闸阀DN32 螺纹连接	个	2			
571	031003001009	止回阀DN32 螺纹连接	个	1			
572	031003013006	水表DN32 螺纹连接	个	1			
573	031003001010	截止阀DN25 螺纹连接	个	2			
574	030703022006	自动排气阀DN15 螺纹连接	个	1			
575	030901010001	自救式消防软管卷盘 型号为JPS1.0-19/30, 消防卷盘箱型 号SG24AZ, 箱体规格(高X宽X厚) 800X650X240 采用嵌半墙暗装安装方式, 卷盘箱内 配有内径φ19消防软管一条, 长 30m, 直径φ6全铜喷枪一支及消防报 警按钮	套	2			
576	030901013008	灭火器 MF/ABC4, 2A	具	6.00			
577	010101003013	挖沟槽土方	m ³	6.07			
578	010103001013	回填沟槽土方	m ³	6.07			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第56页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		特色工坊-拆除					
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
579	011601001005	砖砌体拆除 1、拆除方式:人工拆除 2、砌体名称:实心砖墙 3、砌体材质:标准砖 4、拆除高度:5m以内 5、拆除砌体的截面尺寸:200厚 6、砌体表面的附着物种类:抹灰层	m ³	1.22			
580	011604002005	立面抹灰层拆除 1、拆除部位:原外墙抹灰及饰面层	m ²	161.50			
581	011607001005	屋面旧瓦拆除 1、原屋面旧瓦拆除 2、拆除原屋面木基层、檩条等	m ²	108.29			
582	011603001001	木构件拆除 1、原屋面木格栅拆除	m ²	8.80			
583	011603001002	木构件拆除 1、原木屋架拆除	樑	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第57页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
584	011610001009	木窗拆除 1、拆除原木窗户	樘	3			
	4.	第四章渣土运输					
585	010103002021	渣土弃置 1、废弃料品种: 拆除废渣 2、运距: 运距暂定1KM	m ³	11.30			
586	桂010103003011	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1、暂定增加运距1KM, 实际运距需办 理签证确认, 结算时据实调整	m ³ ·km	11.30			
587	010103002022	建筑垃圾消纳费 1、建筑垃圾消纳费 2、结算需要提供签证、消纳场倒土 照片、合同、发票、公对公转账记录	m ³	11.30			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
588	桂011701001010	外脚手架 1、抹灰层、砖墙拆除 2、搭设高度: 6m以内	m ²	201.38			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第58页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		特色工坊-建筑					
		分部分项工程					
	4.	砌筑工程					
589	010401004007	多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:MU10烧 结页岩多孔砖240×190×90 2、墙体类型:混水砖墙 3、墙体厚度:190mm 4、砂浆种类、强度等级:M5干混砂浆	m ³	3.35			
590	010401009001	实心砖柱 1、砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2、砖柱加固	m ³	0.89			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
591	010501001014	垫层 1、部位:梁垫层 2、混凝土种类:非泵商砼 3、混凝土强度等级:C15	m ³	0.66			
592	010501001015	垫层 1、地面垫层 2、混凝土种类:泵商砼 3、混凝土强度等级:C15	m ³	5.24			
593	010503004008	圈梁 1、混凝土圈梁 2、混凝土种类:泵商砼 3、混凝土强度等级:C30	m ³	3.32			
594	010515001017	现浇构件钢筋 1、螺纹钢HRB400 Φ 10以内(综合)	t	0.135			
595	010515001018	现浇构件钢筋 1、螺纹钢HRB400 Φ 10以上(综合)	t	0.421			
	6.	金属结构工程					
596	010606002009	钢檩条 1、屋面檩条 2、方管80*40*4.0, 100*50*4.0, Q235B, 热镀锌	t	1.622			
597	010606013008	零星钢构件 1、固定角码 2、热镀锌角钢L63*63*5, 热镀锌	t	0.015			
	7.	木结构工程					
598	010701001007	木屋架 1、木屋架 2、跨度:10m以内 3、材料品种、规格:杉木 圆木 Φ 140, Φ 200, Φ 100 4、刷三道防腐漆(另列清单)	m ³	1.32			
599	010703001015	屋面木基层 1、屋面下层板 2、满铺杉木板10*180mm	m ²	110.36			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第59页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3、刷三道防腐漆(另列清单)					
600	010703001016	屋面木基层 1、部位: 墙顶封10厚杉木板 2、刷防腐漆三遍(另列清单)	m ²	9.84			
	8.	屋面及防水工程					
601	010901002009	型材屋面 1、75厚深灰色岩棉夹芯板 2、80*40*4.0热镀锌方管(另列清单) 3、10mm厚杉木满铺(另列清单)	m ²	110.36			
	10.	楼地面装饰工程					
602	011101001009	水泥砂浆楼地面 1、20厚1:2水泥砂浆 2、素水泥浆一遍 3、80厚C15混凝土垫层(另列清单)	m ²	65.52			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
603	011201001017	墙面一般抹灰 1、内侧抹灰 2、15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 3、5厚1:2水泥砂浆抹平 4、2厚腻子一遍(另列清单)	m ²	34.24			
604	011201001018	墙面一般抹灰 1、外墙抹灰 2、15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 3、5厚1:2水泥砂浆抹平 4、2厚腻子一遍(另列清单) 5、3厚腻子(氧化铁黄色)满刮一遍 (内掺工艺砂)(另列清单)	m ²	92.99			
605	桂011201005007	墙面钉(挂)网 1、不同墙体材料交接处加铺一层钢丝网,网宽400mm	m ²	22.40			
	13.	门窗工程					
606	010801001012	木质门 1、木制框架门 2、油深木色调和漆(油漆做法详见11zj001-P97-涂101) 3、含门周边塞缝	m ²	3.75			
607	010806001009	木制窗 1、木架窗框 2、6厚玻璃 3、含塞缝 4、发泡胶塞缝	m ²	22.35			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
608	011404003009	屋面板油漆 1、屋面杉木板油漆 2、两道防腐漆	m ²	240.40			
609	011404007007	其他木材面漆 1、部位: 木屋架	m ²	11.79			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第60页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2、防腐漆三道					
610	011406003017	满刮腻子 1、基层表面清扫干净,面刮2厚腻子 2、部位:内墙	m ²	92.14			
611	011406003018	满刮腻子 1、3厚腻子(氧化铁红色)满刮一遍 (外加工工艺砂) 2、2厚腻子满刮一遍 3、基层类型:抹灰面	m ²	92.99			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
612	桂011701001011	外脚手架 1、扣件式双排外脚手架 2、搭设高度10m以内 3、使用天数暂按15天计算,结算按实际调整	m ²	208.01			
613	011701006009	满堂脚手架 1、搭设高度:平均高度3.8m 2、满堂脚手架 3、使用天数暂按20天计算,结算按实际调整	m ²	65.52			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
614	011702001009	垫层 1、梁垫层模板 2、模板、支撑材质:木模板 木支撑	m ²	6.64			
615	011702008008	圈梁 1、模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	26.56			
	011703	垂直运输					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
616	桂011708002008	混凝土泵送	m ³	8.66			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第61页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		乡村工匠实训基地(二期)_特色咖啡 厅安装工程					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
617	030404017001	配电箱AM-KF 箱内配置详见系统图	台	1			
618	030412004001	工业灯 1*28W, LED光源, FL Φ=29001m 吊装	套	6			
619	030404035001	普通插座 250V、10A、单相二孔加三孔 底边距地0.3m暗装	套	6			
620	030404035002	柜式空调开关箱(安全型) 250V、20A 底边距地0.3m暗装	套	1			
621	030404034001	暗装二极跷板开关 250V 10A 底边距地1.3m暗装	套	1			
622	030411001001	砖、混凝土结构楼板墙暗配管PC20	m	101.30			
623	030413002001	凿(压)槽及恢复 公称管径(≤20mm)	m	42.20			
624	030411004001	管内配线BV-0.45/0.75KV-2.5mm ²	m	73.50			
625	030411004002	管内配线BV-0.45/0.75KV-4mm ²	m	248.40			
626	030411001002	埋地敷设SC25	m	3.70			
627	010101003001	挖沟槽土方	m ³	0.75			
628	010103001001	回填沟槽土方	m ³	0.75			
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程					
629	030411005001	弱电箱 空箱, 箱内配置由运营商考虑	个	1			
630	030502012001	网络插座	个	2			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第62页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
631	030411001003	砖、混凝土结构楼板墙暗配管PC20	m	24.00			
632	030413002002	凿(压)槽及恢复 公称管径(≤20mm)	m	9.60			
633	030502007001	2芯G657光纤	m	27.00			
634	030411001004	埋地敷设SC25	m	11.70			
635	010101003002	挖沟槽土方	m ³	0.91			
636	010103001002	回填沟槽土方	m ³	0.91			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
637	030901013001	灭火器 MF/ABC4, 2A	具	2.00			
	9.	给水系统					
638	031001006001	给水管 PPR DN25 1. S5系列, 公称压力1.2MPa 2. 连接方式: 热熔连接 3. 含管件安装、水压试验、管道消毒 冲洗	m	5.20			
639	031003001001	截止阀DN25 螺纹链接	个	4			
640	030703022001	自动排气阀DN15 螺纹链接	个	1			
641	031003013001	水表 DN25, 含同管径闸阀一个	个	1			
642	031001006002	排水管PVC-U Φ75 粘结连接 含管件安装、管道灌水及通球试验	m	2.70			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第63页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		公厕-建筑					
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
643	010101004005	挖基坑土方 1、土壤类别:三类土 2、机械开挖,人工辅助 3、挖土深度:2m以内 4、弃土运距:1km以内	m ³	32.08			
644	010103001016	挖掘机回填土 1、非膨胀土回填(可用土夹石回填, 碎石含量大于30%,夯填度小于0.7)	m ³	24.04			
645	010103002023	余土弃置 1、废弃料品种:挖除土方 2、运距:1KM	m ³	8.03			
646	桂010103003012	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1、暂定增加运距:1KM 2、土方类别:挖除土方	m ³ ·km	8.03			
647	010103002024	渣土消纳费 1、渣土消纳费 2、结算需要提供签证、消纳场倒土 照片、合同、发票、公对公转账记录	m ³	8.03			
648	桂010104002005	基础钎插 1、钎插方式:采用轻型圆锥动力触探 进行施工勘察 2、钎插深度:5m以内	孔	12.00			
	3.	A.3 砌筑工程					
649	010401004008	多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:MU10烧 结页岩多孔砖240×190×90 2、墙体类型:混水砖墙 3、墙体厚度:190mm 4、砂浆种类、强度等级:M5干混砂浆	m ³	15.78			
650	010404001004	垫层 1、炉渣350厚找坡,坡向地漏	m ³	9.11			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第64页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
651	010501001016	垫层 1、基础垫层 2、混凝土种类:非泵商砼 3、混凝土强度等级:C20	m ³	1.76			
652	010501001017	垫层 1、地面垫层 2、混凝土种类:非泵商砼 3、混凝土强度等级:C15	m ³	2.65			
653	010501003005	独立基础 1、混凝土种类:泵商砼 2、混凝土强度等级:C30	m ³	4.33			
654	010502001005	矩形柱 1、混凝土种类:泵商砼 2、混凝土强度等级:C30	m ³	2.40			
655	010503005004	过梁 1、混凝土种类:非泵商砼 2、混凝土强度等级:C25	m ³	0.18			
656	010515001019	现浇构件钢筋 1、圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t	0.003			
657	010515001020	现浇构件钢筋 1、螺纹钢HRB400 Φ10以内(综合)	t	0.345			
658	010515001021	现浇构件钢筋 1、螺纹钢HRB400 Φ10以上(综合)	t	0.779			
659	桂010515011004	砖砌体加固钢筋 不绑扎 1、圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t	0.028			
660	010516002	预埋铁件	t	0.051			
	6.	金属结构工程					
661	010603002	空腹钢柱 1、矩形管, 100*100*3.0, 热镀锌 Q235B 2、单榀质量:3t以内	t	0.007			
662	010602001001	钢屋架 1、矩形管, 100*50*3, 50*50*2, 热 镀锌Q235B 2、屋架跨度、安装高度:5m以内 3、单榀质量:1.5t以内	t	0.264			
663	010606002010	钢檩条 1、屋面檩条 2、方管80*40*4.0, Q235B, 热镀锌	t	0.434			
664	010606001002	钢支撑、钢拉条 1、屋面系杆 2、方管100*100*3.0, Q235B, 热镀锌	t	0.082			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
665	010901002010	型材屋面 1、75厚深灰色岩棉夹芯板 2、80*40*4.0热镀锌方管(另列清 单)	m ²	51.07			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第65页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
666	010903002001	墙面涂膜防水 1、刮涂型聚合物水泥防水砂浆5mm厚	m ²	101.88			
667	010903003001	墙身防潮层 1、20mm厚1:2水泥砂浆内掺5%防水剂 (干混)	m ²	0.46			
668	010904002002	楼(地)面涂膜防水 1、聚氨酯防水涂料1.5mm厚,沿墙上 翻250mm	m ²	37.79			
669	010904001002	楼(地)面卷材防水 1、0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材 厚度不小于0.5,用1.3厚专用配套粘 接料满铺,四周遇墙上翻至同层楼面 标高300处	m ²	49.00			
	9.	A.9 楼地面工程					
670	011101006002	平面砂浆找平层 1、最薄处20后1:3水泥砂浆找平	m ²	52.08			
671	011102003002	块料楼地面 1、全瓷防滑地砖8厚(300*300)铺 平拍实,水泥砂浆擦缝 2、25厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	26.04			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
672	桂011204007002	块料墙面 1、混凝土内墙或砌块墙(不同墙体 材料交接处加铺一层钢丝网,网宽 400mm) 2、刷界面处理剂一道 3、15厚1:3(M15)水泥砂浆(干 混),分两次抹灰 4、刮涂型聚合物水泥防水砂浆5mm厚 (另列清单) 5、5厚1:1水泥砂浆(干混),加水 重20%建筑胶镶贴 6、5厚锦砖镶贴到顶,白水泥砂浆擦 缝,面砖规格300*600	m ²	104.03			
673	011210002001	卫生间隔断 1、做法详15ZJ512	m ²	30.03			
	12.	A.12 门窗工程					
674	010802001002	成品塑钢门 1、成品塑钢门	m ²	3.96			
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
675	011406003019	满刮腻子 1、3厚腻子(氧化铁红色)满刮一遍 (外加工工艺砂) 2、2厚腻子满刮一遍 3、基层类型:抹灰面	m ²	252.93			
	14.	A.14 其他装饰工程					
676	011505001001	洗漱台 1、洗漱台 2、做法详15ZJ512/41-1	m ²	1.20			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第66页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
677	桂011701001012	外脚手架 1、单排、双排脚手架:双排钢管脚手架 2、搭设高度:24m以内 3、使用天数暂按10天计算, 结算按实际调整	m ²	83.98			
678	桂011701002005	里脚手架 1、搭设高度:3.6m以内 2、脚手架材质:钢管脚手架	m ²	27.00			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
679	011702001010	垫层 1、模板、支撑材质:木模板 木支撑	m ²	3.36			
680	011702001011	独立基础 1、模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	9.12			
681	011702002004	矩形柱 1、模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2、支模高度:3.6m以内	m ²	22.32			
682	011702009004	过梁 1、模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	2.47			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
683	桂011708002009	混凝土泵送	m ³	6.83			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第67页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		乡村工匠实训基地(二期)_公厕安装工程					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
684	030412001002	防水防尘灯 250V, 12W, LED光源, FLΦ=12501m 吸顶安装	套	5			
685	030404033001	排气扇 壁上安装	台	2			
686	030404034018	暗装单极跷板开关 250V 10A 底边距地1.3m暗装	套	1			
687	030404034019	暗装二极跷板开关 250V 10A 底边距地1.0m暗装	套	2			
688	030411001021	砖、混凝土结构楼板墙暗配管PC20	m	20.60			
689	030413002011	凿(压)槽及恢复 公称管径(≤20mm)	m	6.10			
690	030411004028	管内配线BVV-0.45/0.75KV-2.5mm ²	m	61.80			
	4.	B4 防雷接地系统					
691	030409008013	接地电阻检测盒	台	2			
692	030409002011	接地母线 利用基础地梁内钢筋	m	22.86			
693	030409002012	接地母线 不锈钢-40*4	m	2.91			
694	030409003006	避雷引下线 利用柱内主筋做避雷引下线Φ16及以上 上用两根主筋或Φ10以上用四根主筋	m	18.40			
695	030409005001	避雷网 沿坡屋面、屋脊敷设 Φ10镀锌圆钢	m	38.65			
696	030414011006	接地装置调试 接地网	系统	1			
	9.	消防工程					
697	030901013010	MF/ABC4型手提式磷酸铵盐干粉灭火器 两两装箱	套	2			
	9.	B9 给排水、燃气工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第68页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
698	031001006016	给水管PPR DN40 S5系列, 热熔连接 含管件安装及水压试验、管道冲洗、 通水、消毒	m	4.33			
699	031001006017	给水管PPR DN32 S5系列, 热熔连接 含管件安装及水压试验、管道冲洗、 通水、消毒	m	6.40			
700	031001006018	给水管PPR DN25 S5系列, 热熔连接 含管件安装及水压试验、管道冲洗、 通水、消毒	m	4.40			
701	031001006019	给水管PPR DN20 S5系列, 热熔连接 含管件安装及水压试验、管道冲洗、 通水、消毒	m	6.17			
702	031001006020	给水管PPR DN15 S5系列, 热熔连接 含管件安装及水压试验、管道冲洗、 通水、消毒	m	2.95			
703	031003001011	截止阀DN40 螺纹连接	个	1			
704	031003001012	截止阀DN32 螺纹连接	个	2			
705	031003013007	水表DN40 螺纹链接 含同管径闸阀一个	个	1			
706	030703022007	自动排气阀DN15 螺纹链接	个	1			
707	031001006021	排水管U-PVC dn110 粘结连接 含管件安装及灌水试验、通球试验	m	13.30			
708	031001006022	排水管PVC-U dn75 粘结连接 含管件安装、管道灌水及通球试验	m	3.40			
709	桂031004021001	地漏U-PVC dn110 粘结连接	个	2			
710	桂031004021002	地面扫除口U-PVC dn110 粘结连接	个	4			
711	010101003016	挖沟槽土方	m ³	4.03			
712	010103001017	回填沟槽土方	m ³	4.03			
713	031004006002	陶瓷蹲式大便器 自闭式冲洗 25 含配件安装	套	6			
714	031004007001	陶瓷挂斗式小便器 含配件安装	套	3			
715	031004003001	陶瓷台式洗脸盆 含水龙头 含配件安装	套	3			
		小计					
		Σ人工费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第69页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		道路工程					
		分部分项工程					
	3.	道路工程					
716	040202001001	路床(槽)整形 1、素土夯实,压实度 > 93%	m ²	3064.80			
717	040202009001	级配砂石 1、80厚天然级配砂石	m ²	3064.80			
718	040203007001	水泥混凝土 1、混凝土强度等级:C25商品混凝土 2、厚度:150mm 3、每隔25-30m设一道伸缝,缝宽20-30,内填沥青砂子或沥青处理,松木条嵌缝	m ²	3064.80			
719	040201022001	排水沟 1、100厚C15混凝土垫层 2、M10水泥砂浆标准砖砌筑 3、20厚1:3水泥砂浆找平	m	263.45			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第70页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		4、600*400*60厚混凝土排水沟盖板 (成品定制)					
	1.	绿化工程					
720	桂050101018001	整理绿化用地 1、整理绿化用地	m ²	154.22			
721	050102012001	铺种草皮 1、满铺马尼拉草 2、养护期: 暂定三个月	m ²	154.22			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
722	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 压路机	台·次	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		围墙工程					
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第71页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
723	040101002001	挖沟槽土方 1、挖排水沟、围墙土方 2、土壤类别:三类土 3、挖土深度:1m以内	m ³	177.93			
724	040103001001	回填方 1、填方材料品种:原土 2、部位:排水沟	m ³	69.51			
725	040103002001	余方弃置 1、废弃料品种:挖土 2、运距:1km	m ³	108.42			
726	桂040103003001	土石方运输每增1km 1、土方类别:三类土	m ³ ·km	108.42			
727	010103002025	渣土消纳费 1、渣土消纳费 2、结算需要提供签证、消纳场倒土 照片、合同、发票、公对公转账记录	m ³	108.42			
728	040103001001	种植土回填 1、填方材料品种:种植土 2、部位:树池	m ³	3.39			
		围墙					
729	040305001001	混凝土垫层 1、部位:围墙 2、混凝土种类:非泵商砼 3、混凝土强度等级:C25	m ³	9.52			
730	040305001001	混凝土垫层 1、部位:树池 2、混凝土种类:非泵商砼 3、混凝土强度等级:C15	m ³	2.31			
731	010401010001	多孔砖柱 1、页岩多孔砖 240×115×90 2、M10干混砂浆 3、周长≤1800mm	m ³	25.54			
732	010401003002	实心砖墙 1、页岩实心砖240×115×53 2、墙体厚度:240mm 3、砂浆种类、强度等级:M10干混砂浆	m ³	20.48			
733	010401004009	多孔砖墙 1、部位:围墙 2、页岩多孔砖 240×180×90 3、墙体厚度:180mm 4、砂浆种类、强度等级:M10干混砂浆	m ³	77.84			
734	010401003002	树池砌筑 1、MU7.5页岩砖砌体, 240厚 2、清水墙面, 水泥砂浆勾缝	m ³	8.63			
735	010903004001	墙面变形缝 1、缝宽:25mm 2、嵌缝材料种类:沥青麻丝填充	m	15.00			
736	011501001001	自动格栅道闸一体机	套	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第72页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1、直杆3-6米, 支持微信/支付宝, 云平台管理; 2、车辆检测器、地感/雷达防砸; 3、控制主机/网关 4、电源/辅材防水电源、支架、螺丝、网线					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
737	桂011701001013	砌筑脚手架 1、搭设高度3.6m以内	m ²	599.45			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
738	011702001012	垫层 1、模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ²	38.06			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		拆除工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第73页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
	011601	砖砌体拆除					
739	011601001006	砖砌体拆除 1、拆除老旧围墙 2、人工拆除	m ³	83.73			
740	010103002026	渣土弃置 1、废弃料品种: 拆除废渣 2、运距: 运距暂定1KM	m ³	83.73			
741	桂010103003013	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1、暂定增加运距1KM, 实际运距需办 理签证确认, 结算时据实调整	m ³ ·km	83.73			
742	010103002027	建筑垃圾消纳费 1、建筑垃圾消纳费 2、结算需要提供签证、消纳场倒土 照片、合同、发票、公对公转账记录	m ³	91.34			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第74页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		室外给排水					
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
743	040101002001	挖沟槽土方 装车 1. 土壤类别:三类土 2. 机械开挖	m ³	315.52			
744	040101002002	挖沟槽土方 不装车 1. 土壤类别:三类土 2. 机械开挖	m ³	238.96			
745	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:土方 2. 运距:1km	m ³	315.52			
746	桂040103003001	土石方运输每增1km 1. 结算按实际运距签证结算	m ³ ·km	315.52			
747	010103002001	渣土消纳费 1. 渣土消纳费 2. 结算需要提供签证、消纳场倒土照片、合同、发票、公对公转账记录	m ³	315.52			
748	040103001001	回填方 1. 密实度:按设计要求 2. 填方材料品种:原土 3. 机械回填	m ³	238.96			
749	040103001002	回填方 1. 密实度:按设计要求 2. 填方材料品种:采用砂石回填 3. 机械回填	m ³	161.99			
	6.	给水管道					
750	040305001001	垫层 1. 材料品种、规格:砂 2. 厚度: 10cm	m ³	6.00			
751	040501003001	球墨铸铁管给水管安装 1. 公称压力1.6Mpa, 承插连接, DN100 2. 含管道试压、消毒冲洗	m	213.18			
752	040502010001	室外消火栓 1. SS100/65-1.0地上式	个	2			
	6.	排水管道					
753	040305001002	垫层 1. 材料品种、规格:砂砾石 2. 厚度: 10cm	m ³	47.44			
754	040303002001	混凝土基础 C20全包基础	m ³	94.13			
755	040501004001	高密度聚乙烯双壁波纹管Dn200 1. 环刚度≥8KN/m 2. 弹性密封橡胶圈连接 3. 含管道闭水实验	m	6.50			
756	040501004002	高密度聚乙烯双壁波纹管Dn300 1. 环刚度≥8KN/m 2. 弹性密封橡胶圈连接	m	335.98			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第75页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 含管道闭水实验					
757	040501004003	高密度聚乙烯双壁波纹管 Dn400 1. 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}$ 2. 弹性密封橡胶圈连接 3. 含管道闭水实验	m	31.50			
758	040504001001	砌筑雨水检查井 $\Phi 700$ 1. 具体做法详图集20S515-30 2. 垫层、基础材质及厚度: 100厚C15 混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 页岩标准砖 240 \times 115 \times 53 4. 砂浆品种、强度等级、配合比: 水 泥砂浆中砂M7.5(干混) 5. 混凝土强度等级: C30普通商品混 凝土 6. 井盖、井圈材质及规格: 复合材料 井盖(含井座) $\Phi 700$ ($\geq 400\text{KN}$) 7. 平均井深: 1.23m	座	8			
759	040504001002	砌筑污水检查井 $\Phi 700$ 1. 垫层、基础材质及厚度: 100厚C15 混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 页岩标准砖 240 \times 115 \times 53 3. 砂浆品种、强度等级、配合比: 水 泥砂浆中砂M7.5(干混) 4. 混凝土强度等级: C30普通商品混 凝土 5. 井盖、井圈材质及规格: 复合材料 井盖(含井座) $\Phi 700$ ($\geq 400\text{KN}$) 6. 平均井深: 1.17m	座	2			
760	桂010507011001	标准化粪池 钢筋混凝土化粪池G4-9SQF	座	1			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第76页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		乡村工匠实训基地(二期)_室外电气 安装工程					
		分部分项工程					
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程					
761	030904012001	监控主机	台	1			
762	030507008001	夜视型半球网络摄像机 红外型, 400万像素, 防护等级IP66	台	16			
763	010501003006	监控立杆基础 尺寸600mm*600mm*1200mm C25混凝土 含钢筋制安、铁件预埋 做法详见大样图	个	16			
764	030409001001	接地极 L50*5热镀锌角钢, L=2500	根	16			
765	030412008001	3米监控杆 底部Φ120, 厚4mm热镀锌管 上部Φ90, 厚4mm热镀锌管 带避雷针、监控点编号 做法详见大样图	套	16			
766	010401011001	砖检查井 尺寸660*660*800mm MU7.5水泥砂浆砌筑120mm厚 内壁MU7.5水泥砂浆抹面10mm C20砼井盖座, 高度100mm C20砼井盖厚度50mm 做法详见大样图	座	40			
767	030411001022	埋地塑料管PVC-C Φ32	m	680.58			
768	030502005001	管内敷设超五类网络线	m	388.29			
769	030502005002	管内敷设监控电源线RVVR-3*1.5	m	388.29			
770	030411001023	埋地敷设PVC-C Φ160*5mm	m	94.64			
771	030411001024	埋地敷设PVC-C Φ110*4mm	m	443.77			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第77页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
772	030411001025	埋地敷设PVC-C Φ 80*3mm	m	293.65			
773	030411001026	埋地敷设PVC-C Φ 65*3mm	m	129.19			
774	030411001027	埋地敷设PVC-C Φ 50*2mm	m	346.65			
775	030411001028	埋地敷设PC Φ 50	m	5.29			
776	030411001029	埋地敷设PC Φ 32	m	10.64			
777	030411001030	埋地敷设PVC-C Φ 25	m	387.00			
778	030411001031	埋地敷设PVC-C Φ 20	m	7.42			
779	030411001032	埋地敷设SC125	m	0.95			
780	030411001033	埋地敷设SC65	m	1.57			
781	030411001034	埋地敷设SC50	m	4.23			
782	030411001035	埋地敷设SC40	m	4.24			
783	030408001001	电力电缆YJV-0.6/1KV-5*4 室外埋地管敷设	m	14.56			
784	030408001002	电力电缆YJV-0.6/1KV-5*6 室外埋地管敷设	m	9.12			
785	030408001003	电力电缆YJV22-0.6/1KV-4*10 室外埋地管敷设	m	330.97			
786	030408001004	电力电缆YJV22-0.6/1KV-4*16 室外埋地管敷设	m	59.41			
787	030408001005	电力电缆YJV22-0.6/1KV-4*25 室外埋地管敷设	m	74.42			
788	030408001006	电力电缆YJV22-0.6/1KV-4*35 室外埋地管敷设	m	87.07			
789	030408001007	电力电缆YJV22-0.6/1KV-4*120 室外埋地管敷设	m	105.17			
790	030408006001	电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV 以下 干包式 终端头 截面(\leq 16mm ²)	个	2			
791	030408006002	电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV 以下 干包式 终端头 截面(\leq 35mm ²)	个	4			
792	030408006003	电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV 以下 干包式 终端头 截面(\leq 120mm ²)	个	2			
793	030402018001	组合型成套箱式变电站 250KVA 含箱式变电站系统调试	台	1			
794	030414002001	送配电装置系统调试 1kV以下 交流 供电(综合)	系统	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第78页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		乡村工匠实训基地(二期)_室外电气 市政工程					
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
795	040101002004	挖沟槽土方 装车 土壤类别:三类土	m ³	299.92			
796	040103002003	余方弃置 废弃料品种:土方 运距:1km	m ³	299.92			
797	桂040103003003	土石方运输每增1km	m ³ ·km	299.92			
798	040103002004	消纳费 1.渣土消纳费 2.结算需要提供签证、消纳场倒土照片、合同、发票、公对公转账记录	m ³	299.92			
799	030413004001	管道包封 C15混凝土包封	m ³	0.04			
800	030413004002	管道包封 细沙包封	m ³	102.20			
801	040103001004	回填方 碎石回填	m ³	134.35			
802	040103001005	回填方 杂砂回填	m ³	28.70			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:乡村工匠实训基地(二期)

第79页 共80页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	6.	管网工程					
803	040305001004	垫层 C15垫层	m ³	24.44			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		总计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
		5#工坊-拆除				
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		5#工坊-建筑				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
		合计				
		乡村工匠实训基地(二期) 5#工坊安装工程				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
9	桂031401010001	脚手架搭拆费				
		合计				
		6#工坊-拆除				
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
		合计				
		6#工坊-建筑				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002004	检验试验配合费				
3	桂011801003004	雨季施工增加费				

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
4	桂011801004004	工程定位复测费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
		合计				
		乡村工匠实训基地(二期) 6#工坊安装工程				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
9	桂031401010002	脚手架搭拆费				
		合计				
		7#工坊-拆除				
—		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001005	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003005	雨季施工增加费				
4	桂011801004005	工程定位复测费				
		合计				
		7#工坊-建筑				
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001006	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002006	检验试验配合费				
3	桂011801003006	雨季施工增加费				
4	桂011801004006	工程定位复测费				
		合计				
		乡村工匠实训基地(二期) 7#工坊安装工程				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002003	检验试验配合费				
3	桂031401003003	雨季施工增加费				
9	桂031401010003	脚手架搭拆费				
		合计				
		8#工坊-拆除				

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001007	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003007	雨季施工增加费				
4	桂011801004007	工程定位复测费				
		合计				
		8#工坊-建筑				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001008	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002008	检验试验配合费				
3	桂011801003008	雨季施工增加费				
4	桂011801004008	工程定位复测费				
		合计				
		乡村工匠实训基地(二期) 8#工坊安装工程				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002004	检验试验配合费				
3	桂031401003004	雨季施工增加费				
9	桂031401010004	脚手架搭拆费				
		合计				
		9#工坊-拆除				
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001009	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003009	雨季施工增加费				
4	桂011801004009	工程定位复测费				
		合计				
		9#工坊-建筑				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001010	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002010	检验试验配合费				
3	桂011801003010	雨季施工增加费				
4	桂011801004010	工程定位复测费				

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
		合计				
		9#工坊-安装				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002005	检验试验配合费				
3	桂031401003005	雨季施工增加费				
		合计				
		烘房-建筑				
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001011	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002011	检验试验配合费				
3	桂011801003011	雨季施工增加费				
4	桂011801004011	工程定位复测费				
		合计				
		乡村工匠实训基地(二期) 烘房安装工程				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001006	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002006	检验试验配合费				
3	桂031401003006	雨季施工增加费				
9	桂031401010006	脚手架搭拆费				
		合计				
		10#工坊-建筑				
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001012	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002012	检验试验配合费				
3	桂011801003012	雨季施工增加费				
4	桂011801004012	工程定位复测费				
		合计				
		乡村工匠实训基地(二期) 10#工坊安装工程				

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001007	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002007	检验试验配合费				
3	桂031401003007	雨季施工增加费				
9	桂031401010007	脚手架搭拆费				
		合计				
		报告厅-建筑				
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001013	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002013	检验试验配合费				
3	桂011801003013	雨季施工增加费				
4	桂011801004013	工程定位复测费				
		合计				
		乡村工匠实训基地(二期) 报告厅安装工程				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001008	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002008	检验试验配合费				
3	桂031401003008	雨季施工增加费				
9	桂031401010008	脚手架搭拆费				
		合计				
		特色工坊-拆除				
—		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001014	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003014	雨季施工增加费				
4	桂011801004014	工程定位复测费				
		合计				
		特色工坊-建筑				
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001015	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002015	检验试验配合费				

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
3	桂011801003015	雨季施工增加费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
4	桂011801004015	工程定位复测费				
		合计				
		乡村工匠实训基地(二期)_特色咖啡厅安装工程				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001009	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002009	检验试验配合费				
3	桂031401003009	雨季施工增加费				
9	桂031401010009	脚手架搭拆费				
		合计				
		公厕-建筑				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001016	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002016	检验试验配合费				
3	桂011801003016	雨季施工增加费				
4	桂011801004016	工程定位复测费				
		合计				
		乡村工匠实训基地(二期)_公厕安装工程				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001010	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002010	检验试验配合费				
3	桂031401003010	雨季施工增加费				
9	桂031401010010	脚手架搭拆费				
		合计				
		道路工程				
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
		合计				
		围墙工程				
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001017	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002017	检验试验配合费				
3	桂011801003017	雨季施工增加费				
4	桂011801004017	工程定位复测费				
		合计				
		拆除工程				
—		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		室外给排水				
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002002	检验试验配合费				
3	桂041201003002	雨季施工增加费				
4	桂041201004002	工程定位复测费				
		合计				
		乡村工匠实训基地(二期)室外电气安装工程				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001011	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002011	检验试验配合费				
3	桂031401003011	雨季施工增加费				
		合计				
		乡村工匠实训基地(二期)室外电气市政工程				
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002003	检验试验配合费				

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:乡村工匠实训基地(二期)

第1页 共8页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
	5#工坊-拆除			
一	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	26.48	2.38	28.86
	5#工坊-建筑			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	527.86	47.51	575.37
	乡村工匠实训基地(二期)_5#工坊安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	59.34	5.34	64.68
5	计日工			
6	总承包服务费			
	6#工坊-拆除			
一	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	12.69	1.14	13.83
	6#工坊-建筑			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:乡村工匠实训基地(二期)

第2页 共8页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	333.51	30.02	363.53
	乡村工匠实训基地(二期)_6#工坊安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	50.02	4.50	54.52
5	计日工			
6	总承包服务费			
	7#工坊-拆除			
一	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	13.90	1.25	15.15
	7#工坊-建筑			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	243.01	21.87	264.88
	乡村工匠实训基地(二期)_7#工坊安装工程			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第3页 共8页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	29.51	2.66	32.17
5	计日工			
6	总承包服务费			
	8#工坊-拆除			
—	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1.89	0.17	2.06
	8#工坊-建筑			
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	45.34	4.08	49.42
	乡村工匠实训基地(二期)_8#工坊安装工程			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	3.15	0.28	3.43
5	计日工			
6	总承包服务费			
	9#工坊-拆除			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:乡村工匠实训基地(二期)

第4页 共8页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
一	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	26.18	2.36	28.54
	9#工坊-建筑			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	724.28	65.18	789.46
	9#工坊-安装			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	48.09	4.33	52.42
5	计日工			
6	总承包服务费			
	烘房-建筑			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	329.86	29.69	359.55
	乡村工匠实训基地(二期)_烘房安装工程			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第5页 共8页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	15.63	1.41	17.04
5	计日工			
6	总承包服务费			
	10#工坊-建筑			
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	203.68	18.33	222.01
	乡村工匠实训基地(二期)_10#工坊安装工程			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	27.24	2.45	29.69
5	计日工			
6	总承包服务费			
	报告厅-建筑			
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额	87200.00	7848.00	95048.00
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1048.54	94.37	1142.91
	乡村工匠实训基地(二期)_报告厅安装工程			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第6页 共8页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	95.17	8.56	103.73
5	计日工			
6	总承包服务费			
	特色工坊-拆除			
—	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	8.90	0.80	9.70
	特色工坊-建筑			
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	186.01	16.74	202.75
	乡村工匠实训基地(二期)_特色咖啡厅安装工程			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	18.50	1.67	20.17
5	计日工			
6	总承包服务费			
	公厕-建筑			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第7页 共8页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	170.76	15.37	186.13
	乡村工匠实训基地(二期)_公厕安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	26.14	2.35	28.49
5	计日工			
6	总承包服务费			
	道路工程			
一	2022市政综合工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	730.11	65.71	795.82
	围墙工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	213.86	19.25	233.11
	拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:乡村工匠实训基地(二期)

第8页 共8页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	22.51	2.03	24.54
	室外给排水			
一	2022市政综合工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	394.44	35.50	429.94
	乡村工匠实训基地(二期)_室外电气安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	654.52	58.91	713.43
5	计日工			
6	总承包服务费			
	乡村工匠实训基地(二期)_室外电气市政工程			
一	2022市政综合工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	118.41	10.66	129.07
	合计			102034.40

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第1页 共2页

序号	项目名称	计量单位	不含税暂列金额 (元)	备注
	5#工坊-拆除			
1	暂列金额			
	5#工坊-建筑			
1	暂列金额			
	乡村工匠实训基地(二期)_5#工坊安装工程			
1	暂列金额			
	6#工坊-拆除			
1	暂列金额			
	6#工坊-建筑			
1	暂列金额			
	乡村工匠实训基地(二期)_6#工坊安装工程			
1	暂列金额			
	7#工坊-拆除			
1	暂列金额			
	7#工坊-建筑			
1	暂列金额			
	乡村工匠实训基地(二期)_7#工坊安装工程			
1	暂列金额			
	8#工坊-拆除			
1	暂列金额			
	8#工坊-建筑			
1	暂列金额			
	乡村工匠实训基地(二期)_8#工坊安装工程			
1	暂列金额			
	9#工坊-拆除			
1	暂列金额			
	9#工坊-建筑			
1	暂列金额			
	9#工坊-安装			
1	暂列金额			
	烘房-建筑			
1	暂列金额			
	乡村工匠实训基地(二期)_烘房安装工程			
1	暂列金额			

注: 1. 此表由招标人填写, 如不能详列, 也可只列暂定金额总额, 投标人应将上述暂列金额计入总价中。

2. 表中暂列金额不含建筑服务增值税。

暂列金额明细表

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第2页 共2页

序号	项目名称	计量单位	不含税暂列金额 (元)	备注
	10#工坊-建筑			
1	暂列金额			
	乡村工匠实训基地(二期)_10#工坊安装工程			
1	暂列金额			
	报告厅-建筑		87200.00	
1	暂列金额		87200.00	
	报告厅设备(报告厅室内桌椅、电子设备、音响系统、电器、通风空调等)	项	87200.00	
	乡村工匠实训基地(二期)_报告厅安装工程			
1	暂列金额			
	特色工坊-拆除			
1	暂列金额			
	特色工坊-建筑			
1	暂列金额			
	乡村工匠实训基地(二期)_特色咖啡厅安装工程			
1	暂列金额			
	公厕-建筑			
1	暂列金额			
	乡村工匠实训基地(二期)_公厕安装工程			
1	暂列金额			
	道路工程			
1	暂列金额			
	围墙工程			
1	暂列金额			
	拆除工程			
1	暂列金额			
	室外给排水			
1	暂列金额			
	乡村工匠实训基地(二期)_室外电气安装工程			
1	暂列金额			
	乡村工匠实训基地(二期)_室外电气市政工程			
1	暂列金额			
	合计		87200.00	

注: 1. 此表由招标人填写, 如不能详列, 也可只列暂定金额总额, 投标人应将上述暂列金额计入总价中。
 2. 表中暂列金额不含建筑服务增值税。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第1页 共22页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010000102.1	方管80*40*4.0, Q355B, 热镀锌	t		
3	010000102.2	方管80*40*3.0, Q235B, 热镀锌	t		
4	010000102.5	型钢(综合)热镀锌	t		
5	010000102.5	型钢(综合)热镀锌	t		
6	010000102.6	镀锌方通100*50*4. Q235B	t		
7	010000103	型钢(综合)	kg		
8	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t		
9	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		
10	010301002	钢丝 Φ1.6	kg		
11	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
12	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
13	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
14	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
15	010501001	钢丝绳(综合)	kg		
16	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
17	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
18	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
19	010903015	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		
20	011302006	扁钢≤-60×5	kg		
21	011302007	扁钢 60以内	kg		
22	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
23	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
24	011303001.1	镀锌扁钢(综合)	kg		
25	012102010.1	等边角钢6.3#, 热镀锌	t		
26	012105004	镀锌角钢50×5	kg		
27	012901031	中厚钢板(4.1~20)mm	t		
28	012902001	钢板(综合)	kg		
29	012902001	钢板(综合)	kg		
30	012902027	钢板 3~10mm	kg		
31	012902035	钢板 10~16mm	kg		
32	012909002	镀锌铁皮脊瓦26# 0.5mm	m ²		
33	012914007	钢垫板(综合)	t		
34	014101004	铜丝 Φ1.6	kg		
35	014902001	角铝25.4×1	m		
36	014903002	槽铝75mm	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第2页 共22页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	014904001	工字铝(综合)	m		
38	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
39	020101001	橡胶板	kg		
40	020101002	橡胶板 2mm	m ²		
41	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
42	020102004	石棉橡胶板 1~6mm	kg		
43	020301002	橡胶垫条(大)	m		
44	020303002	橡胶密封条20×4	m		
45	020901009	塑料薄膜(养护)	m ²		
46	021301001	塑料带 20mm×40m	卷		
47	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
48	022705003	棉丝	kg		
49	022705004	棉纱头	kg		
50	022706003	白布	m		
51	022706010	破布	kg		
52	022706010.2	破布	kg		
53	022903001	麻丝	kg		
54	022903002	油浸麻丝	kg		
55	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
56	023301002	草袋	条		
57	030104004	铝拉铆钉M5×40mm	百个		
58	030108015	自攻螺钉 M6×45	个		
59	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
60	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
61	030112013	木螺钉 M4×60	个		
62	030112018	木螺钉 M6×50	个		
63	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
64	030119001	机螺钉	kg		
65	030120001	镀锌机螺钉 M2~5×4~50	个		
66	030125001	螺栓(综合)	kg		
67	030125003	螺栓M12	kg		
68	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
69	030126062	螺栓 M16×50~80	套		
70	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
71	030127060	镀锌螺栓 M16×250	套		
72	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第3页 共22页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
73	030135101	带帽螺栓	kg		
74	030143001	对拉螺栓	kg		
75	030156001	膨胀螺栓	套		
76	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
77	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
78	030156017	膨胀螺栓 M8×120	套		
79	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
80	030156021	膨胀螺栓 M10~16	套		
81	030156023	膨胀螺栓 M10×80	套		
82	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
83	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
84	030157003	镀锌膨胀螺栓 M8	套		
85	030168003	镀锌锁紧螺母 15~50	个		
86	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
87	030171101	螺母	百个		
88	030171102	螺母	kg		
89	030172001	垫圈	百个		
90	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
91	030183001	铁钉(综合)	kg		
92	030188004	射钉(枪钉)	盒		
93	030191007	扒钉	kg		
94	030192000	圆钉(综合)	kg		
95	031301006	砂轮片 Φ400	片		
96	031304001	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片		
97	031311001	电焊条(综合)	kg		
98	031311001.3	电焊条(综合)	kg		
99	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
100	031311008	低碳钢电焊条	kg		
101	031314001	耐热电焊条	kg		
102	031319001	电焊丝	kg		
103	031321001	焊锡丝 综合	kg		
104	031321003	焊锡	kg		
105	031330001	焊剂	kg		
106	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
107	031337001	冲击钻头(综合)	根		
108	031337010	冲击钻头 Φ12	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第4页 共22页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
109	031337012	冲击钻头 Φ16	个		
110	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
111	031345001	钢锯条	根		
112	031345007	钢割片	片		
113	031346001	钢丝刷子	把		
114	031347001	砂纸	张		
115	031347003	水砂纸	张		
116	031347004	铁砂布	张		
117	032104003	钢丝网(综合)	m ²		
118	032116001	铁件(综合)	kg		
119	032116004	预埋铁件	kg		
120	032116004	预埋铁件	kg		
121	032116017	门窗固定连接铁件(地脚) 3×30×300	个		
122	032118009	金属拉杆	kg		
123	032118013	镀锌全螺纹吊杆 Φ6	m		
124	032120001	PVC管专用弹簧	根		
125	032125003	彩钢内外扣槽	m		
126	032304005	直形螺纹套筒连接件 Φ32	套		
127	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
128	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
129	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
130	040301001	砂(综合)	m ³		
131	040301001	砂(综合)	m ³		
132	040301003	细砂	m ³		
133	040301004	中砂	m ³		
134	040301005	粗砂	m ³		
135	040302009	石英砂	m ³		
136	040502001	碎石(综合)	m ³		
137	040502003	碎石(5~20)mm	m ³		
138	040502004	碎石(5~40)mm	m ³		
139	040502011	碎石(10~80)mm	m ³		
140	040506001	砂砾石	m ³		
141	040701003	炉(矿)渣	m ³		
142	040701006	石屑	m ³		
143	040903001	石膏粉	kg		
144	041101001	毛石(块石)	m ³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第5页 共22页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
145	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
146	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
147	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
148	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
149	041302002.1	页岩砖 240×190×90	千块		
150	041302002.1	多孔页岩砖 240×190×90	千块		
151	042701004	预制混凝土块	m ³		
152	042903009	预制混凝土盖板	m ³		
153	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
154	043011003	干混普通砌筑砂浆 DM-G M10	t		
155	043013002	干混普通抹灰砂浆 DP-G M7.5	t		
156	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
157	043013005	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t		
158	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
159	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
160	043018001	干混普通防水砂浆 DW M15 P6	t		
161	050101001	木材(综合)	m ³		
162	050101001	木材(综合)	m ³		
163	050102005	周转圆木	m ³		
164	050102006	周转圆木(支撑)	m ³		
165	050103001.1	圆木	m ³		
166	050103001.1	圆木	m ³		
167	050304002	二等杉木板材	m ³		
168	050306001	周转板枋材	m ³		
169	050306002	周转枋材	m ³		
170	050308008	板枋材	m ³		
171	050501008.1	9mm阻燃板	m ²		
172	052502007	垫木	m ³		
173	053501002	竹篾	百根		
174	060501002.1	8+1.52PVB+8钢化夹胶玻璃	m ²		
175	070103014.1	陶瓷墙面砖 300×600	m ²		
176	070501003.1	防滑地面砖 300×300	m ²		
177	070501003.1	全瓷防滑地砖(300*300)	m ²		
178	081101001	人造大理石板(综合)	m ²		
179	090301002.1	12mm仿木制吸音板	m ²		
180	090503001.1	铝板 300×600	m ²		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第6页 共22页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
181	090508002	彩钢板 0.5mm	m ²		
182	090508016.1	75厚深灰色岩棉夹芯板	m ²		
183	093901006	成品浴厕隔断(包括五金配件)	m ²		
184	100102002	轻钢大龙骨 h45	m		
185	100102003	轻钢中龙骨 h19	m		
186	100102005	轻钢中龙骨横撑 h19	m		
187	101301001	轻钢龙骨主接件	个		
188	101301002	轻钢龙骨次接件	个		
189	101302002	轻钢中龙骨平面连接件	个		
190	101302004	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个		
191	101302005	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个		
192	111102001	塑钢平开门(成品)	m ²		
193	130102001	调和漆(综合)	kg		
194	130104001	无光调和漆	kg		
195	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
196	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
197	130132001	油灰	kg		
198	130308001	聚氨酯甲料	kg		
199	130308004	聚氨酯甲乙料	kg		
200	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
201	130503001	沥青漆	kg		
202	130507001	防锈漆	kg		
203	130507002	红丹防锈漆	kg		
204	130508002	环氧富锌底漆	kg		
205	130511001.1	防腐漆	kg		
206	130519001	沥青绝缘漆	kg		
207	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
208	130705002	铅油	kg		
209	130705002.1	铅油	kg		
210	130809001.1	防腐漆	kg		
211	130809002.1	防腐漆	kg		
212	130809004	聚酯透明腻子	kg		
213	130809005	聚酯漆稀释剂	kg		
214	130809006	聚酯固化剂	kg		
215	130904001	银粉漆	kg		
216	133101003	石油沥青 30#	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第7页 共22页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
217	133102001	普通乳化沥青(水乳型)	kg		
218	133303001.1	0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材	m ²		
219	133314000	改性沥青卷材	m ²		
220	133314000	改性沥青卷材	m ²		
221	133501001	防水腻子	kg		
222	133502001	防水剂(油)	kg		
223	133504001	防水粉	kg		
224	133508001	建筑油膏	kg		
225	133508011	CSPE 氯磺化聚乙烯嵌缝油膏 300mL	支		
226	133509002	中性耐候硅胶(500ml/支)	支		
227	133901001	防腐油	kg		
228	134101001	嵌缝料	kg		
229	140101001	清油	kg		
230	140101001.2	清油	kg		
231	140103002	熟桐油	kg		
232	140301004	国V汽油 92#	kg		
233	140501003	油漆溶剂油	kg		
234	140701001	润滑油	kg		
235	140702001	机油(综合)	kg		
236	140710001	变压器油	kg		
237	140901002	电力复合酯 一级	kg		
238	142103002	呋喃树脂VJ型	kg		
239	142301001.1	氧化铁红色颜料	kg		
240	143124001	漂白粉	kg		
241	143124002	漂白粉 32%	kg		
242	143303001	硬酯酸 一级	kg		
243	143305003	二甲苯	kg		
244	143308006	醋酸乙酯	kg		
245	143309001	丙酮	kg		
246	143504015	聚氨酯乙料	kg		
247	143504015	聚氨酯乙料	kg		
248	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
249	143520001	隔离剂	kg		
250	143537001	聚合物胶浆	kg		
251	143537003	聚醋酸乙烯乳液	kg		
252	143901002	乙炔气	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第8页 共22页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
253	143901002.2	乙炔气	kg		
254	143906001	氧气	m ³		
255	143907001	二氧化碳	m ³		
256	144101005	建筑胶	kg		
257	144103001	108 胶	kg		
258	144108001	乳白胶	kg		
259	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
260	144113002	玻璃胶 310g	支		
261	144113003	玻璃胶 350g	支		
262	144114004	密封胶	支		
263	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
264	144114009	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支		
265	144116003	胶合剂	kg		
266	144116005	粘合剂	kg		
267	144116023	界面处理剂	t		
268	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
269	144301005	自粘性塑料带 20mm×20m	卷		
270	144309001	塑料粘胶带	卷		
271	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
272	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
273	150102002	石棉绒(综合)	kg		
274	150118001	石棉橡胶垫	kg		
275	150301003.1	50mm厚岩棉吸音棉	m ²		
276	151304009.1	3mm阻尼隔音毡	m ²		
277	170102000	焊接钢管(综合)	kg		
278	170102003	焊接钢管 DN25	kg		
279	170103005	焊接钢管 DN40	m		
280	170301003.5	型钢(综合)热镀锌	t		
281	172502001	PP-R给水管 de20	m		
282	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
283	172504003	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De110	m		
284	172506001	HDPE(聚乙烯)双壁波纹排水管S2 200	m		
285	172513000	塑料软管	kg		
286	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
287	172703000	橡胶管	m		
288	172801006	钢塑复合管 DN50	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第9页 共22页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
289	180314001	钢制弯头 DN15	个		
290	180319001.1	镀锌丝堵 DN15	个		
291	180320001	钢制丝堵 DN15	个		
292	180327001	外丝 DN15	个		
293	180329002	内牙弯头 DN25	个		
294	181510001	钢制管箍 DN15	个		
295	181514003	镀锌活接头 DN25	个		
296	181514004	镀锌活接头 DN32	个		
297	181514005	镀锌活接头 DN40	个		
298	181515003	钢制活接头 DN25	个		
299	181515004	钢制活接头 DN32	个		
300	181515005	钢制活接头 DN40	个		
301	182501001	塑料管卡 de20	个		
302	182501002	塑料管卡 de25	个		
303	182501003	塑料管卡 de32	个		
304	182501004	塑料管卡 de40	个		
305	182501005	塑料管卡 de50	个		
306	182501007	塑料管卡 de75	个		
307	182501008	塑料管卡 de110	个		
308	182504005	镀锌管卡子(给水管用)DN40	个		
309	182513001	镀锌扁钢卡子 -25×4	kg		
310	182519002	固定卡子 3×80	套		
311	182529002	U型管卡子DN20	个		
312	182529003	U型管卡子DN25	个		
313	182529004	U型管卡子DN32	个		
314	190301003	闸阀 Z15T-10 DN25	个		
315	190301004	闸阀 Z15T-10 DN32	个		
316	190301005	闸阀 Z15T-10 DN40	个		
317	200109009	平焊法兰 1.0MPa DN100	片		
318	203301002	橡胶垫片250宽	m		
319	203302000.1	石棉橡胶板(综合)	kg		
320	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
321	213321000	大便器胶皮碗	个		
322	213321001	便器接头 De130×110	个		
323	213322001	存水弯 De32	个		
324	213322008	小便器存水弯 塑料 De32	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第10页 共22页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
325	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
326	213322012	存水弯 塑料 S型 DN100	个		
327	213323001	洗脸盆下水口 De32	个		
328	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个		
329	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个		
330	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
331	270601003	接地线 BV-5.5~16	m		
332	270604001	镀锌接地板 40×5×120	个		
333	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
334	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
335	280307002	橡皮绝缘线 BX-2.5	m		
336	290212002	铸铁垫板	kg		
337	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
338	290624001	硬塑料管接头D20	个		
339	290624003	硬塑料管接头D32	个		
340	290624004	硬塑料管接头 D50	个		
341	290624005	硬塑料管接头D70	个		
342	290624006	硬塑料管接头D100	个		
343	290624007	硬塑料管接头D150	个		
344	290628002	塑料护口 15~20	个		
345	290628003	塑料护口 15~50	个		
346	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
347	290901002	瓷接头 (双)	个		
348	290905005	铜接线端子 DT-16mm ²	个		
349	290905007	铜接线端子 DT-35mm ²	个		
350	290905009	铜接线端子 DT-70mm ²	个		
351	290905011	铜接线端子 DT-120mm ²	个		
352	291111001	开关盒	个		
353	291112001	接线盒	个		
354	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
355	320701000.1	马尼拉草	m ²		
356	322701002	化肥【复合肥、尿素等】	kg		
357	322703001	农药	kg		
358	330106011.1	钢檩条	t		
359	330106013.1	零星钢构件	t		
360	330107002	镀锌扁钢支架 -40×3	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第11页 共22页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
361	330114001	高稀钢爬梯	个		
362	340701001	塑料手套 ST型	副		
363	340702001	防尘面罩	套		
364	340703001	护目镜	套		
365	341101001	水	m ³		
366	341104001	煤	t		
367	341105003	木柴	kg		
368	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
369	341508001	其他材料费	元		
370	341508001.7	其他材料费	元		
371	341508006	其他材料费	元		
372	341509001	校验材料费	元		
373	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²		
374	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
375	350104002	复合木模板面板	m ²		
376	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
377	350302001	回转扣件	个		
378	350302003	直角扣件	个		
379	350303001	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t		
380	350305001	金属脚手架底座	个		
381	350307002	竹脚手板	m ²		
382	350309001	挡脚板(综合)	m		
383	350309002	钢笆子(钢筋网脚手板)	m ²		
384	350310001	交叉支撑(脚手架专用)	副		
385	350310002	水平架(脚手架专用)	m ²		
386	350310003	连接棒	个		
387	350907004	门式钢管架	m ²		
388	351101001	钢凿	个		
389	360104006	铸铁井盖井座 重型Φ700	套		
390	360104008	加锁重型双层井盖及盖座Φ700	套		
391	370501003	枕木	m ³		
392	370905001	钢垫板	kg		
393	390101001	脚手架钢管(租赁)	t·天		
394	390101002	扣件综合(租赁)	100套·天		
395	390101004	底座(租赁)	100个·天		
396	390101005	钢笆子(钢筋网脚手板)(租赁·天)	100m ² ·天		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第12页 共22页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
397	B-C.1	渣土消纳费 材料费	m ³		
398	B-C.1	木制窗	m ²		
399	S022705004	棉纱头	kg		
400	S143508001	脱模剂	kg		
401	S800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
402	S800702002	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2	m ³		
403		◆商品砼◆			
404	043104002	预拌普通混凝土 C15	m ³		
405	043104002.1	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m ³		
406	043104002.1	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m ³		
407	043104002.2	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m ³		
408	043104003	预拌普通混凝土 C20	m ³		
409	043104003.1	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m ³		
410	043104003.1	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m ³		
411	043104004	预拌普通混凝土 C25	m ³		
412	043104004.1	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m ³		
413	043104004.1	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m ³		
414	043104004.2	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m ³		
415	043104005	预拌普通混凝土 C30	m ³		
416	043104005.1	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m ³		
417	043111003	预拌防水混凝土 C30 P8以内	m ³		
418		◆配合比◆			
419	800101007	水泥砂浆中砂M10	m ³		
420	800102003.2	水泥砂浆 1:2	m ³		
421	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m ³		
422	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m ³		
423	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³		
424	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³		
425	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m ³		
426	801101001	素水泥浆	m ³		
427		◆主材◆			
428	170014000.1	SC25	m		
429	170014000.1	SC125	m		
430	170014000.2	钢管钢管 DN40	m		
431	170014000.2	镀锌钢管DN32	m		
432	170014000.2	SC50	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第13页 共22页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
433	170014000.3	镀锌钢管DN25	m		
434	170014000.3	SC40	m		
435	170014000.4	SC65	m		
436	170014000.4	镀锌钢管DN15	m		
437	171108000.1	球墨铸铁管 DN100	m		
438	172500000.1	PVC75	m		
439	172500000.1	PC20	m		
440	172500000.1	PC20	m		
441	172500000.2	PVC50	m		
442	172500000.2	排水管PVC-U Φ75	m		
443	172500000.2	排水管U-PVC 110	m		
444	172500000.3	排水管PVC-U Φ110	m		
445	172500000.3	PVC-CΦ32	m		
446	172500000.4	PVC-C Φ160*5mm	m		
447	172500000.5	PVC-C Φ110*4mm	m		
448	172500000.6	PVC-C Φ80*3mm	m		
449	172500000.7	PC50	m		
450	172500000.8	PVC-C Φ65*3mm	m		
451	172500000.9	PVC-C Φ20	m		
452	172500000.10	PVC-C Φ50*2mm	m		
453	172500000.11	PC32	m		
454	172500000.12	PVC-C Φ25	m		
455	172502000.1	给水管 PPR DN25	m		
456	172502000.1	PP-R给水管DN32	m		
457	172502000.1	给水管PPR DN40	m		
458	172502000.2	PP-R给水管DN25	m		
459	172502000.2	给水管PPR DN32	m		
460	172502000.3	PP-R给水管DN15	m		
461	172502000.3	给水管PPR DN25	m		
462	172502000.4	给水管PPR DN20	m		
463	172502000.5	给水管PPR DN15	m		
464	172502000.11	给水管 PPR DN15_1	m		
465	172506000.1	高密度聚乙烯双壁波纹管 Dn300	m		
466	172506000.2	高密度聚乙烯双壁波纹管 DN400	m		
467	172506000.3	高密度聚乙烯双壁波纹管Dn200	m		
468	180300000.1	镀锌钢管DN32管件	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第14页 共22页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
469	180300000.2	镀锌钢管DN25管件	个		
470	180300000.3	镀锌钢管DN15管件	个		
471	180903000.1	PP-R给水管DN32管件	个		
472	180903000.1	给水管PPR DN40管件	个		
473	180903000.1	给水管 PPR DN25管件	个		
474	180903000.2	PP-R给水管DN25管件	个		
475	180903000.2	给水管PPR DN32管件	个		
476	180903000.3	给水管PPR DN25管件	个		
477	180903000.3	PP-R给水管DN15管件	个		
478	180903000.4	给水管PPR DN20管件	个		
479	180903000.5	给水管PPR DN15管件	个		
480	180903000.11	给水管 PPR DN15管件_1	个		
481	180904000.1	排水管U-PVC 110管件	个		
482	180904000.1	排水管PVC-U Φ 75管件	个		
483	180904000.1	PVC75管件	个		
484	180904000.2	排水管PVC-U Φ 110管件	个		
485	180904000.2	PVC50管件	个		
486	194103000.1	截止阀DN32	个		
487	194103000.1	截止阀DN40	个		
488	194103000.1	闸阀DN32	个		
489	194103000.2	截止阀DN25	个		
490	194103000.2	截止阀DN32	个		
491	194103000.2	止回阀DN32	个		
492	194103000.3	截止阀DN25	个		
493	210501000.1	淋浴器	套		
494	211501000.1	蹲式大便器	个		
495	211701000.1	挂式小便器	个		
496	213301000.1	水嘴	个		
497	213316001.1	自闭式冲洗阀 DN15	个		
498	213316003.1	自闭式冲洗阀 DN25	个		
499	213318000.1	地漏U-PVC 110	个		
500	213319000.1	地面扫除口U-PVC 110	个		
501	213320000.1	大便器冲洗管	根		
502	226113000.1	自动排气阀DN15	个		
503	226113000.1	自动排气阀DN15	个		
504	230100000.1	灭火器	具		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第15页 共22页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
505	230302000Z.1	地上式消火栓	套		
506	230303000.1	自救式消防软管卷盘	套		
507	230702000.1	MF/ABC4型手提式磷酸铵盐干粉灭火器	个		
508	240101000.1	水表DN32	个		
509	240101000.1	水表DN32	个		
510	240101000.1	水表DN40	个		
511	240101000.1	水表DN25	个		
512	240101000.2	螺纹水表DN25	个		
513	253303001.1	3米监控杆	套		
514	270503001.1	Φ10镀锌圆钢	m		
515	270508000.1	-40*4镀锌扁钢	m		
516	270605000.1	接地电阻检测盒	块		
517	270606000.1	接地极	根		
518	290206001.1	40*4角钢	kg		
519	290206001.1	支撑架	kg		
520	301301001.1	光纤信息插座(双口)	个		
521	341513001	渣土消纳费	元		
522	500102001.1	轴流排气扇	台		
523	550117001.1	配电箱2-7AM	台		
524	550117001.1	配电箱AM-KF	台		
525	550117001.1	配电箱2-6AM	台		
526	550117001.1	配电箱2-5AM	台		
527	550117001.1	配电箱2-HAM	台		
528	550117001.1	配电箱2-10AM	台		
529	550117001.1	配电箱2-HAM	台		
530	550117001.2	三相空开箱	台		
531	550907000.1	三相电空开箱	台		
532	550910000.1	总等电位端子箱	个		
533	550910000.1	总等电位端子箱	个		
534	B-Z.1	自动格栅道闸一体机 主材费	元		
535	B-Z.1	木质门 主材费	元		
536	B-Z.2	种植土 主材费	元		
537	B5-1009.1	监控主机	台		
538	Z041301002.1	页岩标准砖 240×115×53	块		
539	Z130105001.1	酚醛调和漆(各色)	kg		
540	Z130507011.1	醇酸防锈漆 C53-1	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第16页 共22页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
541	Z210901000.1	洗脸盆	个		
542	Z250001001.1	防水防尘灯	套		
543	Z250001001.1	LED(T5)双管荧光灯	套		
544	Z250001001.1	LED壁灯	套		
545	Z250001001.1	LED壁灯	套		
546	Z250001001.1	LED(T5)双管荧光灯	套		
547	Z250001001.1	工业灯	套		
548	Z250001001.2	LED(T5)双管荧光灯	套		
549	Z250001001.2	LED(T5)双管荧光灯	套		
550	Z250001001.2	LED(T5)双管荧光灯	套		
551	Z250001001.3	LED(T5)单管荧光灯	套		
552	Z260501001.1	暗装单极跷板开关	个		
553	Z260501001.1	暗装二极跷板开关	个		
554	Z260501001.2	暗装二极跷板开关	个		
555	Z260501001.2	暗装三极跷板开关	个		
556	Z260501001.3	暗装三极跷板开关	个		
557	Z264101001.1	普通插座	套		
558	Z264101001.1	普通插座 10A	套		
559	Z264101001.2	柜式空调开关箱(安全型)	套		
560	Z264101001.2	柜式空调开关箱(安全型)	套		
561	Z264101001.2	插座250V、16A	套		
562	Z264101001.2	挂式空调插座(安全型)	套		
563	Z264101001.2	挂式式空调插座(安全型)	套		
564	Z264101001.3	挂式空调插座(安全型)	套		
565	Z264101001.3	插座 16A	套		
566	Z264101001.3	柜式空调开关箱(安全型)	套		
567	Z264101001.4	普通插座 16A	套		
568	Z270603001.1	不锈钢-40*4	m		
569	Z270603001.1	采用-40*4镀锌扁钢	m		
570	Z280301000.1	BVV-0.45/0.75KV-2.5mm ²	m		
571	Z280301000.1	BV-0.45/0.75KV-2.5mm ²	m		
572	Z280301000.1	BV-0.45/0.75KV-2.5mm ²	m		
573	Z280301000.1	管内配线BV-0.45/0.75KV-6mm ²	m		
574	Z280301000.2	BV-0.45/0.75KV-4mm ²	m		
575	Z280301000.2	BV-0.45/0.75KV-4mm ²	m		
576	Z280301000.3	BV-0.45/0.75KV-2.5mm ²	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第17页 共22页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
577	Z280301000.3	BV-0.45/0.75KV-2.5mm ²	m		
578	Z280301000.3	BV-0.45/0.75KV-4mm ²	m		
579	Z280301000.4	BV-0.45/0.75KV-4mm ²	m		
580	Z280301000.4	BV-0.45/0.75KV-4mm ²	m		
581	Z280301000.4	BV-0.45/0.75KV-6mm ²	m		
582	Z280311000.1	超五类网络线	m		
583	Z281100000.1	电力电缆YJV-0.6/1KV-5*4	m		
584	Z281100000.2	YJV22-0.6/1KV-4*10	m		
585	Z281100000.3	YJV22-0.6/1KV-4*16	m		
586	Z281100000.4	YJV22-0.6/1KV-4*120	m		
587	Z281100000.5	电力电缆YJV-0.6/1KV-5*6	m		
588	Z281100000.6	YJV22-0.6/1KV-4*25	m		
589	Z281100000.7	YJV22-0.6/1KV-4*35	m		
590	Z2811340023.1	RVVR-3*1.5	m		
591	Z282500000.1	光缆	m		
592	Z290101000.1	桥架MR150*75	m		
593	Z290302000.1	线槽PR30*15	m		
594	Z291115001.1	弱电箱	个		
595	zc0000001.1	夜视型半球网络摄像机	台		
596		◆设备◆			
597	ZC0000001.1	组合型成套箱式变电站	台		
598		◆机械台班组成◆			
599	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
600	000701003	市政机械第一类费用	元		
601	000903001	机械台班人工费	元		
602	000903002	机械第一类费用	元		
603	002401001	机械台班人工费	元		
604	140301004	汽油 92#	kg		
605	140301004	汽油92#	kg		
606	140301004	国V汽油 92#	kg		
607	140301004.1	国V汽油 92#	kg		
608	140304001	轻柴油0#	kg		
609	140304001	轻柴油0#	kg		
610	140304001	轻柴油 0#	kg		
611	140304001.1	轻柴油0#	kg		
612	341103001	电	kW·h		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第18页 共22页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
613	341103001	电	kW·h		
614	341103001	电	kW·h		
615	341103001.1	电	kW·h		
616	341103001.1	电	kW·h		
617	341103001.1.1	电	kW·h		
618	994701004	折旧费	元		
619	994701004	折旧费	元		
620	994701004.4	折旧费	元		
621	994701005	检修费	元		
622	994701005.4	检修费	元		
623	994701006	维护费	元		
624	994701006.4	维护费	元		
625	994701007	安拆及场外运输费	元		
626	994701008	其他费	元		
627	994701008.4	其他费	元		
628		◆机械◆			
629	341509003	其他机械费	元		
630	980101003	变比自动测量仪 AOJ-2	台班		
631	980502011	手持式万用表	台班		
632	980502012	工业用真效值万用表	台班		
633	980506001	电能校验仪 ST9040	台班		
634	980507001	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班		
635	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
636	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
637	981117002	回路电阻测试仪	台班		
638	981508002	自动介损测试仪	台班		
639	981508003	断路器动特性综合测试仪	台班		
640	981508004	互感器测试仪	台班		
641	981508006	2000A 大电流发生器	台班		
642	981508007	微机继电保护测试仪	台班		
643	981509001	变压器直流电阻测试仪 JD2520	台班		
644	981509003	变压器绕组变形测试仪	台班		
645	981701001	对讲机 C15	台班		
646	983510001	电缆测试仪 JH5132	台班		
647	983901001	彩色监视器 14"	台班		
648	984110001	直流高压发生器 ZGF-200	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第19页 共22页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
649	984117001	TPFRC电容分压器交直流高压测量系统	台班		
650	984117003	高压核相仪	台班		
651	984118001	Y D Q 充气式试验变压器	台班		
652	984502001	绝缘油试验仪	台班		
653	984714001	高压绝缘电阻测试仪 3124	台班		
654	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
655	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m ³	台班		
656	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m ³	台班		
657	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m ³	台班		
658	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m ³	台班		
659	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
660	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
661	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
662	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
663	990508004	混凝土输送泵车 输送量60m ³ /h	台班		
664	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
665	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
666	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
667	990509001.5	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
668	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
669	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
670	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
671	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
672	990701004.4	履带式推土机 功率75kW	台班		
673	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
674	990701006	履带式推土机 功率105kW	台班		
675	990703003	轮胎式装载机 斗容量1.5m ³	台班		
676	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
677	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
678	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
679	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
680	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
681	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班		
682	990705005	自卸汽车 装载质量8t	台班		
683	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
684	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第20页 共22页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
685	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
686	990705007	自卸汽车 装载质量12t	台班		
687	990706001	机动翻斗车 装载质量1t	台班		
688	990707003	平板拖车组 装载质量15t	台班		
689	990707005	平板拖车组 装载质量25t	台班		
690	990712002	平地机功率 120kW	台班		
691	990902001	门式起重机提升质量5t	台班		
692	990902002	门式起重机 提升质量10t	台班		
693	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
694	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
695	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班		
696	990903005	汽车式起重机 提升质量16t	台班		
697	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
698	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
699	990907002	叉式起重机 提升质量5t	台班		
700	990920001	倒链手动葫芦最大起重量 1t	台班		
701	990932001	桅杆式起重机 提升质量5t	台班		
702	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
703	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
704	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
705	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
706	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
707	991305001.3	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
708	991308001	手扶式振动压实机工作质量1t	台班		
709	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
710	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
711	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
712	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
713	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
714	991906009	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班		
715	991908002	立式钻床钻孔直径 25mm	台班		
716	991909002	摇臂钻床 钻孔直径 50mm	台班		
717	991918002	刨边机 加工长度12000mm	台班		
718	991921001	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班		
719	991923001	台式砂轮机 砂轮直径100mm	台班		
720	991923001	台式砂轮机 砂轮直径100mm	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 乡村工匠实训基地(二期)

第21页 共22页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
721	991924002	管子切断套丝机 管径159mm	台班		
722	991924003	螺栓套丝机 直径39mm	台班		
723	991941001	直行螺纹车丝机	台班		
724	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
725	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
726	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
727	992102003	木工平刨床 刨削宽度500mm	台班		
728	992103003	木工三面压刨床 刨削宽度400mm	台班		
729	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
730	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
731	992304001	半自动切割机 厚度100mm	台班		
732	992304001	半自动切割机 厚度100mm	台班		
733	992310001	铝材切割机1kW	台班		
734	992314001	角向磨光机	台班		
735	992314001	角向磨光机	台班		
736	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
737	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
738	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
739	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
740	992501001.2	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
741	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
742	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
743	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
744	992501003	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班		
745	992501005	交流电弧焊机 容量42kV·A	台班		
746	992509003	对焊机 容量75kV·A	台班		
747	992510001	电渣焊机 电流1000A	台班		
748	992511001	热熔对接焊机 直径63mm	台班		
749	992511001	热熔对接焊机 直径63mm	台班		
750	992521002	二氧化碳气体保护焊机 电流500A	台班		
751	992701001	电焊条烘干箱 容量45×35×45 (cm ³)	台班		
752	992902001	超声波探伤仪	台班		
753	993101003	洒水车 罐容量 10000L	台班		
754	993101003	洒水车罐容量 10000L	台班		
755	993301001	履带式液压岩石破碎机	台班		
756	993705001	打药车(汽车式) 2t	台班		

