

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定, 提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
103	临时工程与设施				
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除 (架设输电线路200m)	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	3108		
-a02	挖装松土（装车）	m3	3108		
-a05	土方外运（第1km）	m3	3108		
-b	挖石方	m3	39315		
-b01	挖装软石	m3	21950		
-b05	次坚石破碎石方-挖掘机破碎	m3	13860		
-b02	挖装次坚石（装车）	m3	6765.728		
-b03	挖次坚石（不装车）	m3	3505		
-b06	石方外运（第1km）	m3	31509.6994		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-b	利用石方	m3	3505		
209	挡土墙				
209-2	基础				
-b	C20混凝土基础	m3	444		
209-3	砌体挡土墙				
-a	M7.5浆砌片石挡土墙（挡土墙填内心；砂砾泄水层；M10水泥砂浆抹面（厚2cm）；泄水管PVCΦ50mm）	m3	990.5		
清单 第200章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-2	下部结构钢筋				
-b	带肋钢筋 (HRB400)	kg	390.3		
403-3	上部结构钢筋				
-a	光圆钢筋 (HPB300)	kg	43		
-b	带肋钢筋 (HRB400)	kg	9235.3		
403-4	附属结构钢筋				
-a	光圆钢筋 (HPB300)	kg	30.7		
-b	带肋钢筋 (HRB400)	kg	2001.2		
410	结构混凝土工程				
410-2	混凝土下部结构				
-a	重力式桥台	m ³	259.3		
-a01	挖石方 (湿处)	m ³	396.1		
-a02	挖石方 (干处)	m ³	290		
-a03	C25砼基础	m ³	145.4		
-a04	C30砼台身	m ³	113.9		
-a05	C25前墙、侧墙顶砼	m ³	16.7		
-a07	沥青防水层	m ²	17.8		
-a08	台内及台后挡墙内回填砂性土	m ³	46.9		
-a09	回填石方	m ³	426.8		
-d	C30台帽砼	m ³	4.3		
410-3	现浇混凝土上部结构	m ³	34.5		
-a	现浇C40混凝土砼实心板	m ³	23.7		
-c	现浇C30砼防撞墙	m ³	10.8		
410-6	现浇混凝土附属结构	m ³			
-a	满堂支架工程	m ²	56		
-a-1	支架预压	m ³	52.85		
-b	1cm厚三油两毡支垫层	m ²	6.6		
-c	锥坡	m ³	105.6		
-d	路基衔接级配碎石厚30cm	m ²	260		
-e	现浇C30砼搭板枕梁	m ³	9.2		
415	桥面铺装				
415-2	现浇C40防水砼P8桥面铺装	m ³	8.6		
415-4	桥面排水				
-a	竖、横向集中排水管				
-a-1	DN114*7*600mm铸铁管	个	4		
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-1	橡胶伸缩装置	m	5.7		
419	圆管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵 (1-D0.75m) (含M10水泥砂浆抹面 (厚2cm)、C25混凝土跌水井)	m	56		
420	盖板涵				

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
420-1	钢筋混凝土盖板涵	m	5.5		
-a	钢筋混凝土盖板涵 (1-4.0×2.0) (含盖板涵C20混凝土洞口铺砌、C20混凝土洞口基础及墙身)	m	5.5		
清单 第400章 合计 人民币 元					