



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 全州县石塘镇青田花桥村优质稻产业配套设施项目(渠道堰坝)

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		新建渠道堰坝工程						
1.1		渠道工程 (0+000~1+455)						
1.1.1	500101002001	挖掘机挖淤泥、流沙	m <sup>3</sup>	6				
1.1.2	500101002002	土方开挖,就近堆放,用于回填	m <sup>3</sup>	446				
1.1.3	500103001001	回填土石方,松填土方	m <sup>3</sup>	345				
1.1.4	500109001001	C20混凝土边墙,厚250mm	m <sup>3</sup>	58				
1.1.5	500109001002	C20混凝土底板,厚200mm	m <sup>3</sup>	52				
1.1.6	500109001003	C20混凝土边墙,厚200mm	m <sup>3</sup>	297				
1.1.7	500109001004	C20混凝土底板,厚150mm	m <sup>3</sup>	267				
1.1.8	500103007001	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	232				
1.1.9	500110001001	普通钢模板制安拆	m <sup>2</sup>	3856				
1.1.10	500109009001	伸缩缝,沥青杉木板填缝	m <sup>2</sup>	67				
1.1.11	500109009002	普通木板闸,1m×1m×0.05m	个	1				
1.1.12	500109009003	普通木板闸,1.5m×1m×0.06m	个	1				
1.2		堰坝工程						
1.2.1	500105009001	拆除白灰浆砌石	m <sup>3</sup>	112				
1.2.2	500101002003	土方开挖,就近堆放,用于回填	m <sup>3</sup>	445				
1.2.3	500103001002	回填土石方,松填土方	m <sup>3</sup>	316				
1.2.4	500109001005	C25埋石混凝土坝体(埋石率20%)	m <sup>3</sup>	269				
1.2.5	500109001006	上游C25埋石混凝土护坦,厚400mm(埋石率20%)	m <sup>3</sup>	64				
1.2.6	500109001007	下游C25埋石混凝土消力池,厚600mm(埋石率20%)	m <sup>3</sup>	114				
1.2.7	500109001008	C15混凝土垫层,厚100mm	m <sup>3</sup>	42				

















