

龙胜县乐江镇乐江村垃圾集中收集处置点 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____ (单位盖章)

造价咨询人：_____ (单位盖章)

龙胜县乐江镇乐江村垃圾集中收集处置点 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：_____ 造价咨询人：_____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人：_____ 或其授权人：_____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编制人：_____ 复核人：_____
(造价人员签字) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____ 复核时间：_____

总 说 明

工程名称: 龙胜县乐江镇乐江村垃圾集中收集处置点

第1页 共1页

一、工程概况

本工程为龙胜县乐江镇乐江村垃圾集中收集处置点。工程地点位于龙胜县乐江镇。本项目主要内容为：新建垃圾集中收集站一座，安装垃圾焚烧设备等。

二、评审依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程工程量清单计价规范广西壮族自治区实施细则》（GB50500-2013）。
- 2、《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则（修订本）》（GB50854~50862-2013）。
- 3、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及相配套的费用定额。
- 4、2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及相配套的费用定额
- 5、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额。
- 6、《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标〔2016〕16号）及其计价相关规定。
- 7、《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）。
- 8、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2019〕12号）。
- 9、《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6号）。
- 10、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号）
- 11、项目单位提供的有关项目的施工图、预算书等相关资料。上述资料的真实性、合法性、完整性由项目单位负责。
- 12、材料价格采用《桂林市建设工程造价信息》2026年第4期龙胜县信息价，信息价上没有的参考桂林市信息价，桂林市信息价上没有的材料价按市场询价。

三、其他说明

- 1、本项目编制软件为博奥云计价（版本号2.0.0.1）。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 龙胜县乐江镇乐江村垃圾集中收集处置点

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
龙胜县乐江镇乐江村垃圾集中收集处置点-建筑							
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
1	010101004001	挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.人机配合	m ³	482.63			
2	010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土	m ³	2.20			
3	010103001001	回填方 1.密实度:符合设计要求 2.填方材料品种:开挖土方	m ³	404.32			
4	010103002001	余土弃置 1.废弃土方装车运走 2.运距:3km(实际运距以结算签证单为准)	m ³	80.51			
	4.	砌筑工程					
5	010401004001	多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩烧 结页岩多孔砖 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	92.65			
	5.1	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	垫层 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m ³	13.17			
7	010501001002	地面垫层 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m ³	40.80			
8	010501001003	地面垫层 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m ³	16.61			
9	010501003001	独立基础 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m ³	15.68			
10	010501003002	带形基础 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m ³	20.43			
11	010501004001	满堂基础 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m ³	10.56			
12	010505010001	灰渣存放池底板 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m ³	10.00			
13	010504001001	灰渣存放池壁 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m ³	24.24			
14	010505010002	清水池底板 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m ³	4.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 龙胜县乐江镇乐江村垃圾集中收集处置点

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
15	010504001002	清水池池壁 1. 混凝土种类: 普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	12.19			
16	010505002001	清水池池顶板 1. 混凝土种类: 普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	1.82			
17	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类: 普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	34.08			
18	010502001002	矩形柱 1. 混凝土种类: 普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	5.04			
19	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类: 普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	0.48			
20	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类: 普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	0.27			
21	010503005001	过梁 1. 混凝土种类: 普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	0.53			
22	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类: 普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	3.30			
23	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类: 普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	48.86			
24	010505001002	有梁斜板 1. 混凝土种类: 普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	19.35			
25	010507005001	扶手、压顶 1. 混凝土种类: 普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	0.12			
26	桂010507009001	排水地沟 1. 混凝土种类: 普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	6.80			
27	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类: 普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	5.26			
28	桂010507008001	混凝土地面 1. 混凝土种类: 普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 厚度: 180mm 4. 素土夯实	m ²	408.00			
29	010507001001	散水 1. 1: 3水泥砂浆灌缝 2. 150厚块石M5水泥砂浆砌筑 3. 60厚中砂铺垫 4. 素土夯实	m ²	23.58			
30	010515001001	圆钢筋制作安装 HPB300 Φ 10以内	t	0.213			
31	010515001002	带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 10以内	t	7.043			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 龙胜县乐江镇乐江村垃圾集中收集处置点

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
32	010515001003	带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 10以上	t	12.049			
33	桂010515011001	砌体加固筋 1. 圆钢HPB300 Φ 10以内 (综合)	t	0.119			
34	桂010516004001	电渣压力焊接 1. 电渣压力焊接 $\leq\Phi$ 18	个	408			
35	010516002001	预埋铁件 1. 40 \times 4等边角钢 2. M12膨胀螺栓	t	0.010			
	8.	屋面及防水工程					
36	010901001001	瓦屋面 1. 蓝色琉璃瓦 2. 40厚C20细石混凝土配双向 Φ 6@200, 分割缝每6*6米一道, 嵌缝胶嵌缝 3. 0.4厚PE膜 4. 4厚SBS改性沥青防水卷材 5. 刷基层处理剂一遍	m ²	216.84			
37	010902003001	屋面刚性层 1. 20厚水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:3 2. 天沟	m ²	22.00			
38	010903002001	墙面涂膜防水 1. 1.5厚聚氨酯防水涂料	m ²	87.23			
	10.	楼地面装饰工程					
39	011101003001	细石混凝土楼地面 1. 面层厚度、混凝土强度等级:40mmC20细石混凝土 2. 素水泥浆一遍	m ²	274.38			
40	011102003001	块料楼地面 1. 10厚300*300瓷砖地面铺实拍平, 水泥砂浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一遍	m ²	4.07			
41	011101006001	平面砂浆找平层 1. 20厚1:3水泥砂浆	m ²	54.00			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
42	011201001001	外墙墙面一般抹灰 1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 刷专用界面剂一遍	m ²	370.04			
43	011201001002	内墙墙面一般抹灰 1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 刷专用界面剂一遍	m ²	460.25			
44	011201001003	池壁一般抹灰 1. 20厚1:3水泥砂浆	m ²	114.16			
45	桂011204007001	块料墙面 1. 10厚300*600瓷砖墙面, 水泥浆擦缝 2. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 刷素水泥浆一遍 4. 15厚1:3水泥砂浆	m ²	87.23			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 龙胜县乐江镇乐江村垃圾集中收集处置点

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
46	桂011203004001	砂浆装饰线条 1. 15厚1: 3水泥砂浆抹灰	m				
47	011202001001	柱、梁面一般抹灰 1. 15厚1: 3水泥砂浆抹灰	m ²	113.71			
48	011201001004	围墙墙面一般抹灰 1. 20厚1:3水泥砂浆	m ²	253.89			
49	桂011204007002	块料墙面 1. 10厚300×600剁斧砖 2. 20厚1: 3水泥砂浆抹灰	m ²	103.73			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
50	011406003001	内墙满刮腻子 1. 腻子两遍	m ²	494.54			
51	011407001001	内墙面喷(刷)涂料 1. 乳胶漆两遍	m ²	494.54			
52	011407001002	柱、梁面喷(刷)涂料 1. 乳胶漆两遍	m ²	34.28			
53	011407001003	外墙面喷(刷)涂料 1. 高级外墙漆两遍	m ²	370.04			
54	011407001004	围墙面喷(刷)涂料 1. 满刷外墙漆一底两面	m ²	253.89			
55	011407001005	线条面喷(刷)涂料 1. 高级外墙漆两遍	m ²				
56	011407001006	柱、梁面喷(刷)涂料 1. 高级外墙漆两遍	m ²	79.43			
57	011406003002	天棚满刮腻子 1. 腻子两遍	m ²	536.10			
58	011407002001	天棚喷(刷)涂料 1. 乳胶漆三遍	m ²	536.10			
	15.	其他装饰工程					
59	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1. 栏杆种类、规格: φ60*1.5不锈钢管, φ20*1不锈钢管@12cm, φ30*1不锈钢管 2. 扶手种类、规格: φ60*1.5不锈钢管 3. 不锈钢等级304#	m	61.24			
60	010802001001	70系列铝合金平开门 1. 玻璃品种、厚度: 普通白玻6厚 2. 含五金配件、安装及运输、门窗塞缝 3. 门框、扇材质及规格: 型材厚度: 2.2厚	m ²	3.36			
61	010802001002	70系列铝合金平开门>2m ² 1. 型材厚度: 2.2厚 2. 玻璃: 6厚普通磨砂玻璃 3. 含五金配件、安装及运输、门窗塞缝	m ²	6.00			
62	桂010802006001	手动推拉伸缩大门4.8*1.5 1. 规格: 1.5米高 2. 含五金配件、安装及运输 3. 采用304不锈钢1.5mm厚	m	4.80			
63	010807001001	金属推拉窗≤2m ² 1. 门框、扇材质及规格: 90系列1.8厚推拉窗 2. 玻璃: 6厚普通白色玻璃 3. 含五金配件、安装及运输、门窗塞缝	m ²	1.35			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 龙胜县乐江镇乐江村垃圾集中收集处置点

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
64	010807001002	金属推拉窗>2m2 1. 门框、扇材质及规格:90系列1.8厚推拉窗 2. 玻璃: 6厚普通白色玻璃 3. 含五金配件、安装及运输、门窗塞缝	m ²	14.40			
65	011508004001	金属字 1. 规格: 300mm×300mm×10 2. 钛金字	个	10			
66	01B001	沟盖板 1. 规格: 50×20×2镀锌钢格栅沟盖板 (可过车)	套	93			
67	桂010507011001	钢筋混凝土化粪池 1. 规格: 2立方 2. 型号: G1-2SF 3. 详见图集22S702-72页 4. 含挖、填、运	座	1			
		单价措施项目					
		脚手架工程					
68	桂011701002001	里脚手架 1. 扣件式钢管 2. 搭设高度:3.6m以内	m ²	100.47			
69	桂011701001001	外脚手架 1. 扣件式钢管 2. 搭设高度:24m以内	m ²	311.60			
70	011701006001	满堂脚手架 1. 扣件式钢管 2. 搭设高度:7.0M	m ²	67.44			
71	011701006002	满堂脚手架 1. 扣件式钢管 2. 搭设高度:6M	m ²	217.79			
72	桂011701001002	脚手架租赁使用费 1. 租赁期限暂按30天计	m ²				
73	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1. 楼板钢管架	m ²	424.64			
		模板工程					
74	011702001	垫层模板 1. 胶合板模板 木支撑	m ²	14.60			
75	011702001	带形基础模板 1. 胶合板模板钢支撑	m ²	68.09			
76	011702001	独立基础模板 1. 胶合板模板 木支撑	m ²	35.06			
77	011702001	满堂基础模板 1. 胶合板模板 木支撑	m ²	8.48			
78	011702001	池底板模板 1. 胶合板模板 木支撑	m ²	10.42			
79	011702011	池壁模板 1. 胶合板模板 钢支撑 2. 矩形	m ²	239.85			
80	011702015	池盖板模板 1. 胶合板模板 胶合板模板 钢支撑	m ²	17.05			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 龙胜县乐江镇乐江村垃圾集中收集处置点

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
81	011702002	矩形柱 1. 胶合板模板 钢支撑 2. 高度: 3.6米以内	m ²	299.24			
82	011702002	矩形柱 1. 胶合板模板 钢支撑 2. 高度: 6.0米以内	m ²	90.61			
83	011702003	构造柱 1. 胶合板模板 木支撑 2. 高度: 6.6米以内	m ²	5.53			
84	011702008	圈梁 1. 胶合板模板 钢支撑	m ²	3.37			
85	011702009	过梁 1. 胶合板模板 钢支撑	m ²	6.43			
86	011702014	有梁板 1. 胶合板模板 钢支撑	m ²	472.14			
87	011702014	有梁板 1. 胶合板模板 钢支撑 2. 高度: 6米	m ²	194.29			
88	011702028	扶手、压顶 1. 胶合板模板 钢支撑	m	9.70			
89	011702024	楼梯模板 1. 胶合板模板 钢支撑	m ²	21.58			
90	011702022	排水明沟模板 1. 木模板、木支撑	m ²	21.82			
	011703	垂直运输					
91	011703001001	建筑物垂直运输 1. 使用机械: 卷扬机 (租赁费) 2. 建筑物垂直高度: 11.2米 3. 租赁期限暂按1月计算	台·月	1			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
92	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 履带式挖掘机 斗容量 (1m ³ 以内)	台次	1			
龙胜县乐江镇乐江村垃圾集中收集处置点-安装							
		分部分项工程					
		电气设备安装工程					
93	030404017001	配电箱AT1 1. 暗装, 距地1.5米 2. 含箱内配件	台	1			
94	030404017002	设备控制配电箱ALSB 1. 暗装, 距地1.5米 2. 含箱内配件	台	1			
95	030412005001	单管荧光灯 1. 规格: 28W 2. 吸顶安装	套	30			
96	030412001001	声控灯 1. 规格: 11W 2. 吸顶安装	套	5			
97	030412001002	防水防尘灯 1. 规格: 11W	套	3			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 龙胜县乐江镇乐江村垃圾集中收集处置点

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 吸顶安装					
98	030404033001	壁扇 1. 吸顶安装	台	1			
99	030404034001	单联单控开关 1. 暗装, 距地1.4米	套	2			
100	030404034002	双联单控开关 1. 暗装, 距地1.4米	套	1			
101	030404034003	四联单控开关 1. 暗装, 距地1.4米	套	2			
102	030404035001	五孔插座 1. 暗装, 距地0.5米	套	5			
103	030404035002	摄像插座 1. 暗装, 距地2.5米	套	3			
104	030408001001	电力电缆普通敷设 YJV22-0.6/1KV-4*25mm ² 1. 敷设方式: 普通敷设	m	50.00			
105	030408006001	电力电缆头 YJV-1KV-4*25mm ²	个	2			
106	030408001002	电力电缆普通敷设 YJV-0.6/1KV-5*16mm ² 1. 敷设方式: 普通敷设	m	27.68			
107	030408006002	电力电缆头 YJV-1KV-5*16mm ²	个	2			
108	030408003001	电缆保护管 1. 材质、规格: SC50(镀锌管)	m	50.00			
109	030408003002	电缆保护管 1. 材质、规格: PC32(塑料管)	m	24.50			
110	030411001001	刚性阻燃塑料管 PC20 1. 配置形式: 沿墙、顶板暗敷	m	199.31			
111	030411004001	管内穿线 BV-750V-2.5mm ² 1. 配线形式: 管内穿线	m	528.32			
112	030411004002	管内穿线 BV-750V-4mm ² 1. 配线形式: 管内穿线	m	132.11			
113	030413002001	砖结构 凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内 1. 规格: 公称管径20mm以内 2. 类型: 砖结构	m	55.07			
114	030413002002	砖结构 凿(压)槽及恢复 公称管径32mm以内 1. 规格: 公称管径32mm以内 2. 类型: 砖结构	m	14.00			
115	桂030414020001	照明通电试运行	m ²				
		B4 防雷及接地装置工程					
116	030409002001	接地母线 利用建筑物基础内钢筋网作接地体 1. 利用建筑物基础内钢筋网作接地体	m	51.00			
117	030409002002	户外接地母线 1. 材质、规格: -40*4不锈钢扁钢	m	51.13			
118	030409003001	避雷引下线 1. 利用建筑物钢筋混凝土柱内4根不小于Φ10或2根不小于Φ16主筋通长焊接	m	101.80			
119	030409005001	避雷网 沿女儿墙敷设	m	113.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 龙胜县乐江镇乐江村垃圾集中收集处置点

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 材质、规格: Φ 10热镀锌圆钢					
120	030409008001	接地测试卡 1. 安装方式: 距地0.5m	台	5			
121	030409008002	总等电位端子联结箱 MEB 1. 安装方式: 距地0.5m	台	1			
122	030414011001	接地装置	系统	1			
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					
123	030404017003	弱电箱ADH 1. 暗装, 距地1.5米 2. 含箱内配件	台	1			
124	030411001002	暗配刚性阻燃塑料管 PC20 1. 配置形式: 沿墙、顶板暗敷	m	49.30			
125	030411004003	管内穿线 ZR-RVV-2*1.5mm ² 1. 配线形式: 管内穿线	m	59.30			
126	030502005001	管内穿放 CAT. 6UTP 1. 配线形式: 管内穿线	m	59.30			
127	030507008001	枪式彩色摄像机 1. 含支架、电源	台	4			
		B9 给排水工程					
128	031001006001	PP-R塑料给水管 DN15 1. 连接方式: 热熔连接 2. 压力: 1.25MPa 3. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	8.70			
129	031001006002	PP-R塑料给水管 DN25 1. 连接方式: 热熔连接 2. 压力: 1.25MPa 3. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	8.90			
130	031001006003	PP-R塑料给水管 DN32 1. 连接方式: 热熔连接 2. 压力: 1.25MPa 3. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	14.57			
131	031001006004	PP-R塑料给水管 DN40 1. 连接方式: 热熔连接 2. 压力: 1.25MPa 3. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	10.27			
132	031003001001	螺纹闸阀 DN40 PN=1.0MPa 1. 制垫加垫、上阀门、水压试验	个	2			
133	031003001002	螺纹闸阀 DN25 PN=1.0MPa 1. 制垫加垫、上阀门、水压试验	个	2			
134	031003001003	螺纹闸阀 DN15 PN=1.0MPa 1. 制垫加垫、上阀门、水压试验	个	1			
135	031003013001	旋翼湿式水表 DN40 1. 规格: LXS-40E	组	1			
136	030703022001	螺纹排气阀 DN15 PN=1.0MPa 1. 制垫加垫、上阀门、水压试验	个	1			
137	桂031004020001	感应水龙头DN15	个	3			
138	01B001	成品立式水箱 1. 规格: 2m ³ 2. 材质: 304不锈钢 3. 含固定支架	个	1			

主要材料及价格表

工程名称: 龙胜县乐江镇乐江村垃圾集中收集处置点

第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t		
2	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		
3	010302001	镀锌钢丝(综合)	kg		
4	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
5	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
6	010310001.3	镀锌铁丝(综合)	kg		
7	010310002	镀锌铁丝 ϕ 4	kg		
8	010310013	镀锌铁丝 ϕ 0.7	kg		
9	010902001	圆钢HPB300 ϕ 10以内(综合)	t		
10	010903001	圆钢HPB300 ϕ 10以内(综合)	kg		
11	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
12	020901001.1	聚乙烯薄膜0.4mm	m ²		
13	031311001	电焊条(综合)	kg		
14	031311002	电焊条 结422 ϕ 2.5~3.2	kg		
15	031324001	不锈钢焊丝	kg		
16	032116001	铁件(综合)	kg		
17	032116004	预埋铁件	kg		
18	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
19	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
20	040102001.1	砌筑水泥 M32.5	t		
21	040102003	普通硅酸盐水泥 P.0 42.5MPa	t		
22	040102004	普通硅酸盐水泥 P.0 42.5MPa	kg		
23	040301001	砂(综合)	m ³		
24	040301001	砂(综合)	m ³		
25	040301001.3	砂(综合)	m ³		
26	040301003	细砂	m ³		
27	040301004	中砂	m ³		
28	040502002	碎石(5~10)mm	m ³		
29	040502003	碎石(5~20)mm	m ³		
30	040502004	碎石(5~40)mm	m ³		
31	041302002	多孔页岩砖 240 \times 180 \times 90	千块		
32	050102005	周转圆木	m ³		
33	050306001	周转板枋材	m ³		
34	050306002	周转枋材	m ³		
35	050306003	周转板材	m ³		
36	070103003.1	陶瓷墙面砖 300 \times 600	m ²		
37	070103014.1	陶瓷墙面砖 300 \times 600	m ²		

