

界首镇宝峰村水果洗选打蜡加工厂项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：兴安县界首镇人民政府

(单位盖章)



造价咨询人：广西达成咨询有限公司

(单位盖章)



界首镇宝峰村水果洗选打蜡加工厂项目 工程

招标工程量清单

招标人: 兴安县界首镇人民政府
(单位盖章)



造价咨询人: 广西达成咨询有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人: 周梓秋
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 覃华印
(签字或盖章)



编制人: 梁海耀
(造价人员签字盖专用章)
有效期至: 2027年09月24日



复核人: 吴进
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至: 2030年07月12日



编制时间: 2026年7月21日

复核时间: 2026年7月21日



软件名称及版本号: 博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号: 2019J02

有效期至: 2028年10月21日

总 说 明

工程名称:界首镇宝峰村水果洗选打蜡加工厂项目

第1页 共1页

一、本项目工程名称为界首镇宝峰村水果洗选打蜡加工厂项目，建设厂房面积约1950m²，本工程包含基础工程、钢结构（不含屋面板）、水果加工流水线1条。

二、编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程工程量清单计价规范广西壮族自治区实施细则》（GB50500-2013）。
- 2、《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则（修订本）》（GB50854~50862-2013）。
- 3、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及相配套的费用定额。
- 4、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》。
- 5、《关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标【2016】17号文）。
- 6、广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）
- 7、材料价格按照《桂林市建设工程造价信息》2026年第5期公布的桂林市兴安县信息价除税价计取，兴安县没有的按桂林市信息价，信息价没有的市场询价。
- 8、项目单位提供的有关项目的施工图。

三、其他情况说明

- 1、材料运距按15KM计取。
- 2、土方外运按5KM考虑，结算按实际发生计取。
- 3、洗选打蜡产线各部件费用已含自控、水电气等全部配套材料、设备采购及安装调试等费用。

单项工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:界首镇宝峰村水果洗选打蜡加工厂项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:界首镇宝峰村水果洗选打蜡加工厂项目第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	界首镇宝峰村水果洗选打蜡加工厂项目		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	界首镇宝峰村水果洗选打蜡加工厂项目		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:界首镇宝峰村水果洗选打蜡加工厂项目

第2页 共2页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:界首镇宝峰村水果洗选打蜡加工厂项目

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		界首镇宝峰村水果洗选打蜡加工厂项目					
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
1	桂030413016001	拆除路面	m²	286.12			
2	04B001	路面切缝 路面拆除前切缝	m	461.80			
3	010103002001	余土弃置(建渣) 1.废弃料品种:路面砼渣 2.砼渣装车、外运,运距暂按5km, 结算按实际	m³	42.92			
4	桂030413017001	路面恢复 1.混凝土种类:泵商砼 2.混凝土强度及厚度:15cm厚C30砼 路面恢复	m²	261.12			
5	010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.弃土运距:坑边堆放,用于回填;多 余土随挖随装 4.机械挖土,人工配合	m³	321.18			
6	010103001001	回填方 1.密实度:按设计图纸要求 2.填方来源、运距:原土回填 3.机械回填,人工配合	m³	223.14			
7	010103002002	余土弃置 2.运距:暂按5km,结算按实际 1.废弃料品种:土方	m³	98.40			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010501001001	垫层 1.混凝土种类:泵商砼 2.混凝土强度等级:C15	m³	12.10			
9	010501003001	独立基础 1.混凝土种类:泵商砼 2.混凝土强度等级:C30	m³	40.00			
10	010503001001	基础梁 1.混凝土种类:泵商砼 2.混凝土强度等级:C30	m³	18.80			
11	010501006001	钢柱基础二次浇筑 1.混凝土种类:普通自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m³	3.17			
12	010502001001	矩形柱 1.混凝土种类:泵商砼 2.混凝土强度等级:C30	m³	27.50			
13	010515001001	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内	t	0.123			
14	010515001002	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:热轧带肋Φ10以 内	t	0.968			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:界首镇宝峰村水果洗选打蜡加工厂项目

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
15	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ 10以上 A.6 金属结构工程	t	5.366			
16	010603001001	钢柱 1. 柱类型:钢柱 2. 钢材品种、规格:钢管 Φ 219*8, 20厚钢板、8厚钢板、HW100*100*5.5*8 Q235B 3. 单根柱质量:3t以内 4. 构件运距:自行考虑	t	7.849			
17	010602001001	钢屋架(弦杆、腹杆) 1. 类型:WJ上弦杆、下弦杆、腹杆 2. 钢材品种、规格:钢管 Φ 63*3.5、 Φ 32*2.5, Q235B 3. 单根柱质量:3t以内 4. 构件运距:自行考虑	t	8.135			
18	010606001001	钢支撑 1. 钢材品种、规格:20圆钢, 25圆钢, 10mm厚连接板 Q235B 2. 构件类型:支撑连接板 3. 构件运距:自行考虑 4. 含普通螺栓	t	1.760			
19	010606001002	钢檩条 1. 钢材品种、规格:C型钢 160*60*20*2.5(连续檩条镀锌材质), Q345B 2. 构件类型:钢檩条 3. 构件运距:自行考虑	t	9.029			
20	010606001003	钢拉条(XLT/LTA/LTB圆钢) 1. Φ 12圆钢, Q235B 2. 构件类型:拉条 3. 构件运距:自行考虑	t	0.411			
21	010606001004	柱间钢拉条(XLT/LTA圆管) 1. 钢材品种、规格:热镀锌圆管 Φ 25*2.0, Q235B 2. 构件类型:钢拉条 3. 构件运距:自行考虑	t	0.231			
22	010516001001	地脚螺栓 1. 规格:M25地脚螺栓	t	0.616			
23	桂010516005001	花篮螺栓 1. 螺栓种类:花篮紧固螺栓 2. 规格:M20	套	32			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
24	011405001001	金属面除锈 1. 构件名称:所有钢构件 2. 喷砂除锈处理	m ²	588.78			
25	011405001002	金属面油漆 1. 构件名称:钢构件 2. 油漆品种、遍数:底漆为红丹防锈漆两道, 厚度不小于75um; 再刷银灰色磁漆面漆二遍, 厚度不小于100um	m ²	588.78			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:界首镇宝峰村水果洗选打蜡加工厂项目

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
26	011702001001	基础 1. 基础类型:基础垫层 2. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m ²	22.00			
27	011702001002	钢柱基础二次灌浆模板 1. 基础类型:钢筋基础灌浆模板 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	19.50			
28	011702001003	基础 1. 基础类型:独立基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	80.00			
29	011702005001	基础梁 1. 类型:基础梁 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	188.00			
30	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6m以内 3. 混凝土表面施工要求:普通面	m ²	110.00			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
31	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称:履带式挖掘机, 场外运输费 2. 机械设备规格型号:1m ³ 以内	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
32	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	125.02			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:界首镇宝峰村水果洗选打蜡加工厂项目

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		界首镇宝峰村水果洗选打蜡加工厂项目					
		分部分项工程					
33	03B001	上料提升机 1、产量: 9t/h 2、材质: 主体采用Q235高碳钢, 与水果接触部分采用304不锈钢 3、功率: 0.75kw 4、功能: 水果上料, 人工次果挑选 5、尺寸4800*1300*1150mm 6、含运输、安装、调试、配套水电(含材料)条件实施	台	1.0			
34	03B002	水果清洗机 1、产量: 9t/h 2、材质: 主体采用Q235高碳钢, 与水果接触部分采用304不锈钢 3、功率: 2.2kw 4、功能: 对水果表面杂物进行喷淋清洗 5、尺寸2050*1450*1100mm 6、含运输、安装、调试、配套水电(含材料)条件实施	台	1.0			
35	03B003	浸药保鲜池 1、产量: 9t/h 2、材质: 主体采用Q235高碳钢, 与水果接触部分采用304不锈钢 3、功率: 1.5kw 4、功能: 水果进行保鲜处理 5、尺寸3800*1400*1150mm 6、含运输、安装、调试、配套水电(含材料)条件实施	台	1.0			
36	03B004	清洗抛光风干段 1、产量: 9t/h 2、材质: 主体采用Q235高碳钢, 与水果接触部分采用304不锈钢 3、功率: 11kw 4、功能: 水果进行脱水抛光处理 5、尺寸3950*1350*2200mm	台	1.0			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:界首镇宝峰村水果洗选打蜡加工厂项目

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		6、含运输、安装、调试、配套水电 (含材料)条件实施					
37	03B005	蜡前烘干段 1、产量: 9t/h 2、材质: 主体采用Q235高碳钢, 与 水果接触部分采用304不锈钢, 含进 口奥林匹亚热能转换器1台 3、功率: 9kw 4、功能: 对涂蜡水果进行烘干处理 5、尺寸7960*1400*2300mm 6、含运输、安装、调试、配套水电 (含材料)条件实施	台	1.0			
38	03B006	涂蜡段 1、产量: 9t/h 2、材质: 主体采用Q235高碳钢, 与 水果接触部分采用304不锈钢, 专利 波浪马尾涂蜡毛刷 3、功率: 1.85kw 4、功能: 水果进行涂蜡处理 5、尺寸2070*1450*1300mm 6、含运输、安装、调试、配套水电 (含材料)条件实施	台	1.0			
39	03B007	蜡后烘干段 1、产量: 9t/h 2、材质: 主体采用Q235高碳钢, 与 水果接触部分采用304不锈钢, 含进 口奥林匹亚热能转换器1台 3、功率: 9kw 4、功能: 对涂蜡水果进行烘干处理 5、尺寸7960*1400*2300mm 6、含运输、安装、调试、配套水电 (含材料)条件实施	台	1.0			
40	03B008	可调式螺旋分级机 1、产量: 9t/h 2、材质: 主体采用Q235高碳钢, 与 水果接触部分采用304不锈钢, 专利 波浪马尾涂蜡毛刷 3、功率: 1.5kw 4、功能: 对带叶水果进行直径大小 分选 5、尺寸4590*1250*950mm 6、含运输、安装、调试、配套水电 (含材料)条件实施	台	1.0			
41	03B009	面果皮带机 1、产量: 9t/h 2、材质: 主体采用Q235高碳钢, 输 送带为食品级输送带 3、功率: 1.7kw 4、功能: 对分级后优等果进行人工 挑选 5、皮带机带面有效宽度500mm, 万向 轮可移动	条	4.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:界首镇宝峰村水果洗选打蜡加工厂项目

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		6、含运输、安装、调试、配套水电 (含材料)条件实施					
42	03B010	电控操作柜 4、功能:设备整体电器控制 5、元器件品牌:参照正泰、德力西 、人民电器 6、含运输、安装、通电调试	台	1			
43	03B011	沃柑滚筒分级机 1、产量:9t/h 2、材质:主体采用Q235高碳钢,与 水果接触部分采用304不锈钢 3、功率:减速电机1台,1.1kw 4、功能:每个等级设计缓冲皮带装 置,减少冲击力给水果造成的损伤 5、分级等级:Φ55起步,Φ60,Φ 65,Φ70,Φ75,Φ80,Φ85以上. 七筒八级 6、分级方式:按直径大小,皮带输 出 6、含运输、安装、调试、配套水电 (含材料)条件实施	台	1			
44	03B012	转角提升机 1、产量:9t/h 2、材质:主体采用Q235高碳钢,与 水果接触部分采用304不锈钢 3、功率:减速电机1台,0.55kw 4、功能:把皮带集中的果分散开, 为下一步分选做做准备 5、设备尺寸3000*1200mm,PVC输送 管,尺寸为Φ63*1100mm 6、含运输、安装、调试、配套水电 (含材料)条件实施	台	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:界首镇宝峰村水果洗选打蜡加工厂项目

第7页 共7页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:界首镇宝峰村水果洗选打蜡加工厂项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:界首镇宝峰村水果洗选打蜡加工厂项目第1页 共4页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
	◆材料◆			
1	20圆钢, Q235B	t		
2	Φ12圆钢	t		
3	C型钢160*60*20*2. 5	t		
4	圆管Φ25*2. 0	t		
5	25圆钢	t		
6	钢管 Φ219*8	t		
7	热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合）	t		
8	热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合）	t		
9	镀锌铁丝（综合）	kg		
10	镀锌铁丝 Φ4	kg		
11	镀锌铁丝 Φ0. 7	kg		
12	钢丝绳（综合）	kg		
13	圆钢HPB300 Φ10以内（综合）	t		
14	中厚钢板（4. 1~20）mm	t		
15	HW100*100*5. 5*8	t		
16	Φ63*3. 5、Φ32*2. 5, Q235B	t		
17	塑料薄膜（养护）	m²		
18	带帽螺栓	kg		
19	对拉螺栓	kg		
20	地脚螺栓	kg		
21	花篮螺栓 M20	套		
22	电焊条（综合）	kg		
23	耐热电焊条	kg		
24	电焊丝	kg		
25	切缝机刀片	片		
26	砂纸	张		
27	铁件（综合）	kg		
28	中砂	m³		
29	二等松杂板枋材（综合）	m³		
30	周转枋材	m³		
31	垫木	m³		
32	醇酸磁漆（综合）	kg		
33	红丹酚醛防锈漆	kg		
34	环氧富锌底漆	kg		
35	嵌缝料	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:界首镇宝峰村水果洗选打蜡加工厂项目第2页 共4页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
36	油漆溶剂油	kg		
37	醇酸漆稀释剂 X6	kg		
38	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
39	隔离剂	kg		
40	氧气	m³		
41	二氧化碳	m³		
42	喷砂用胶管中压 Φ 40	m		
43	喷砂嘴	个		
44	水	m³		
45	其他材料费	元		
46	胶合板模板1830×915×18	m²		
47	模板支撑钢管及扣件	kg		
48	钢支架摊销	kg		
49	枕木	m³		
	◆商品砼◆			
50	预拌普通混凝土 C15	m³		
51	预拌普通混凝土 C30	m³		
52	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m³		
	◆主材◆			
53	上料提提升机 主材费	元		
54	水果清洗机 主材费	元		
55	浸药保鲜池 主材费	元		
56	清洗抛光风干段 主材费	元		
57	蜡前烘干段 主材费	元		
58	涂蜡段 主材费	元		
59	蜡后烘干段 主材费	元		
60	可调式螺旋分级机 主材费	元		
61	面果皮带机 主材费	元		
62	面果皮带机 主材费	元		
63	面果皮带机 主材费	元		
64	转角提升机 主材费	元		
	◆机械台班组成◆			
65	机械台班人工费	元		
66	汽油92#	kg		
67	轻柴油 0#	kg		
68	轻柴油0#	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:界首镇宝峰村水果洗选打蜡加工厂项目

第3页 共4页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
69	电	kW. h		
70	电	kW • h		
71	折旧费	元		
72	检修费	元		
73	维护费	元		
74	安拆及场外运输费	元		
75	其他费	元		
	◆机械◆			
76	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		
77	混凝土振捣器 平板式	台班		
78	混凝土振捣器 插入式	台班		
79	混凝土输送泵车 输送量60m³/h	台班		
80	履带式推土机 功率75kW	台班		
81	轮胎式装载机 斗容量2m³	台班		
82	载重汽车 装载质量6t	台班		
83	自卸汽车 装载质量10t	台班		
84	平板拖车组 装载质量20t	台班		
85	平板拖车组 装载质量25t	台班		
86	门式起重机 提升质量10t	台班		
87	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
88	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
89	叉式起重机 提升质量5t	台班		
90	电动夯实机 夯击能量 250N. m	台班		
91	混凝土切缝机 功率7. 5KW	台班		
92	钢筋调直机 直径14mm	台班		
93	钢筋切断机 直径40mm	台班		
94	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
95	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班		
96	摇臂钻床 钻孔直径 50mm	台班		
97	刨边机 加工长度12000mm	台班		
98	喷砂除锈机 能力3m³/min	台班		
99	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班		
100	电动扭力扳手	台班		
101	木工圆锯机 直径500mm	台班		
102	半自动切割机 厚度100mm	台班		
103	交流电弧焊机 容量30kV • A	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:界首镇宝峰村水果洗选打蜡加工厂项目

第4页 共4页

[illegible]