

桂林市临桂区临桂镇中心小学教学综合楼维修工程项目

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

桂林市临桂区临桂镇中心小学教学综合楼维修工
程项目

工程

招标工程量清单

招标人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编制人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复核人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

总 说 明

工程名称: 桂林市临桂区临桂镇中心小学教学综合楼维修工程项目

第1页 共1页

1、工程概况: 桂林市临桂区临桂镇中心小学教学综合楼维修工程项目。具体改造内容为增加连接原综合楼和新建教学楼5层钢结构连廊, 装修范围内教室、走廊及楼梯间的天棚面层

拆除重新做腻子、涂料, 内墙面重新做墙裙及无机涂料, 外墙面重新做真石漆。

2、编制依据:

(1) 业主提供的施工图;

(2) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);

(3) 《〈建设工程工程量清单计价规范〉(GB 50854~50862-2013) 广西壮族自治区实施细则》修订本;

(4) 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及相配套的费用定额;

(5) 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及相配套的费用定额;

(6) 2024年《广西壮族自治区建筑拆除工程消耗量定额》及相配套的费用定额;

(7) 桂造价[2019]10号文《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》;

(8) (桂建发【2023】6号) 自治区住房和城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知;

(9) 桂建标(2023)7号广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知;

(10) 材料价格参照2026年第5期《桂林市建设工程造价信息》临桂城区信息价, 无信息价的按桂林市区计取, 桂林市无信息价的按市场询价确定。

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市临桂区临桂镇中心小学教学综合楼维修工程项目

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区临桂镇中心小学教学综合楼维修工程项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区临桂镇中心小学教学综合楼维修工程项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	桂林市临桂区临桂镇中心小学教学综合楼维修工程项目-拆除部分		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	桂林市临桂区临桂镇中心小学教学综合楼维修工程项目-装饰装修		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	桂林市临桂区临桂镇中心小学教学综合楼维修工程项目-新建连廊		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区临桂镇中心小学教学综合楼维修工程项目

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	桂林市临桂区临桂镇中心小学教学综合楼维修工程项目-安装工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区临桂镇中心小学教学综合楼维修工程项目

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		桂林市临桂区临桂镇中心小学教学综合楼维修工程项目-拆除部分					
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
1	011604001001	清理涂料层 内墙 天棚	m ²	3945.34			
2	011604001002	清理涂料层 外墙	m ²	2258.32			
3	011605002001	立面块料拆除	m ²	10.00			
4	011605002002	护墙板拆除	m ²	457.83			
5	011601001001	砖砌体拆除	m ³	2.71			
6	FA0103002001	余方弃置 1. 运距暂按8KM列计, 结算时按实签证	m ³	20.73			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区临桂镇中心小学教学综合楼维修工程项目

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
		桂林市临桂区临桂镇中心小学教学综合楼维修工程项目-装饰装修					
		分部分项工程					
		室内外装修工程					
7	011407001001	内墙面喷(刷)无机涂料 1. 刷或滚白色内墙无机涂料二遍 2. 刷或滚抗碱底漆一遍 3. 满刮钢化腻子二遍打磨, 找平	m ²	2047.65			
8	011407002001	天棚面喷(刷)无机涂料 1. 刷或滚白色内墙无机涂料二遍 2. 刷或滚抗碱底漆一遍 3. 满刮钢化腻子二遍打磨, 找平	m ²	1929.68			
9	011407001002	外墙面真石漆 1. 耐候罩面漆一道 2. 喷饰面层涂料二遍 3. 喷涂主层涂料 4. 涂饰抗碱底层涂料 5. 刮耐水腻子二遍打磨, 找平	m ²	2258.32			
10	桂011204007001	块料墙裙 1. 8厚300×600哑光陶瓷面砖对缝贴, 白水泥浆擦缝 2. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 刷界面剂一道	m ²	457.83			
11	桂011204007001	块料墙裙(修补) 1. 原规格及颜色陶瓷面砖对缝贴, 白水泥浆擦缝 2. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 刷界面剂一道 4. 工程量暂估, 结算按实计算	m ²	10.00			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
12	桂011701003001	外装修脚手架搭拆 1. 单排、双排脚手架: 双排 2. 搭设高度: 20m以内	m ²	3134.34			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区临桂镇中心小学教学综合楼维修工程项目

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 脚手架材质:钢管脚手架					
13	桂011701003002	外装修脚手架使用 1. 使用期暂按30天 2. 使用时间按合同约定确定	m ²	3134.34			
14	桂011701004001	内墙装修脚手架 1. 搭设方式:活动脚手架 2. 搭设高度:3.6m以上	m ²	1097.38			
15	桂011701004002	天棚装饰脚手架 1. 搭设方式:活动脚手架 2. 搭设高度:3.6m以上	m ²	332.07			
16	桂011703002001	局部装饰装修垂直运输 1. 结算时按实际使用台数调整 2. 结算时按有效使用时间调整	台	1			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		桂林市临桂区临桂镇中心小学教学综合楼维修工程项目-新建连廊					
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
17	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m ³	47.88			
18	010103001001	回填方 1. 密实度:满足设计规范要求 2. 填方来源:原土	m ³	33.57			
19	010103002001	余土弃置 1. 运距暂按8KM列计, 结算时按实签证	m ³	14.31			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区临桂镇中心小学教学综合楼维修工程项目

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
20	010501001001	地面垫层 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m³	2.21			
21	010404001001	基础垫层 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m³	2.38			
22	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	7.84			
23	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	4.16			
24	010505002001	无梁板 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	18.05			
25	040901001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径≤10	t	2.065			
26	040901001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径>10	t	0.710			
27	010507004001	砖砌台阶 1. 砖砌踏步, 踏步1300mm宽×130mm高 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 3. 砂浆种类、强度等级:M5干混砌筑砂浆	m²	4.12			
28	010502001001	钢柱脚混凝土灌浆 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40	m³	0.07			
	6.	金属结构工程					
29	010603002001	空腹钢柱 1. 钢材品种:Q355B, 箱型型钢 2. 钢材规格:□300×300×12×12mm 3. 单根梁质量:3t以内	t	8.724			
30	010604001001	钢梁 1. 钢材品种:Q355B, 热轧H型钢 2. 钢材规格:HN400×200×8×13mm、HN250×125×6×9mm 3. 单根梁质量:1.5t以内	t	8.976			
31	010606013001	零星钢构件 2. 钢材品种:Q355B	t	1.176			
32	010516001001	柱脚地脚螺栓 1. 规格:M30锚栓, Q235B	t	0.156			
33	010605001001	镀锌钢板楼板 1. 楼承板型号:TD4-100 2. 底模钢板:0.5厚镀锌钢板 3. 钢材品种:Q235B	m²	150.95			
34	桂031211003001	金属结构除锈 喷砂除锈Sa2.5级	m²	355.93			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区临桂镇中心小学教学综合楼维修工程项目

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	10.	楼地面装饰工程					
35	011003001001	0.2mm聚乙烯隔离膜满铺	m ²	138.60			
36	011101001001	水泥砂浆地面 1. 30厚1:4水泥砂浆	m ²	27.97			
37	011101001002	水泥砂浆楼梯面 1. 20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	7.92			
38	011101006001	平面砂浆找平层 1. 20厚1:2.5水泥砂浆掺5%防水剂, 分层抹压找平	m ²	158.35			
39	011101006002	屋面砂浆找平层 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层找平、 抹光, 每1m×1m设分隔缝10宽, 沥青 油膏嵌缝	m ²	27.30			
40	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 1.5厚合成高分子防水涂膜 2. 遇墙上翻至地面完成面以上300高	m ²	179.75			
41	011101002001	现浇水磨石楼地面 1. 素水泥浆1遍 2. 15厚1:2水泥石子磨光, 设分隔缝5 宽, 铜条嵌缝	m ²	138.30			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
42	010903004001	外墙变形缝 1. 5mm厚铝合金盖缝板 2. 详细做法见图集: 11ZJ111页A-2大 样26/28	m	76.80			
43	010904004001	楼(地)面变形缝 1. 8mm钢盖板 2. 详细做法见图纸大样: DY01-2/3/4	m	27.00			
44	010902008001	屋面变形缝 1. 8mm钢盖板 2. 详细做法见图纸大样: DY01-5/6	m	5.40			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
45	011407005001	钢柱构件喷(刷)防火涂料 1. 喷刷防火涂料构件名称: 钢柱 2. 防火等级要求: 耐火极限不低于2.5 小时 3. 涂料品种: 超薄型防火涂料	m ²	91.58			
46	011407005002	钢梁构件喷(刷)防火涂料 1. 喷刷防火涂料构件名称: 钢梁 2. 防火等级要求: 耐火极限不低于1.5 小时 3. 涂料品种: 超薄型防火涂料	m ²	264.35			
47	011407005003	金属油漆 新建连廊钢构梁柱, 外刷白色油漆	m ²	213.98			
	15.	其他装饰工程					
48	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1. 成品热镀锌白色烤塑椭圆钢管 100×40×1.5mm	m	55.02			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区临桂镇中心小学教学综合楼维修工程项目

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 横杆成品热镀锌白色烤塑方钢管 60×40×1.5mm 3. 大立杆成品热镀锌白色烤塑方钢管 80×40×3mm, 间隔≤1200mm 4. 小立杆成品热镀锌白色烤塑方钢管 30×30×1.0@110mm 5. 栏杆高度: 1150mm					
49	010605002001	赭石棕色不锈钢穿孔板 赭石棕色2.5厚不锈钢穿孔板, 孔径 8mm	m ²	87.62			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
50	011702001001	垫层	m ²	3.48			
51	011702005001	条形基础	m ²	10.28			
52	011702005002	基础梁	m ²	13.92			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
53	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称: 履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号: 1m ³ 以内	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
54	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	35.14			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区临桂镇中心小学教学综合楼维修工程项目

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		桂林市临桂区临桂镇中心小学教学 综合楼维修工程项目-安装工程					
		分部分项工程					
55	030409005001	避雷网 Φ10圆钢	m	24.89			
56	031001006001	塑料管 Φ75 pvc	m	18.60			
57	桂031004021001	地漏 DN75	个	10			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区临桂镇中心小学教学综合楼维修工程项目

第8页 共8页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称: 桂林市临桂区临桂镇中心小学教学综合楼维修工程项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
		桂林市临桂区临桂镇中心小学教学综合楼维修工程项目-拆除部分				
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		桂林市临桂区临桂镇中心小学教学综合楼维修工程项目-装饰装修				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		桂林市临桂区临桂镇中心小学教学综合楼维修工程项目-新建连廊				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		桂林市临桂区临桂镇中心小学教学综合楼维修工程项目-安装工程				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
		合计				
		合计				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区临桂镇中心小学教学综合楼维修工程项目

第1页 共2页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	桂林市临桂区临桂镇中心小学教学综合楼维修工程项目-拆除部分			
一	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	106. 19	9. 56	115. 75
	桂林市临桂区临桂镇中心小学教学综合楼维修工程项目-装饰装修			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1171. 71	105. 45	1277. 16
	桂林市临桂区临桂镇中心小学教学综合楼维修工程项目-新建连廊			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	646. 52	58. 19	704. 71
	桂林市临桂区临桂镇中心小学教学综合楼维修工程项目-安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	4. 81	0. 43	5. 24
5	计日工			
6	总承包服务费			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:桂林市临桂区临桂镇中心小学教学综合楼维修工程项目

第2页 共2页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市临桂区临桂镇中心小学教学综合楼维修工程项目

第1页 共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
	◆材料◆			
1	型钢 (综合)	t		
2	热轧带肋钢筋HRB400 10以内 (综合)	t		
3	热轧带肋钢筋HRB400 10以上 (综合)	t		
4	镀锌铁丝 (综合)	kg		
5	镀锌铁丝 (综合)	kg		
6	镀锌铁丝 $\phi 4$	kg		
7	镀锌铁丝 $\phi 0.7$	kg		
8	钢丝绳 (综合)	kg		
9	圆钢HPB300 $\phi 10$ 以上 (综合)	t		
10	圆钢HPB300 $\phi 10$ 以内 (综合)	kg		
11	中厚钢板 (4.1~20) mm Q355B	t		
12	镀锌铁皮26# 0.5mm	m ²		
13	8mm钢盖板	kg		
14	热轧薄钢板 $\delta 3.0$	m ²		
15	0.5厚镀锌钢板	m ²		
16	橡胶密封条20×4	m		
17	彩钢密封圈	只		
18	塑料薄膜 (养护)	m ²		
19	棉纱头	kg		
20	白布0.9m	m ²		
21	麻丝	kg		
22	铝拉铆钉M5×40mm	百个		
23	自攻螺钉	百个		
24	螺栓 M6~12×12~50	套		
25	带帽螺栓	kg		
26	对拉螺栓	kg		
27	地脚螺栓 Q235B	kg		
28	膨胀螺栓 M12	套		
29	圆钉 (综合)	kg		
30	金刚石 (三角形)	块		
31	电焊条 (综合)	kg		
32	电焊条 结422 $\phi 2.5\sim 3.2$	kg		
33	耐热电焊条	kg		
34	电焊丝	kg		
35	焊剂	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市临桂区临桂镇中心小学教学综合楼维修工程项目

第2页 共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
36	冲击钻头 (综合)	根		
37	合金钢钻头 (综合)	个		
38	钢锯条	根		
39	砂纸	张		
40	砂纸 (木)	张		
41	铁砂布	张		
42	铁件 (综合)	kg		
43	水泥 (综合)	kg		
44	砌筑水泥 M32.5	t		
45	白水泥 (综合)	t		
46	砂 (综合)	m³		
47	细砂	m³		
48	中砂	m³		
49	石米	t		
50	页岩标准砖 240×115×53	千块		
51	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
52	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t		
53	干混地面砂浆 DS M15	t		
54	干混地面砂浆 DS M20	t		
55	一等杉木板枋材 (综合)	m³		
56	周转枋材	m³		
57	垫木	m³		
58	陶瓷墙面砖 300×600	m²		
59	陶瓷墙面砖	m²		
60	赭石棕色不锈钢穿孔板	m²		
61	铜条 10×4	m		
62	酚醛调和漆 (各色)	kg		
63	醇酸清漆	kg		
64	无机涂料	kg		
65	真石漆	kg		
66	真石面漆	kg		
67	聚氨酯甲乙料	kg		
68	成品腻子粉 (一般型)	kg		
69	钢结构超薄型防火涂料	kg		
70	防锈漆	kg		
71	红丹防锈漆	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市临桂区临桂镇中心小学教学综合楼维修工程项目

第3页 共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
72	环氧富锌底漆	kg		
73	抗碱底涂料	kg		
74	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
75	铅油	kg		
76	银粉漆	kg		
77	防水腻子	kg		
78	防水粉	kg		
79	沥青油膏1:2	m³		
80	防腐油	kg		
81	嵌缝料	kg		
82	清油	kg		
83	煤油	kg		
84	油漆溶剂油	kg		
85	石蜡	kg		
86	二甲苯	kg		
87	丙酮	kg		
88	醇酸漆稀释剂 X6	kg		
89	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
90	防火涂料稀释剂	kg		
91	隔离剂	kg		
92	氧气	m³		
93	二氧化碳	m³		
94	建筑胶	kg		
95	密封胶	支		
96	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
97	粘合剂	kg		
98	喷砂用胶管中压 Φ 40	m		
99	塑料管卡 de75	个		
100	存水弯 塑料 S型 DN75	个		
101	镀锌扁钢支架 -40×3	kg		
102	喷砂嘴	个		
103	铝合金板变形缝盖板1.5mm	m²		
104	水	m³		
105	其他材料费	元		
106	其他材料费	元		
107	胶合板模板1830×915×18	m²		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市临桂区临桂镇中心小学教学综合楼维修工程项目

第4页 共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
108	复合木模板面板	m ²		
109	模板支撑钢管及扣件	kg		
110	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t		
111	金属脚手架底座	个		
112	挡脚板 (综合)	m		
113	钢笆子 (钢筋网脚手板)	m ²		
114	交叉支撑 (脚手架专用)	副		
115	水平架 (脚手架专用)	m ²		
116	连接棒	个		
117	门式钢管架	m ²		
118	0.2mm聚乙烯隔离膜满铺	m ²		
119	枕木	m ³		
120	脚手架钢管 (租赁)	t·天		
121	扣件综合 (租赁)	100套·天		
122	底座 (租赁)	100个·天		
123	钢笆子 (钢筋网脚手板) (租赁·天)	100m ² ·天		
	◆商品砼◆			
124	预拌普通混凝土 C15	m ³		
125	预拌普通混凝土 C30	m ³		
126	预拌细石混凝土 C40[商品砼]	m ³		
	◆配合比◆			
127	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m ³		
128	素水泥浆	m ³		
129	白水泥白石子浆 1:2	m ³		
	◆主材◆			
130	塑料管 DN75	m		
131	承插塑料管件 DN75	个		
132	地漏 DN75	个		
133	避雷网: Φ10圆钢	m		
134	金属扶手、栏杆、栏板 主材费	元		
	◆机械台班组成◆			
135	机械台班人工费	元		
136	汽油92#	kg		
137	轻柴油0#	kg		
138	电	kW·h		
139	折旧费	元		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市临桂区临桂镇中心小学教学综合楼维修工程项目

第5页 共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
140	检修费	元		
141	维护费	元		
142	安拆及场外运输费	元		
143	其他费	元		
	◆机械◆			
144	其他机械费	元		
145	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.8m³	台班		
146	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		
147	混凝土振捣器 平板式	台班		
148	混凝土振捣器 插入式	台班		
149	混凝土输送泵车 输送量60m³/h	台班		
150	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
151	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
152	履带式推土机 功率75kW	台班		
153	轮胎式装载机 斗容量2m³	台班		
154	载重汽车 装载质量4t	台班		
155	载重汽车 装载质量6t	台班		
156	自卸汽车 装载质量3.5t	台班		
157	自卸汽车 装载质量8t	台班		
158	自卸汽车 装载质量10t	台班		
159	平板拖车组 装载质量25t	台班		
160	门式起重机 提升质量10t	台班		
161	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
162	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
163	叉式起重机 提升质量5t	台班		
164	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
165	钢筋调直机 直径14mm	台班		
166	钢筋切断机 直径40mm	台班		
167	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
168	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班		
169	摇臂钻床 钻孔直径 50mm	台班		
170	刨边机 加工长度12000mm	台班		
171	喷砂除锈机 能力3m³/min	台班		
172	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班		
173	折方机 厚度×宽度4×2000	台班		
174	木工圆锯机 直径500mm	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市临桂区临桂镇中心小学教学综合楼维修工程项目

第6页 共6页

[illegible]