

农耕文化长廊建设项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：广西桂林农业学校

(单位盖章)

造价咨询人：广西机电设备招标有限公司

(单位盖章)

2026年6月25日

软件名称及版本号：博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号：2019J02

农耕文化长廊建设项目

工程

招标工程量清单

招标人：广西桂林农业学校
(单位盖章)

广西机电设备招标有限公司
造价咨询人：司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

编制人：
(造价人员签字盖专用章)

复核人：
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2026年6月25日

复核时间：2026年6月25日

总 说 明

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第1页 共1页

一、工程概况

- 1、本工程为农耕文化长廊建设项目
- 2、本招标控制价编制范围包括：建筑装饰装修工程、给排水工程、电气工程等。

二、编制依据：

根据下列依据编制：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》，内容包括以下：

- ①《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
- ②《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；
- ③《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；
- ④《建设工程工程量清单计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则（修订本）》

2. 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额，内容包括以下：

- ①《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》2024年版；
- ②《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》2023年版；
- ③《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》2022年版；
- ④《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》2021年版；
- ⑤《建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号文）；
- ⑥《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2019〕12号）；
- ⑦《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6号）、《自治区住房城乡建设厅关于进一步明确广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》（桂建价〔2024〕2号）。

- ⑧材料价格参照《桂林市建设工程造价信息》（2026年第4期月刊），缺项部分参考市场价格。

- ⑨与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料，拟定的招标文件，施工现场情况、工程特点、常规施工方案。

- ⑩其他相关资料。

三、其他需要说明的问题

- 1、垃圾弃置运距按10公里考虑。

- 2、本工程采用增值税一般计税法计价。

- 3、安全生产责任保险费计入本次招标控制价，工程结算时，由发承包双方根据桂建发〔2023〕6号依据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:农耕文化长廊建设项目

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:农耕文化长廊建设项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 农耕文化长廊建设项目 第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	农耕文化长廊		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	公共厕所-建筑装饰工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	公共厕所_电气工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	公共厕所-给排水工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	室外总平电气工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	室外总平给排水工程		
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	室外总平建筑工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:农耕文化长廊建设项目

第4页 共4页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第1页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		农耕文化长廊					
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
1	010101003001	挖沟槽(基坑)土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖掘机挖土, 人工配合		150.53			
2	010103001001	回填方 1. 密实度: 达到设计要求 2. 填方材料品种: 原土回填		110.58			
3	桂010104002001	基础钎插 1. 钎插方式: 机械钎插 2. 钎插深度: 5m以内	孔	24.00			
	0104	砌筑工程					
4	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: MU7.5页岩烧结多孔砖 2. 墙体厚度: 200mm 3. 砂浆种类、强度等级: M5混合砂浆		5.14			
5	010401012001	砖砌台阶 1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结页岩多孔砖 2. 砂浆种类、强度等级: M5混合砂浆	m²	7.20			
6	010404001001	级配碎石垫层 1. 部位: 花池、台阶、长廊		30.39			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010501001001	垫层 部位: 花池、台阶、长廊 1. 混凝土种类: 普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25		39.63			
8	010501001002	垫层 1. 混凝土种类: 普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15		11.72			
9	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类: 泵商砼 2. 混凝土强度等级: C25		27.00			
10	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类: 泵商砼 2. 混凝土强度等级: C30		9.55			
11	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类: 泵商砼 2. 混凝土强度等级: C25		9.07			
12	010503002001	矩形梁 1. 混凝土种类: 泵商砼 2. 混凝土强度等级: C25		5.00			
13	010505001001	有梁板(斜板) 1. 混凝土种类: 泵商砼 2. 混凝土强度等级: C25		27.44			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第2页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
14	010515001001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内	t	4.026			
15	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上	t	5.197			
16	桂010516004001	电渣压力焊接	个	192			
	8.	屋面及防水工程					
17	010901001001	琉璃瓦屋面 1. 深灰色仿古琉璃瓦(板瓦压七露三带勾头、滴水) 2. 25厚(最薄处)1:1:4水泥石灰麻刀砂浆卧瓦 3. 40厚C25细石砼 Φ 4@150双向 4. SBS厚2.0防水材料 5. 1:3水泥砂浆找坡,起曲线(最薄20厚) 6. 钢筋混凝土板清扫干净	m ²	230.77			
18	010901001002	屋面 盖正脊	m	45.60			
19	010901001003	屋面 盖斜脊	m	10.00			
	10.	楼地面装饰工程					
20	011102001001	石材楼地面 1. 600x300x30火烧面芝麻灰花岗岩 2. 30厚1:3水泥砂浆粘贴层	m ²	186.96			
21	011102001002	石材台阶面 1. 600x300x30火烧面芝麻灰花岗岩 2. 20厚瓷砖胶粘贴层	m ²	7.20			
22	011108001001	石材零星项目 部位: 封边 1. 400x400x10火烧面芝麻灰花岗岩 2. 20厚瓷砖胶粘贴层	m ²	8.74			
23	011108001002	石材零星项目 部位: 花池压顶 1. 30厚烧面芝麻黑花岗岩压顶 2. 20厚瓷砖胶粘贴层	m ²	2.40			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
24	011108001003	石材花池面 1. 400x400x10火烧面芝麻灰花岗岩 2. 20厚瓷砖胶粘贴层	m ²	17.20			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
25	011406001001	梁、柱面仿木纹油漆 1. 先刷一层户外专用抗碱封闭底漆,防止基材返碱、漆面脱落。 2. 涂刷2遍暖棕木色的专用木纹底漆,完全干透后打磨找平,打造木材基础底色。 3. 涂同体系深色木纹面漆,在面漆还没干透的窗口期,用专用木纹拉纹器匀速拉出自然流畅的木材纹理,还原实木年轮、木纹肌理。	m ²	215.29			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:农耕文化长廊建设项目

第3页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		4. 纹理干透后,整体喷涂2遍哑光耐候清漆(户外UV防护面漆),锁住颜色、提升防水防污、抗紫外线能力,大幅延长使用寿命。					
26	011406001002	天棚面仿木纹油漆 1. 先刷一层户外专用抗碱封闭底漆,防止基材返碱、漆面脱落。 2. 涂刷2遍暖棕木色的专用木纹底漆,完全干透后打磨找平,打造木材基础底色。 3. 涂同体系深色木纹面漆,在面漆还没干透的窗口期,用专用木纹拉纹器匀速拉出自然流畅的木材纹理,还原实木年轮、木纹肌理。 4. 纹理干透后,整体喷涂2遍哑光耐候清漆(户外UV防护面漆),锁住颜色、提升防水防污、抗紫外线能力,大幅延长使用寿命。	m²	228.33			
27	011406001003	预制钢筋混凝土椅仿竹木纹油漆 1. 先刷一层户外专用抗碱封闭底漆,防止基材返碱、漆面脱落。 2. 涂刷2遍暖棕木色的专用木纹底漆,完全干透后打磨找平,打造木材基础底色。 3. 涂同体系深色木纹面漆,在面漆还没干透的窗口期,用专用木纹拉纹器匀速拉出自然流畅的木材纹理,还原实木年轮、木纹肌理。 4. 纹理干透后,整体喷涂2遍哑光耐候清漆(户外UV防护面漆),锁住颜色、提升防水防污、抗紫外线能力,大幅延长使用寿命。	m²	169.22			
	15.	其他装饰工程					
28	050305001001	钢筋混凝土椅(吴王靠) 1. 座凳面厚度、宽度:80mm厚450mm宽 2. 靠背扶手截面:80mm×80mm 3. 靠背截面:40mm×40mm 4. 混凝土强度等级:C30 5. 木模板制作、安装、拆除	m	81.92			
29	010607002001	铝合金仿木纹挂落 1. 材料:60x60x2.5厚仿木纹铝合金方通、30x30x2木纹铝合金方通 2. 尺寸:长1450mm,宽785mm 3. 样式详见图纸	个	38			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第4页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程		1			
30	桂011701004001	活动脚手架 天棚面修整或装饰	m²	204.29			
	011702	混凝土模板及支架(撑)		1			
31	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m²	59.30			
32	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	72.00			
33	011702002001	矩形柱 胶合板模板	m²	135.04			
34	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m²	90.66			
35	011702006001	矩形梁 胶合板模板 钢支撑	m²	77.98			
36	011702014001	有梁斜板 胶合板模板	m²	244.35			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
37	011705001001	履带式挖掘机进出场费 斗容量(1以内)	台次	1			
38	011705001002	履带式推土机进出场费 90kW以内	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
39	桂011708002001	混凝土泵送		88.55			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		公共厕所-建筑装饰工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第5页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
40	010101003002	挖沟槽(基坑)土方 1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖掘机挖土, 人工配合		79.83			
41	010103001002	回填方 1. 密实度: 达到设计要求 2. 填方材料品种: 原土回填		59.77			
42	桂010104002002	基础钎插 1. 钎插方式: 机械钎插 2. 钎插深度: 5m以内	孔	6.00			
	0104	砌筑工程					
43	010401004002	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: MU7.5页 岩烧结多孔砖 2. 墙体厚度: 190mm 3. 砂浆种类、强度等级: M5混合砂浆		22.02			
44	010401004003	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结页 岩多孔砖 2. 墙体厚度: 100mm 3. 砂浆种类、强度等级: M5混合砂浆		4.16			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
45	010501001003	垫层 1. 混凝土种类: 普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15		4.74			
46	010501003002	独立基础 1. 混凝土种类: 泵商砼 2. 混凝土强度等级: C25		10.36			
47	010502001002	矩形柱 1. 混凝土种类: 泵商砼 2. 混凝土强度等级: C30		0.80			
48	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类: 普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25		1.22			
49	010503001002	基础梁 1. 混凝土种类: 泵商砼 2. 混凝土强度等级: C25		4.32			
50	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类: 普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25		6.08			
51	010503005001	过梁 1. 混凝土种类: 普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25		0.13			
52	010505001002	有梁板 1. 混凝土种类: 泵商砼 2. 混凝土强度等级: C25		10.25			
53	010515001003	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内	t	0.004			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第6页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
54	010515001004	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内	t	1.369			
55	010515001005	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上	t	1.627			
56	桂010516004002	电渣压力焊接	个	50			
	8.	屋面及防水工程					
57	010902003001	屋面刚性层(不上人屋面) 1. 50厚(最薄处)C20细石混凝土(内配 b4@200双向钢筋网纵横分缝间距6m, 缝宽20, 聚氨酯密封胶嵌缝) 2. 10厚1:4石灰砂浆 3. 1.5厚单面自粘合成高分子防水卷 材(湿铺法), 遇墙上翻≥400mm(另列 清单项) 4. 两道2.0mm厚改性沥青涂膜, 遇墙上 翻≥400mm(另列清单项) 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 最薄处30厚1:8轻骨料混凝土找坡 层, 坡度2% 7. 钢筋混凝土板去除浮浆, 剔凿平 整, 清扫干净	m²	72.20			
58	010902003002	屋面刚性层 1. 部位: 挑出外墙600mm处屋檐板 2. 10厚1:2.5防水砂浆找平层(掺5%防 水剂)抹平压光(另列清单项) 3. 2厚聚氨酯涂料(另列清单项) 4. 15厚(最薄处)1:2.5水泥砂浆找坡 抹平	m²	16.32			
59	010902003003	屋面刚性层 1. 10厚1:2.5防水砂浆找平层(掺5%防 水剂)抹平压光	m²	16.32			
60	010902002001	屋面涂膜防水 1. 2厚聚氨酯涂料	m²	16.32			
61	010902001001	屋面卷材防水 1. 1.5厚单面自粘合成高分子防水卷 材(湿铺法), 遇墙上翻≥400mm	m²	82.46			
62	010902002002	屋面涂膜防水 1. 两道2.0mm厚改性沥青涂膜, 遇墙上 翻≥400mm	m²	82.46			
63	010903003001	外墙面防水(防潮) 1. 5厚干粉聚合物水泥防水砂浆, 中 间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m²	90.19			
64	010903002001	内墙面防水 1. 1.5mm厚高分子聚合物弹性防水涂 料	m²	257.90			
65	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 两道1.5mm厚高分子聚合物弹性防 水涂料	m²	56.20			
66	010904003001	天棚砂浆防水(防潮) 1. 3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m²	67.46			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第7页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	10.	楼地面装饰工程					
67	011102003001	块料楼地面 1. 浅灰色400X400玻化防滑地板砖铺 实拍平, 水泥砂浆插缝 2. 25厚1:2水泥砂浆 3. LC7.5轻质骨料混凝土填充层找坡 (另列清单项) 4. 最薄处15厚1:3水泥砂浆找坡1%兼 保护层 5. 两道1.5mm厚高分子聚合物弹性防 水涂料(另列清单项) 6. 20厚1:3水泥砂浆找平 7. 素土夯实 $\geq 0.93+80$ 厚细石混凝土	m ²	56.93			
68	010404001002	陶粒混凝土 1. 部位: 卫生间蹲位 2. 材料种类、厚度: LC7.5轻质骨料混 凝土填充层找坡		6.56			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
69	011201001001	外墙一般抹灰 1. 涂饰面层涂料二遍(另列清单项) 2. 喷或滚刷底涂料一遍(另列清单 项) 3. 5厚干粉聚合物水泥防水砂浆, 中 间压入一层耐碱玻璃纤维网布(另列 清单项) 4. 15厚1:3水泥砂浆	m ²	89.33			
70	011201001002	内墙面一般抹灰 1. 部位: 内墙2米以上 2. 15厚1:3水泥砂浆	m ²	89.39			
71	桂011204007001	块料墙面 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑 胶镶贴 3. 400X400陶瓷面砖, 水泥浆擦缝或 1:1水泥砂浆勾缝贴砖	m ²	172.85			
72	011210005001	成品隔断 1. 小便器隔断	m ²	3.74			
	12.	天棚工程					
73	011301001001	天棚抹灰 1. 部位: 卫生间、前室 2. 钢筋混凝土楼板, 表面清扫干净 3. 基层配套界面处理 4. 3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 (另列清单项) 5. 表面喷刷无机防霉白色涂料(另列 清单项)	m ²	67.46			
	13.	门窗工程					
74	010802001001	不锈钢门 1. 卫生间不锈钢门 2. 运距: 自行考虑	m ²	21.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:农耕文化长廊建设项目

第8页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 含五金配件、门窗塞缝					
75	010807003001	铝合金百叶窗	m ²	4.00			
76	桂010803004001	透明门帘	m ²	5.28			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
77	011406003001	满刮腻子 1. 部位: 内墙2米以上位置 2. 刮腻子遍数:2遍	m ²	90.85			
78	011407002001	天棚喷(刷)无机防霉涂料两遍 1. 部位: 卫生间、前室	m ²	67.46			
79	011407001001	墙面喷(刷)涂料-米白色涂料 1. 部位: 外墙面 2. 涂饰面层涂料二遍 3. 喷或滚刷底涂料一遍	m ²	124.25			
80	011407001002	墙面喷(刷)涂料-真石漆 1. 部位: 外墙面 2. 涂饰面层涂料二遍 3. 喷或滚刷底涂料一遍	m ²	6.93			
		其他装饰工程					
81	011210002001	铝方通隔断 规格: □100×100×1.0; 高度 3900mm; 间距100mm	m ²	24.18			
82	011505001001	大理石洗漱台	m ²	1.80			
83	011505010001	镜面玻璃	m ²	3.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程		1			
84	桂011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:双排 2. 搭设高度:4.3m 3. 脚手架材质:钢管	m ²	149.00			
85	桂011701002001	活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰	m ²	80.04			
86	桂011701004002	活动脚手架 天棚面修整或装饰	m ²	59.06			
	011702	混凝土模板及支架(撑)		1			
87	011702001003	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	15.64			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第9页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
88	011702001004	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	22.20			
89	011702002002	矩形柱 胶合板模板	m²	8.07			
90	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m²	11.50			
91	011702005002	基础梁 胶合板模板 木支撑	m²	36.51			
92	011702008001	圈梁 胶合板模板 钢支撑	m²	61.94			
93	011702009001	过梁 胶合板模板 钢支撑	m²	1.82			
94	011702014002	有梁板 胶合板模板	m²	91.25			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
95	桂011708002002	混凝土泵送		34.36			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		公共厕所_电气工程					
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
96	030404017001	配电箱 1. 箱内元器件: 详见系统图 2. 安装方式: 距地1.8m明装 3. 箱体: 铁皮、喷塑	台	1			
97	030412004001	防水防尘灯 1. 规格: 5W, 400lm~220v, LED光源 2. 安装方式: 吸顶安装	套	9			
98	030404033001	排气扇	台	2			
99	030404034001	单控双联翘板开关 1. 规格: 250V, 10A 2. 安装方式: 底边距地1.3m, 暗装	套	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第10页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
100	030404034002	单控三联翘板开关 1. 规格: 250V, 10A 2. 安装方式: 底边距地1.3m, 暗装	套	2			
101	030411001001	钢管敷设 SC32	m	3.60			
102	030411001002	紧定式(JDG)电气钢导管 DN20	m	44.08			
103	030413002001	凿槽及恢复DN20	m	13.90			
104	030411004001	管内穿线 铜芯WDZ-BYJ-4mm ²	m	137.74			
105	030408001001	铜芯电力电缆普通敷设 YJV-3x6mm ² 1. 具有3C认证、ISO9000认证	m	3.38			
	030409	防雷及接地装置					
106	030409002001	钢接地母线敷设 利用基础钢筋做接 母线	m	31.66			
107	030409002002	接地母线 -40×40不锈钢扁钢	m	4.16			
108	030409003001	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引 下	m	16.00			
109	030409005001	避雷网安装 沿女儿墙敷设Φ12热镀 锌圆钢	m	44.68			
		附属构筑物					
110	040205001001	人(手)孔井 800×800 做法参照图集07SD101-8 P120页 1. 预制钢筋混凝土盖板 2. M10水泥砂浆砌MU7.5砖 3. 井内抹20厚1:2水泥砂浆找平 4. 100厚C15混凝土垫层 5. 100厚碎石垫层 6. 素土夯实, 压实度>93% 7. 采用人工挖、填土方	座	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第11页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		公共厕所-给排水工程					
		分部分项工程					
		给水系统工程					
111	031001006001	PP-R给水管及管件 DN65 PN1.25MPa 1. 连接形式:热熔连接 2. 含管道冲洗、消毒、水压试验	m	4.40			
112	031001006002	PP-R给水管及管件 DN50 PN1.25MPa 1. 连接形式:热熔连接 2. 含管道冲洗、消毒、水压试验	m	6.30			
113	031001006003	PP-R给水管及管件 DN40 PN1.25MPa 1. 连接形式:热熔连接 2. 含管道冲洗、消毒、水压试验	m	4.12			
114	031001006004	PP-R给水管及管件 DN32 PN1.25MPa 1. 连接形式:热熔连接 2. 含管道冲洗、消毒、水压试验	m	11.91			
115	031001006005	PP-R给水管及管件 DN25 PN1.25MPa 1. 连接形式:热熔连接 2. 含管道冲洗、消毒、水压试验	m	4.00			
116	031001006006	PP-R给水管及管件 DN20 PN1.25MPa 1. 连接形式:热熔连接 2. 含管道冲洗、消毒、水压试验	m	4.00			
117	031001006007	PP-R给水管及管件 DN15 PN1.25MPa 1. 连接形式:热熔连接 2. 含管道冲洗、消毒、水压试验	m	17.33			
118	031003001001	闸阀 Z15T-10 DN65	个	2			
119	031003001002	闸阀 Z15T-10 DN50	个	2			
120	031003001003	Y型过滤器 DN65	个	1			
121	031003013001	旋翼式水表安装 DN65 1. 型号、规格:LXS25 1.0MPa	个	1			
		排水系统工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第12页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
122	040501004001	HDPE双壁波纹管 DN300 SN8 1. 材质及规格: HDPE双壁波纹管 DN300 SN8 2. 连接方式: 承插式胶圈接口 3. 管道检验及试验要求: 含管道闭水 试验	m	2.40			
123	040501004002	HDPE双壁波纹管 DN200 SN8 1. 材质及规格: HDPE双壁波纹管 DN200 SN8 2. 连接方式: 承插式胶圈接口 3. 管道检验及试验要求: 含管道闭水 试验	m	13.00			
124	031001006008	PVC-U排水塑料管及管件安装 DN150 1. 连接形式: 粘接连接 2. 含灌水试验、通球试验	m	14.45			
125	031001006009	PVC-U排水塑料管及管件安装 DN100 1. 连接形式: 粘接连接 2. 含灌水试验、通球试验	m	13.28			
126	031001006010	PVC-U排水塑料管及管件安装 DN75 1. 连接形式: 粘接连接 2. 含灌水试验、通球试验	m	1.50			
127	031001006011	PVC-U塑料排水管及管件 DN50 1. 连接形式: 粘接连接 2. 含灌水试验、通球试验	m	2.30			
128	031001006012	PVC-U塑料雨水管及管件 DN100 1. 连接形式: 粘接连接 2. 含灌水试验、通球试验	m	8.00			
129	桂031004021001	塑料地漏 DN50 1. 含存水弯	个	4			
130	桂031004022001	扫除口 DN100	个	3			
131	031004003001	洗脸盆 1. 材质: 陶瓷, 甲方自定 2. 含洗脸盆、单冷水感应水嘴、去水 器、存水弯、相关配件及金属塑料过 渡管件安装 3. 台面另算	套	4			
132	031004006001	大便器	套	15			
133	031004007001	小便器	套	6			
134	031004004001	陶瓷拖把池 含水龙头	套	1			
		附属构筑物					
135	桂010401015001	玻璃钢化粪池, 有效容积16立方 1. 不含土方挖填, 含吊装费及设备费	座	1			
136	040504002001	混凝土污水检查井 Φ1000 1. 参考图集06MS201-3-21 2. 配球墨铸铁井座及井盖 3. 含安全警示标志桩	座	4			
137	010101002001	挖一般土方		118.21			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第13页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
138	010103001003	回填土方		100.11			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
139	041101005001	井字架 1. 井深: 2m以内	座	4			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		室外总平电气工程					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
140	030404017002	配电箱 1. 箱内元器件: 详见系统图 2. 安装方式: 距地1.5m明装 3. 箱体: 铁皮、喷塑	台	2			
141	030408001002	铜芯电力电缆普通敷设 YJV-3x6mm ²	m	28.80			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第14页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 具有3C认证、ISO9000认证					
142	030408001003	铜芯电力电缆普通敷设 YJV-5x6mm ² 1. 具有3C认证、ISO9000认证	m	82.21			
143	030408002001	控制电缆 WDZNB-KVV-5x1.5	m	21.53			
144	030411001003	钢管敷设 SC32	m	345.00			
145	030411001004	钢管敷设 SC20	m	21.00			
146	桂030413013001	挖沟槽土方 1. 土石方类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 综合考虑		54.87			
147	桂030413014001	土方回填 1. 密实度要求: 符合设计和规范要求 2. 填方材料品种: 土		38.42			
148	桂030413014002	土方回填 1. 密实度要求: 符合设计和规范要求 2. 填方材料品种: 砂		16.45			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第15页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		室外总平给排水工程					
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
149	040101002001	挖土方 1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 综合考虑		602.12			
150	040103001001	中粗砂回填 1. 密实度要求: 符合设计和规范要求 2. 填方材料品种: 中粗砂		26.51			
151	040103001002	土方回填 1. 密实度要求: 符合设计和规范要求 2. 填方材料品种: 原土回填		475.43			
		道路破除及恢复					
152	041001005001	旧路面机械切缝 切缝机切缝	m	121.18			
153	041001001001	拆除路面 1. 路面类型: 沥青混凝土 2. 厚度: 8cm	m²	42.67			
154	041001001002	拆除路面 1. 路面类型: 水泥混凝土 2. 厚度: 18cm厚	m²	42.67			
155	041001003001	拆除基层 1. 厚度: 15cm厚级配碎石	m²	42.67			
156	040203006001	30厚AC细粒式沥青混凝土	m²	42.67			
157	040203003001	沥青粘油层 (0.5kg/2)	m²	42.67			
158	040203006002	50厚粗粒式沥青混凝土	m²	42.67			
159	040203003002	沥青粘油层 (0.5kg/2)	m²	42.67			
160	040203007001	18cm厚C30水泥混凝土路面层	m²	42.67			
161	040202011001	15cm厚级配碎石基层	m²	42.67			
		管网工程					
162	040501004003	HDPE双壁波纹管 DN300 SN8 1. 材质及规格: HDPE双壁波纹管 DN300 SN8 2. 连接方式: 承插式胶圈接口 3. 管道检验及试验要求: 含管道闭水 试验	m	124.60			
163	040501002001	镀锌钢管 DN150 1. 连接方式: 电弧焊 2. 管道检验及试验要求: 含管道闭水 试验	m	30.99			
		附属构筑物					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第16页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
164	桂010401015002	玻璃钢化粪池, 有效容积40立方 1. 不含土方挖填, 含吊装费及设备费	座	2			
165	040504002002	混凝土污水检查井 ϕ 1000 1. 参考图集06MS201-3-21 2. 配球墨铸铁井座及井盖 3. 含安全警示标志桩	座	4			
166	040504002003	混凝土污水提升井 1. 尺寸2850*1600*3400/4200	座	2			
	040502	管件、阀门及附件安装					
167	040502005001	闸阀 Z15T-10 DN150	个	4			
168	040502005002	球形止回阀 HQ41X-1.0 DN150	个	4			
169	030109011001	潜水泵 Q=7.5m ³ /h; H=10m; N=1.5KW	台	2			
170	030109011002	潜水泵 Q=15m ³ /h; H=10m; N=2.5KW	台	2			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
171	041101005002	井字架 1. 井深: 2m以内	座	6			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:农耕文化长廊建设项目

第17页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		室外总平建筑工程					
		分部分项工程					
		地面硬化及破除					
172	040203007002	水泥混凝土 1. 200厚C25混凝土 2. 嵌缝材料:沥青玛蹄脂 3. 含道路养生、刻防滑条、14传力杆、清扫洗刷路面等工序	m ²	1785.10			
173	040202011002	级配碎石15cm	m ²	1785.10			
174	040202001001	路床(槽)整形	m ²	1785.10			
175	040203007002	修复破损混凝土路面 1. 200厚C25混凝土 2. 150厚级配碎石垫层	m ²	285.36			
176	040203006003	沥青混凝土路面 1. 50厚AC-10细粒式沥青混凝土	m ²	951.20			
177	040203003003	乳化沥青透层	m ²	951.20			
178	040203001001	铣刨机铣刨路面一遍	m ²	951.20			
		绿化工程					
179	050102012001	铺种草皮 1. 草皮种类:马尼拉草 2. 养护期:6个月	m ²	1283.30			
180	050101009001	种植土回(换)填		384.99			
		淤泥清理					
181	040101005001	挖淤泥、流砂 1. 弃淤泥距离:10公里		2720.55			
182	040103002002	建筑垃圾消纳费		2720.55			
183	040103001003	利用场内余土回填 1. 密实度:符合设计要求 2. 填方材料品种:利用场内余土		697.98			
184	040103001004	外购土方回填 1. 密实度:符合设计要求 2. 填方材料品种:符合设计要求的外购土 3. 填方来源、运距:10公里 4. 含购土费		571.07			
		旧房拆除					
185	桂011616003001	房屋整体机械拆除 1. 结构类型:砖砌体坡屋面结构	m ²	380.60			
		排水渠护岸					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第18页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
186	040101002002	挖土方 1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 综合考虑		277.62			
187	040103001005	土方回填 1. 密实度要求: 符合设计和规范要求 2. 填方材料品种: 原土回填		147.72			
188	040305003001	浆砌块料 1. 石料种类、规格: 毛石 2. 砂浆种类强度等级、配合比: M7.5 水泥砂浆 3. 含预留变形缝、泄水孔、PVC排水 管DN70、过滤包等		351.49			
189	011201001003	墙面一般抹灰 1. 20厚1: 2.5水泥砂浆抹面	m ²	394.79			
190	040305005001	护坡 1. 厚度: 80mm 2. 混凝土强度等级: C15 3. 敷设14#镀锌铁丝网	m ²	509.40			
		金属栏杆					
191	040101003001	挖基坑土方 1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 综合考虑		19.36			
192	040309001001	304不锈钢栏杆 1. 立柱: $\phi 60 \times 1.5$; 立杆 $\phi 28 \times 1.0$ 2. 横杆: $\phi 42 \times 1.2$ 3. 扶手: $\phi 60 \times 1.5$ 4. 具体做法详见图纸	m	51.50			
193	桂040601033001	护栏基础 1. 混凝土种类: 普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含模板制作、安装、拆除		4.00			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用		1			
194	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称: 压路机	台·次	1			
		小计					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:农耕文化长廊建设项目

第19页 共19页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
		农耕文化长廊				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
(一)		总价措施项目费用合计				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		公共厕所-建筑装饰工程				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
(一)		总价措施项目费用合计				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
		合计				
		公共厕所_电气工程				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
(一)		总价措施项目费用合计				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
9	桂031401010001	脚手架搭拆费				
		合计				
		公共厕所-给排水工程				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
(一)		总价措施项目费用合计				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第1页 共2页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	农耕文化长廊			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	890.37	80.13	970.50
	公共厕所-建筑装饰工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	383.09	34.48	417.57
	公共厕所_电气工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	19.13	1.72	20.85
5	计日工			
6	总承包服务费			
	公共厕所-给排水工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	97.67	8.79	106.46
5	计日工			
6	总承包服务费			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第2页 共2页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	室外总平电气工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	43.69	3.93	47.62
5	计日工			
6	总承包服务费			
	室外总平给排水工程			
一	2022市政综合工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	226.51	20.39	246.90
	室外总平建筑工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1816.95	163.53	1980.48
	合计	3477.41	312.97	3790.38

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 农耕文化长廊建设项目 第1页 共15页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
	人工合计			
	材料合计			
1	热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合）	t		
2	热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合）	t		
3	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上（综合）	t		
4	冷拔低碳钢丝 4	t		
5	冷拔低碳钢丝 4	t		
6	镀锌铁丝(综合)	kg		
7	镀锌铁丝（综合）	kg		
8	镀锌铁丝 φ4	kg		
9	镀锌铁丝 φ0.7	kg		
10	圆钢HPB300 φ10以内（综合）	t		
11	圆钢HPB300 φ10以上（综合）	t		
12	圆钢HPB300 φ10以内(综合)	kg		
13	圆钢HPB300 φ10~14	kg		
14	镀锌扁钢(综合)	kg		
15	镀锌角钢50×5	kg		
16	钢板(综合)	kg		
17	钢板 20mm	kg		
18	钢板 1.6~1.9mm	kg		
19	铜丝 φ1.6	kg		
20	铅板 3mm	kg		
21	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
22	橡胶板 2mm	m²		
23	橡胶板 1~3mm	kg		
24	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
25	石棉橡胶板 中压 0.8~6mm	kg		
26	塑料薄膜	m²		
27	塑料薄膜（养护）	m²		
28	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
29	棉纱	kg		
30	棉丝	kg		
31	棉纱头	kg		
32	破布	kg		
33	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
34	草袋	条		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第2页 共15页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
35	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
36	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
37	木螺钉 m2~4×6~65	个		
38	木螺钉 M4×60	个		
39	木螺钉 M6×50	个		
40	沉头螺钉M（4~5）×（35~50）	个		
41	装饰螺钉	百个		
42	螺栓 M6~12×12~50	套		
43	螺栓 M20×80	套		
44	镀锌螺栓 M8×100	套		
45	镀锌螺栓 M10×100	套		
46	镀锌螺栓 M22×90	套		
47	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
48	对拉螺栓	kg		
49	膨胀螺栓 M6×85	套		
50	膨胀螺栓 M8×65	套		
51	膨胀螺栓 M10	套		
52	膨胀螺栓 M10×80	套		
53	膨胀螺栓 M12	套		
54	膨胀螺栓 M12×110	套		
55	膨胀螺栓 M16	套		
56	膨胀螺栓 M18	套		
57	镀锌锁紧螺母 20	个		
58	镀锌垫圈 M8	个		
59	镀锌弹簧垫圈 M8	个		
60	塑料胀管 Φ6~8	颗		
61	铁钉（综合）	kg		
62	圆钉（综合）	kg		
63	尼龙砂轮片 Φ100	片		
64	尼龙砂轮片 Φ400	片		
65	电焊条（综合）	kg		
66	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
67	碳钢焊条	kg		
68	低碳钢电焊条	kg		
69	焊锡丝 综合	kg		
70	焊锡	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第3页 共15页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
71	不锈钢焊丝	kg		
72	焊剂	kg		
73	焊锡膏 瓶装50g	kg		
74	冲击钻头（综合）	根		
75	冲击钻头 Φ12	个		
76	合金钢钻头（综合）	个		
77	钢锯条	根		
78	石料切割锯片	片		
79	钢割片	片		
80	切缝机刀片	片		
81	砂纸	张		
82	水砂纸	张		
83	铁砂布	张		
84	铣刨机齿	个		
85	铁件（综合）	kg		
86	门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300	个		
87	砌筑水泥 M32.5	t		
88	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
89	砌筑水泥 M32.5	t		
90	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
91	砂（综合）			
92	砂(综合)			
93	细砂			
94	中砂			
95	粗砂			
96	中粗砂			
97	碎石（综合）			
98	碎石（5~20）mm			
99	碎石（5~40）mm			
100	陶粒			
101	石屑			
102	粘土			
103	毛石（块石）			
104	页岩标准砖 240×115×53	千块		
105	页岩标准砖 240×115×53	块		
106	多孔页岩砖 240×115×90	千块		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 农耕文化长廊建设项目 第4页 共15页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
107	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
108	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
109	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
110	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
111	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t		
112	干混地面砂浆 DS M15	t		
113	干混地面砂浆 DS M10	t		
114	干混地面砂浆 DS M20	t		
115	木材(综合)			
116	木材（综合）			
117	周转圆木			
118	周转圆木（支撑）			
119	一等杉木枋材			
120	二等杉木板材			
121	周转板枋材			
122	周转枋材			
123	周转板材			
124	垫木			
125	车边镜面玻璃 6mm	m²		
126	陶瓷墙面砖 400×400	m²		
127	浅灰色400X400玻化防滑地砖	m²		
128	600x300x30火烧面芝麻灰花岗岩	m²		
129	400x400x10火烧面芝麻灰花岗岩	m²		
130	30厚烧面芝麻黑花岗岩压顶	m²		
131	400x400x10火烧面芝麻灰花岗岩	m²		
132	600x300x30火烧面芝麻灰花岗岩	m²		
133	人造大理石板（综合）	m²		
134	耐碱玻璃纤维网格布	m²		
135	铝方通□100×100×1.0	m		
136	铝合金百页窗（成品）	m²		
137	不锈钢门（成品）	m²		
138	调和漆(综合)	kg		
139	木纹漆	kg		
140	木纹漆	kg		
141	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
142	醇酸清漆	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第5页 共15页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
143	油灰	kg		
144	哑光耐候清漆	kg		
145	外墙水性底漆	kg		
146	水性外墙乳胶漆	kg		
147	真石漆	kg		
148	真石面漆	kg		
149	聚氨酯甲乙料	kg		
150	成品腻子粉（一般型）	kg		
151	防锈漆	kg		
152	红丹防锈漆	kg		
153	沥青绝缘漆	kg		
154	防霉涂料	kg		
155	抗碱底涂料	kg		
156	厚高分子聚合物弹性防水涂料	kg		
157	改性沥青涂膜	kg		
158	高分子聚合物弹性防水涂料	kg		
159	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
160	铅油	kg		
161	银粉漆	kg		
162	石油沥青 30#	kg		
163	普通乳化沥青（水乳型）	kg		
164	1.5厚单面自粘合成高分子防水卷材	m²		
165	SBS弹性沥青防水胶	kg		
166	SBS厚2.0防水材料	m²		
167	防水剂(油)	kg		
168	防水粉	kg		
169	改性沥青嵌缝油膏	kg		
170	冷底子油	kg		
171	聚氨酯嵌缝胶	kg		
172	中性耐候硅胶（500ml/支）	支		
173	防腐油	kg		
174	嵌缝料	kg		
175	清油	kg		
176	熟桐油	kg		
177	国V汽油 92#	kg		
178	煤油	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第6页 共15页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
179	油漆溶剂油	kg		
180	机油（综合）	kg		
181	机油 5#~7#	kg		
182	黄油	kg		
183	电力复合酯 一级	kg		
184	环氧树脂	kg		
185	呋喃树脂VJ型	kg		
186	漂白粉	kg		
187	硬酯酸 一级	kg		
188	二甲苯	kg		
189	丙酮	kg		
190	醇酸稀释剂	kg		
191	醇酸漆稀释剂 X6	kg		
192	隔离剂	kg		
193	聚合物胶浆	kg		
194	乙炔气	kg		
195	氧气			
196	氩气			
197	建筑胶	kg		
198	硅酮耐候密封胶	kg		
199	玻璃胶 310g	支		
200	密封胶	支		
201	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
202	聚氨酯发泡密封胶（750mL/支）	支		
203	粘合剂	kg		
204	氯丁胶粘合剂	kg		
205	干粉型粘结剂	kg		
206	界面处理剂	t		
207	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
208	自粘性塑料带 20mm×20m	卷		
209	双面强力弹性胶带	m		
210	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
211	石棉橡胶垫	kg		
212	焊接钢管 DN40	m		
213	不锈钢管（综合）	kg		
214	无缝钢管 D22×2.5	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第7页 共15页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
215	PP-R给水管 de20	m		
216	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
217	塑料管 Φ70	m		
218	塑料软管	kg		
219	软管 DN15 L=30~50cm	根		
220	胶管 Φ25	m		
221	橡胶管	m		
222	高压水管	m		
223	外丝 DN15	个		
224	镀锌管箍 DN32	个		
225	钢制活接头 DN50	个		
226	钢制活接头 DN65	个		
227	塑料管卡 de20	个		
228	塑料管卡 de25	个		
229	塑料管卡 de32	个		
230	塑料管卡 de40	个		
231	塑料管卡 de50	个		
232	塑料管卡 de75	个		
233	塑料管卡 de110	个		
234	塑料管卡 de160	个		
235	镀锌管卡子(钢管用) DN32	个		
236	镀锌管卡子(给水管用) DN25	个		
237	镀锌管卡子(给水管用) DN40	个		
238	镀锌管卡子(给水管用) DN50	个		
239	镀锌管卡子(给水管用) DN65	个		
240	接地卡子(综合)	个		
241	截止阀 J11T-16 DN15	个		
242	不锈钢法兰座	个		
243	角型阀(带铜活) DN15	个		
244	大便器胶皮碗	个		
245	便器接头 De130×110	个		
246	存水弯 De32	个		
247	存水弯 塑料 S型 DN50	个		
248	小便器存水弯 塑料 De32	个		
249	大便器塑料存水弯 DN100	个		
250	洗脸盆下水口 De32	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第8页 共15页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
251	透气帽(铅丝球) DN50	个		
252	透气帽(铅丝球) DN75	个		
253	透气帽(铅丝球) DN100	个		
254	透气帽(铅丝球) DN150	个		
255	压力表(带弯带阀) 25MPa YBS-WS	套		
256	压力表弯管DN15	个		
257	压力表补芯	个		
258	压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-Φ6	个		
259	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
260	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
261	铁垫板	kg		
262	直管接头 Φ25	个		
263	硬塑料管接头 D50	个		
264	塑料护口 15~20	个		
265	电缆吊挂 3×50	套		
266	镀锌电缆卡子 2×35	套		
267	瓷接头 (双)	个		
268	开关盒	个		
269	接线盒	个		
270	尼龙扎带(综合)	个		
271	盾形琉璃瓦	块		
272	琉璃瓦片225×215	块		
273	琉璃光筒192×108	块		
274	琉璃脊瓦(小三星)	块		
275	琉璃脊瓦(8"光脊)	块		
276	化肥【复合肥、尿素等】	kg		
277	农药	kg		
278	种植土			
279	镀锌扁钢支架 -40×3	kg		
280	高稀钢爬梯	个		
281	钨棒	kg		
282	防尘面罩	套		
283	护目镜	套		
284	水			
285	水			
286	煤	t		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 农耕文化长廊建设项目 第9页 共15页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
287	木柴	kg		
288	标志牌 塑料扁形	个		
289	其他材料费	元		
290	其他材料费	元		
291	其他材料费	元		
292	钢模板	kg		
293	胶合板模板1830×915×18	m²		
294	胶合板模板 1830×915×18	m²		
295	复合木模板面板	m²		
296	模板支撑钢管及扣件	kg		
297	钢模扣件	个		
298	脚手架焊接钢管 48.3×3.6	t		
299	金属脚手架底座	个		
300	木脚手板（松杂）			
301	挡脚板（综合）	m		
302	钢笆子（钢筋网脚手板）	m²		
303	交叉支撑（脚手架专用）	副		
304	水平架（脚手架专用）	m²		
305	连接棒	个		
306	门式钢管架	m²		
307	钢凿	个		
308	四防球墨铸铁井盖井座 重型Φ700	套		
309	四防球墨铸铁井盖井座 重型Φ700	套		
310	枕木			
311	钢垫板	kg		
312	脚手架钢管（租赁）	t·天		
313	扣件综合（租赁）	100套·天		
314	底座（租赁）	100个·天		
315	钢笆子（钢筋网脚手板）（租赁·天）	100m²·天		
316	安全警示标志桩 材料费	座		
317	建筑垃圾消纳费 材料费			
318	铝合金仿木纹挂落	个		
319	成品隔断 材料费	m²		
320	购土费 材料费			
321	透明门帘 材料费	m²		
322	水泥砂浆中砂M7.5			

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 农耕文化长廊建设项目 第10页 共15页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
323	水泥砂浆中砂M10			
324	水泥防水砂浆（加防水粉5%）1:2			
	商品砼合计			
325	预拌普通混凝土 C10			
326	预拌普通混凝土 C15			
327	预拌普通混凝土 C15[商品砼]			
328	预拌普通混凝土 C25			
329	预拌普通混凝土 C25[商品砼]			
330	预拌普通混凝土 C30			
331	预拌普通混凝土 C30[商品砼]			
332	预拌细石混凝土 C25			
333	预拌细石混凝土 C20			
	配合比合计			
334	水泥砂浆中砂M7.5			
335	水泥砂浆中砂M10			
336	水泥砂浆 1:2			
337	水泥砂浆 1:2.5			
338	水泥砂浆 1:3			
339	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5			
340	素水泥浆			
341	中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5			
	主材合计			
342	粗粒式沥青混凝土			
343	细（微）粒沥青混凝土			
344	AC-10细粒式沥青混凝土			
345	镀锌钢管 DN20	m		
346	钢管敷设 SC32	m		
347	PVC-U塑料排水管及管件 DN50	m		
348	PVC-U排水塑料管及管件安装 DN100	m		
349	PVC-U排水塑料管及管件安装 DN150	m		
350	PVC-U排水塑料管及管件安装 DN75	m		
351	PVC-U塑料雨水管及管件 DN100	m		
352	PP-R给水管及管件 DN25 PN1.25MPa	m		
353	PP-R给水管及管件 DN20 PN1.25MPa	m		
354	PP-R给水管及管件 DN40 PN1.25MPa	m		
355	PP-R给水管及管件 DN32 PN1.25MPa	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:农耕文化长廊建设项目

第11页 共15页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
356	PP-R给水管及管件 DN15 PN1.25MPa	m		
357	PP-R给水管及管件 DN65 PN1.25MPa	m		
358	PP-R给水管及管件 DN50 PN1.25MPa	m		
359	HDPE双壁波纹管 DN300 SN8	m		
360	HDPE双壁波纹管 DN200 SN8	m		
361	闸阀 Z15T-10 DN65	个		
362	旋翼式水表安装 DN65	个		
363	闸阀 Z15T-10 DN50	个		
364	Y型过滤器 DN65	个		
365	闸阀 Z15T-10 DN150	个		
366	球形止回阀 HQ41X-1.0 DN150	个		
367	蹲式大便器	个		
368	挂式小便器	个		
369	蹲式大便器高水箱	个		
370	单冷水感应水嘴	个		
371	水嘴	个		
372	自闭式冲洗阀 DN15	个		
373	塑料地漏 DN50	个		
374	地面扫除口	个		
375	Φ12热镀锌圆钢	m		
376	镀锌钢管 DN150	m		
377	KBG(JDG)电气钢导管20	m		
378	马尼拉草	m²		
379	轴流排气扇	台		
380	成套配电箱	台		
381	成套配电箱	台		
382	潜水泵 Q=15m³/h; H=10m; N=2.5KW	台		
383	潜水泵 Q=7.5m³/h; H=10m; N=1.5KW	台		
384	砂			
385	页岩标准砖 240×115×53	块		
386	预拌普通混凝土C15			
387	钢管敷设 SC32	m		
388	台式洗脸盆	个		
389	防水防尘灯	套		
390	单控双联翘板开关	个		
391	单控三联翘板开关	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第12页 共15页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
392	-40×40不锈钢扁钢	m		
393	铜芯WDZ-BYJ-4mm2	m		
394	铜芯电力电缆普通敷设 YJV-3x6mm2	m		
395	铜芯电力电缆普通敷设 YJV-5x6mm2	m		
396	控制电缆 WDZNB-KVV-5x1.5	m		
397	成品拖把池	套		
398	玻璃钢化粪池，有效容积40立方	套		
399	玻璃钢化粪池，有效容积16立方	套		
400	井盖井座	套		
	机械台班组成合计			
401	2023安装机械第一类费用	元		
402	市政机械第一类费用	元		
403	机械台班人工费	元		
404	机械第一类费用	元		
405	机械台班人工费	元		
406	汽油92#	kg		
407	汽油 92#	kg		
408	轻柴油0#	kg		
409	轻柴油 0#	kg		
410	电	kW. h		
411	电	kW • h		
412	电	kW. h		
413	折旧费	元		
414	折旧费	元		
415	检修费	元		
416	检修费	元		
417	维护费	元		
418	维护费	元		
419	安拆及场外运输费	元		
420	其他费	元		
	机械合计			
421	其他机械费	元		
422	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
423	其他各种仪器仪表	台班		
424	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4	台班		
425	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 农耕文化长廊建设项目 第13页 共15页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
426	混凝土振捣器 平板式	台班		
427	混凝土振捣器 插入式	台班		
428	三滚轴整平机功率 75kW	台班		
429	混凝土输送泵车 输送量60 /h	台班		
430	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
431	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
432	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
433	履带式推土机 功率75kW	台班		
434	履带式推土机 功率90kW	台班		
435	履带式推土机 功率105kW	台班		
436	载重汽车 装载质量4t	台班		
437	载重汽车 装载质量5t	台班		
438	载重汽车 装载质量5t	台班		
439	载重汽车 装载质量6t	台班		
440	自卸汽车 装载质量5t	台班		
441	自卸汽车 装载质量20t	台班		
442	机动翻斗车 装载质量1t	台班		
443	平板拖车组 装载质量15t	台班		
444	平板拖车组 装载质量25t	台班		
445	平地机功率 120kW	台班		
446	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
447	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
448	汽车式起重机提升质量12t	台班		
449	汽车式起重机 提升质量16t	台班		
450	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班		
451	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
452	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
453	双钢轮振动压路机工作质量12t	台班		
454	双钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
455	轮胎压路机工作质量26t	台班		
456	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
457	手扶式振动压实机工作质量1t	台班		
458	汽车式沥青喷洒机箱容量 4000L	台班		
459	沥青混凝土摊铺机摊铺宽度 9m 以内	台班		
460	混凝土切缝机 功率7.5KW	台班		
461	混凝土切缝机功率 7.5kW	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第14页 共15页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
462	轮胎式路面铣刨机	台班		
463	多用喷枪	台班		
464	钢筋调直机 直径14mm	台班		
465	钢筋切断机 直径40mm	台班		
466	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
467	管子切断机 管径150mm	台班		
468	抛光机	台班		
469	管子套丝机 Φ 159mm	台班		
470	电动弯管机 管径108mm	台班		
471	木工圆锯机 直径500mm	台班		
472	木工单面压刨床 刨削宽度600mm	台班		
473	木工双面压刨床刨削宽度 600mm	台班		
474	砂轮切割机 砂轮直径500mm	台班		
475	半自动切割机 厚度100mm	台班		
476	角向磨光机	台班		
477	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
478	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
479	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班		
480	氩弧焊机 电流500A	台班		
481	对焊机 容量75kV·A	台班		
482	电渣焊机 电流1000A	台班		
483	热熔对接焊机 直径63mm	台班		
484	热熔对接焊机 直径160mm	台班		
485	洒水车罐容量 10000L	台班		
486	洒水车 罐容量 10000L	台班		
487	履带式液压岩石破碎机	台班		
488	打药车（汽车式） 2t	台班		
489	背式打草机	台班		
490	推式打草机	台班		
491	电动空气压缩机 排气量1 /min	台班		
492	电动空气压缩机 排气量10 /min	台班		
493	试压泵 压力30MPa	台班		
494	试压泵压力 60MPa	台班		
495	电锤 功率 520W	台班		
496	电锤 功率 520W	台班		
497	其他机械费	元		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:农耕文化长廊建设项目

第15页 共15页

[illegible]