

农耕文化长廊建设项目

工程

## 招标工程量清单

招 标 人：广西桂林农业学校

(单位盖章)

造价咨询人：广西机电设备招标有限公司

(单位盖章)

2026年6月25日

软件名称及版本号：博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号：2019J02

农耕文化长廊建设项目

工程

## 招标工程量清单

招标人：广西桂林农业学校  
(单位盖章)

广西机电设备招标有限公司  
造价咨询人：司  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：(签字或盖章)

编制人：(造价人员签字盖专用章)

复核人：(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2026年6月25日

复核时间：2026年6月25日

# 总 说 明

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第1页 共1页

## 一、工程概况

- 1、本工程为农耕文化长廊建设项目
- 2、本招标控制价编制范围包括：建筑装饰装修工程、给排水工程、电气工程等。

## 二、编制依据：

根据下列依据编制：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》，内容包括以下：

- ①《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
- ②《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；
- ③《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；
- ④《建设工程工程量清单计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则（修订本）》

2. 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额，内容包括以下：

- ①《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》2024年版；
- ②《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》2023年版；
- ③《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》2022年版；
- ④《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》2021年版；
- ⑤《建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号文）；
- ⑥《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2019〕12号）；
- ⑦《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6号）、《自治区住房城乡建设厅关于进一步明确广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》（桂建价〔2024〕2号）。

- ⑧材料价格参照《桂林市建设工程造价信息》（2026年第4期月刊），缺项部分参考市场价格。

- ⑨与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料，拟定的招标文件，施工现场情况、工程特点、常规施工方案。

- ⑩其他相关资料。

## 三、其他需要说明的问题

- 1、垃圾弃置运距按10公里考虑。

- 2、本工程采用增值税一般计税法计价。

- 3、安全生产责任保险费计入本次招标控制价，工程结算时，由发承包双方根据桂建发〔2023〕6号依据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。

## 建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:农耕文化长廊建设项目

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表  
(适用于单价合同)

工程名称:农耕文化长廊建设项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表  
(适用于单价合同)

工程名称: 农耕文化长廊建设项目 第1页 共4页

| 序号  | 汇总内容                                      | 金额(元) | 备注 |
|-----|-------------------------------------------|-------|----|
|     | 农耕文化长廊                                    |       |    |
| 一   | 2024建筑装饰装修工程一般计税法                         |       |    |
| 1   | 分部分项工程和单价措施项目费用合计                         |       |    |
| 1.1 | 其中:材料暂估价                                  |       |    |
| 2   | 总价措施项目费用合计                                |       |    |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费                                |       |    |
| 3   | 其他项目费用合计                                  |       |    |
| 4   | 建筑安装工程费=1+2+3                             |       |    |
|     | 工程总价                                      |       |    |
| 1   | 分部分项工程和单价措施项目费用合计                         |       |    |
| 1.1 | 其中:材料暂估价                                  |       |    |
| 2   | 总价措施项目费用合计                                |       |    |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费                                |       |    |
| 3   | 其他项目费用合计                                  |       |    |
| 4   | 建筑安装工程费=1+2+3                             |       |    |
|     | 公共厕所-建筑装饰工程                               |       |    |
| 一   | 2024建筑装饰装修工程一般计税法                         |       |    |
| 1   | 分部分项工程和单价措施项目费用合计                         |       |    |
| 1.1 | 其中:材料暂估价                                  |       |    |
| 2   | 总价措施项目费用合计                                |       |    |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费                                |       |    |
| 3   | 其他项目费用合计                                  |       |    |
| 4   | 建筑安装工程费=1+2+3                             |       |    |
|     | 工程总价                                      |       |    |
| 1   | 分部分项工程和单价措施项目费用合计                         |       |    |
| 1.1 | 其中:材料暂估价                                  |       |    |
| 2   | 总价措施项目费用合计                                |       |    |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费                                |       |    |
| 3   | 其他项目费用合计                                  |       |    |
| 4   | 建筑安装工程费=1+2+3                             |       |    |
|     | 公共厕所_电气工程                                 |       |    |
| 一   | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 |       |    |
| 1   | 分部分项工程和单价措施项目费用合计                         |       |    |
| 1.1 | 其中:材料暂估价                                  |       |    |
| 2   | 总价措施项目费用合计                                |       |    |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费                                |       |    |

单位工程建筑安装工程费汇总表  
(适用于单价合同)

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第2页 共4页

| 序号  | 汇总内容                                          | 金额(元) | 备注 |
|-----|-----------------------------------------------|-------|----|
| 3   | 其他项目费用合计                                      |       |    |
| 4   | 建筑安装工程费=1+2+3                                 |       |    |
|     | 工程总价                                          |       |    |
| 1   | 分部分项工程和单价措施项目费用合计                             |       |    |
| 1.1 | 其中:材料暂估价                                      |       |    |
| 2   | 总价措施项目费用合计                                    |       |    |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费                                    |       |    |
| 3   | 其他项目费用合计                                      |       |    |
| 4   | 建筑安装工程费=1+2+3                                 |       |    |
|     | 公共厕所-给排水工程                                    |       |    |
| 一   | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控<br>仪表工程一般计税法 |       |    |
| 1   | 分部分项工程和单价措施项目费用合计                             |       |    |
| 1.1 | 其中:材料暂估价                                      |       |    |
| 2   | 总价措施项目费用合计                                    |       |    |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费                                    |       |    |
| 3   | 其他项目费用合计                                      |       |    |
| 4   | 建筑安装工程费=1+2+3                                 |       |    |
|     | 工程总价                                          |       |    |
| 1   | 分部分项工程和单价措施项目费用合计                             |       |    |
| 1.1 | 其中:材料暂估价                                      |       |    |
| 2   | 总价措施项目费用合计                                    |       |    |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费                                    |       |    |
| 3   | 其他项目费用合计                                      |       |    |
| 4   | 建筑安装工程费=1+2+3                                 |       |    |
|     | 室外总平电气工程                                      |       |    |
| 一   | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控<br>仪表工程一般计税法 |       |    |
| 1   | 分部分项工程和单价措施项目费用合计                             |       |    |
| 1.1 | 其中:材料暂估价                                      |       |    |
| 2   | 总价措施项目费用合计                                    |       |    |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费                                    |       |    |
| 3   | 其他项目费用合计                                      |       |    |
| 4   | 建筑安装工程费=1+2+3                                 |       |    |
|     | 工程总价                                          |       |    |
| 1   | 分部分项工程和单价措施项目费用合计                             |       |    |
| 1.1 | 其中:材料暂估价                                      |       |    |

单位工程建筑安装工程费汇总表  
(适用于单价合同)

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第3页 共4页

| 序号  | 汇总内容              | 金额(元) | 备注 |
|-----|-------------------|-------|----|
| 2   | 总价措施项目费用合计        |       |    |
| 2.1 | 其中: 安全文明施工费       |       |    |
| 3   | 其他项目费用合计          |       |    |
| 4   | 建筑安装工程费=1+2+3     |       |    |
|     | 室外总平给排水工程         |       |    |
| 一   | 2022市政综合工程一般计税法   |       |    |
| 1   | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 |       |    |
| 1.1 | 其中:材料暂估价          |       |    |
| 2   | 总价措施项目费用合计        |       |    |
| 2.1 | 其中: 安全文明施工费       |       |    |
| 3   | 其他项目费用合计          |       |    |
| 4   | 建筑安装工程费=1+2+3     |       |    |
|     | 工程总价              |       |    |
| 1   | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 |       |    |
| 1.1 | 其中:材料暂估价          |       |    |
| 2   | 总价措施项目费用合计        |       |    |
| 2.1 | 其中: 安全文明施工费       |       |    |
| 3   | 其他项目费用合计          |       |    |
| 4   | 建筑安装工程费=1+2+3     |       |    |
|     | 室外总平建筑工程          |       |    |
| 一   | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 |       |    |
| 1   | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 |       |    |
| 1.1 | 其中:材料暂估价          |       |    |
| 2   | 总价措施项目费用合计        |       |    |
| 2.1 | 其中: 安全文明施工费       |       |    |
| 3   | 其他项目费用合计          |       |    |
| 4   | 建筑安装工程费=1+2+3     |       |    |
|     | 工程总价              |       |    |
| 1   | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 |       |    |
| 1.1 | 其中:材料暂估价          |       |    |
| 2   | 总价措施项目费用合计        |       |    |
| 2.1 | 其中: 安全文明施工费       |       |    |
| 3   | 其他项目费用合计          |       |    |
| 4   | 建筑安装工程费=1+2+3     |       |    |
|     | 工程项目汇总            |       |    |
| 1   | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 |       |    |

### 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:农耕文化长廊建设项目

第4页 共4页

[illegible]

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第1页 共19页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                | 计量<br>单位       | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|------------|
|    |               |                                                                                |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
|    |               | 农耕文化长廊                                                                         |                |        |       |    |            |
|    |               | 分部分项工程                                                                         |                |        |       |    |            |
|    | 1.            | 土(石)方工程                                                                        |                |        |       |    |            |
| 1  | 010101003001  | 挖沟槽(基坑)土方<br>1. 土壤类别: 三类土<br>2. 挖掘机挖土, 人工配合                                    | m <sup>3</sup> | 150.53 |       |    |            |
| 2  | 010103001001  | 回填方<br>1. 密实度: 达到设计要求<br>2. 填方材料品种: 原土回填                                       | m <sup>3</sup> | 110.58 |       |    |            |
| 3  | 桂010104002001 | 基础钎插<br>1. 钎插方式: 机械钎插<br>2. 钎插深度: 5m以内                                         | 孔              | 24.00  |       |    |            |
|    | 0104          | 砌筑工程                                                                           |                |        |       |    |            |
| 4  | 010401004001  | 多孔砖墙<br>1. 砖品种、规格、强度等级: MU7.5页岩烧结多孔砖<br>2. 墙体厚度: 200mm<br>3. 砂浆种类、强度等级: M5混合砂浆 | m <sup>3</sup> | 5.14   |       |    |            |
| 5  | 010401012001  | 砖砌台阶<br>1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结页岩多孔砖<br>2. 砂浆种类、强度等级: M5混合砂浆                        | m <sup>2</sup> | 7.20   |       |    |            |
| 6  | 010404001001  | 级配碎石垫层<br>1. 部位: 花池、台阶、长廊                                                      | m <sup>3</sup> | 30.39  |       |    |            |
|    | 0105          | 混凝土及钢筋混凝土工程                                                                    |                |        |       |    |            |
| 7  | 010501001001  | 垫层<br>部位: 花池、台阶、长廊<br>1. 混凝土种类: 普通商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级: C25                     | m <sup>3</sup> | 39.63  |       |    |            |
| 8  | 010501001002  | 垫层<br>1. 混凝土种类: 普通商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级: C15                                     | m <sup>3</sup> | 11.72  |       |    |            |
| 9  | 010501003001  | 独立基础<br>1. 混凝土种类: 泵商砼<br>2. 混凝土强度等级: C25                                       | m <sup>3</sup> | 27.00  |       |    |            |
| 10 | 010502001001  | 矩形柱<br>1. 混凝土种类: 泵商砼<br>2. 混凝土强度等级: C30                                        | m <sup>3</sup> | 9.55   |       |    |            |
| 11 | 010503001001  | 基础梁<br>1. 混凝土种类: 泵商砼<br>2. 混凝土强度等级: C25                                        | m <sup>3</sup> | 9.07   |       |    |            |
| 12 | 010503002001  | 矩形梁<br>1. 混凝土种类: 泵商砼<br>2. 混凝土强度等级: C25                                        | m <sup>3</sup> | 5.00   |       |    |            |
| 13 | 010505001001  | 有梁板(斜板)<br>1. 混凝土种类: 泵商砼<br>2. 混凝土强度等级: C25                                    | m <sup>3</sup> | 27.44  |       |    |            |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第2页 共19页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量<br>单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|----|------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                    |          |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 14 | 010515001001  | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400<br>Φ10以内                                                                                                                                                       | t        | 4.026  |       |    |            |
| 15 | 010515001002  | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400<br>Φ10以上                                                                                                                                                       | t        | 5.197  |       |    |            |
| 16 | 桂010516004001 | 电渣压力焊接                                                                                                                                                                             | 个        | 192    |       |    |            |
|    | 8.            | 屋面及防水工程                                                                                                                                                                            |          |        |       |    |            |
| 17 | 010901001001  | 琉璃瓦屋面<br>1. 深灰色仿古琉璃瓦(板瓦压七露三<br>带勾头、滴水)<br>2. 25厚(最薄处)1:1:4水泥石灰麻刀<br>砂浆卧瓦<br>3. 40厚C25细石砼 Φ4@150双向<br>4. SBS厚2.0防水材料<br>5. 1:3水泥砂浆找坡, 起曲线(最薄20<br>厚)<br>6. 钢筋混凝土板清扫干净               | m²       | 230.77 |       |    |            |
| 18 | 010901001002  | 屋面 盖正脊                                                                                                                                                                             | m        | 45.60  |       |    |            |
| 19 | 010901001003  | 屋面 盖斜脊                                                                                                                                                                             | m        | 10.00  |       |    |            |
|    | 10.           | 楼地面装饰工程                                                                                                                                                                            |          |        |       |    |            |
| 20 | 011102001001  | 石材楼地面<br>1. 600x300x30火烧面芝麻灰花岗岩<br>2. 30厚1:3水泥砂浆粘贴层                                                                                                                                | m²       | 186.96 |       |    |            |
| 21 | 011102001002  | 石材台阶面<br>1. 600x300x30火烧面芝麻灰花岗岩<br>2. 20厚瓷砖胶粘贴层                                                                                                                                    | m²       | 7.20   |       |    |            |
| 22 | 011108001001  | 石材零星项目<br>部位: 封边<br>1. 400x400x10火烧面芝麻灰花岗岩<br>2. 20厚瓷砖胶粘贴层                                                                                                                         | m²       | 8.74   |       |    |            |
| 23 | 011108001002  | 石材零星项目<br>部位: 花池压顶<br>1. 30厚烧面芝麻黑花岗岩压顶<br>2. 20厚瓷砖胶粘贴层                                                                                                                             | m²       | 2.40   |       |    |            |
|    | 11.           | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程                                                                                                                                                                     |          |        |       |    |            |
| 24 | 011108001003  | 石材花池面<br>1. 400x400x10火烧面芝麻灰花岗岩<br>2. 20厚瓷砖胶粘贴层                                                                                                                                    | m²       | 17.20  |       |    |            |
|    | 14.           | 油漆、涂料、裱糊工程                                                                                                                                                                         |          |        |       |    |            |
| 25 | 011406001001  | 梁、柱面仿木纹油漆<br>1. 先刷一层户外专用抗碱封闭底漆,<br>防止基材返碱、漆面脱落。<br>2. 涂刷2遍暖棕木色的专用木纹底<br>漆, 完全干透后打磨找平, 打造木材<br>基础底色。<br>3. 涂同体系深色木纹面漆, 在面漆还<br>没干透的窗口期, 用专用木纹拉纹器<br>匀速拉出自然流畅的木材纹理, 还原<br>实木年轮、木纹肌理。 | m²       | 215.29 |       |    |            |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表

## (适用于单价合同)

工程名称:农耕文化长廊建设项目

第3页 共19页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                                                                                                                                                            | 计量<br>单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|----|------------|
|    |              |                                                                                                                                                                                                                            |          |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
|    |              | 4. 纹理干透后,整体喷涂2遍哑光耐候清漆(户外UV防护面漆),锁住颜色、提升防水防污、抗紫外线能力,大幅延长使用寿命。                                                                                                                                                               |          |        |       |    |            |
| 26 | 011406001002 | 天棚面仿木纹油漆<br>1. 先刷一层户外专用抗碱封闭底漆,防止基材返碱、漆面脱落。<br>2. 涂刷2遍暖棕木色的专用木纹底漆,完全干透后打磨找平,打造木材基础底色。<br>3. 涂同体系深色木纹面漆,在面漆还没干透的窗口期,用专用木纹拉纹器匀速拉出自然流畅的木材纹理,还原实木年轮、木纹肌理。<br>4. 纹理干透后,整体喷涂2遍哑光耐候清漆(户外UV防护面漆),锁住颜色、提升防水防污、抗紫外线能力,大幅延长使用寿命。       | m²       | 228.33 |       |    |            |
| 27 | 011406001003 | 预制钢筋混凝土椅仿竹木纹油漆<br>1. 先刷一层户外专用抗碱封闭底漆,防止基材返碱、漆面脱落。<br>2. 涂刷2遍暖棕木色的专用木纹底漆,完全干透后打磨找平,打造木材基础底色。<br>3. 涂同体系深色木纹面漆,在面漆还没干透的窗口期,用专用木纹拉纹器匀速拉出自然流畅的木材纹理,还原实木年轮、木纹肌理。<br>4. 纹理干透后,整体喷涂2遍哑光耐候清漆(户外UV防护面漆),锁住颜色、提升防水防污、抗紫外线能力,大幅延长使用寿命。 | m²       | 169.22 |       |    |            |
|    | 15.          | 其他装饰工程                                                                                                                                                                                                                     |          |        |       |    |            |
| 28 | 050305001001 | 钢筋混凝土椅(吴王靠)<br>1. 座凳面厚度、宽度:80mm厚450mm宽<br>2. 靠背扶手截面:80mm×80mm<br>3. 靠背截面:40mm×40mm<br>4. 混凝土强度等级:C30<br>5. 木模板制作、安装、拆除                                                                                                     | m        | 81.92  |       |    |            |
| 29 | 010607002001 | 铝合金仿木纹挂落<br>1. 材料:60x60x2.5厚仿木纹铝合金方通、30x30x2木纹铝合金方通<br>2. 尺寸:长1450mm,宽785mm<br>3. 样式详见图纸                                                                                                                                   | 个        | 38     |       |    |            |
|    |              | 小计                                                                                                                                                                                                                         |          |        |       |    |            |
|    |              | Σ人工费                                                                                                                                                                                                                       |          |        |       |    |            |
|    |              | Σ材料费                                                                                                                                                                                                                       |          |        |       |    |            |
|    |              | Σ机械费                                                                                                                                                                                                                       |          |        |       |    |            |
|    |              | Σ管理费                                                                                                                                                                                                                       |          |        |       |    |            |

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第4页 共19页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述       | 计量<br>单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|----|---------------|-----------------------|----------|--------|-------|----|------------|
|    |               |                       |          |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
|    |               | Σ利润                   |          |        |       |    |            |
|    |               | Σ增值税                  |          |        |       |    |            |
|    |               | 单价措施项目                |          |        |       |    |            |
|    | 011701        | 脚手架工程                 |          | 1      |       |    |            |
| 30 | 桂011701004001 | 活动脚手架 天棚面修整或装饰        | m²       | 204.29 |       |    |            |
|    | 011702        | 混凝土模板及支架(撑)           |          | 1      |       |    |            |
| 31 | 011702001001  | 混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑     | m²       | 59.30  |       |    |            |
| 32 | 011702001002  | 独立基础 胶合板模板 木支撑        | m²       | 72.00  |       |    |            |
| 33 | 011702002001  | 矩形柱 胶合板模板             | m²       | 135.04 |       |    |            |
| 34 | 011702005001  | 基础梁 胶合板模板 木支撑         | m²       | 90.66  |       |    |            |
| 35 | 011702006001  | 矩形梁 胶合板模板 钢支撑         | m²       | 77.98  |       |    |            |
| 36 | 011702014001  | 有梁斜板 胶合板模板            | m²       | 244.35 |       |    |            |
|    | 011705        | 大型机械设备进出场及安拆          |          |        |       |    |            |
| 37 | 011705001001  | 履带式挖掘机进出场费 斗容量(1m³以内) | 台次       | 1      |       |    |            |
| 38 | 011705001002  | 履带式推土机进出场费 90kW以内     | 台次       | 1      |       |    |            |
|    | 011708        | 混凝土运输及泵送工程            |          |        |       |    |            |
| 39 | 桂011708002001 | 混凝土泵送                 | m³       | 88.55  |       |    |            |
|    |               |                       |          |        |       |    |            |
|    |               | 小计                    |          |        |       |    |            |
|    |               | Σ人工费                  |          |        |       |    |            |
|    |               | Σ材料费                  |          |        |       |    |            |
|    |               | Σ机械费                  |          |        |       |    |            |
|    |               | Σ管理费                  |          |        |       |    |            |
|    |               | Σ利润                   |          |        |       |    |            |
|    |               | Σ增值税                  |          |        |       |    |            |
|    |               | 合计                    |          |        |       |    |            |
|    |               | Σ人工费                  |          |        |       |    |            |
|    |               | Σ材料费                  |          |        |       |    |            |
|    |               | Σ机械费                  |          |        |       |    |            |
|    |               | Σ管理费                  |          |        |       |    |            |
|    |               | Σ利润                   |          |        |       |    |            |
|    |               | Σ增值税                  |          |        |       |    |            |
|    |               | 公共厕所-建筑装饰工程           |          |        |       |    |            |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第5页 共19页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                | 计量<br>单位       | 工程量   | 金额(元) |    |            |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|------------|
|    |               |                                                                                |                |       | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
|    |               | 分部分项工程                                                                         |                |       |       |    |            |
|    | 1.            | 土(石)方工程                                                                        |                |       |       |    |            |
| 40 | 010101003002  | 挖沟槽(基坑)土方<br>1. 土壤类别: 综合考虑<br>2. 挖掘机挖土, 人工配合                                   | m <sup>3</sup> | 79.83 |       |    |            |
| 41 | 010103001002  | 回填方<br>1. 密实度: 达到设计要求<br>2. 填方材料品种: 原土回填                                       | m <sup>3</sup> | 59.77 |       |    |            |
| 42 | 桂010104002002 | 基础钎插<br>1. 钎插方式: 机械钎插<br>2. 钎插深度: 5m以内                                         | 孔              | 6.00  |       |    |            |
|    | 0104          | 砌筑工程                                                                           |                |       |       |    |            |
| 43 | 010401004002  | 多孔砖墙<br>1. 砖品种、规格、强度等级: MU7.5页岩烧结多孔砖<br>2. 墙体厚度: 190mm<br>3. 砂浆种类、强度等级: M5混合砂浆 | m <sup>3</sup> | 22.02 |       |    |            |
| 44 | 010401004003  | 多孔砖墙<br>1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结页岩多孔砖<br>2. 墙体厚度: 100mm<br>3. 砂浆种类、强度等级: M5混合砂浆      | m <sup>3</sup> | 4.16  |       |    |            |
|    | 0105          | 混凝土及钢筋混凝土工程                                                                    |                |       |       |    |            |
| 45 | 010501001003  | 垫层<br>1. 混凝土种类: 普通商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级: C15                                     | m <sup>3</sup> | 4.74  |       |    |            |
| 46 | 010501003002  | 独立基础<br>1. 混凝土种类: 泵商砼<br>2. 混凝土强度等级: C25                                       | m <sup>3</sup> | 10.36 |       |    |            |
| 47 | 010502001002  | 矩形柱<br>1. 混凝土种类: 泵商砼<br>2. 混凝土强度等级: C30                                        | m <sup>3</sup> | 0.80  |       |    |            |
| 48 | 010502002001  | 构造柱<br>1. 混凝土种类: 普通商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级: C25                                    | m <sup>3</sup> | 1.22  |       |    |            |
| 49 | 010503001002  | 基础梁<br>1. 混凝土种类: 泵商砼<br>2. 混凝土强度等级: C25                                        | m <sup>3</sup> | 4.32  |       |    |            |
| 50 | 010503004001  | 圈梁<br>1. 混凝土种类: 普通商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级: C25                                     | m <sup>3</sup> | 6.08  |       |    |            |
| 51 | 010503005001  | 过梁<br>1. 混凝土种类: 普通商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级: C25                                     | m <sup>3</sup> | 0.13  |       |    |            |
| 52 | 010505001002  | 有梁板<br>1. 混凝土种类: 泵商砼<br>2. 混凝土强度等级: C25                                        | m <sup>3</sup> | 10.25 |       |    |            |
| 53 | 010515001003  | 现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内                                                       | t              | 0.004 |       |    |            |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第6页 共19页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 计量<br>单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|----|------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 54 | 010515001004  | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400<br>Φ10以内                                                                                                                                                                                                                                                                    | t        | 1.369  |       |    |            |
| 55 | 010515001005  | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400<br>Φ10以上                                                                                                                                                                                                                                                                    | t        | 1.627  |       |    |            |
| 56 | 桂010516004002 | 电渣压力焊接                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 个        | 50     |       |    |            |
|    | 8.            | 屋面及防水工程                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |        |       |    |            |
| 57 | 010902003001  | 屋面刚性层(不上人屋面)<br>1. 50厚(最薄处)C20细石混凝土(内配<br>b4@200双向钢筋网纵横分缝间距6m,<br>缝宽20, 聚氨酯密封胶嵌缝)<br>2. 10厚1:4石灰砂浆<br>3. 1.5厚单面自粘合成高分子防水卷<br>材(湿铺法), 遇墙上翻≥400mm(另列<br>清单项)<br>4. 两道2.0mm厚改性沥青涂膜, 遇墙上<br>翻≥400mm(另列清单项)<br>5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平<br>6. 最薄处30厚1:8轻骨料混凝土找坡<br>层, 坡度2%<br>7. 钢筋混凝土板去除浮浆, 剔凿平<br>整, 清扫干净 | m²       | 72.20  |       |    |            |
| 58 | 010902003002  | 屋面刚性层<br>1. 部位: 挑出外墙600mm处屋檐板<br>2. 10厚1:2.5防水砂浆找平层(掺5%防<br>水剂)抹平压光(另列清单项)<br>3. 2厚聚氨酯涂料(另列清单项)<br>4. 15厚(最薄处)1:2.5水泥砂浆找坡<br>抹平                                                                                                                                                                 | m²       | 16.32  |       |    |            |
| 59 | 010902003003  | 屋面刚性层<br>1. 10厚1:2.5防水砂浆找平层(掺5%防<br>水剂)抹平压光                                                                                                                                                                                                                                                     | m²       | 16.32  |       |    |            |
| 60 | 010902002001  | 屋面涂膜防水<br>1. 2厚聚氨酯涂料                                                                                                                                                                                                                                                                            | m²       | 16.32  |       |    |            |
| 61 | 010902001001  | 屋面卷材防水<br>1. 1.5厚单面自粘合成高分子防水卷<br>材(湿铺法), 遇墙上翻≥400mm                                                                                                                                                                                                                                             | m²       | 82.46  |       |    |            |
| 62 | 010902002002  | 屋面涂膜防水<br>1. 两道2.0mm厚改性沥青涂膜, 遇墙上<br>翻≥400mm                                                                                                                                                                                                                                                     | m²       | 82.46  |       |    |            |
| 63 | 010903003001  | 外墙面防水(防潮)<br>1. 5厚干粉聚合物水泥防水砂浆, 中<br>间压入一层耐碱玻璃纤维网布                                                                                                                                                                                                                                               | m²       | 90.19  |       |    |            |
| 64 | 010903002001  | 内墙面防水<br>1. 1.5mm厚高分子聚合物弹性防水涂<br>料                                                                                                                                                                                                                                                              | m²       | 257.90 |       |    |            |
| 65 | 010904002001  | 楼(地)面涂膜防水<br>1. 两道1.5mm厚高分子聚合物弹性防<br>水涂料                                                                                                                                                                                                                                                        | m²       | 56.20  |       |    |            |
| 66 | 010904003001  | 天棚砂浆防水(防潮)<br>1. 3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆                                                                                                                                                                                                                                                                 | m²       | 67.46  |       |    |            |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第7页 共19页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                                                                                                                                                             | 计量<br>单位       | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                             |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
|    | 10.           | 楼地面装饰工程                                                                                                                                                                                                                     |                |        |       |    |            |
| 67 | 011102003001  | 块料楼地面<br>1. 浅灰色400X400玻化防滑地板砖铺<br>实拍平, 水泥砂浆插缝<br>2. 25厚1:2水泥砂浆<br>3. LC7.5轻质骨料混凝土填充层找坡<br>(另列清单项)<br>4. 最薄处15厚1:3水泥砂浆找坡1%兼<br>保护层<br>5. 两道1.5mm厚高分子聚合物弹性防<br>水涂料(另列清单项)<br>6. 20厚1:3水泥砂浆找平<br>7. 素土夯实 $\geq 0.93+80$ 厚细石混凝土 | m <sup>2</sup> | 56.93  |       |    |            |
| 68 | 010404001002  | 陶粒混凝土<br>1. 部位: 卫生间蹲位<br>2. 材料种类、厚度: LC7.5轻质骨料混<br>凝土填充层找坡                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 6.56   |       |    |            |
|    | 11.           | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程                                                                                                                                                                                                              |                |        |       |    |            |
| 69 | 011201001001  | 外墙一般抹灰<br>1. 涂饰面层涂料二遍(另列清单项)<br>2. 喷或滚刷底涂料一遍(另列清单<br>项)<br>3. 5厚干粉聚合物水泥防水砂浆, 中<br>间压入一层耐碱玻璃纤维网布(另列<br>清单项)<br>4. 15厚1:3水泥砂浆                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 89.33  |       |    |            |
| 70 | 011201001002  | 内墙面一般抹灰<br>1. 部位: 内墙2米以上<br>2. 15厚1:3水泥砂浆                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 89.39  |       |    |            |
| 71 | 桂011204007001 | 块料墙面<br>1. 15厚1:3水泥砂浆<br>2. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑<br>胶镶贴<br>3. 400X400陶瓷面砖, 水泥浆擦缝或<br>1:1水泥砂浆勾缝贴砖                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 172.85 |       |    |            |
| 72 | 011210005001  | 成品隔断<br>1. 小便器隔断                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 3.74   |       |    |            |
|    | 12.           | 天棚工程                                                                                                                                                                                                                        |                |        |       |    |            |
| 73 | 011301001001  | 天棚抹灰<br>1. 部位: 卫生间、前室<br>2. 钢筋混凝土楼板, 表面清扫干净<br>3. 基层配套界面处理<br>4. 3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆<br>(另列清单项)<br>5. 表面喷刷无机防霉白色涂料(另列<br>清单项)                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 67.46  |       |    |            |
|    | 13.           | 门窗工程                                                                                                                                                                                                                        |                |        |       |    |            |
| 74 | 010802001001  | 不锈钢门<br>1. 卫生间不锈钢门<br>2. 运距: 自行考虑                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 21.00  |       |    |            |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:农耕文化长廊建设项目

第8页 共19页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                                             | 计量<br>单位       | 工程量      | 金额(元) |    |            |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------|----|------------|
|    |               |                                                             |                |          | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
|    |               | 3. 含五金配件、门窗塞缝                                               |                |          |       |    |            |
| 75 | 010807003001  | 铝合金百叶窗                                                      | m <sup>2</sup> | 4.00     |       |    |            |
| 76 | 桂010803004001 | 透明门帘                                                        | m <sup>2</sup> | 5.28     |       |    |            |
|    | <b>14.</b>    | <b>油漆、涂料、裱糊工程</b>                                           |                |          |       |    |            |
| 77 | 011406003001  | 满刮腻子<br>1. 部位: 内墙2米以上位置<br>2. 刮腻子遍数:2遍                      | m <sup>2</sup> | 90.85    |       |    |            |
| 78 | 011407002001  | 天棚喷(刷)无机防霉涂料两遍<br>1. 部位: 卫生间、前室                             | m <sup>2</sup> | 67.46    |       |    |            |
| 79 | 011407001001  | 墙面喷(刷)涂料-米白色涂料<br>1. 部位: 外墙面<br>2. 涂饰面层涂料二遍<br>3. 喷或滚刷底涂料一遍 | m <sup>2</sup> | 124.25   |       |    |            |
| 80 | 011407001002  | 墙面喷(刷)涂料-真石漆<br>1. 部位: 外墙面<br>2. 涂饰面层涂料二遍<br>3. 喷或滚刷底涂料一遍   | m <sup>2</sup> | 6.93     |       |    |            |
|    |               | <b>其他装饰工程</b>                                               |                |          |       |    |            |
| 81 | 011210002001  | 铝方通隔断<br>规格: □100×100×1.0; 高度<br>3900mm; 间距100mm            | m <sup>2</sup> | 24.18    |       |    |            |
| 82 | 011505001001  | 大理石洗漱台                                                      | m <sup>2</sup> | 1.80     |       |    |            |
| 83 | 011505010001  | 镜面玻璃                                                        | m <sup>2</sup> | 3.00     |       |    |            |
|    |               | <b>小计</b>                                                   |                |          |       |    |            |
|    |               | <b>Σ人工费</b>                                                 |                |          |       |    |            |
|    |               | <b>Σ材料费</b>                                                 |                |          |       |    |            |
|    |               | <b>Σ机械费</b>                                                 |                |          |       |    |            |
|    |               | <b>Σ管理费</b>                                                 |                |          |       |    |            |
|    |               | <b>Σ利润</b>                                                  |                |          |       |    |            |
|    |               | <b>Σ增值税</b>                                                 |                |          |       |    |            |
|    |               | <b>单价措施项目</b>                                               |                |          |       |    |            |
|    | <b>011701</b> | <b>脚手架工程</b>                                                |                | <b>1</b> |       |    |            |
| 84 | 桂011701001001 | 外脚手架<br>1. 单排、双排脚手架:双排<br>2. 搭设高度:4.3m<br>3. 脚手架材质:钢管       | m <sup>2</sup> | 149.00   |       |    |            |
| 85 | 桂011701002001 | 活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰                                             | m <sup>2</sup> | 80.04    |       |    |            |
| 86 | 桂011701004002 | 活动脚手架 天棚面修整或装饰                                              | m <sup>2</sup> | 59.06    |       |    |            |
|    | <b>011702</b> | <b>混凝土模板及支架(撑)</b>                                          |                | <b>1</b> |       |    |            |
| 87 | 011702001003  | 混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑                                           | m <sup>2</sup> | 15.64    |       |    |            |

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第9页 共19页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                                             | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额(元) |    |            |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|----|------------|
|    |               |                                                             |          |       | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 88 | 011702001004  | 独立基础 胶合板模板 木支撑                                              | m²       | 22.20 |       |    |            |
| 89 | 011702002002  | 矩形柱 胶合板模板                                                   | m²       | 8.07  |       |    |            |
| 90 | 011702003001  | 构造柱 胶合板模板 木支撑                                               | m²       | 11.50 |       |    |            |
| 91 | 011702005002  | 基础梁 胶合板模板 木支撑                                               | m²       | 36.51 |       |    |            |
| 92 | 011702008001  | 圈梁 胶合板模板 钢支撑                                                | m²       | 61.94 |       |    |            |
| 93 | 011702009001  | 过梁 胶合板模板 钢支撑                                                | m²       | 1.82  |       |    |            |
| 94 | 011702014002  | 有梁板 胶合板模板                                                   | m²       | 91.25 |       |    |            |
|    | <b>011708</b> | <b>混凝土运输及泵送工程</b>                                           |          |       |       |    |            |
| 95 | 桂011708002002 | 混凝土泵送                                                       | m³       | 34.36 |       |    |            |
|    |               | 小计                                                          |          |       |       |    |            |
|    |               | Σ人工费                                                        |          |       |       |    |            |
|    |               | Σ材料费                                                        |          |       |       |    |            |
|    |               | Σ机械费                                                        |          |       |       |    |            |
|    |               | Σ管理费                                                        |          |       |       |    |            |
|    |               | Σ利润                                                         |          |       |       |    |            |
|    |               | Σ增值税                                                        |          |       |       |    |            |
|    |               | 合计                                                          |          |       |       |    |            |
|    |               | Σ人工费                                                        |          |       |       |    |            |
|    |               | Σ材料费                                                        |          |       |       |    |            |
|    |               | Σ机械费                                                        |          |       |       |    |            |
|    |               | Σ管理费                                                        |          |       |       |    |            |
|    |               | Σ利润                                                         |          |       |       |    |            |
|    |               | Σ增值税                                                        |          |       |       |    |            |
|    |               | 公共厕所_电气工程                                                   |          |       |       |    |            |
|    |               | 分部分项工程                                                      |          |       |       |    |            |
|    |               | <b>B4 电气设备安装工程</b>                                          |          |       |       |    |            |
| 96 | 030404017001  | 配电箱<br>1. 箱内元器件: 详见系统图<br>2. 安装方式: 距地1.8m明装<br>3. 箱体: 铁皮、喷塑 | 台        | 1     |       |    |            |
| 97 | 030412004001  | 防水防尘灯<br>1. 规格: 5W, 400lm~220v, LED光源<br>2. 安装方式: 吸顶安装      | 套        | 9     |       |    |            |
| 98 | 030404033001  | 排气扇                                                         | 台        | 2     |       |    |            |
| 99 | 030404034001  | 单控双联翘板开关<br>1. 规格: 250V, 10A<br>2. 安装方式: 底边距地1.3m, 暗装       | 套        | 1     |       |    |            |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第10页 共19页

| 序号  | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                                                                                                          | 计量<br>单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|----|------------|
|     |               |                                                                                                                                                                          |          |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 100 | 030404034002  | 单控三联翘板开关<br>1. 规格: 250V, 10A<br>2. 安装方式: 底边距地1.3m, 暗装                                                                                                                    | 套        | 2      |       |    |            |
| 101 | 030411001001  | 钢管敷设 SC32                                                                                                                                                                | m        | 3.60   |       |    |            |
| 102 | 030411001002  | 紧定式(JDG)电气钢导管 DN20                                                                                                                                                       | m        | 44.08  |       |    |            |
| 103 | 030413002001  | 凿槽及恢复DN20                                                                                                                                                                | m        | 13.90  |       |    |            |
| 104 | 030411004001  | 管内穿线 铜芯WDZ-BYJ-4mm <sup>2</sup>                                                                                                                                          | m        | 137.74 |       |    |            |
| 105 | 030408001001  | 铜芯电力电缆普通敷设 YJV-3x6mm <sup>2</sup><br>1. 具有3C认证、ISO9000认证                                                                                                                 | m        | 3.38   |       |    |            |
|     | <b>030409</b> | <b>防雷及接地装置</b>                                                                                                                                                           |          |        |       |    |            |
| 106 | 030409002001  | 钢接地母线敷设 利用基础钢筋做接<br>母线                                                                                                                                                   | m        | 31.66  |       |    |            |
| 107 | 030409002002  | 接地母线 -40×40不锈钢扁钢                                                                                                                                                         | m        | 4.16   |       |    |            |
| 108 | 030409003001  | 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引<br>下                                                                                                                                                    | m        | 16.00  |       |    |            |
| 109 | 030409005001  | 避雷网安装 沿女儿墙敷设Φ12热镀<br>锌圆钢                                                                                                                                                 | m        | 44.68  |       |    |            |
|     |               | <b>附属构筑物</b>                                                                                                                                                             |          |        |       |    |            |
| 110 | 040205001001  | 人(手)孔井 800×800<br>做法参照图集07SD101-8 P120页<br>1. 预制钢筋混凝土盖板<br>2. M10水泥砂浆砌MU7.5砖<br>3. 井内抹20厚1:2水泥砂浆找平<br>4. 100厚C15混凝土垫层<br>5. 100厚碎石垫层<br>6. 素土夯实, 压实度>93%<br>7. 采用人工挖、填土方 | 座        | 1      |       |    |            |
|     |               | 小计                                                                                                                                                                       |          |        |       |    |            |
|     |               | Σ人工费                                                                                                                                                                     |          |        |       |    |            |
|     |               | Σ材料费                                                                                                                                                                     |          |        |       |    |            |
|     |               | Σ机械费                                                                                                                                                                     |          |        |       |    |            |
|     |               | Σ管理费                                                                                                                                                                     |          |        |       |    |            |
|     |               | Σ利润                                                                                                                                                                      |          |        |       |    |            |
|     |               | Σ增值税                                                                                                                                                                     |          |        |       |    |            |
|     |               | 单价措施项目                                                                                                                                                                   |          |        |       |    |            |
|     |               |                                                                                                                                                                          |          |        |       |    |            |
|     |               |                                                                                                                                                                          |          |        |       |    |            |
|     |               | 小计                                                                                                                                                                       |          |        |       |    |            |
|     |               | Σ人工费                                                                                                                                                                     |          |        |       |    |            |
|     |               | Σ材料费                                                                                                                                                                     |          |        |       |    |            |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第11页 共19页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及<br>项目特征描述                                               | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额(元) |    |            |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|----|------------|
|     |              |                                                               |          |       | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
|     |              | Σ机械费                                                          |          |       |       |    |            |
|     |              | Σ管理费                                                          |          |       |       |    |            |
|     |              | Σ利润                                                           |          |       |       |    |            |
|     |              | Σ增值税                                                          |          |       |       |    |            |
|     |              | 合计                                                            |          |       |       |    |            |
|     |              | Σ人工费                                                          |          |       |       |    |            |
|     |              | Σ材料费                                                          |          |       |       |    |            |
|     |              | Σ机械费                                                          |          |       |       |    |            |
|     |              | Σ管理费                                                          |          |       |       |    |            |
|     |              | Σ利润                                                           |          |       |       |    |            |
|     |              | Σ增值税                                                          |          |       |       |    |            |
|     |              | 公共厕所-给排水工程                                                    |          |       |       |    |            |
|     |              | 分部分项工程                                                        |          |       |       |    |            |
|     |              | 给水系统工程                                                        |          |       |       |    |            |
| 111 | 031001006001 | PP-R给水管及管件 DN65 PN1.25MPa<br>1. 连接形式:热熔连接<br>2. 含管道冲洗、消毒、水压试验 | m        | 4.40  |       |    |            |
| 112 | 031001006002 | PP-R给水管及管件 DN50 PN1.25MPa<br>1. 连接形式:热熔连接<br>2. 含管道冲洗、消毒、水压试验 | m        | 6.30  |       |    |            |
| 113 | 031001006003 | PP-R给水管及管件 DN40 PN1.25MPa<br>1. 连接形式:热熔连接<br>2. 含管道冲洗、消毒、水压试验 | m        | 4.12  |       |    |            |
| 114 | 031001006004 | PP-R给水管及管件 DN32 PN1.25MPa<br>1. 连接形式:热熔连接<br>2. 含管道冲洗、消毒、水压试验 | m        | 11.91 |       |    |            |
| 115 | 031001006005 | PP-R给水管及管件 DN25 PN1.25MPa<br>1. 连接形式:热熔连接<br>2. 含管道冲洗、消毒、水压试验 | m        | 4.00  |       |    |            |
| 116 | 031001006006 | PP-R给水管及管件 DN20 PN1.25MPa<br>1. 连接形式:热熔连接<br>2. 含管道冲洗、消毒、水压试验 | m        | 4.00  |       |    |            |
| 117 | 031001006007 | PP-R给水管及管件 DN15 PN1.25MPa<br>1. 连接形式:热熔连接<br>2. 含管道冲洗、消毒、水压试验 | m        | 17.33 |       |    |            |
| 118 | 031003001001 | 闸阀 Z15T-10 DN65                                               | 个        | 2     |       |    |            |
| 119 | 031003001002 | 闸阀 Z15T-10 DN50                                               | 个        | 2     |       |    |            |
| 120 | 031003001003 | Y型过滤器 DN65                                                    | 个        | 1     |       |    |            |
| 121 | 031003013001 | 旋翼式水表安装 DN65<br>1. 型号、规格:LXS25 1.0MPa                         | 个        | 1     |       |    |            |
|     |              | 排水系统工程                                                        |          |       |       |    |            |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第12页 共19页

| 序号  | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                                          | 计量<br>单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|----|------------|
|     |               |                                                                                                          |          |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 122 | 040501004001  | HDPE双壁波纹管 DN300 SN8<br>1. 材质及规格: HDPE双壁波纹管<br>DN300 SN8<br>2. 连接方式: 承插式胶圈接口<br>3. 管道检验及试验要求: 含管道闭水<br>试验 | m        | 2.40   |       |    |            |
| 123 | 040501004002  | HDPE双壁波纹管 DN200 SN8<br>1. 材质及规格: HDPE双壁波纹管<br>DN200 SN8<br>2. 连接方式: 承插式胶圈接口<br>3. 管道检验及试验要求: 含管道闭水<br>试验 | m        | 13.00  |       |    |            |
| 124 | 031001006008  | PVC-U排水塑料管及管件安装 DN150<br>1. 连接形式: 粘接连接<br>2. 含灌水试验、通球试验                                                  | m        | 14.45  |       |    |            |
| 125 | 031001006009  | PVC-U排水塑料管及管件安装 DN100<br>1. 连接形式: 粘接连接<br>2. 含灌水试验、通球试验                                                  | m        | 13.28  |       |    |            |
| 126 | 031001006010  | PVC-U排水塑料管及管件安装 DN75<br>1. 连接形式: 粘接连接<br>2. 含灌水试验、通球试验                                                   | m        | 1.50   |       |    |            |
| 127 | 031001006011  | PVC-U塑料排水管及管件 DN50<br>1. 连接形式: 粘接连接<br>2. 含灌水试验、通球试验                                                     | m        | 2.30   |       |    |            |
| 128 | 031001006012  | PVC-U塑料雨水管及管件 DN100<br>1. 连接形式: 粘接连接<br>2. 含灌水试验、通球试验                                                    | m        | 8.00   |       |    |            |
| 129 | 桂031004021001 | 塑料地漏 DN50<br>1. 含存水弯                                                                                     | 个        | 4      |       |    |            |
| 130 | 桂031004022001 | 扫除口 DN100                                                                                                | 个        | 3      |       |    |            |
| 131 | 031004003001  | 洗脸盆<br>1. 材质: 陶瓷, 甲方自定<br>2. 含洗脸盆、单冷水感应水嘴、去水<br>器、存水弯、相关配件及金属塑料过<br>渡管件安装<br>3. 台面另算                     | 套        | 4      |       |    |            |
| 132 | 031004006001  | 大便器                                                                                                      | 套        | 15     |       |    |            |
| 133 | 031004007001  | 小便器                                                                                                      | 套        | 6      |       |    |            |
| 134 | 031004004001  | 陶瓷拖把池<br>含水龙头                                                                                            | 套        | 1      |       |    |            |
|     |               | <b>附属构筑物</b>                                                                                             |          |        |       |    |            |
| 135 | 桂010401015001 | 玻璃钢化粪池, 有效容积16立方<br>1. 不含土方挖填, 含吊装费及设备费                                                                  | 座        | 1      |       |    |            |
| 136 | 040504002001  | 混凝土污水检查井 Φ1000<br>1. 参考图集06MS201-3-21<br>2. 配球墨铸铁井座及井盖<br>3. 含安全警示标志桩                                    | 座        | 4      |       |    |            |
| 137 | 010101002001  | 挖一般土方                                                                                                    | m³       | 118.21 |       |    |            |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第13页 共19页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及<br>项目特征描述                                             | 计量<br>单位       | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|------------|
|     |              |                                                             |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 138 | 010103001003 | 回填土方                                                        | m <sup>3</sup> | 100.11 |       |    |            |
|     |              |                                                             |                |        |       |    |            |
|     |              | 小计                                                          |                |        |       |    |            |
|     |              | Σ人工费                                                        |                |        |       |    |            |
|     |              | Σ材料费                                                        |                |        |       |    |            |
|     |              | Σ机械费                                                        |                |        |       |    |            |
|     |              | Σ管理费                                                        |                |        |       |    |            |
|     |              | Σ利润                                                         |                |        |       |    |            |
|     |              | Σ增值税                                                        |                |        |       |    |            |
|     |              | 单价措施项目                                                      |                |        |       |    |            |
|     | 041101       | 脚手架工程                                                       |                |        |       |    |            |
| 139 | 041101005001 | 井字架<br>1. 井深: 2m以内                                          | 座              | 4      |       |    |            |
|     |              |                                                             |                |        |       |    |            |
|     |              | 小计                                                          |                |        |       |    |            |
|     |              | Σ人工费                                                        |                |        |       |    |            |
|     |              | Σ材料费                                                        |                |        |       |    |            |
|     |              | Σ机械费                                                        |                |        |       |    |            |
|     |              | Σ管理费                                                        |                |        |       |    |            |
|     |              | Σ利润                                                         |                |        |       |    |            |
|     |              | Σ增值税                                                        |                |        |       |    |            |
|     |              | 合计                                                          |                |        |       |    |            |
|     |              | Σ人工费                                                        |                |        |       |    |            |
|     |              | Σ材料费                                                        |                |        |       |    |            |
|     |              | Σ机械费                                                        |                |        |       |    |            |
|     |              | Σ管理费                                                        |                |        |       |    |            |
|     |              | Σ利润                                                         |                |        |       |    |            |
|     |              | Σ增值税                                                        |                |        |       |    |            |
|     |              | 室外总平电气工程                                                    |                |        |       |    |            |
|     |              | 分部分项工程                                                      |                |        |       |    |            |
|     | 4.           | B4 电气设备安装工程                                                 |                |        |       |    |            |
| 140 | 030404017002 | 配电箱<br>1. 箱内元器件: 详见系统图<br>2. 安装方式: 距地1.5m明装<br>3. 箱体: 铁皮、喷塑 | 台              | 2      |       |    |            |
| 141 | 030408001002 | 铜芯电力电缆普通敷设 YJV-3x6mm <sup>2</sup>                           | m              | 28.80  |       |    |            |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表

## (适用于单价合同)

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第14页 共19页

| 序号  | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                                          | 计量<br>单位       | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|------------|
|     |               |                                                          |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
|     |               | 1. 具有3C认证、ISO9000认证                                      |                |        |       |    |            |
| 142 | 030408001003  | 铜芯电力电缆普通敷设 YJV-5x6mm <sup>2</sup><br>1. 具有3C认证、ISO9000认证 | m              | 82.21  |       |    |            |
| 143 | 030408002001  | 控制电缆 WDZNB-KVV-5x1.5                                     | m              | 21.53  |       |    |            |
| 144 | 030411001003  | 钢管敷设 SC32                                                | m              | 345.00 |       |    |            |
| 145 | 030411001004  | 钢管敷设 SC20                                                | m              | 21.00  |       |    |            |
| 146 | 桂030413013001 | 挖沟槽土方<br>1. 土石方类别: 综合考虑<br>2. 挖土深度: 综合考虑                 | m <sup>3</sup> | 54.87  |       |    |            |
| 147 | 桂030413014001 | 土方回填<br>1. 密实度要求: 符合设计和规范要求<br>2. 填方材料品种: 土              | m <sup>3</sup> | 38.42  |       |    |            |
| 148 | 桂030413014002 | 土方回填<br>1. 密实度要求: 符合设计和规范要求<br>2. 填方材料品种: 砂              | m <sup>3</sup> | 16.45  |       |    |            |
|     |               | 小计                                                       |                |        |       |    |            |
|     |               | Σ人工费                                                     |                |        |       |    |            |
|     |               | Σ材料费                                                     |                |        |       |    |            |
|     |               | Σ机械费                                                     |                |        |       |    |            |
|     |               | Σ管理费                                                     |                |        |       |    |            |
|     |               | Σ利润                                                      |                |        |       |    |            |
|     |               | Σ增值税                                                     |                |        |       |    |            |
|     |               | 单价措施项目                                                   |                |        |       |    |            |
|     |               |                                                          |                |        |       |    |            |
|     |               |                                                          |                |        |       |    |            |
|     |               |                                                          |                |        |       |    |            |
|     |               | 小计                                                       |                |        |       |    |            |
|     |               | Σ人工费                                                     |                |        |       |    |            |
|     |               | Σ材料费                                                     |                |        |       |    |            |
|     |               | Σ机械费                                                     |                |        |       |    |            |
|     |               | Σ管理费                                                     |                |        |       |    |            |
|     |               | Σ利润                                                      |                |        |       |    |            |
|     |               | Σ增值税                                                     |                |        |       |    |            |
|     |               | 合计                                                       |                |        |       |    |            |
|     |               | Σ人工费                                                     |                |        |       |    |            |
|     |               | Σ材料费                                                     |                |        |       |    |            |
|     |               | Σ机械费                                                     |                |        |       |    |            |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第15页 共19页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                                          | 计量<br>单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|----|------------|
|     |              |                                                                                                          |          |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
|     |              | Σ管理费                                                                                                     |          |        |       |    |            |
|     |              | Σ利润                                                                                                      |          |        |       |    |            |
|     |              | Σ增值税                                                                                                     |          |        |       |    |            |
|     |              | 室外总平给排水工程                                                                                                |          |        |       |    |            |
|     |              | 分部分项工程                                                                                                   |          |        |       |    |            |
|     | 1.           | 土石方工程                                                                                                    |          |        |       |    |            |
| 149 | 040101002001 | 挖土方<br>1. 土壤类别: 综合考虑<br>2. 挖土深度: 综合考虑                                                                    | m³       | 602.12 |       |    |            |
| 150 | 040103001001 | 中粗砂回填<br>1. 密实度要求: 符合设计和规范要求<br>2. 填方材料品种: 中粗砂                                                           | m³       | 26.51  |       |    |            |
| 151 | 040103001002 | 土方回填<br>1. 密实度要求: 符合设计和规范要求<br>2. 填方材料品种: 原土回填                                                           | m³       | 475.43 |       |    |            |
|     |              | 道路破除及恢复                                                                                                  |          |        |       |    |            |
| 152 | 041001005001 | 旧路面机械切缝 切缝机切缝                                                                                            | m        | 121.18 |       |    |            |
| 153 | 041001001001 | 拆除路面<br>1. 路面类型: 沥青混凝土<br>2. 厚度: 8cm                                                                     | m²       | 42.67  |       |    |            |
| 154 | 041001001002 | 拆除路面<br>1. 路面类型: 水泥混凝土<br>2. 厚度: 18cm厚                                                                   | m²       | 42.67  |       |    |            |
| 155 | 041001003001 | 拆除基层<br>1. 厚度: 15cm厚级配碎石                                                                                 | m²       | 42.67  |       |    |            |
| 156 | 040203006001 | 30厚AC细粒式沥青混凝土                                                                                            | m²       | 42.67  |       |    |            |
| 157 | 040203003001 | 沥青粘油层 (0.5kg/2)                                                                                          | m²       | 42.67  |       |    |            |
| 158 | 040203006002 | 50厚粗粒式沥青混凝土                                                                                              | m²       | 42.67  |       |    |            |
| 159 | 040203003002 | 沥青粘油层 (0.5kg/2)                                                                                          | m²       | 42.67  |       |    |            |
| 160 | 040203007001 | 18cm厚C30水泥混凝土路面层                                                                                         | m²       | 42.67  |       |    |            |
| 161 | 040202011001 | 15cm厚级配碎石基层                                                                                              | m²       | 42.67  |       |    |            |
|     |              | 管网工程                                                                                                     |          |        |       |    |            |
| 162 | 040501004003 | HDPE双壁波纹管 DN300 SN8<br>1. 材质及规格: HDPE双壁波纹管<br>DN300 SN8<br>2. 连接方式: 承插式胶圈接口<br>3. 管道检验及试验要求: 含管道闭水<br>试验 | m        | 124.60 |       |    |            |
| 163 | 040501002001 | 镀锌钢管 DN150<br>1. 连接方式: 电弧焊<br>2. 管道检验及试验要求: 含管道闭水<br>试验                                                  | m        | 30.99  |       |    |            |
|     |              | 附属构筑物                                                                                                    |          |        |       |    |            |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第16页 共19页

| 序号  | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                                                             | 计量<br>单位 | 工程量 | 金额(元) |    |            |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------|----|------------|
|     |               |                                                                             |          |     | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 164 | 桂010401015002 | 玻璃钢化粪池, 有效容积40立方<br>1. 不含土方挖填, 含吊装费及设备费                                     | 座        | 2   |       |    |            |
| 165 | 040504002002  | 混凝土污水检查井 $\phi$ 1000<br>1. 参考图集06MS201-3-21<br>2. 配球墨铸铁井座及井盖<br>3. 含安全警示标志桩 | 座        | 4   |       |    |            |
| 166 | 040504002003  | 混凝土污水提升井<br>1. 尺寸2850*1600*3400/4200                                        | 座        | 2   |       |    |            |
|     | <b>040502</b> | <b>管件、阀门及附件安装</b>                                                           |          |     |       |    |            |
| 167 | 040502005001  | 闸阀 Z15T-10 DN150                                                            | 个        | 4   |       |    |            |
| 168 | 040502005002  | 球形止回阀 HQ41X-1.0 DN150                                                       | 个        | 4   |       |    |            |
| 169 | 030109011001  | 潜水泵 Q=7.5m <sup>3</sup> /h; H=10m; N=1.5KW                                  | 台        | 2   |       |    |            |
| 170 | 030109011002  | 潜水泵 Q=15m <sup>3</sup> /h; H=10m; N=2.5KW                                   | 台        | 2   |       |    |            |
|     |               |                                                                             |          |     |       |    |            |
|     |               | 小计                                                                          |          |     |       |    |            |
|     |               | $\Sigma$ 人工费                                                                |          |     |       |    |            |
|     |               | $\Sigma$ 材料费                                                                |          |     |       |    |            |
|     |               | $\Sigma$ 机械费                                                                |          |     |       |    |            |
|     |               | $\Sigma$ 管理费                                                                |          |     |       |    |            |
|     |               | $\Sigma$ 利润                                                                 |          |     |       |    |            |
|     |               | $\Sigma$ 增值税                                                                |          |     |       |    |            |
|     |               | 单价措施项目                                                                      |          |     |       |    |            |
|     | <b>041101</b> | <b>脚手架工程</b>                                                                |          |     |       |    |            |
| 171 | 041101005002  | 井字架<br>1. 井深: 2m以内                                                          | 座        | 6   |       |    |            |
|     |               |                                                                             |          |     |       |    |            |
|     |               | 小计                                                                          |          |     |       |    |            |
|     |               | $\Sigma$ 人工费                                                                |          |     |       |    |            |
|     |               | $\Sigma$ 材料费                                                                |          |     |       |    |            |
|     |               | $\Sigma$ 机械费                                                                |          |     |       |    |            |
|     |               | $\Sigma$ 管理费                                                                |          |     |       |    |            |
|     |               | $\Sigma$ 利润                                                                 |          |     |       |    |            |
|     |               | $\Sigma$ 增值税                                                                |          |     |       |    |            |
|     |               | 合计                                                                          |          |     |       |    |            |
|     |               | $\Sigma$ 人工费                                                                |          |     |       |    |            |
|     |               | $\Sigma$ 材料费                                                                |          |     |       |    |            |
|     |               | $\Sigma$ 机械费                                                                |          |     |       |    |            |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:农耕文化长廊建设项目

第17页 共19页

| 序号  | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                   | 计量<br>单位       | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|------------|
|     |               |                                                                                   |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
|     |               | Σ管理费                                                                              |                |         |       |    |            |
|     |               | Σ利润                                                                               |                |         |       |    |            |
|     |               | Σ增值税                                                                              |                |         |       |    |            |
|     |               | 室外总平建筑工程                                                                          |                |         |       |    |            |
|     |               | 分部分项工程                                                                            |                |         |       |    |            |
|     |               | 地面硬化及破除                                                                           |                |         |       |    |            |
| 172 | 040203007002  | 水泥混凝土<br>1. 200厚C25混凝土<br>2. 嵌缝材料:沥青玛蹄脂<br>3. 含道路养生、刻防滑条、14传力杆、<br>清扫洗刷路面等工序      | m <sup>2</sup> | 1785.10 |       |    |            |
| 173 | 040202011002  | 级配碎石15cm                                                                          | m <sup>2</sup> | 1785.10 |       |    |            |
| 174 | 040202001001  | 路床(槽)整形                                                                           | m <sup>2</sup> | 1785.10 |       |    |            |
| 175 | 040203007002  | 修复破损混凝土路面<br>1. 200厚C25混凝土<br>2. 150厚级配碎石垫层                                       | m <sup>2</sup> | 285.36  |       |    |            |
| 176 | 040203006003  | 沥青混凝土路面<br>1. 50厚AC-10细粒式沥青混凝土                                                    | m <sup>2</sup> | 951.20  |       |    |            |
| 177 | 040203003003  | 乳化沥青透层                                                                            | m <sup>2</sup> | 951.20  |       |    |            |
| 178 | 040203001001  | 铣刨机铣刨路面一遍                                                                         | m <sup>2</sup> | 951.20  |       |    |            |
|     |               | 绿化工程                                                                              |                |         |       |    |            |
| 179 | 050102012001  | 铺种草皮<br>1. 草皮种类:马尼拉草<br>2. 养护期:6个月                                                | m <sup>2</sup> | 1283.30 |       |    |            |
| 180 | 050101009001  | 种植土回(换)填                                                                          | m <sup>3</sup> | 384.99  |       |    |            |
|     |               | 淤泥清理                                                                              |                |         |       |    |            |
| 181 | 040101005001  | 挖淤泥、流砂<br>1. 弃淤泥距离:10公里                                                           | m <sup>3</sup> | 2720.55 |       |    |            |
| 182 | 040103002002  | 建筑垃圾消纳费                                                                           | m <sup>3</sup> | 2720.55 |       |    |            |
| 183 | 040103001003  | 利用场内余土回填<br>1. 密实度:符合设计要求<br>2. 填方材料品种:利用场内余土                                     | m <sup>3</sup> | 697.98  |       |    |            |
| 184 | 040103001004  | 外购土方回填<br>1. 密实度:符合设计要求<br>2. 填方材料品种:符合设计要求的外<br>购土<br>3. 填方来源、运距:10公里<br>4. 含购土费 | m <sup>3</sup> | 571.07  |       |    |            |
|     |               | 旧房拆除                                                                              |                |         |       |    |            |
| 185 | 桂011616003001 | 房屋整体机械拆除<br>1. 结构类型:砖砌体坡屋面结构                                                      | m <sup>2</sup> | 380.60  |       |    |            |
|     |               | 排水渠护岸                                                                             |                |         |       |    |            |

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第18页 共19页

| 序号  | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                                                                                | 计量<br>单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|----|------------|
|     |               |                                                                                                                                                |          |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 186 | 040101002002  | 挖土方<br>1. 土壤类别: 综合考虑<br>2. 挖土深度: 综合考虑                                                                                                          | m³       | 277.62 |       |    |            |
| 187 | 040103001005  | 土方回填<br>1. 密实度要求: 符合设计和规范要求<br>2. 填方材料品种: 原土回填                                                                                                 | m³       | 147.72 |       |    |            |
| 188 | 040305003001  | 浆砌块料<br>1. 石料种类、规格: 毛石<br>2. 砂浆种类强度等级、配合比: M7.5 水泥砂浆<br>3. 含预留变形缝、泄水孔、PVC排水<br>管DN70、过滤包等                                                      | m³       | 351.49 |       |    |            |
| 189 | 011201001003  | 墙面一般抹灰<br>1. 20厚1: 2.5水泥砂浆抹面                                                                                                                   | m²       | 394.79 |       |    |            |
| 190 | 040305005001  | 护坡<br>1. 厚度: 80mm<br>2. 混凝土强度等级: C15<br>3. 敷设14#镀锌铁丝网                                                                                          | m²       | 509.40 |       |    |            |
|     |               | 金属栏杆                                                                                                                                           |          |        |       |    |            |
| 191 | 040101003001  | 挖基坑土方<br>1. 土壤类别: 综合考虑<br>2. 挖土深度: 综合考虑                                                                                                        | m³       | 19.36  |       |    |            |
| 192 | 040309001001  | 304不锈钢栏杆<br>1. 立柱: $\phi 60 \times 1.5$ ; 立杆 $\phi 28 \times 1.0$<br>2. 横杆: $\phi 42 \times 1.2$<br>3. 扶手: $\phi 60 \times 1.5$<br>4. 具体做法详见图纸 | m        | 51.50  |       |    |            |
| 193 | 桂040601033001 | 护栏基础<br>1. 混凝土种类: 普通混凝土<br>2. 混凝土强度等级: C30<br>3. 含模板制作、安装、拆除                                                                                   | m³       | 4.00   |       |    |            |
|     |               | 小计                                                                                                                                             |          |        |       |    |            |
|     |               | Σ人工费                                                                                                                                           |          |        |       |    |            |
|     |               | Σ材料费                                                                                                                                           |          |        |       |    |            |
|     |               | Σ机械费                                                                                                                                           |          |        |       |    |            |
|     |               | Σ管理费                                                                                                                                           |          |        |       |    |            |
|     |               | Σ利润                                                                                                                                            |          |        |       |    |            |
|     |               | Σ增值税                                                                                                                                           |          |        |       |    |            |
|     |               | 单价措施项目                                                                                                                                         |          |        |       |    |            |
|     | 041106        | 大型机械、设备进出场及安拆、使用                                                                                                                               |          | 1      |       |    |            |
| 194 | 041106001001  | 大型机械设备进出场及安拆<br>1. 机械设备名称: 压路机                                                                                                                 | 台·次      | 1      |       |    |            |
|     |               |                                                                                                                                                |          |        |       |    |            |
|     |               | 小计                                                                                                                                             |          |        |       |    |            |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

### 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:农耕文化长廊建设项目

第19页 共19页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 总价措施项目费用表

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第1页 共2页

| 序号  | 项目编码          | 项目名称                                      | 计算过程                    | 金额<br>(元) | 增值税(元)<br>税率9% | 含税金额<br>(元) |
|-----|---------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|
|     |               | 农耕文化长廊                                    |                         |           |                |             |
| —   |               | 2024建筑装饰装修工程一般计税法                         |                         |           |                |             |
| (一) |               | 总价措施项目费用合计                                |                         |           |                |             |
| 1   | 桂011801001001 | 安全文明施工费                                   | Σ (分部分项人机+单价措施人机)       |           |                |             |
| 2   | 桂011801002001 | 检验试验配合费                                   |                         |           |                |             |
| 3   | 桂011801003001 | 雨季施工增加费                                   |                         |           |                |             |
| 4   | 桂011801004001 | 工程定位复测费                                   |                         |           |                |             |
|     |               | 合计                                        |                         |           |                |             |
|     |               | 公共厕所-建筑装饰工程                               |                         |           |                |             |
| —   |               | 2024建筑装饰装修工程一般计税法                         |                         |           |                |             |
| (一) |               | 总价措施项目费用合计                                |                         |           |                |             |
| 1   | 桂011801001002 | 安全文明施工费                                   | Σ (分部分项人机+单价措施人机)       |           |                |             |
| 2   | 桂011801002002 | 检验试验配合费                                   |                         |           |                |             |
| 3   | 桂011801003002 | 雨季施工增加费                                   |                         |           |                |             |
| 4   | 桂011801004002 | 工程定位复测费                                   |                         |           |                |             |
|     |               | 合计                                        |                         |           |                |             |
|     |               | 公共厕所_电气工程                                 |                         |           |                |             |
| —   |               | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 |                         |           |                |             |
| (一) |               | 总价措施项目费用合计                                |                         |           |                |             |
| 1   | 桂031401001001 | 安全文明施工费                                   | Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) |           |                |             |
| 2   | 桂031401002001 | 检验试验配合费                                   |                         |           |                |             |
| 3   | 桂031401003001 | 雨季施工增加费                                   |                         |           |                |             |
| 9   | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费                                    |                         |           |                |             |
|     |               | 合计                                        |                         |           |                |             |
|     |               | 公共厕所-给排水工程                                |                         |           |                |             |
| —   |               | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 |                         |           |                |             |
| (一) |               | 总价措施项目费用合计                                |                         |           |                |             |
| 1   | 桂031401001002 | 安全文明施工费                                   | Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) |           |                |             |
| 2   | 桂031401002002 | 检验试验配合费                                   |                         |           |                |             |
| 3   | 桂031401003002 | 雨季施工增加费                                   |                         |           |                |             |

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

# 总价措施项目费用表

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第2页 共2页

| 序号  | 项目编码          | 项目名称                                      | 计算过程                   | 金额<br>(元) | 增值税(元)<br>税率9% | 含税金额<br>(元) |
|-----|---------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------|----------------|-------------|
| 9   | 桂031401010002 | 脚手架搭拆费                                    |                        |           |                |             |
|     |               | 合计                                        |                        |           |                |             |
|     |               | 室外总平电气工程                                  |                        |           |                |             |
| 一   |               | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 |                        |           |                |             |
| (一) |               | 总价措施项目费用合计                                |                        |           |                |             |
| 1   | 桂031401001003 | 安全文明施工费                                   | Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) |           |                |             |
| 2   | 桂031401002003 | 检验试验配合费                                   |                        |           |                |             |
| 3   | 桂031401003003 | 雨季施工增加费                                   |                        |           |                |             |
|     |               | 合计                                        |                        |           |                |             |
|     |               | 室外总平给排水工程                                 |                        |           |                |             |
| 一   |               | 2022市政综合工程一般计税法                           |                        |           |                |             |
| (一) |               | 总价措施项目费用合计                                |                        |           |                |             |
| 1   | 桂041201001001 | 安全文明施工费                                   | Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) |           |                |             |
| 2   | 桂041201002001 | 检验试验配合费                                   |                        |           |                |             |
| 3   | 桂041201003001 | 雨季施工增加费                                   |                        |           |                |             |
| 4   | 桂041201004001 | 工程定位复测费                                   |                        |           |                |             |
|     |               | 合计                                        |                        |           |                |             |
|     |               | 室外总平建筑工程                                  |                        |           |                |             |
| 一   |               | 2024建筑装饰装修工程一般计税法                         |                        |           |                |             |
| (一) |               | 总价措施项目费用合计                                |                        |           |                |             |
| 1   | 桂011801001003 | 安全文明施工费                                   | Σ(分部分项人机+单价措施人机)       |           |                |             |
| 2   | 桂011801002003 | 检验试验配合费                                   |                        |           |                |             |
| 3   | 桂011801003003 | 雨季施工增加费                                   |                        |           |                |             |
| 4   | 桂011801004003 | 工程定位复测费                                   |                        |           |                |             |
|     |               | 合计                                        |                        |           |                |             |
|     |               | 合计                                        |                        |           |                |             |
|     |               |                                           |                        |           |                |             |
|     |               |                                           |                        |           |                |             |
|     |               |                                           |                        |           |                |             |
|     |               |                                           |                        |           |                |             |
|     |               |                                           |                        |           |                |             |
|     |               |                                           |                        |           |                |             |
|     |               |                                           |                        |           |                |             |

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

# 其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第1页 共2页

| 序号 | 项目名称                                      | 不含税金额(元) | 增值税(元)<br>税率9% | 含税金额(元) |
|----|-------------------------------------------|----------|----------------|---------|
|    | 农耕文化长廊                                    |          |                |         |
| 一  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法                         |          |                |         |
| 1  | 暂列金额                                      |          |                |         |
| 2  | 材料设备暂估价                                   | —        | —              | —       |
| 3  | 专业工程暂估价                                   |          |                |         |
| 4  | 计日工                                       |          |                |         |
| 5  | 总承包服务费                                    |          |                |         |
| 6  | 安全生产责任保险费暂估价                              | 890.37   | 80.13          | 970.50  |
|    | 公共厕所-建筑装饰工程                               |          |                |         |
| 一  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法                         |          |                |         |
| 1  | 暂列金额                                      |          |                |         |
| 2  | 材料设备暂估价                                   | —        | —              | —       |
| 3  | 专业工程暂估价                                   |          |                |         |
| 4  | 计日工                                       |          |                |         |
| 5  | 总承包服务费                                    |          |                |         |
| 6  | 安全生产责任保险费暂估价                              | 383.09   | 34.48          | 417.57  |
|    | 公共厕所_电气工程                                 |          |                |         |
| 一  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 |          |                |         |
| 1  | 暂列金额                                      |          |                |         |
| 2  | 材料设备暂估价                                   | —        | —              | —       |
| 3  | 专业工程暂估价                                   |          |                |         |
| 4  | 安全生产责任保险费暂估价                              | 19.13    | 1.72           | 20.85   |
| 5  | 计日工                                       |          |                |         |
| 6  | 总承包服务费                                    |          |                |         |
|    | 公共厕所-给排水工程                                |          |                |         |
| 一  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 |          |                |         |
| 1  | 暂列金额                                      |          |                |         |
| 2  | 材料设备暂估价                                   | —        | —              | —       |
| 3  | 专业工程暂估价                                   |          |                |         |
| 4  | 安全生产责任保险费暂估价                              | 97.67    | 8.79           | 106.46  |
| 5  | 计日工                                       |          |                |         |
| 6  | 总承包服务费                                    |          |                |         |

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。  
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表  
(适用于单价合同)

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第2页 共2页

| 序号 | 项目名称                                      | 不含税金额(元) | 增值税(元)<br>税率9% | 含税金额(元) |
|----|-------------------------------------------|----------|----------------|---------|
|    | 室外总平电气工程                                  |          |                |         |
| 一  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 |          |                |         |
| 1  | 暂列金额                                      |          |                |         |
| 2  | 材料设备暂估价                                   | —        | —              | —       |
| 3  | 专业工程暂估价                                   |          |                |         |
| 4  | 安全生产责任保险费暂估价                              | 43.69    | 3.93           | 47.62   |
| 5  | 计日工                                       |          |                |         |
| 6  | 总承包服务费                                    |          |                |         |
|    | 室外总平给排水工程                                 |          |                |         |
| 一  | 2022市政综合工程一般计税法                           |          |                |         |
| 1  | 暂列金额                                      |          |                |         |
| 2  | 材料设备暂估价                                   | —        | —              | —       |
| 3  | 专业工程暂估价                                   |          |                |         |
| 4  | 计日工                                       |          |                |         |
| 5  | 总承包服务费                                    |          |                |         |
| 6  | 安全生产责任保险费暂估价                              | 226.51   | 20.39          | 246.90  |
|    | 室外总平建筑工程                                  |          |                |         |
| 一  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法                         |          |                |         |
| 1  | 暂列金额                                      |          |                |         |
| 2  | 材料设备暂估价                                   | —        | —              | —       |
| 3  | 专业工程暂估价                                   |          |                |         |
| 4  | 计日工                                       |          |                |         |
| 5  | 总承包服务费                                    |          |                |         |
| 6  | 安全生产责任保险费暂估价                              | 1816.95  | 163.53         | 1980.48 |
|    | 合计                                        | 3477.41  | 312.97         | 3790.38 |
|    |                                           |          |                |         |
|    |                                           |          |                |         |
|    |                                           |          |                |         |
|    |                                           |          |                |         |
|    |                                           |          |                |         |
|    |                                           |          |                |         |
|    |                                           |          |                |         |
|    |                                           |          |                |         |

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。  
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 农耕文化长廊建设项目 第1页 共15页

| 序号 | 名称、规格、型号               | 单位 | 数量 | 投标单价（元） |
|----|------------------------|----|----|---------|
|    | 人工合计                   |    |    |         |
|    | 材料合计                   |    |    |         |
| 1  | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合）  | t  |    |         |
| 2  | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合）  | t  |    |         |
| 3  | 热轧带肋钢筋HRB400 C10以上（综合） | t  |    |         |
| 4  | 冷拔低碳钢丝 4               | t  |    |         |
| 5  | 冷拔低碳钢丝 Φ4              | t  |    |         |
| 6  | 镀锌铁丝 (综合)              | kg |    |         |
| 7  | 镀锌铁丝（综合）               | kg |    |         |
| 8  | 镀锌铁丝 Φ4                | kg |    |         |
| 9  | 镀锌铁丝 Φ0.7              | kg |    |         |
| 10 | 圆钢HPB300 Φ10以内（综合）     | t  |    |         |
| 11 | 圆钢HPB300 Φ10以上（综合）     | t  |    |         |
| 12 | 圆钢HPB300 Φ10以内 (综合)    | kg |    |         |
| 13 | 圆钢HPB300 Φ10~14        | kg |    |         |
| 14 | 镀锌扁钢 (综合)              | kg |    |         |
| 15 | 镀锌角钢50×5               | kg |    |         |
| 16 | 钢板 (综合)                | kg |    |         |
| 17 | 钢板 20mm                | kg |    |         |
| 18 | 钢板 1.6~1.9mm           | kg |    |         |
| 19 | 铜丝 Φ1.6                | kg |    |         |
| 20 | 铅板 3mm                 | kg |    |         |
| 21 | 封铅 含铅 65% 含锡 35 %      | kg |    |         |
| 22 | 橡胶板 2mm                | m² |    |         |
| 23 | 橡胶板 1~3mm              | kg |    |         |
| 24 | 石棉橡胶板 低压 0.8~6mm       | kg |    |         |
| 25 | 石棉橡胶板 中压 0.8~6mm       | kg |    |         |
| 26 | 塑料薄膜                   | m² |    |         |
| 27 | 塑料薄膜（养护）               | m² |    |         |
| 28 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm         | m  |    |         |
| 29 | 棉纱                     | kg |    |         |
| 30 | 棉丝                     | kg |    |         |
| 31 | 棉纱头                    | kg |    |         |
| 32 | 破布                     | kg |    |         |
| 33 | 高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳          | m  |    |         |
| 34 | 草袋                     | 条  |    |         |

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第2页 共15页

| 序号 | 名称、规格、型号              | 单位 | 数量 | 投标单价 (元) |
|----|-----------------------|----|----|----------|
| 35 | 镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35     | 个  |    |          |
| 36 | 镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35     | 个  |    |          |
| 37 | 木螺钉 m2~4×6~65         | 个  |    |          |
| 38 | 木螺钉 M4×60             | 个  |    |          |
| 39 | 木螺钉 M6×50             | 个  |    |          |
| 40 | 沉头螺钉M (4~5) × (35~50) | 个  |    |          |
| 41 | 装饰螺钉                  | 百个 |    |          |
| 42 | 螺栓 M6~12×12~50        | 套  |    |          |
| 43 | 螺栓 M20×80             | 套  |    |          |
| 44 | 镀锌螺栓 M8×100           | 套  |    |          |
| 45 | 镀锌螺栓 M10×100          | 套  |    |          |
| 46 | 镀锌螺栓 M22×90           | 套  |    |          |
| 47 | 不锈钢膨胀螺栓M8×120         | 套  |    |          |
| 48 | 对拉螺栓                  | kg |    |          |
| 49 | 膨胀螺栓 M6×85            | 套  |    |          |
| 50 | 膨胀螺栓 M8×65            | 套  |    |          |
| 51 | 膨胀螺栓 M10              | 套  |    |          |
| 52 | 膨胀螺栓 M10×80           | 套  |    |          |
| 53 | 膨胀螺栓 M12              | 套  |    |          |
| 54 | 膨胀螺栓 M12×110          | 套  |    |          |
| 55 | 膨胀螺栓 M16              | 套  |    |          |
| 56 | 膨胀螺栓 M18              | 套  |    |          |
| 57 | 镀锌锁紧螺母 20             | 个  |    |          |
| 58 | 镀锌垫圈 M8               | 个  |    |          |
| 59 | 镀锌弹簧垫圈 M8             | 个  |    |          |
| 60 | 塑料胀管 Φ6~8             | 颗  |    |          |
| 61 | 铁钉 (综合)               | kg |    |          |
| 62 | 圆钉 (综合)               | kg |    |          |
| 63 | 尼龙砂轮片 Φ100            | 片  |    |          |
| 64 | 尼龙砂轮片 Φ400            | 片  |    |          |
| 65 | 电焊条 (综合)              | kg |    |          |
| 66 | 电焊条 结422 Φ2.5~3.2     | kg |    |          |
| 67 | 碳钢焊条                  | kg |    |          |
| 68 | 低碳钢电焊条                | kg |    |          |
| 69 | 焊锡丝 综合                | kg |    |          |
| 70 | 焊锡                    | kg |    |          |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第3页 共15页

| 序号  | 名称、规格、型号             | 单位 | 数量 | 投标单价（元） |
|-----|----------------------|----|----|---------|
| 71  | 不锈钢焊丝                | kg |    |         |
| 72  | 焊剂                   | kg |    |         |
| 73  | 焊锡膏 瓶装50g            | kg |    |         |
| 74  | 冲击钻头（综合）             | 根  |    |         |
| 75  | 冲击钻头 Φ12             | 个  |    |         |
| 76  | 合金钢钻头（综合）            | 个  |    |         |
| 77  | 钢锯条                  | 根  |    |         |
| 78  | 石料切割锯片               | 片  |    |         |
| 79  | 钢割片                  | 片  |    |         |
| 80  | 切缝机刀片                | 片  |    |         |
| 81  | 砂纸                   | 张  |    |         |
| 82  | 水砂纸                  | 张  |    |         |
| 83  | 铁砂布                  | 张  |    |         |
| 84  | 铣刨机齿                 | 个  |    |         |
| 85  | 铁件（综合）               | kg |    |         |
| 86  | 门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300 | 个  |    |         |
| 87  | 砌筑水泥 M32.5           | t  |    |         |
| 88  | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa      | t  |    |         |
| 89  | 砌筑水泥 M32.5           | t  |    |         |
| 90  | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa  | kg |    |         |
| 91  | 砂（综合）                | m³ |    |         |
| 92  | 砂(综合)                | m³ |    |         |
| 93  | 细砂                   | m³ |    |         |
| 94  | 中砂                   | m³ |    |         |
| 95  | 粗砂                   | m³ |    |         |
| 96  | 中粗砂                  | m³ |    |         |
| 97  | 碎石（综合）               | m³ |    |         |
| 98  | 碎石（5~20）mm           | m³ |    |         |
| 99  | 碎石（5~40）mm           | m³ |    |         |
| 100 | 陶粒                   | m³ |    |         |
| 101 | 石屑                   | m³ |    |         |
| 102 | 粘土                   | m³ |    |         |
| 103 | 毛石（块石）               | m³ |    |         |
| 104 | 页岩标准砖 240×115×53     | 千块 |    |         |
| 105 | 页岩标准砖 240×115×53     | 块  |    |         |
| 106 | 多孔页岩砖 240×115×90     | 千块 |    |         |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 农耕文化长廊建设项目 第4页 共15页

| 序号  | 名称、规格、型号            | 单位 | 数量 | 投标单价（元） |
|-----|---------------------|----|----|---------|
| 107 | 多孔页岩砖 240×180×90    | 千块 |    |         |
| 108 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5    | t  |    |         |
| 109 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10   | t  |    |         |
| 110 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15   | t  |    |         |
| 111 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20   | t  |    |         |
| 112 | 干混地面砂浆 DS M15       | t  |    |         |
| 113 | 干混地面砂浆 DS M10       | t  |    |         |
| 114 | 干混地面砂浆 DS M20       | t  |    |         |
| 115 | 木材(综合)              | m³ |    |         |
| 116 | 木材（综合）              | m³ |    |         |
| 117 | 周转圆木                | m³ |    |         |
| 118 | 周转圆木（支撑）            | m³ |    |         |
| 119 | 一等杉木枋材              | m³ |    |         |
| 120 | 二等杉木板材              | m³ |    |         |
| 121 | 周转板枋材               | m³ |    |         |
| 122 | 周转枋材                | m³ |    |         |
| 123 | 周转板材                | m³ |    |         |
| 124 | 垫木                  | m³ |    |         |
| 125 | 车边镜面玻璃 6mm          | m² |    |         |
| 126 | 陶瓷墙面砖 400×400       | m² |    |         |
| 127 | 浅灰色400X400玻化防滑地砖    | m² |    |         |
| 128 | 600x300x30火烧面芝麻灰花岗岩 | m² |    |         |
| 129 | 400x400x10火烧面芝麻灰花岗岩 | m² |    |         |
| 130 | 30厚烧面芝麻黑花岗岩压顶       | m² |    |         |
| 131 | 400x400x10火烧面芝麻灰花岗岩 | m² |    |         |
| 132 | 600x300x30火烧面芝麻灰花岗岩 | m² |    |         |
| 133 | 人造大理石板（综合）          | m² |    |         |
| 134 | 耐碱玻璃纤维网格布           | m² |    |         |
| 135 | 铝方通□100×100×1.0     | m  |    |         |
| 136 | 铝合金百页窗（成品）          | m² |    |         |
| 137 | 不锈钢门（成品）            | m² |    |         |
| 138 | 调和漆(综合)             | kg |    |         |
| 139 | 木纹漆                 | kg |    |         |
| 140 | 木纹漆                 | kg |    |         |
| 141 | 酚醛磁漆(各种颜色)          | kg |    |         |
| 142 | 醇酸清漆                | kg |    |         |

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第5页 共15页

| 序号  | 名称、规格、型号          | 单位 | 数量 | 投标单价（元） |
|-----|-------------------|----|----|---------|
| 143 | 油灰                | kg |    |         |
| 144 | 哑光耐候清漆            | kg |    |         |
| 145 | 外墙水性底漆            | kg |    |         |
| 146 | 水性外墙乳胶漆           | kg |    |         |
| 147 | 真石漆               | kg |    |         |
| 148 | 真石面漆              | kg |    |         |
| 149 | 聚氨酯甲乙料            | kg |    |         |
| 150 | 成品腻子粉（一般型）        | kg |    |         |
| 151 | 防锈漆               | kg |    |         |
| 152 | 红丹防锈漆             | kg |    |         |
| 153 | 沥青绝缘漆             | kg |    |         |
| 154 | 防霉涂料              | kg |    |         |
| 155 | 抗碱底涂料             | kg |    |         |
| 156 | 厚高分子聚合物弹性防水涂料     | kg |    |         |
| 157 | 改性沥青涂膜            | kg |    |         |
| 158 | 高分子聚合物弹性防水涂料      | kg |    |         |
| 159 | 聚氨酯沥青防水涂料         | kg |    |         |
| 160 | 铅油                | kg |    |         |
| 161 | 银粉漆               | kg |    |         |
| 162 | 石油沥青 30#          | kg |    |         |
| 163 | 普通乳化沥青（水乳型）       | kg |    |         |
| 164 | 1.5厚单面自粘合成高分子防水卷材 | m² |    |         |
| 165 | SBS弹性沥青防水胶        | kg |    |         |
| 166 | SBS厚2.0防水材料       | m² |    |         |
| 167 | 防水剂(油)            | kg |    |         |
| 168 | 防水粉               | kg |    |         |
| 169 | 改性沥青嵌缝油膏          | kg |    |         |
| 170 | 冷底子油              | kg |    |         |
| 171 | 聚氨酯嵌缝胶            | kg |    |         |
| 172 | 中性耐候硅胶（500ml/支）   | 支  |    |         |
| 173 | 防腐油               | kg |    |         |
| 174 | 嵌缝料               | kg |    |         |
| 175 | 清油                | kg |    |         |
| 176 | 熟桐油               | kg |    |         |
| 177 | 国V汽油 92#          | kg |    |         |
| 178 | 煤油                | kg |    |         |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 农耕文化长廊建设项目 第6页 共15页

| 序号  | 名称、规格、型号          | 单位 | 数量 | 投标单价（元） |
|-----|-------------------|----|----|---------|
| 179 | 油漆溶剂油             | kg |    |         |
| 180 | 机油（综合）            | kg |    |         |
| 181 | 机油 5#~7#          | kg |    |         |
| 182 | 黄油                | kg |    |         |
| 183 | 电力复合酯 一级          | kg |    |         |
| 184 | 环氧树脂              | kg |    |         |
| 185 | 呋喃树脂VJ型           | kg |    |         |
| 186 | 漂白粉               | kg |    |         |
| 187 | 硬酯酸 一级            | kg |    |         |
| 188 | 二甲苯               | kg |    |         |
| 189 | 丙酮                | kg |    |         |
| 190 | 醇酸稀释剂             | kg |    |         |
| 191 | 醇酸漆稀释剂 X6         | kg |    |         |
| 192 | 隔离剂               | kg |    |         |
| 193 | 聚合物胶浆             | kg |    |         |
| 194 | 乙炔气               | kg |    |         |
| 195 | 氧气                | m³ |    |         |
| 196 | 氩气                | m³ |    |         |
| 197 | 建筑胶               | kg |    |         |
| 198 | 硅酮耐候密封胶           | kg |    |         |
| 199 | 玻璃胶 310g          | 支  |    |         |
| 200 | 密封胶               | 支  |    |         |
| 201 | 聚氯乙烯热熔密封胶         | kg |    |         |
| 202 | 聚氨酯发泡密封胶（750mL/支） | 支  |    |         |
| 203 | 粘合剂               | kg |    |         |
| 204 | 氯丁胶粘合剂            | kg |    |         |
| 205 | 干粉型粘结剂            | kg |    |         |
| 206 | 界面处理剂             | t  |    |         |
| 207 | 自粘性橡胶带 20mm×5m    | 卷  |    |         |
| 208 | 自粘性塑料带 20mm×20m   | 卷  |    |         |
| 209 | 双面强力弹性胶带          | m  |    |         |
| 210 | 塑料胶布带 25mm×10m    | 卷  |    |         |
| 211 | 石棉橡胶垫             | kg |    |         |
| 212 | 焊接钢管 DN40         | m  |    |         |
| 213 | 不锈钢管（综合）          | kg |    |         |
| 214 | 无缝钢管 D22×2.5      | m  |    |         |

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第7页 共15页

| 序号  | 名称、规格、型号             | 单位 | 数量 | 投标单价 (元) |
|-----|----------------------|----|----|----------|
| 215 | PP-R给水管 de20         | m  |    |          |
| 216 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50 | m  |    |          |
| 217 | 塑料管 Φ70              | m  |    |          |
| 218 | 塑料软管                 | kg |    |          |
| 219 | 软管 DN15 L=30~50cm    | 根  |    |          |
| 220 | 胶管 Φ25               | m  |    |          |
| 221 | 橡胶管                  | m  |    |          |
| 222 | 高压水管                 | m  |    |          |
| 223 | 外丝 DN15              | 个  |    |          |
| 224 | 镀锌管箍 DN32            | 个  |    |          |
| 225 | 钢制活接头 DN50           | 个  |    |          |
| 226 | 钢制活接头 DN65           | 个  |    |          |
| 227 | 塑料管卡 de20            | 个  |    |          |
| 228 | 塑料管卡 de25            | 个  |    |          |
| 229 | 塑料管卡 de32            | 个  |    |          |
| 230 | 塑料管卡 de40            | 个  |    |          |
| 231 | 塑料管卡 de50            | 个  |    |          |
| 232 | 塑料管卡 de75            | 个  |    |          |
| 233 | 塑料管卡 de110           | 个  |    |          |
| 234 | 塑料管卡 de160           | 个  |    |          |
| 235 | 镀锌管卡子(钢管用) DN32      | 个  |    |          |
| 236 | 镀锌管卡子(给水管用) DN25     | 个  |    |          |
| 237 | 镀锌管卡子(给水管用) DN40     | 个  |    |          |
| 238 | 镀锌管卡子(给水管用) DN50     | 个  |    |          |
| 239 | 镀锌管卡子(给水管用) DN65     | 个  |    |          |
| 240 | 接地卡子(综合)             | 个  |    |          |
| 241 | 截止阀 J11T-16 DN15     | 个  |    |          |
| 242 | 不锈钢法兰座               | 个  |    |          |
| 243 | 角型阀(带铜活) DN15        | 个  |    |          |
| 244 | 大便器胶皮碗               | 个  |    |          |
| 245 | 便器接头 De130×110       | 个  |    |          |
| 246 | 存水弯 De32             | 个  |    |          |
| 247 | 存水弯 塑料 S型 DN50       | 个  |    |          |
| 248 | 小便器存水弯 塑料 De32       | 个  |    |          |
| 249 | 大便器塑料存水弯 DN100       | 个  |    |          |
| 250 | 洗脸盆下水口 De32          | 个  |    |          |

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:农耕文化长廊建设项目

第8页 共15页

| 序号  | 名称、规格、型号               | 单位 | 数量 | 投标单价 (元) |
|-----|------------------------|----|----|----------|
| 251 | 透气帽(铅丝球) DN50          | 个  |    |          |
| 252 | 透气帽(铅丝球) DN75          | 个  |    |          |
| 253 | 透气帽(铅丝球) DN100         | 个  |    |          |
| 254 | 透气帽(铅丝球) DN150         | 个  |    |          |
| 255 | 压力表(带弯带阀) 25MPa YBS-WS | 套  |    |          |
| 256 | 压力表弯管DN15              | 个  |    |          |
| 257 | 压力表补芯                  | 个  |    |          |
| 258 | 压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-Φ6   | 个  |    |          |
| 259 | 绝缘黑胶布 20mm×20m         | 卷  |    |          |
| 260 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-4         | m  |    |          |
| 261 | 铁垫板                    | kg |    |          |
| 262 | 直管接头 Φ25               | 个  |    |          |
| 263 | 硬塑料管接头 D50             | 个  |    |          |
| 264 | 塑料护口 15~20             | 个  |    |          |
| 265 | 电缆吊挂 3×50              | 套  |    |          |
| 266 | 镀锌电缆卡子 2×35            | 套  |    |          |
| 267 | 瓷接头 (双)                | 个  |    |          |
| 268 | 开关盒                    | 个  |    |          |
| 269 | 接线盒                    | 个  |    |          |
| 270 | 尼龙扎带(综合)               | 个  |    |          |
| 271 | 盾形琉璃瓦                  | 块  |    |          |
| 272 | 琉璃瓦片225×215            | 块  |    |          |
| 273 | 琉璃光筒192×108            | 块  |    |          |
| 274 | 琉璃脊瓦(小三星)              | 块  |    |          |
| 275 | 琉璃脊瓦(8"光脊)             | 块  |    |          |
| 276 | 化肥【复合肥、尿素等】            | kg |    |          |
| 277 | 农药                     | kg |    |          |
| 278 | 种植土                    | m³ |    |          |
| 279 | 镀锌扁钢支架 -40×3           | kg |    |          |
| 280 | 高稀钢爬梯                  | 个  |    |          |
| 281 | 钨棒                     | kg |    |          |
| 282 | 防尘面罩                   | 套  |    |          |
| 283 | 护目镜                    | 套  |    |          |
| 284 | 水                      | m³ |    |          |
| 285 | 水                      | m³ |    |          |
| 286 | 煤                      | t  |    |          |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 农耕文化长廊建设项目 第9页 共15页

| 序号  | 名称、规格、型号          | 单位      | 数量 | 投标单价（元） |
|-----|-------------------|---------|----|---------|
| 287 | 木柴                | kg      |    |         |
| 288 | 标志牌 塑料扁形          | 个       |    |         |
| 289 | 其他材料费             | 元       |    |         |
| 290 | 其他材料费             | 元       |    |         |
| 291 | 其他材料费             | 元       |    |         |
| 292 | 钢模板               | kg      |    |         |
| 293 | 胶合板模板1830×915×18  | m²      |    |         |
| 294 | 胶合板模板 1830×915×18 | m²      |    |         |
| 295 | 复合木模板面板           | m²      |    |         |
| 296 | 模板支撑钢管及扣件         | kg      |    |         |
| 297 | 钢模扣件              | 个       |    |         |
| 298 | 脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6  | t       |    |         |
| 299 | 金属脚手架底座           | 个       |    |         |
| 300 | 木脚手板（松杂）          | m³      |    |         |
| 301 | 挡脚板（综合）           | m       |    |         |
| 302 | 钢笆子（钢筋网脚手板）       | m²      |    |         |
| 303 | 交叉支撑（脚手架专用）       | 副       |    |         |
| 304 | 水平架（脚手架专用）        | m²      |    |         |
| 305 | 连接棒               | 个       |    |         |
| 306 | 门式钢管架             | m²      |    |         |
| 307 | 钢凿                | 个       |    |         |
| 308 | 四防球墨铸铁井盖井座 重型Φ700 | 套       |    |         |
| 309 | 四防球墨铸铁井盖井座 重型Φ700 | 套       |    |         |
| 310 | 枕木                | m³      |    |         |
| 311 | 钢垫板               | kg      |    |         |
| 312 | 脚手架钢管（租赁）         | t·天     |    |         |
| 313 | 扣件综合（租赁）          | 100套·天  |    |         |
| 314 | 底座（租赁）            | 100个·天  |    |         |
| 315 | 钢笆子（钢筋网脚手板）（租赁·天） | 100m²·天 |    |         |
| 316 | 安全警示标志桩 材料费       | 座       |    |         |
| 317 | 建筑垃圾消纳费 材料费       | m³      |    |         |
| 318 | 铝合金仿木纹挂落          | 个       |    |         |
| 319 | 成品隔断 材料费          | m²      |    |         |
| 320 | 购土费 材料费           | m³      |    |         |
| 321 | 透明门帘 材料费          | m²      |    |         |
| 322 | 水泥砂浆中砂M7.5        | m³      |    |         |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 农耕文化长廊建设项目

第10页 共15页

| 序号  | 名称、规格、型号                  | 单位 | 数量 | 投标单价（元） |
|-----|---------------------------|----|----|---------|
| 323 | 水泥砂浆中砂M10                 | m³ |    |         |
| 324 | 水泥防水砂浆（加防水粉5%）1:2         | m³ |    |         |
|     | 商品砼合计                     |    |    |         |
| 325 | 预拌普通混凝土 C10               | m³ |    |         |
| 326 | 预拌普通混凝土 C15               | m³ |    |         |
| 327 | 预拌普通混凝土 C15[商品砼]          | m³ |    |         |
| 328 | 预拌普通混凝土 C25               | m³ |    |         |
| 329 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼]          | m³ |    |         |
| 330 | 预拌普通混凝土 C30               | m³ |    |         |
| 331 | 预拌普通混凝土 C30[商品砼]          | m³ |    |         |
| 332 | 预拌细石混凝土 C25               | m³ |    |         |
| 333 | 预拌细石混凝土 C20               | m³ |    |         |
|     | 配合比合计                     |    |    |         |
| 334 | 水泥砂浆中砂M7.5                | m³ |    |         |
| 335 | 水泥砂浆中砂M10                 | m³ |    |         |
| 336 | 水泥砂浆 1:2                  | m³ |    |         |
| 337 | 水泥砂浆 1:2.5                | m³ |    |         |
| 338 | 水泥砂浆 1:3                  | m³ |    |         |
| 339 | 水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5      | m³ |    |         |
| 340 | 素水泥浆                      | m³ |    |         |
| 341 | 中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5        | m³ |    |         |
|     | 主材合计                      |    |    |         |
| 342 | 粗粒式沥青混凝土                  | m³ |    |         |
| 343 | 细（微）粒沥青混凝土                | m³ |    |         |
| 344 | AC-10细粒式沥青混凝土             | m³ |    |         |
| 345 | 镀锌钢管 DN20                 | m  |    |         |
| 346 | 钢管敷设 SC32                 | m  |    |         |
| 347 | PVC-U塑料排水管及管件 DN50        | m  |    |         |
| 348 | PVC-U排水塑料管及管件安装 DN100     | m  |    |         |
| 349 | PVC-U排水塑料管及管件安装 DN150     | m  |    |         |
| 350 | PVC-U排水塑料管及管件安装 DN75      | m  |    |         |
| 351 | PVC-U塑料雨水管及管件 DN100       | m  |    |         |
| 352 | PP-R给水管及管件 DN25 PN1.25MPa | m  |    |         |
| 353 | PP-R给水管及管件 DN20 PN1.25MPa | m  |    |         |
| 354 | PP-R给水管及管件 DN40 PN1.25MPa | m  |    |         |
| 355 | PP-R给水管及管件 DN32 PN1.25MPa | m  |    |         |

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:农耕文化长廊建设项目

第11页 共15页

| 序号  | 名称、规格、型号                      | 单位 | 数量 | 投标单价 (元) |
|-----|-------------------------------|----|----|----------|
| 356 | PP-R给水管及管件 DN15 PN1.25MPa     | m  |    |          |
| 357 | PP-R给水管及管件 DN65 PN1.25MPa     | m  |    |          |
| 358 | PP-R给水管及管件 DN50 PN1.25MPa     | m  |    |          |
| 359 | HDPE双壁波纹管 DN300 SN8           | m  |    |          |
| 360 | HDPE双壁波纹管 DN200 SN8           | m  |    |          |
| 361 | 闸阀 Z15T-10 DN65               | 个  |    |          |
| 362 | 旋翼式水表安装 DN65                  | 个  |    |          |
| 363 | 闸阀 Z15T-10 DN50               | 个  |    |          |
| 364 | Y型过滤器 DN65                    | 个  |    |          |
| 365 | 闸阀 Z15T-10 DN150              | 个  |    |          |
| 366 | 球形止回阀 HQ41X-1.0 DN150         | 个  |    |          |
| 367 | 蹲式大便器                         | 个  |    |          |
| 368 | 挂式小便器                         | 个  |    |          |
| 369 | 蹲式大便器高水箱                      | 个  |    |          |
| 370 | 单冷水感应水嘴                       | 个  |    |          |
| 371 | 水嘴                            | 个  |    |          |
| 372 | 自闭式冲洗阀 DN15                   | 个  |    |          |
| 373 | 塑料地漏 DN50                     | 个  |    |          |
| 374 | 地面扫除口                         | 个  |    |          |
| 375 | Φ12热镀锌圆钢                      | m  |    |          |
| 376 | 镀锌钢管 DN150                    | m  |    |          |
| 377 | KBG(JDG)电气钢导管20               | m  |    |          |
| 378 | 马尼拉草                          | m² |    |          |
| 379 | 轴流排气扇                         | 台  |    |          |
| 380 | 成套配电箱                         | 台  |    |          |
| 381 | 成套配电箱                         | 台  |    |          |
| 382 | 潜水泵 Q=15m³/h; H=10m; N=2.5KW  | 台  |    |          |
| 383 | 潜水泵 Q=7.5m³/h; H=10m; N=1.5KW | 台  |    |          |
| 384 | 砂                             | m³ |    |          |
| 385 | 页岩标准砖 240×115×53              | 块  |    |          |
| 386 | 预拌普通混凝土C15                    | m³ |    |          |
| 387 | 钢管敷设 SC32                     | m  |    |          |
| 388 | 台式洗脸盆                         | 个  |    |          |
| 389 | 防水防尘灯                         | 套  |    |          |
| 390 | 单控双联翘板开关                      | 个  |    |          |
| 391 | 单控三联翘板开关                      | 个  |    |          |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 农耕文化长廊建设项目 第12页 共15页

| 序号  | 名称、规格、型号              | 单位     | 数量 | 投标单价（元） |
|-----|-----------------------|--------|----|---------|
| 392 | -40×40不锈钢扁钢           | m      |    |         |
| 393 | 铜芯WDZ-BYJ-4mm2        | m      |    |         |
| 394 | 铜芯电力电缆普通敷设 YJV-3x6mm2 | m      |    |         |
| 395 | 铜芯电力电缆普通敷设 YJV-5x6mm2 | m      |    |         |
| 396 | 控制电缆 WDZNB-KVV-5x1.5  | m      |    |         |
| 397 | 成品拖把池                 | 套      |    |         |
| 398 | 玻璃钢化粪池，有效容积40立方       | 套      |    |         |
| 399 | 玻璃钢化粪池，有效容积16立方       | 套      |    |         |
| 400 | 井盖井座                  | 套      |    |         |
|     | 机械台班组成合计              |        |    |         |
| 401 | 2023安装机械第一类费用         | 元      |    |         |
| 402 | 市政机械第一类费用             | 元      |    |         |
| 403 | 机械台班人工费               | 元      |    |         |
| 404 | 机械第一类费用               | 元      |    |         |
| 405 | 机械台班人工费               | 元      |    |         |
| 406 | 汽油92#                 | kg     |    |         |
| 407 | 汽油 92#                | kg     |    |         |
| 408 | 轻柴油0#                 | kg     |    |         |
| 409 | 轻柴油 0#                | kg     |    |         |
| 410 | 电                     | kW. h  |    |         |
| 411 | 电                     | kW • h |    |         |
| 412 | 电                     | kW. h  |    |         |
| 413 | 折旧费                   | 元      |    |         |
| 414 | 折旧费                   | 元      |    |         |
| 415 | 检修费                   | 元      |    |         |
| 416 | 检修费                   | 元      |    |         |
| 417 | 维护费                   | 元      |    |         |
| 418 | 维护费                   | 元      |    |         |
| 419 | 安拆及场外运输费              | 元      |    |         |
| 420 | 其他费                   | 元      |    |         |
|     | 机械合计                  |        |    |         |
| 421 | 其他机械费                 | 元      |    |         |
| 422 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8          | 台班     |    |         |
| 423 | 其他各种仪器仪表              | 台班     |    |         |
| 424 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m³   | 台班     |    |         |
| 425 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³     | 台班     |    |         |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 农耕文化长廊建设项目 第13页 共15页

| 序号  | 名称、规格、型号             | 单位 | 数量 | 投标单价（元） |
|-----|----------------------|----|----|---------|
| 426 | 混凝土振捣器 平板式           | 台班 |    |         |
| 427 | 混凝土振捣器 插入式           | 台班 |    |         |
| 428 | 三滚轴整平机功率 75kW        | 台班 |    |         |
| 429 | 混凝土输送泵车 输送量60m³/h    | 台班 |    |         |
| 430 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L       | 台班 |    |         |
| 431 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L       | 台班 |    |         |
| 432 | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L | 台班 |    |         |
| 433 | 履带式推土机 功率75kW        | 台班 |    |         |
| 434 | 履带式推土机 功率90kW        | 台班 |    |         |
| 435 | 履带式推土机 功率105kW       | 台班 |    |         |
| 436 | 载重汽车 装载质量4t          | 台班 |    |         |
| 437 | 载重汽车 装载质量5t          | 台班 |    |         |
| 438 | 载重汽车 装载质量5t          | 台班 |    |         |
| 439 | 载重汽车 装载质量6t          | 台班 |    |         |
| 440 | 自卸汽车 装载质量5t          | 台班 |    |         |
| 441 | 自卸汽车 装载质量20t         | 台班 |    |         |
| 442 | 机动翻斗车 装载质量1t         | 台班 |    |         |
| 443 | 平板拖车组 装载质量15t        | 台班 |    |         |
| 444 | 平板拖车组 装载质量25t        | 台班 |    |         |
| 445 | 平地机功率 120kW          | 台班 |    |         |
| 446 | 汽车式起重机 提升质量5t        | 台班 |    |         |
| 447 | 汽车式起重机 提升质量8t        | 台班 |    |         |
| 448 | 汽车式起重机提升质量12t        | 台班 |    |         |
| 449 | 汽车式起重机 提升质量16t       | 台班 |    |         |
| 450 | 钢轮内燃压路机 工作质量8t       | 台班 |    |         |
| 451 | 钢轮振动压路机工作质量8t        | 台班 |    |         |
| 452 | 钢轮振动压路机工作质量15t       | 台班 |    |         |
| 453 | 双钢轮振动压路机工作质量12t      | 台班 |    |         |
| 454 | 双钢轮振动压路机工作质量15t      | 台班 |    |         |
| 455 | 轮胎压路机工作质量26t         | 台班 |    |         |
| 456 | 电动夯实机 夯击能量 250N.m    | 台班 |    |         |
| 457 | 手扶式振动压实机工作质量1t       | 台班 |    |         |
| 458 | 汽车式沥青喷洒机箱容量 4000L    | 台班 |    |         |
| 459 | 沥青混凝土摊铺机摊铺宽度 9m 以内   | 台班 |    |         |
| 460 | 混凝土切缝机 功率7.5KW       | 台班 |    |         |
| 461 | 混凝土切缝机功率 7.5kW       | 台班 |    |         |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 农耕文化长廊建设项目 第14页 共15页

| 序号  | 名称、规格、型号            | 单位 | 数量 | 投标单价（元） |
|-----|---------------------|----|----|---------|
| 462 | 轮胎式路面铣刨机            | 台班 |    |         |
| 463 | 多用喷枪                | 台班 |    |         |
| 464 | 钢筋调直机 直径14mm        | 台班 |    |         |
| 465 | 钢筋切断机 直径40mm        | 台班 |    |         |
| 466 | 钢筋弯曲机 直径40mm        | 台班 |    |         |
| 467 | 管子切断机 管径150mm       | 台班 |    |         |
| 468 | 抛光机                 | 台班 |    |         |
| 469 | 管子套丝机 Φ159mm        | 台班 |    |         |
| 470 | 电动弯管机 管径108mm       | 台班 |    |         |
| 471 | 木工圆锯机 直径500mm       | 台班 |    |         |
| 472 | 木工单面压刨床 刨削宽度600mm   | 台班 |    |         |
| 473 | 木工双面压刨床刨削宽度 600mm   | 台班 |    |         |
| 474 | 砂轮切割机 砂轮直径500mm     | 台班 |    |         |
| 475 | 半自动切割机 厚度100mm      | 台班 |    |         |
| 476 | 角向磨光机               | 台班 |    |         |
| 477 | 交流电弧焊机 容量21kV·A     | 台班 |    |         |
| 478 | 交流电弧焊机 容量30kV·A     | 台班 |    |         |
| 479 | 交流电弧焊机 容量32kV·A     | 台班 |    |         |
| 480 | 氩弧焊机 电流500A         | 台班 |    |         |
| 481 | 对焊机 容量75kV·A        | 台班 |    |         |
| 482 | 电渣焊机 电流1000A        | 台班 |    |         |
| 483 | 热熔对接焊机 直径63mm       | 台班 |    |         |
| 484 | 热熔对接焊机 直径160mm      | 台班 |    |         |
| 485 | 洒水车罐容量 10000L       | 台班 |    |         |
| 486 | 洒水车 罐容量 10000L      | 台班 |    |         |
| 487 | 履带式液压岩石破碎机          | 台班 |    |         |
| 488 | 打药车（汽车式） 2t         | 台班 |    |         |
| 489 | 背式打草机               | 台班 |    |         |
| 490 | 推式打草机               | 台班 |    |         |
| 491 | 电动空气压缩机 排气量1m³/min  | 台班 |    |         |
| 492 | 电动空气压缩机 排气量10m³/min | 台班 |    |         |
| 493 | 试压泵 压力30MPa         | 台班 |    |         |
| 494 | 试压泵压力 60MPa         | 台班 |    |         |
| 495 | 电锤 功率 520W          | 台班 |    |         |
| 496 | 电锤 功率 520W          | 台班 |    |         |
| 497 | 其他机械费               | 元  |    |         |

## 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:农耕文化长廊建设项目

第15页 共15页

[illegible]