

2026年阳朔县葡萄镇洞村村委上内村爪子洞水稻产业基地水渠
建设工程

招标工程量清单

招 标 人: 阳朔县葡萄镇人民政府

(单位盖章)

造价咨询人: 广西鑫筑元建设工程咨询有限公司

(单位盖章)

编制说明

一、工程概况

本工程名称为2026年阳朔县葡萄镇洞村村委上内村爪子洞水稻产业基地水渠建设工程，工程性质为水利工程，项目地址位于阳朔县葡萄镇。主要内容为：新建12条渠道、敷设涵管、新建人行桥、公示牌及挡土墙等工程内容

二、评审依据

- (1) (GB50501-2007)《水利工程工程量清单计价规范》；
- (2) (SL328-2005)《水利水电工程设计工程量计算规定》；
- (3) 2007年《广西壮族自治区水利水电建筑工程预算定额》；
- (4) 2007年《广西壮族自治区水利水电工程设计概（预）算编制规定》；
- (5) 2015年《广西壮族自治区水利水电工程概（预）算补充定额》；
- (6) 2016年广西壮族自治区水利厅文件《关于调整广西水利水电建设工程定额工程人工预算单价的通知》（桂水基[2016]1号）；
- (7) 2016年广西壮族自治区水利厅文件《水利厅关于进一步规范使用水利工程工程量清单计价规范的通知》（桂水基[2016]7号）；
- (8) 2016年广西壮族自治区水利厅文件《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》（桂水基[2016]16号）；
- (9) 2019年广西壮族自治区水利厅文件《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》（桂水建设[2019]4号）；
- (10) (桂水建设 [2023]4号)自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知；
- (11) 广西壮族自治区有关部门发布的其它现行的造价文件

三、基础单价

- (1) 人工预算单价：依据桂水基〔2016〕1号文《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》，人工预算单价调整为7.46元/工时，进入直接费的人工预算单价3.46元/工日，补差4元/工时。
- (2) 施工电预算价：施工用电单价按电网供电计算，预算价0.65元/kw.h。
- (3) 主要材料价格：在《定额》中有限价的材料，按限价进入直接费，无限价的材料按现行市场除税价进入直接费。材料价格采用按《桂林市建设工程造价信息》2026年第5期阳朔县信息价，信息价上没有的参考同期桂林市信息价，桂林市信息价上没有的材料价按市场询价。

四、运距及其它说明

- 1、本工程距阳朔县城38km,扣除10km基本运距外按28km计算材料增运。

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 2026年阳朔县葡萄镇洞村村委上内村爪子洞水稻产业基地水渠
建设工程

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：2026年阳朔县葡萄镇洞村村委上内村瓜子洞水稻产业基地水渠建设工程

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		1号渠道120m						
1.1	500101004001	挖掘机挖渠道土方，III类土	m ³	22.9				
1.2	500103001001	回填土石方，机械夯填土石	m ³	2.1				
1.3	500101010001	余土外运，运距2km	m ³	19.5				
1.4	500103007001	人工铺筑碎石垫层	m ³	1.3				
1.5	500109001001	C20混凝土底板	m ³	3.6				
1.6	500109001002	C20混凝土渠道边墙	m ³	14.4				
1.7	500110001001	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	192				
1.8	500109009001	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	3.6				
1.9		人行桥1座						
1.9.1	500109001003	C25预制混凝土盖板	m ³	0.05				
1.9.2	500110001002	一般钢筋制作安装，人工	t	0.01				
1.10		双胶轮车材料二次运输150m						
1.10.1	500114002001	胶轮车运水泥，装运卸150m	t	5.34				
1.10.2	500114002002	胶轮车运钢材，装运卸150m	t	0.01				
1.10.3	500114002003	胶轮车运木材，装运卸150m	m ³	2.86				
1.10.4	500114002004	人工装胶轮车运砂，挖装运卸150m	m ³ 成品堆方	10.51				
1.10.5	500114002005	人工装胶轮车运碎石，挖装运卸150m	m ³ 成品堆方	17.29				
2		2号渠道329m						
2.1	500101003001	挖掘机挖渠道土方，III类土	m ³	204.03				
2.2	500103001002	回填土石方，机械夯填土石	m ³	46.25				
2.3	500101010002	余土外运，运距2km	m ³	149.45				
2.4	500109001004	C20混凝土底板	m ³	16.26				
2.5	500109001005	C20混凝土渠道边墙	m ³	82.97				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：2026年阳朔县葡萄镇洞村村委上内村瓜子洞水稻产业基地水渠建设工程

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.6	500110001003	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	823.02				
2.7	500109009002	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	18.05				
2.8		人行桥4座						
2.8.1	500109001006	C25预制混凝土盖板	m ³	0.32				
2.8.2	500110001004	一般钢筋制作安装，人工	t	0.02				
2.9		盖板3m						
2.9.1	500109001007	C25预制混凝土盖板	m ³	0.48				
2.9.2	500110001005	一般钢筋制作安装，人工	t	0.03				
2.10		机耕路桥1座						
2.10.1	500109001008	C20混凝土，基础	m ³	0.81				
2.10.2	500109001009	C25钢筋混凝土桥板	m ³	0.45				
2.10.3	500110001006	普通平面木模板制作、安拆	m ²	2.4				
2.10.4	500110001007	一般钢筋制作安装，人工	t	0.05				
2.11		双胶轮车材料二次运输150m						
2.11.1	500114002006	胶轮车运水泥，装运卸150m	t	30.12				
2.11.2	500114002007	胶轮车运钢材，装运卸150m	t	0.11				
2.11.3	500114002008	胶轮车运木材，装运卸150m	m ³	12.37				
2.11.4	500114002009	人工装胶轮车运砂，挖装运卸150m	m ³ 成品堆方	58.69				
2.11.5	500114002010	人工装胶轮车运碎石，挖装运卸150m	m ³ 成品堆方	89.64				
3		3号渠道630m						
3.1	500101003002	挖掘机挖渠道土方，III类土	m ³	537.76				
3.2	500103001003	回填土石方，机械夯填土石	m ³	204.46				
3.3	500101010003	余土外运，运距2km	m ³	299.3				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2026年阳朔县葡萄镇洞村村委上内村瓜子洞水稻产业基地水渠建设工程

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.4	500109001010	C20混凝土底板	m ³	50.4				
3.5	500109001011	C20混凝土渠道边墙	m ³	346.5				
3.6	500110001008	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	2520				
3.7	500109009003	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	79.38				
3.8		机耕路桥1座						
3.8.1	500105009001	砌体拆除, 干砌石	m ³	4.71				
3.8.2	500109001012	C20混凝土, 基础	m ³	0.99				
3.8.3	500109001013	C25钢筋混凝土盖板	m ³	0.72				
3.8.4	500110001009	普通平面木模板制作、安拆	m ²	3.78				
3.8.5	500110001010	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.07				
3.9		双胶轮车材料二次运输200m						
3.9.1	500114002011	胶轮车运水泥, 装运卸200m	t	117.9				
3.9.2	500114002012	胶轮车运钢材, 装运卸200m	t	0.08				
3.9.3	500114002013	胶轮车运木材, 装运卸200m	m ³	37.93				
3.9.4	500114002014	人工装胶轮车运砂, 挖装运卸200m	m ³ 成品堆方	231.98				
3.9.5	500114002015	人工装胶轮车运碎石, 挖装运卸200m	m ³ 成品堆方	352.52				
4		4号渠道45m						
4.1	500101003003	挖掘机挖渠道土方, III类土	m ³	17.1				
4.2	500103001004	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	22.5				
4.3	500109001014	C20混凝土底板	m ³	4.5				
4.4	500109001015	C20混凝土渠道边墙	m ³	14.4				
4.5	500110001011	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	135				
4.6	500109009004	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	3.78				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2026年阳朔县葡萄镇洞村村委上内村瓜子洞水稻产业基地水渠建设工程

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.7		机耕路桥1座						
4.7.1	500102001001	砌体拆除, 干砌石	m ³	4.56				
4.7.2	500109001016	C20混凝土, 基础	m ³	0.12				
4.7.3	500109001017	C25钢筋混凝土盖板	m ³	0.81				
4.7.4	500110001012	普通平面木模板制作、安拆	m ²	4.44				
4.7.5	500110001013	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.07				
5		5号渠道317m						
5.1	500101003004	挖掘机挖渠道土方, III类土	m ³	60.05				
5.2	500103001005	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	7.81				
5.3	500101010004	余土外运, 运距2km	m ³	50.83				
5.4	500109001018	C20混凝土底板	m ³	9.09				
5.5	500109001019	C20混凝土渠道边墙	m ³	36.36				
5.6	500110001014	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	464.8				
5.7	500109009005	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	9.09				
5.8		人行桥4座						
5.8.1	500109001020	C25预制混凝土盖板	m ³	0.19				
5.8.2	500110001015	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.01				
5.9		波纹管14m						
5.9.1	500101003005	挖掘机挖渠道土方, III类土	m ³	4.52				
5.9.2	500103001006	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	3.53				
5.9.3	500109001021	C20混凝土垫层	m ³	0.56				
5.9.4	500114002016	DN300波纹管	m	14				
5.10		人工挑运材料二次运输200m						
5.10.1	500114002017	人力搬运水泥, 装运卸200m	t	13.67				
5.10.2	500114002018	人力搬运钢材, 装运卸200m	t	0.01				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2026年阳朔县葡萄镇洞村村委上内村瓜子洞水稻产业基地水渠建设工程

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.10.3	500114002019	人力搬运木材, 装运卸200m	m ³	6.93				
5.10.4	500114002020	人工运砂, 装运卸200m	m ³ 成品堆方	26.89				
5.10.5	500114002021	人工运碎石, 装运卸200m	m ³ 成品堆方	40.87				
6		6号渠道393m						
6.1	500101003006	挖掘机挖渠道土方, III类土	m ³	46.71				
6.2	500102001002	砌体拆除, 干砌石	m ³	3.87				
6.3	500102013001	1m ³ 挖掘机装石碴, 汽车运输, 露天作业, 运距2km	m ³	3.87				
6.4	500103001007	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	7.46				
6.5	500101010005	余土外运, 运距2km	m ³	39.25				
6.6	500109001022	C20混凝土底板	m ³	12.51				
6.7	500109001023	C20混凝土渠道边墙	m ³	43.68				
6.8	500110001016	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	565.6				
6.9	500109009006	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	11.24				
6.10		人行桥1座						
6.10.1	500109001024	C25预制混凝土盖板	m ³	0.05				
6.10.2	500110001017	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.01				
6.11		0+074-0+078段涵管						
6.11.1	500101002001	挖掘机挖渠道土方, III类土	m ³	1.18				
6.11.2	500109001025	C20混凝土包管	m ³	3.39				
6.11.3	500109001026	C20混凝土斜坡	m ³	12				
6.11.4	500110001018	普通平面木模板制作、安拆	m ²	10.8				
6.11.5	500114002022	预制混凝土管安装, 承插混凝土管柔性接口, 公称直径400mm	m	4				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2026年阳朔县葡萄镇洞村村委上内村瓜子洞水稻产业基地水渠建设工程

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.12		0+337-0+352段渠道及挡墙						
6.12.1	500101003007	挖掘机挖渠道土方, III类土	m ³	21.9				
6.12.2	500103001008	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	20.85				
6.12.3	500103007002	人工铺筑碎石垫层	m ³	1.86				
6.12.4	500109001027	C20混凝土底板	m ³	0.58				
6.12.5	500109001028	C20混凝土渠道边墙	m ³	4.05				
6.12.6	500109001029	C20埋石混凝土挡墙(埋石率20%)	m ³	44.24				
6.12.7	500110001019	普通平面木模板制作、安拆	m ²	115.5				
6.12.8	500114002023	PVC塑料管安装(黏接连接), 公称直径50mm	m	3				
6.13		0+352-0+375段渠道及挡墙						
6.13.1	500101003008	挖掘机挖渠道土方, III类土	m ³	26.68				
6.13.2	500103001009	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	60.49				
6.13.3	500103007003	人工铺筑碎石垫层	m ³	2.85				
6.13.4	500109001030	C20混凝土底板	m ³	0.89				
6.13.5	500109001031	C20混凝土渠道边墙	m ³	6.21				
6.13.6	500109001032	C20埋石混凝土挡墙(埋石率20%)	m ³	87.86				
6.13.7	500110001020	普通平面木模板制作、安拆	m ²	204.7				
6.13.8	500114002024	PVC塑料管安装(黏接连接), 公称直径50mm	m	21				
6.13.9	500114002025	人工铺筑反滤层	m ³	1.08				
6.14		0+375-0+380段涵管						
6.14.1	500101003009	挖掘机挖渠道土方, III类土	m ³	1.71				
6.14.2	500103001010	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	0.96				
6.14.3	500109001033	C20混凝土渠道边墙	m ³	0.59				
6.14.4	500110001021	普通平面木模板制作、安拆	m ²	4.78				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：2026年阳朔县葡萄镇洞村村委上内村瓜子洞水稻产业基地水渠建设工程

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.14.5	500114002026	预制混凝土管安装, 承插混凝土管柔性接口, 公称直径400mm	m	6				
6.14.6	500114002027	不锈钢滤网	m ²	0.36				
6.15		人工挑运材料二次运输150m						
6.15.1	500114002028	人力搬运水泥, 装运卸150m	t	50.95				
6.15.2	500114002029	人力搬运钢材, 装运卸150m	t	0.01				
6.15.3	500114002030	人力搬运木材, 装运卸150m	m ³	15.95				
6.15.4	500114002031	人工运砂, 装运卸150m	m ³ 成品堆方	99.34				
6.15.5	500114002032	人工运碎石, 装运卸150m	m ³ 成品堆方	189.8				
7		7号渠道109m						
7.1	500101003010	挖掘机挖渠道土方, III类土	m ³	57.21				
7.2	500103001011	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	11.5				
7.3	500101010006	余土外运, 运距2km	m ³	43.64				
7.4	500109001034	C20混凝土底板	m ³	6.3				
7.5	500109001035	C20混凝土渠道边墙	m ³	33.6				
7.6	500110001022	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	239				
7.7	500109009007	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	7.98				
7.8		机耕路桥1座						
7.8.1	500109010001	拆旧DN800混凝土管	m ³	0.27				
7.8.2	500109001036	C20混凝土底板	m ³	0.32				
7.8.3	500109001037	C20混凝土, 基础	m ³	4.16				
7.8.4	500109001038	C25钢筋混凝土盖板	m ³	0.96				
7.8.5	500110001023	普通平面木模板制作、安拆	m ²	24.08				
7.8.6	500110001024	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.09				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：2026年阳朔县葡萄镇洞村村委上内村瓜子洞水稻产业基地水渠建设工程

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7.9		双胶轮车材料二次运输150m						
7.9.1	500114002033	胶轮车运水泥，装运卸150m	t	13.44				
7.9.2	500114002034	胶轮车运钢材，装运卸150m	t	0.1				
7.9.3	500114002035	胶轮车运木材，装运卸150m	m³	4.13				
7.9.4	500114002036	人工装胶轮车运砂，挖装运卸150m	m³ 成品堆方	26.35				
7.9.5	500114002037	人工装胶轮车运碎石，挖装运卸150m	m³ 成品堆方	40.1				
8		8号渠道150m						
8.1	500101003011	挖掘机挖渠道土方，III类土	m³	38.9				
8.2	500103001012	回填土石方，机械夯填土石	m³	6.1				
8.3	500101010007	余土外运，运距2km	m³	31.7				
8.4	500109001039	C20混凝土底板	m³	4.5				
8.5	500109001040	C20混凝土渠道边墙	m³	18				
8.6	500110001025	渠道衬砌木模板制作、安拆	m²	232				
8.7	500109009008	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m²	4.5				
8.8		人行桥1座						
8.8.1	500109001041	C25预制混凝土盖板	m³	0.05				
8.8.2	500110001026	一般钢筋制作安装，人工	t	0.01				
8.9		涵管						
8.9.1	500101002002	挖掘机挖渠道土方，III类土	m³	3.84				
8.9.2	500109001042	C20混凝土包管	m³	3.08				
8.9.3	500114001001	预制混凝土管安装，承插混凝土管柔性接口，公称直径300mm	m	6				
8.10		机耕路桥1座						
8.10.1	500109001043	C20混凝土，基础	m³	0.36				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：2026年阳朔县葡萄镇洞村村委上内村瓜子洞水稻产业基地水渠建设工程

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
8.10.2	500109001044	C25钢筋混凝土盖板	m ³	0.41				
8.10.3	500110001027	普通平面木模板制作、安拆	m ²	4.44				
8.10.4	500110001028	一般钢筋制作安装，人工	t	0.04				
8.11		人工挑运材料二次运输200m						
8.11.1	500114002038	人力搬运水泥，装运卸200m	t	7.82				
8.11.2	500114002039	人力搬运钢材，装运卸200m	t	0.05				
8.11.3	500114002040	人力搬运木材，装运卸200m	m ³	3.56				
8.11.4	500114002041	人工运砂，装运卸200m	m ³ 成品堆方	15.34				
8.11.5	500114002042	人工运碎石，装运卸200m	m ³ 成品堆方	23.35				
9		9号渠道404m						
9.1	500101003012	挖掘机挖渠道土方，III类土	m ³	83.44				
9.2	500103001013	回填土石方，机械夯填土石	m ³	10.34				
9.3	500102001003	挖掘机拆除砌体，浆砌砖，水泥浆	m ³	3.8				
9.4	500109010002	拆除旧混凝土	m ³	2.9				
9.5	500102013002	1m ³ 挖掘机装石碴，汽车运输，露天作业，运距2km	m ³	6.7				
9.6	500101010008	余土外运，运距2km	m ³	71.24				
9.7	500109001045	C20混凝土底板	m ³	12.12				
9.8	500109001046	C20混凝土渠道边墙	m ³	48.48				
9.9	500110001029	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	580.4				
9.10	500109009009	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	12.12				
9.11		人行桥3座						
9.11.1	500109001047	C25预制混凝土盖板	m ³	0.14				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：2026年阳朔县葡萄镇洞村村委上内村瓜子洞水稻产业基地水渠建设工程

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
9.11.2	500110001030	一般钢筋制作安装，人工	t	0.01				
9.12		拦水闸1座						
9.12.1	500109001048	C20混凝土，基础	m³	1.11				
9.12.2	500109001049	C25预制混凝土盖板	m³	0.18				
9.12.3	500110001031	一般钢筋制作安装，人工	t	0.03				
9.12.4	500201034001	一体式启闭机（铸铁闸）600*1500	套	1				
9.13		机耕路桥2座						
9.13.1	500109001050	C20混凝土，基础	m³	0.72				
9.13.2	500109001051	C25钢筋混凝土盖板	m³	0.81				
9.13.3	500110001032	普通平面木模板制作、安拆	m²	8.88				
9.13.4	500110001033	一般钢筋制作安装，人工	t	0.08				
9.14		6m直线杆						
9.14.1	500101003013	挖掘机挖III类土	m³	5.41				
9.14.2	500103001014	回填土石方，机械夯填土石	m³	3.55				
9.14.3	500109001052	C20埋石混凝土墩（埋石率20%）	m³	1.79				
9.14.4	500109010003	挖掘机拆除砌体，浆砌石，水泥浆	m³	1.24				
10		10号渠道38m						
10.1	500101003014	挖掘机挖渠道土方，III类土	m³	4.23				
10.2	500103001015	回填土石方，机械夯填土石	m³	0.86				
10.3	500101010009	余土外运，运距2km	m³	3.37				
10.4	500109001053	C20混凝土底板	m³	1.14				
10.5	500109001054	C20混凝土渠道边墙	m³	4.56				
10.6	500110001034	渠道衬砌木模板制作、安拆	m²	60.8				
10.7	500109009010	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m²	1.14				
11		11号渠道112m						

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：2026年阳朔县葡萄镇洞村村委上内村瓜子洞水稻产业基地水渠建设工程

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
11.1	500101003015	挖掘机挖渠道土方，III类土	m ³	25.06				
11.2	500103001016	回填土石方，机械夯填土石	m ³	4.08				
11.3	500101010010	余土外运，运距2km	m ³	20.25				
11.4	500109001055	C20混凝土底板	m ³	3.36				
11.5	500109001056	C20混凝土渠道边墙	m ³	13.44				
11.6	500110001035	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	179.2				
11.7	500109009011	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	3.36				
11.8		人行桥2座						
11.8.1	500109001057	C25预制混凝土盖板	m ³	0.1				
11.8.2	500110001036	一般钢筋制作安装，人工	t	0.01				
12		12号渠道115m						
12.1	500101003016	挖掘机挖渠道土方，III类土	m ³	21.07				
12.2	500103001017	回填土石方，机械夯填土石	m ³	7.7				
12.3	500101010011	余土外运，运距2km	m ³	11.98				
12.4	500109001058	C20混凝土底板	m ³	3.45				
12.5	500109001059	C20混凝土渠道边墙	m ³	13.8				
12.6	500110001037	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	184				
12.7	500109009012	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	3.45				
14	500114001002	公示牌	座	1				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2026年阳朔县葡萄镇洞村村委上内村爪子洞水稻产业基地水渠建设工程

第12页 共13页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2026年阳朔县葡萄镇洞村村委上内村爪子洞水稻产业基地水渠建设工程

第13页 共13页

[illegible]

其他项目清单

招标编号:

工程名称: 2026年阳朔县葡萄镇洞村村委上内村瓜子洞水稻产业基地水渠
建设工程

第1页 共1页

[illegible]