

# 岑溪市南渡镇君垌村五厘排至湓冲道路硬化项目

## 工程量清单

审核单位：

岑溪市财政投资评审中心

审核时间：

2026年5月12日



# 表A.0.2-5 工程量清单

建设项目名称：岑溪市南渡镇君垌村五厘排至泮冲道路硬化项目  
 编制范围：岑溪市南渡镇君垌村五厘排至泮冲道路硬化项目

分项目编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里					建设项目路线总长度(主线长度)
101	临时工程	公路公里					
10101	临时供电设施	m	114				
102	路基工程	km	1.55				
LJ08	路基其他工程	km	1.55				
LJ0801	路床平整(人工和机械配合平整)	m <sup>2</sup>	7050				
103	路面工程	km					
LM02	水泥混凝土路面	m <sup>2</sup>					
LM0203	路面基层	m <sup>2</sup>					
LM020304	碎石基层(压实厚10cm)	m <sup>2</sup>	6275				
LM0205	水泥混凝土面层	m <sup>2</sup>					
LM020501	水泥混凝土面层(C25商品砼,厚18cm)	m <sup>2</sup>	5500				
LM04	路槽、路肩及中央分隔带	km	1.55				
LM0402	路肩	km	1.55				
LM040201	培路肩	m <sup>3</sup>	356.5				
LM05	排水工程						
LM0501	边沟	m					
LM050101	挖土质边沟	m <sup>3</sup>	195.3				
104	桥梁涵洞工程	km					
10401	涵洞工程	m/道					
HD0101	φ60cm管涵(Ⅱ级承插口带胶圈)	m/道	30				
110	专项费用	元					
11001	施工场地建设费	元					
11002	安全生产费	元					

复核:

编制:

# 表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：岑溪市南渡镇君垌村五厘排至泮冲道路硬化项目  
 编制范围：岑溪市南渡镇君垌村五厘排至泮冲道路硬化项目

分项目编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里					
309	其他相关费用	公路公里					
4	第四部分 预备费	公路公里					
401	基本预备费	元					
402	价差预备费	元					
5	第一至四部分合计	公路公里					
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里					

编制：

复核：