

岑溪市大隆镇六各村六各美丽移民村等3个工程

工程量清单

招标人: _____

审核单位: 岑溪市财政投资评审中心



法定代表人
或其授权人: _____

法定代表人
或其授权人: 易洪安

审核人: 冯舒华

复核人: 程识

送审时间2026年5月6日

审核时间2026年6月8日

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市大隆镇六各村六各美丽移民村等3个工程

第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		岑溪市大隆镇六各村六各美丽移民村项目					
		分部分项工程					
		道路工程					
1	041001001001	拆除路面 1. 路面类型:凿除破旧混凝土路面 2. 厚度:18cm 3. 运距:3km	m ²	150.00			
2	040202001001	路床(槽)整形	m ²	150.00			
3	040202011001	碎石 1. 石料规格:10cm碎石基层	m ²	150.00			
4	040203007001	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:预拌普通混凝土C25 2. 面层要求:横向拉槽或刻纹 3. 厚度:18cm 4. 嵌缝材料:PG道路嵌缝胶	m ²	150.00			
		场地硬化工程					
5	010101001001	平整场地 1. 人机配合	m ²	110.00			
6	010404001001	垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:10cm厚碎石垫层	m ³	11.00			
7	桂010507008001	地坪 1. 地坪厚度:18cm 2. 凝土种类、强度等级:预拌普通混凝土 C25 3. 设缝方式:6000*6000mm 油浸麻丝填缝 4. 地坪表面处理:混凝土地面 刻纹	m ²	110.00			
		排水沟工程					
8	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.4m	m ³	89.64			
9	010103001001	回填方 1. 填方材料品种:原土回填	m ³	19.71			
10	010103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:1km	m ³	69.93			
11	桂010507010001	明沟 1. 沟截面尺寸:内空260*500mm 2. 垫层材料种类、厚度:10cm厚C15砼垫层 3. 混凝土种类、强度等级:C25混凝土沟壁 4. 抹面:20厚防水水泥砂浆1:2.5三面光	m	135.00			
12	01B001001	沉砂池	个	1			
	0501	绿化工程					
13	桂050101018001	整理绿化用地	m ²	600.00			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市大隆镇六各村六各美丽移民村等3个工程

第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
14	050102012001	铺种草皮 1. 养护期:3个月 2. 铺种方式:满铺 3. 草皮种类:马尼拉草	m ²	600.00			
15	桂050102017001	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) 1. 种类:福建茶 2. 冠丛高:20~25cm 3. 蓬径:18~20cm 4. 单位面积株数:36株/m ² 5. 养护期:6个月	m ²	31.00			
16	050102001001	栽植乔木 1. 种类:凤凰木 2. 胸径或干径:胸径11~12cm 3. 株高、冠径:株高3.5~4.0m, 冠径1.5~2.0m 4. 养护期:6个月	株	3			
17	050102003001	栽植竹类 1. 竹种类:散尾葵 2. 竹胸径或根盘丛径:3~4cm, 自然高度1.5~2.0m 3. 养护期:6个月	株	4			
18	050102002001	栽植孤植灌木 1. 种类:山茶 2. 冠丛高:1.5~2.0m 3. 蓬径:1.4~1.6m 4. 养护期:6个月	株	4			
19	050102002002	栽植孤植灌木 1. 种类:龙血树 2. 冠丛高:0.7~0.8m 3. 蓬径:0.7~0.8m 4. 养护期:6个月	株	10			
20	050102002003	栽植孤植灌木 1. 种类:黄金榕球 2. 冠丛高:0.9~1.0m 3. 蓬径:0.6~0.8m 4. 养护期:6个月	株	4			
21	050102002004	栽植孤植灌木 1. 种类:七彩朱瑾球 2. 冠丛高:0.8~0.9m 3. 蓬径:0.7~0.8m 4. 养护期:6个月	株	2			
22	050102002005	栽植孤植灌木 1. 种类:苏铁 2. 冠丛高:0.7~0.8m 3. 蓬径:0.7~0.8m 4. 养护期:6个月	株	3			
23	050102002006	栽植孤植灌木 1. 种类:红花继木球 2. 冠丛高:0.9~1.0m 3. 蓬径:1.0~1.2m 4. 养护期:6个月	株	6			
24	050102002007	栽植孤植灌木	株	19			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市大隆镇六各村六各美丽移民村等3个工程

第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1. 种类:勒杜鹃球 2. 冠丛高:0.8~0.9m 3. 蓬径:0.6~0.8m 4. 养护期:6个月					
25	050102002008	栽植孤植灌木 1. 种类:澳洲鸭脚木 2. 冠丛高:2.0~2.5m 3. 蓬径:0.6~0.8m 4. 养护期:6个月	株	7			
		台阶					
26	011107001001	石材台阶面 1. 20厚600X100火烧面芝麻白花岗岩(踢面) 2. 25厚600X320火烧面芝麻白花岗岩(踏面) 3. 25厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥 4. 素水泥浆结合层一道 5. 100厚C20混凝土(Φ8@150单层双向钢筋网) 6. 150厚级配碎石垫层 7. 素土夯实	m ²	11.16			
		台阶两侧矮护栏					
27	010101003002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.8m	m ³	9.92			
28	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:预拌普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	1.24			
29	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 240×115×53 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	3.38			
30	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 240×115×53 2. 墙体厚度:180mm 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	4.32			
31	桂011204005001	石材墙面 1. 安装方式:水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚光面芝麻白花岗岩	m ²	29.20			
		微菜园					
32	020101002001	细砖清水墙 1. 砌筑类型:清水墙 2. 用砖品种规格:烧结青砖 240×115×53 3. 灰浆品种及配合比:水泥石灰砂浆中砂 M15	m ³	10.46			
33	020101002002	细砖清水砖柱 1. 砌筑类型:砖柱	m ³	1.40			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市大隆镇六各村六各美丽移民村等3个工程

第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		2.用砖品种规格:烧结青砖 240×115×53 3.灰浆品种及配合比:水泥石灰砂浆中砂 M15					
		条石坐凳					
34	050305006001	条石坐凳	个	6			
		路缘石围边					
35	050201003001	路牙(树池围牙、路缘石)铺设 1.垫层厚度、材料 种类:C15混凝土 2.路牙材料种类、 规格:磨光芝麻白花岗岩600*300*120	m	95.00			
		花池、树池					
36	010101003003	挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土	m ³	14.95			
37	010501001002	垫层 1.混凝土种类:预拌普通混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m ³	4.27			
38	010401003002	实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 240×115×53 2.墙体类型:花池 3.墙体厚度:180mm 4.砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m ³	10.07			
39	010401003003	实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 240×115×53 2.墙体类型:树池 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m ³	2.67			
40	桂011204005002	石材墙面 1.安装方式:水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色: 400*200*20光面芝麻白花岗岩	m ²	47.73			
41	桂011204005003	石材墙面 1.安装方式:水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:30厚光面芝麻白花岗岩	m ²	29.54			
42	050101009001	种植土回(换)填	m ³	17.71			
		园路铺装					
43	桂050201017001	园路面层 1.300*300*25火烧面芝麻白花岗岩 2.25厚1:4干硬性水泥砂浆 3.素水泥结合层一道 4.100厚C15混凝土垫层 5.100厚级配碎石垫层 6.素土夯实, 夯实度>94%	m ²	165.00			
44	桂050201017002	园路面层 1.200*100*60红色透水砖 2.25厚1:4干硬性水泥砂浆 3.素水泥结合层一道 4.100厚C15混凝土垫层	m ²	260.00			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市大隆镇六各村六各美丽移民村等3个工程

第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		5. 100厚砂石基层 6. 素土夯实，夯实度>94%					
		安全防护设施					
45	01B001002	安全防护栏（栏杆） 1. 混凝土仿木栏杆	m	162.00			
46	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类、强度等级:C25 2. 模板:胶合板模板 木支撑 3. 部位:栏杆基础	m ³	11.34			
47	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ 10以内	t	0.135			
48	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10以上	t	0.575			
		挡土墙1-1					
49	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.30m以内 3. 部位:挖土方150米沟槽临时排水渠	m ³	390.00			
50	040103001001	回填方 1. 填方来源:原土回填 2. 部位:挖土方150米沟槽临时排水渠,项目完工后填方恢复	m ³	390.00			
51	040103001002	回填方 1. 填方材料品种:机械换填 30cm厚片石(20%碎石嵌缝) 2. 部位:挡土墙基础底部换填	m ³	177.75			
52	040101005001	人机配合挖淤泥、流砂 1. 挖掘深度:1.30m	m ³	770.25			
53	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:清运淤泥 2. 运距:3km	m ³	770.25			
54	040303001001	混凝土垫层 1. 混凝土种类:普通混凝土 C20 2. 部位:挡土墙面垫层	m ³	29.25			
55	040305003001	浆砌块料 1. 材料品种、规格:毛石 \geq Mu30 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑,浆满石实 3. 泄水孔材料品种、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m ³	1492.50			
56	040601025001	滤料铺设 1. 滤料品种:砂砾堆囊 2. 滤料规格:0.3*0.3*0.3m	m ³	4.05			
57	040402018001	伸缩缝 1. 材料品种:沥青麻丝 2. 规格、型号:沿长度方向每隔10~15米设20~30mm宽的伸缩缝	m	202.80			
58	040308001001	水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:水泥砂浆 1:2 2. 部位:挡土墙顶部抹灰 3. 厚度:20mm厚	m ²	210.00			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市大隆镇六各村六各美丽移民村等3个工程

第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		挡土墙2-2					
59	040305003002	浆砌块料 1. 材料品种、规格:毛石 \geq Mu30 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑,浆满石实	m ³	20.50			
60	040308001002	水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:水泥砂浆 1:2 2. 部位:挡土墙顶部抹灰 3. 厚度:20mm厚	m ²	20.50			
		挡土墙3-3					
61	040101002002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.21m以内 3. 部位:挡土墙基础沟槽	m ³	15.06			
62	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:3km	m ³	15.06			
63	040305003003	浆砌块料 1. 材料品种、规格:毛石 \geq Mu30 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑,浆满石实 3. 泄水孔材料品种、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m ³	40.15			
64	040402018002	伸缩缝 1. 材料品种:沥青麻丝 2. 规格、型号:沿长度方向每隔10~15米设20~30mm宽的伸缩缝	m	9.32			
65	040308001003	水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:水泥砂浆 1:2 2. 部位:挡土墙顶部抹灰 3. 厚度:20mm厚	m ²	14.00			
		标志牌					
66	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m ³	12.85			
67	010103001002	回填方 1. 填方材料品种:原土回填	m ³	8.57			
68	010103002002	余方弃置 1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:3km	m ³	4.28			
69	010404001002	垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:15cm厚碎石垫层	m ³	0.86			
70	010501001003	垫层 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	0.71			
71	010403001001	石基础 1. 石料种类、规格:火山石 2. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆中砂M10	m ³	0.79			
72	01B002001	墙面彩绘	m ²	6.50			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市大隆镇六各村六各美丽移民村等3个工程

第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
73	011406001001	10mm厚真石漆	m ²	11.55			
74	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C25	m ³	1.17			
75	010504001001	直形墙 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C25	m ³	1.13			
76	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 制作安装 HRB400 Φ10以内	t	0.021			
77	010515001004	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 制作安装 HRB400 Φ10以上	t	0.096			
78	01B002002	定制标志牌构件 1. 定制3mm厚镀锌钢板装饰件 2. 定制3mm厚镀锌304不锈钢板衬标字及装饰件 3. 定制3mm厚镀锌方管装饰件	项	1			
79	01B001003	项目概况标志牌	项	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041103	围堰					
80	桂041103003001	土石围堰 1. 材料:毛石、粘土混合	m ³	40.63			
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
81	041106001001	大型机械、设备进出场及安拆 1. 机械、设备名称:履带式挖掘机 1.0m ³ 场外运输费	台·次	1			
82	041106001002	大型机械、设备进出场及安拆 1. 机械、设备名称:履带式挖掘机 0.4m ³ 场外运输费	台·次	1			
	011701	脚手架工程					
83	桂011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内	m ²	16.48			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
84	011702001001	基础 1. 模板、支撑材质:混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	0.90			
85	011702001002	基础 1. 模板、支撑材质:独立基础 胶合板 模板 木支撑	m ²	2.46			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市大隆镇六各村六各美丽移民村等3个工程

第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
86	011702011001	直形墙 1. 模板、支撑材质:直形墙 胶合板模板 钢支撑	m ²	11.00			
87	011702008001	圈梁 1. 模板、支撑材质:圈梁 弧形 胶合板模板 钢支撑	m ²	7.36			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
88	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备规格型号:履带式挖掘机进出场费 斗容量 1m ³ 以内	台次	1			
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程					
89	050403001001	树木支撑架 1. 支撑类型、材质:毛竹桩 三角桩 (长)	株	18			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		岑溪市波塘镇荔村单竹口美丽移民村项目					
		分部分项工程					
		道路工程					
90	041001001001	拆除路面 1. 路面类型:拆除破旧混凝土路面 2. 厚度:18cm 3. 运距: 3km	m ²	269.25			
91	040103001001	回填方 1. 填方材料品种:粘土 2. 填方来源:外运 3. 部位:抬高路面处	m ³	21.00			
92	040202001001	路床(槽)整形	m ²	269.25			
93	040202011001	碎石 1. 石料规格:碎石 5~40mm 2. 厚度:10cm	m ²	269.25			
94	040203007001	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:预拌普通混凝土 C25	m ²	269.25			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 岑溪市大隆镇六各村六各美丽移民村等3个工程

第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 面层要求:横向拉槽或刻纹 3. 厚度:18cm 4. 嵌缝材料:PG道路嵌缝胶					
		场地硬化工程					
95	010101001001	平整场地	m ²	1237.63			
96	010404001001	垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚 碎石 10~40mm	m ³	123.76			
97	桂010507008001	地坪 1. 地坪厚度:18cm 2. 凝土种类、强度等级:预拌普通混凝土 C25 3. 设缝方式:6000*6000mm 油浸麻丝填缝 4. 地坪表面处理:混凝土地面 刻纹	m ²	1237.63			
98	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:预拌普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.08			
99	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ 10以内	t	0.027			
100	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 10以上	t	0.054			
101	040901008001	植筋 1. 材料规格:热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合) 2. 植入深度:300mm 3. 植筋胶品质:植筋结构胶	根	112			
		挡土墙部分					
102	040305003001	浆砌块料 1. 材料品种、规格:毛石 \geq Mu30 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑,浆满石实	m ³	6.72			
103	040308001001	水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:水泥砂浆 1:2 2. 部位:挡土墙顶部抹灰 3. 厚度:20mm厚	m ²	13.44			
104	040901008002	植筋 1. 材料规格:热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合) 2. 植入深度:单根800mm长, 植入400mm深 3. 植筋胶品质:植筋结构胶	根	75			
105	040303013001	混凝土板 1. 部位:出水口过车盖板 2. 混凝土种类、强度等级:预拌普通混凝土 C30 3. 矩形实体板 模板	m ³	0.63			
106	040901001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋规格:钢筋制作、安装 Φ 10以上	t	0.102			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市大隆镇六各村六各美丽移民村等3个工程

第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		公共照明部分					
107	030412007001	一般路灯 1. 名称:LED太阳能路灯 2. 灯杆材质、规格:总高6米, Q235钢材, 灯体经热镀锌表面静电喷塑处理(颜色待定), 规格: 锥杆, 上口径60*下口径130*壁厚2.0mm; 含太阳能板支架、地脚架。灯杆寿命至少可达10年 3. 太阳能板:1块18V/80W采用进口单晶硅, (A级硅片封装) 转换效率达18.5%; 防水, 防压, 防撞击; 太阳能板寿命至少可达25年。 4. 灯具光源:灯具外壳为优质铝制品+内含高效散热器, 铝基板等组件配套; 光源: 12V60W超高亮LED光源, 普瑞45mil芯片, 5000-5500K, 单颗流明值可达130-140LM, 配透镜, 二次配光, 光源寿命可达60000小时以上 5. 锂电池:1只12V/50AH, 阀控免维护太阳能专用储能型胶体电池; 电池寿命至少可达5年。 6. 12V/15A专用智能数码恒流一体化防水型控制器, 光控+时控、过充过放、自动检测, 自动切换等功能; 控制器寿命至少可达5年。 7. 每晚工作8-10小时, 可储备6-7个阴雨天的工作电能。	套	20			
108	桂030413013001	土方开挖 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深底:0.95m	m ³	6.84			
109	桂030413011001	现浇基础 1. 混凝土种类:现场普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	座	20			
		栏杆					
110	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1. 栏杆类型:(黑色)热镀锌钢管栏杆, 高1200mm 2. 扶手材料种类、规格、颜色:2.0厚80*40热镀锌钢管扶手 3. 栏杆材料种类、规格、颜色:2.0厚19*19热镀锌钢管栏杆、3.0厚热镀锌钢管立柱 4. 含黑色油漆	m	215.50			
		垃圾桶					
111	01B001001	垃圾桶	个	3			
		篮球场翻新					
112	041001004001	铣刨路面	m ²	572.23			
113	桂011104006001	丙烯酸面层 1. 面层材料品种、厚度:丙烯酸, 颜色由业主白定, 厚度3mm	m ²	572.23			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市大隆镇六各村六各美丽移民村等3个工程

第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		2. 部位：篮球场					
114	040205006001	标线 1. 材料品种：热熔涂料 标线	m ²	8.78			
115	01B001002	健身器材1组（八件套）	组	1			
		河道清淤					
116	010101006001	挖淤泥、流砂 1. 挖掘深度：1.0m 2. 弃淤泥、流砂运距：1km	m ³	4064.63			
		标志牌					
117	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：1.5m以内	m ³	12.85			
118	010103001001	回填方 1. 填方材料品种：原土回填	m ³	8.57			
119	010103002001	余方弃置 1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：3km	m ³	4.28			
120	010404001002	垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度：15cm 厚碎石垫层	m ³	0.86			
121	010501001001	垫层 1. 混凝土种类：普通混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m ³	0.71			
122	010403001001	石基础 1. 石料种类、规格：火山石 2. 砂浆种类、强度等级：水泥砂浆中砂 M10	m ³	0.79			
123	01B002001	墙面彩绘	m ²	6.50			
124	011406001001	10mm厚真石漆	m ²	11.55			
125	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类：普通混凝土 2. 混凝土种类、强度等级：C25	m ³	1.17			
126	010504001001	直形墙 1. 混凝土种类：普通混凝土 2. 混凝土种类、强度等级：C25	m ³	1.13			
127	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 制作安装 HRB400 Φ 10以内	t	0.021			
128	010515001004	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 制作安装 HRB400 Φ 10以上	t	0.096			
129	01B002002	定制标志牌构件 1. 定制3mm厚镀锌钢板装饰件 2. 定制3mm厚镀锌304不锈钢板衬标字及 装饰件 3. 定制3mm厚镀锌方管装饰件	项	1			
130	01B001003	项目概况标志牌	项	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市大隆镇六各村六各美丽移民村等3个工程

第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
131	桂011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内	m ²	16.48			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
132	011702001001	基础 1. 模板、支撑材质:混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	0.90			
133	011702001002	基础 1. 模板、支撑材质:独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	2.46			
134	011702011001	直形墙 1. 模板、支撑材质:直形墙 胶合板模板 钢支撑	m ²	11.00			
135	011702008001	圈梁 1. 模板、支撑材质:圈梁 弧形 胶合板模板 钢支撑	m ²	7.36			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
136	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备规格型号:履带式挖掘机进出场费 斗容量 1m ³ 以内	台次	2			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		Σ 增值税					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		Σ 增值税					
		岑溪市三堡镇河六村平榔道路及场地硬化工程					
		分部分项工程					
		道路工程					
137	040101001001	挖一般土方 1. 土壤类别:三类土	m ³	149.96			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市大隆镇六各村六各美丽移民村等3个工程

第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		2. 部位:扩宽道路部分挖土方					
138	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:3km	m ³	149.96			
139	041001001001	拆除路面 1. 路面类型:拆除破旧混凝土路面 2. 厚度:18cm 3. 运距: 3km	m ²	413.50			
140	040101002001	挖土边沟土方 1. 土方类型: 三类土	m ³	55.90			
141	040103001001	路肩培土 1. 密实度:90%以上 2. 填方来源:场内运土 3. 部位:路肩	m ³	60.76			
142	040202001001	路床(槽)整形	m ²	1925.00			
143	040202011001	碎石 1. 石料规格:10cm厚碎石基层	m ²	1925.00			
144	040203007001	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:预拌普通混凝土 C25 2. 面层要求:横向拉槽或刻纹 3. 厚度:18cm 4. 嵌缝材料:PG道路嵌缝胶	m ²	1708.00			
145	04B001	项目概况标志牌	项	1			
		场地硬化工程					
146	010101001001	平整场地	m ²	667.00			
147	010404001001	垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:碎石 10~40mm 10cm	m ³	66.70			
148	桂010507008001	地坪 1. 地坪厚度:18cm 2. 凝土种类、强度等级:预拌普通混凝土 C25 3. 设缝方式:6000*6000mm 油浸麻丝填缝 4. 地坪表面处理:混凝土地面 刻纹	m ²	667.00			
		桥涵工程					
149	040101002002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m以内 3. 部位:混凝土墙基础、挡土墙基础沟槽	m ³	40.40			
150	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:3km	m ³	40.40			
151	040303002001	混凝土基础 1. 混凝土种类、强度等级:预拌普通混凝土 C25 2. 含模板制作、安装、拆除	m ³	11.87			
152	040303005001	混凝土墩(台)身 1. 混凝土种类、强度等级:预拌普通混	m ³	20.51			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市大隆镇六各村六各美丽移民村等3个工程

第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		凝土 C25 2. 含模板制作、安装、拆除					
153	040303004001	混凝土墩(台)帽 1. 混凝土种类、强度等级:预拌普通混凝土 C25 2. 含模板制作、安装、拆除	m ³	5.25			
154	040303013001	混凝土板(梁) 1. 混凝土种类、强度等级:预拌普通混凝土 C30 2. 含模板制作、安装、拆除	m ³	12.30			
155	040901001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋规格:钢筋制作、安装 Φ 10以内	t	0.055			
156	040901001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋规格:钢筋制作、安装 Φ 10以上	t	2.338			
157	040305003001	浆砌块料 1. 材料品种、规格:毛石 \geq Mu30 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑,浆满石实	m ³	39.36			
158	040308001001	水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:水泥砂浆 1:2 2. 部位:挡土墙顶部抹灰 3. 厚度:20mm厚	m ²	7.20			
159	040303018001	混凝土防撞护栏 1. 混凝土种类、强度等级:预拌普通混凝土 C25防撞护栏 2. 栏杆种类: DN80镀锌钢管栏杆扶手 3. 断面:现浇C25混凝土栏杆柱	m	11.80			
		挡土墙工程					
160	040101002003	挖沟槽土方 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m以内 3. 部位:挡土墙基础沟槽	m ³	22.18			
161	040103002003	余方弃置 1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:3km	m ³	22.18			
162	040305003002	浆砌块料 1. 材料品种、规格:毛石 \geq Mu30 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑,浆满石实 3. 泄水孔材料品种、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m ³	53.68			
163	040601025001	滤料铺设 1. 滤料品种:砂砾堆囊 2. 滤料规格:0.5*0.5*0.5m	m ³	3.63			
164	040308001002	水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:水泥砂浆 1:2 2. 部位:挡土墙顶部抹灰 3. 厚度:20mm厚	m ²	16.80			
165	040402017001	沉降缝 1. 类别:沉降缝 沥青木板	m ²	1.92			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称：岑溪市大隆镇六各村六各美丽移民村等3个工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
岑溪市大隆镇六各村六各美丽移民村项目						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
二		2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
三		2021绿化工程(单价合同)一般计税法				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂050501003001	雨季施工增加费				
四		2021园林景观工程(单价合同)一般计税法				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂050501002001	检验试验配合费				
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
岑溪市波塘镇荔村单竹口美丽移民村项目						
一		2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
二		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
三		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
岑溪市三堡镇河六村平榔道路及场地硬化工程						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法_1				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
二		2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市大隆镇六各村六各美丽移民村等3个工程

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
岑溪市大隆镇六各村六各美丽移民村项目				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1623.50	146.11	1769.61
二	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	300.78	27.07	327.85
三	2021绿化工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	91.40	8.23	99.63
四	2021园林景观工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	220.66	19.86	240.52
岑溪市波塘镇荔村单竹口美丽移民村项目				
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	778.94	70.10	849.04
二	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

