

岑溪市第三小学南方校区建设
工程运动场项目

工程量清单

招 标 人：_____

审核单位：_____

岑溪市财政投资评审



法定代表人
或其授权人：_____

法定代表人
或其授权人：_____ 易洪安

审 核 人：_____ 张洪铭

复 核 人：_____ 韦金燕

送 审 时 间：2026年6月22日

审 核 时 间：2026年7月9日

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市第三小学南方校区建设工程运动场项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市第三小学南方校区建设工程运动场项目

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		分部分项工程					
		台阶部分					
1	010507004001	台阶 (1)踏步高、宽:300×150、底板厚150mm (2)混凝土种类:现浇混凝土 (3)混凝土强度等级:C25	m ³	16.74			
2	010507001001	坡道 (1)垫层材料种类、厚度:15cm厚C25钢筋混凝土 (2)部位:花池底部	m ²	36.60			
3	桂010507008001	地坪 (1)地坪厚度:15cm (2)混凝土种类、强度等级:C25钢筋混凝土 (3)部位:台阶休息平台及其花池底部	m ²	78.75			
4	010401012001	零星砌砖 (1)零星砌砖名称、部位:花池 (2)砖品种、规格、强度等级:多孔砖240×115×90 (3)砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m ³	11.39			
5	010507005001	扶手、压顶 (1)断面尺寸:0.24×0.08 (2)混凝土强度等级:C20混凝土	m ³	1.94			
6	011107001001	石材台阶面 (1)找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 (2)粘结层厚度、材料种类、配合比:素水泥浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:600×300×30厚火烧面芝麻白花岗岩 (4)防滑条材料种类、规格:踏步板做防滑槽	m ²	70.20			
7	011102001001	石材楼地面 (1)找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆种类、配合比:素水泥浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:600×300×30厚火烧面芝麻白花岗岩	m ²	65.40			
8	011108001001	石材零星项目 (1)工程部位:花池边顶面 (2)找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 (3)粘结层厚度、材料种类、配合比:素水泥浆 (4)面层材料品种、规格、颜色:600×300×30厚光面芝麻黑花岗岩	m ²	34.33			
9	桂011206004001	石材零星项目 (1)基层类型、部位:20厚1:2.5水泥砂	m ²	69.68			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 岑溪市第三小学南方校区建设工程运动场项目

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		浆找平层 (2) 安装方式: 素水泥浆粘贴 (3) 面层材料品种、规格、颜色: 600×300×30厚光面芝麻白花岗岩 (4) 工程部位: 花池侧壁					
10	010501001001	垫层 (1) 混凝土种类: 商品砼 (2) 混凝土强度等级: C20	m ³	3.09			
11	010501002001	带形基础 (1) 混凝土种类: 商品砼 (2) 混凝土强度等级: C25	m ³	3.06			
12	010503001001	基础梁 (1) 混凝土种类: 商品砼 (2) 混凝土种类、强度等级: C25	m ³	6.98			
13	010515001001	现浇构件钢筋 (1) 钢筋种类、规格: HRB400 Φ 10以内	t	2.057			
14	010515001002	现浇构件钢筋 (1) 钢筋种类、规格: HRB400 Φ 10以上	t	0.708			
		挡土墙					
15	010101003001	挖沟槽土方 (1) 土壤类别: 三类土 (2) 挖土深度: 0.75m (3) 弃土运距: 自行考虑	m ³	76.20			
16	010501001002	垫层 (1) 混凝土种类: 商品砼 (2) 混凝土强度等级: C15	m ³	8.95			
17	010403004001	石挡土墙 (1) 石料种类、规格: MU30毛石 (2) 勾缝要求: 1:2水泥砂浆勾凸缝 (3) 砂浆种类、强度等级: M7.5水泥砂浆砌筑 (4) 泄水孔: DN100 PVC管 0.3×0.3卵石堆囊反滤料 (5) 变形缝: 每隔15m设置一道30mm宽变形缝, 沿缝的三边填塞沥青麻筋或涂沥青木板, 塞入深度不小于200mm	m ³	326.94			
18	020202003001	栏杆 (1) 石料种类、构件规格: 芝麻白花岗岩栏杆 (2) 雕刻种类、形式: 详见施工图 (3) 砂浆强度等级: 水泥砂浆 1:2	m	22.49			
		主席台					
19	010101003002	挖沟槽土方 (1) 土壤类别: 三类土 (2) 挖土深度: 0.75m (3) 弃土运距: 自行考虑	m ³	20.70			
20	010404001001	垫层 (1) 垫层材料种类、配合比、厚度: 15cm厚级配碎石垫层	m ³	8.76			
21	010501001003	垫层 (1) 混凝土种类: 商品砼 (2) 混凝土强度等级: C25	m ³	4.90			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市第三小学南方校区建设工程运动场项目

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
22	010501001004	垫层 (1)混凝土种类:商品砼 (2)混凝土强度等级:C20	m ³	2.87			
23	010401012002	零星砌砖 (1)零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 (2)砖品种、规格、强度等级:多孔砖 240×115×90 (3)砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆	m ²	1.80			
24	010401001001	砖基础 (1)砖品种、规格、强度等级:多孔砖 240×115×90 (2)砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆	m ³	10.04			
25	011102001002	石材楼地面 (1)找平层厚度、砂浆种类、配合比: 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平结合层 (2)结合层厚度、砂浆种类、配合比: 素水泥浆 (3)面层材料品种、规格、颜色: 600X300X20厚烧面岑溪红花岗岩	m ²	9.30			
26	011102001003	石材楼地面 (1)找平层厚度、砂浆种类、配合比: 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平结合层 (2)结合层厚度、砂浆种类、配合比: 素水泥浆 (3)面层材料品种、规格、颜色: 600X600X20厚烧面芝麻白花岗岩	m ²	31.26			
27	011107001002	石材台阶面 (1)找平层厚度、砂浆种类、配合比: 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平结合层 (2)粘结层厚度、材料种类、配合比: 素水泥浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:20mm 厚火烧面岑溪红花岗岩踏步压顶	m ²	1.80			
28	桂011206004002	石材零星项目 (1)基层类型、部位:30mm厚1:3干硬性 水泥砂浆找平结合层 (2)安装方式:素水泥浆粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:20mm 厚岑溪红花岗岩贴面 600X430X20	m ²	12.65			
		运动场					
29	桂010507010001	排水沟 (1)混凝土强度等级:C25混凝土 (2)沟截面尺寸:260mm×300mm (3)盖板:预制钢筋混凝土排水沟盖板 500mm×300mm (4)垫层:100mm厚C15混凝土 (5)砂浆种类:1:2.5防水砂浆	m	403.60			
30	040504009001	沉沙井 (1)雨水箅子及圈口材质、型号、规	座	6			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 岑溪市第三小学南方校区建设工程运动场项目

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		格:600x300x20活动铸铁盖板 (2)垫层、基础材质及厚度:100厚C15混凝土					
31	桂011104006001	球场面层 (1)基层:200厚3:7灰土(分层夯实,每层约为100) (2)稳定层:200厚灰土2:8碎石稳定层(设粒径为≤30级配碎石盲沟,内设盲管) (3)结合层:喷涂乳化沥青结合层 (4)结构层:40厚中粒式渗水沥青混凝土层(粒径≤20)、40厚中粒式渗水沥青混凝土层(粒径≤10) (5)减震层:25mm厚合成材料吸震垫 (6)面层:人工草坪面层(PE草丝,绒长50,内填石英砂、环保橡胶颗粒)	m ²	1546.00			
32	桂011104006002	跑道面层 (1)基层:200厚灰土摊铺(分层夯实,每层约为100),配合比3:7=生灰土:粘土 (2)稳定层:200厚无机料(石灰:粉煤灰:级配砂石=5:15:80) (3)垫层:100厚级配碎石层,碎石粒径≤30 (4)结构层:150厚C30混凝土,随打随抹平,每块纵横方向不大于6米,缝宽20cm,沥青砂浆处理嵌缝 (5)面层:13mm厚混合型塑胶面层	m ²	1681.00			
33	040205006001	标线 (1)材料品种:防水涂料 (2)工艺:热熔	m ²	120.00			
34	010501001005	垫层 (1)混凝土强度等级:C15混凝土	m ³	6.55			
35	050201003001	路牙(树池围牙、路缘石)铺设 (1)路牙材料种类、规格:混凝土路缘石 500×250×150 (2)砂浆强度等级:水泥砂浆1:2	m	187.00			
36	040501004001	塑料管 (1)材质及规格:导排盲管 DN75 PVC	m	219.10			
37	AB001	5人足球球门、球网 (1)材质及规格:镀锌钢管 PE网	个	2			
38	AB002	羽毛球球网 (1)材质及规格:镀锌钢管 PE网	个	1			
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
39	031001006001	塑料管 (1)安装部位:景观给水管 (2)材质、规格:PPR DN25 (3)连接形式:热熔	m	8.00			
40	031001006002	塑料管 (1)安装部位:景观给水管 (2)材质、规格:PPR DN32 (3)连接形式:热熔	m	141.72			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市第三小学南方校区建设工程运动场项目

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
41	031001006003	塑料管 (1) 安装部位:景观给水管 (2) 材质、规格:PPR DN50 (3) 连接形式:热熔	m	61.26			
42	031003012001	倒流防止器 (1) 附件配置:倒流防止器、水表	个	1			
43	031003005001	塑料阀门 (1) 型号、规格:自动取水器	个	5			
44	桂031010001001	喷灌喷头 (1) 类型:自动升降地埋伸缩喷头 (2) 规格:PP材质, 可调固定角度款, 工作压力0.2Mpa, 喷洒半径15-20M	个	6			
45	040504001001	砌筑井 (1) 井盖、井圈材质及规格:复合材料 井盖(含井座) (2) 砌筑材料品种、规格、强度等级: 水泥砂浆中砂 M7.5砌筑 (3) 砂浆品种、强度等级、配合比:水 泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2 (4) 规格:Φ700	座	1			
46	040501004002	塑料管 (1) 材质及规格:HDPE双壁波纹管、 DN160 SN=8kN/m (2) 连接形式:电热熔带接口	m	27.76			
47	040501004003	塑料管 (1) 材质及规格:HDPE双壁波纹管、 DN200 SN=8kN/m (2) 连接形式:电热熔带接口	m	5.00			
48	040501004004	塑料管 (1) 材质及规格:HDPE双壁波纹管、 DN300 SN=8kN/m (2) 连接形式:电热熔带接口	m	23.70			
	0408	路灯工程					
49	030408001001	电力电缆 (1) 规格:YJV-3x4+2X2.5 (2) 名称:舞台用电 (3) 敷设方式、部位:管内穿线	m	60.00			
50	030408001002	电力电缆 (1) 名称:庭院灯线缆 (2) 规格:YJV-3x4 (3) 敷设方式、部位:管内穿线	m	112.00			
51	030408001003	电力电缆 (1) 名称:足球场高杆灯线缆 (2) 规格:YJV-3x6 (3) 敷设方式、部位:管内穿线	m	139.00			
52	030408003001	电缆保护管 (1) 规格:PC75 (2) 敷设方式:埋地敷设	m	60.00			
53	030408003002	电缆保护管 (1) 规格:PC25 (2) 敷设方式:埋地敷设	m	112.00			
54	030408003003	电缆保护管	m	139.00			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 岑溪市第三小学南方校区建设工程运动场项目

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		(1) 规格: PC32 (2) 敷设方式: 埋地敷设					
55	桂030413008001	电缆沟 (1) 截面尺寸: 0.4×0.5	m	311.00			
56	010101004001	挖基坑土方 (1) 土壤类别: 三类土 (2) 挖土深度: 2m以内	m ³	62.10			
57	桂030413011001	现浇基础 (1) 混凝土强度等级: C20 (2) 基础种类、规格: 庭院灯基础 0.6×0.6×0.6 m	座	4			
58	桂030413011002	现浇基础 (1) 混凝土强度等级: C30 (2) 混凝土种类: 现浇混凝土 (3) 基础种类、规格: 足球场高杆灯基 础 2.5×2.5×0.6 m (4) 钢筋: HRB400 Φ 10、14、25	座	4			
59	030412008001	中杆灯 (1) 名称: 庭院灯 (2) 光源数量: 30W	套	4			
60	030412009001	高杆灯 (1) 名称: 足球场高杆灯 (2) 灯杆高度: 8M (3) 光源数量: 2×100W	套	4			
	0501	绿化工程					
61	050102001001	栽植乔木 (1) 种类: 美丽异木棉 (2) 胸径或干径: 15-17cm (3) 株高、冠径: 株高450-500cm、冠幅 300-350cm (4) 养护期: 12个月	株	5			
62	050102001002	栽植乔木 (1) 种类: 八月桂 (2) 胸径或干径: 13-15cm (3) 株高、冠径: 株高400-450cm、冠幅 250-300cm (4) 养护期: 12个月	株	6			
63	050102001003	栽植乔木 (1) 种类: 黄花风铃木 (2) 胸径或干径: 9-10cm (3) 株高、冠径: 株高350-400cm、冠幅 180-200cm (4) 养护期: 12个月	株	11			
64	050102002001	栽植孤植灌木 (1) 种类: 小叶紫薇 (2) 冠丛高: 高度180-200cm、冠幅 100-120cm (3) 养护期: 12个月	株	10			
65	050102002002	栽植孤植灌木 (1) 种类: 四季桂 (2) 冠丛高: 高度180-200cm、冠幅 100-120cm	株	21			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 岑溪市第三小学南方校区建设工程运动场项目

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		(3) 养护期:12个月					
66	050102002003	栽植孤植灌木 (1) 种类:红叶石楠 (2) 冠从高:高度70-80cm、冠幅70-80cm (3) 养护期:12个月	株	36			
67	桂050102017001	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) (1) 种类:红花檵木 (2) 冠从高:高度25-30cm、冠幅25-30cm (3) 单位面积株数:36株/m ² (4) 养护期:12个月	m ²	127.00			
68	桂050102017002	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) (1) 种类:鹅掌柴 (2) 冠从高:高度25-30cm、冠幅25-30cm (3) 单位面积株数:36株/m ² (4) 养护期:12个月	m ²	80.00			
69	桂050102017003	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) (1) 种类:满天星花 (2) 冠从高:高度15-20cm、冠幅15-20cm (3) 单位面积株数:64株/m ² (4) 养护期:12个月	m ²	32.00			
70	桂050102017004	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) (1) 种类:麦冬 (2) 冠丛高:高度15-20cm、冠幅15-20cm (3) 单位面积株数:64株/m ² (4) 养护期:12个月	m ²	217.00			
71	050102012001	铺种草皮 (1) 草皮种类:马尼拉草 (2) 铺种方式:满铺 25cm×25cm/块 (3) 养护期:12个月	m ²	615.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
72	011702028001	扶手、压顶 (1) 构件类型:压顶 (2) 断面尺寸:240mm×80mm (3) 模板、支撑材质:木模板、木支撑	m	100.98			
73	011702027001	台阶 (1) 模板、支撑材质:木模板、木支撑	m ²	70.20			
74	011702005001	基础梁	m ²	25.06			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称：岑溪市第三小学南方校区建设工程运动场项目

第8页 共8页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：岑溪市第三小学南方校区建设工程运动场项目

第1页 共1页

[illegible]

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。