

岑溪市糯垌镇水产养殖育苗基地建设项目

工程量清单

招标人：_____

审核单位：岑溪市财政投资评审中心



法定代表人
或其授权人：_____

法定代表人
或其授权人：易洪安

审核人：冯舒华

复核人：程识

送审时间2026年7月16日

审核时间2026年7月23日

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 岑溪市糯垌镇水产养殖育苗基地建设项目

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 岑溪市糯垌镇水产养殖育苗基地建设项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 岑溪市糯垌镇水产养殖育苗基地建设项目

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		岑溪市糯垌镇塘坡村淡水虾工厂化养殖项目--养殖场					
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
1	010101001001	机械平整场地	m ²	1248.00			
2	010101004001	挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.4m	m ³	105.20			
3	010103001001	回填方 (1)密实度:93%	m ³	79.72			
4	010103002001	余方弃置 (1)运距:1KM	m ³	25.48			
	0104	砌筑工程					
5	010401003001	实心砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 (2)墙体厚度:24cm (3)砂浆种类、强度等级:M5砂浆砌筑	m ³	78.34			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	垫层 (1)混凝土强度等级:商品砼C15	m ³	33.16			
7	010501003001	独立基础 (1)混凝土种类、强度等级:商品砼C25	m ³	25.48			
8	010501004001	满堂基础 (1)混凝土种类、强度等级:商品砼C30	m ³	77.27			
9	010502001001	矩形柱 (1)混凝土种类、强度等级:商品砼C25	m ³	3.33			
10	桂010507008001	地坪 (1)地坪厚度:100mm (2)凝土种类、强度等级:C25商品砼	m ²	531.00			
11	010515001001	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:圆钢筋制作安装HPB300 Φ10以内	t	0.148			
12	010515001002	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:带肋钢筋制作安装 HRB400以上 Φ10以上	t	3.927			
13	010516002001	铁件 1.铁件尺寸:400*400*12mm钢板	t	0.543			
	0106	金属结构工程					
14	010603003001	钢管柱 (1)钢材品种、规格:Q235B、热镀锌钢管Φ80*4.0mm (2)构件运距:1km	t	0.647			
15	010602001001	钢屋架(GWJ) (1)钢材品种、规格:上下弦杆热镀锌钢管Φ40*3.5mm、腹杆热镀锌钢管Φ25*3.2mm (2)构件运距:1km	t	2.053			
16	010602003001	钢桁架(XL1) (1)钢材品种、规格:上下弦杆热镀锌	t	1.980			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 岑溪市糯垌镇水产养殖育苗基地建设项目

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		钢管Φ40*3.5mm、腹杆热镀锌钢管Φ32*3.5mm (2)构件运距:1km					
17	010606001001	钢支撑、钢拉条 (1)钢材品种、规格:镀锌拱管Φ32*3.5mm、镀锌钢管Φ32*3.5mm (2)构件运距:1km	t	2.387			
18	01B005001	黑白膜墙面	m ²	335.60			
	0109	屋面及防水工程					
19	01B005002	黑白膜屋面	m ²	1294.80			
20	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) (1)砂浆厚度、砂浆种类、配合比:20厚防水砂浆	m ²	913.92			
21	桂010902011001	屋面PVC塑料天沟	m	208.00			
22	031001006001	PVC雨水管DN110	m	68.40			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
23	011702001001	基础 (1)基础类型:垫层 (2)模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	7.44			
24	011702001002	基础 (1)基础类型:独立基础 (2)模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	72.80			
25	011702001003	基础 (1)基础类型:满堂基础 (2)模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	22.08			
26	011702002001	矩形柱 (1)模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	33.28			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 岑溪市糯垌镇水产养殖育苗基地建设项目

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		岑溪市糯垌镇塘坡村淡水虾工厂化养殖项目一办公用房					
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
27	010101001002	机械平整场地 1. 土壤类别:三类土	m ²	100.00			
28	010101003002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m以内 3. 开挖方式:人工配合机械开挖, 人工10%, 机械90%	m ³	4.55			
29	010101004002	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.8m以内 3. 开挖方式:人工配合机械开挖, 人工10%, 机械90%	m ³	208.45			
30	010103001003	回填方 1. 填方材料品种:三类土 2. 填方来源、运距:原土利用 3. 密实度:填土夯实并碾压, 密实度符合设计要求 4. 回填方式: 机械回填	m ³	172.17			
31	010103001004	回填方 1. 填方材料品种:三类土 2. 填方来源、运距:原土利用 3. 密实度:填土碾压夯实, 密实度符合设计要求 4. 回填方式: 人工回填 5. 部位: 房心回填	m ³	15.00			
32	010103002002	余方弃置 1. 废弃料品种:余土 2. 运距:1km	m ³	21.27			
	0104	砌筑工程					
33	010401004002	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 2. 墙体厚度:190mm 3. 砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m ³	44.05			
34	010401004003	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 2. 墙体厚度:120mm 3. 砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m ³	0.49			
35	010401014002	砖砌暗沟	m	45.80			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 岑溪市糯垌镇水产养殖育苗基地建设项目

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 2. 沟截面尺寸:内空宽260mm×平均深340mm(起点深度120mm,纵向坡度0.5%) 3. 垫层材料种类、厚度:70厚C10混凝土垫层 4. 砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆砌筑 5. 面层种类、厚度:20厚1:2.5水泥砂浆粉面 6. 盖板规格:C25预制钢筋混凝土盖板490*320*50mm 7. 做法参考11ZJ901,第7页-3					
36	01B001	2立方玻璃钢化粪池	座	1			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
37	010501001002	垫层 1. 混凝土种类:商品混凝土(泵送) 2. 混凝土强度等级:C20	m³	5.29			
38	010501003002	独立基础 1. 混凝土种类:商品混凝土(泵送) 2. 混凝土种类、强度等级:C30	m³	21.68			
39	010502001003	矩形柱 1. 混凝土种类:商品混凝土(泵送) 2. 混凝土强度等级:C30	m³	15.15			
40	010502002002	构造柱 1. 混凝土种类:商品混凝土(非泵送) 2. 混凝土强度等级:C25	m³	0.63			
41	010503001002	基础梁 1. 混凝土种类:商品混凝土(泵送) 2. 混凝土强度等级:C30	m³	8.61			
42	010503005002	过梁 1. 混凝土种类:商品混凝土(非泵送) 2. 混凝土强度等级:C25	m³	0.84			
43	010503004002	圈梁 1. 混凝土种类:商品混凝土(非泵送) 2. 混凝土强度等级:C25 3. 部位:卫生间反边、女儿墙反边	m³	2.82			
44	010505001002	有梁板 1. 混凝土种类:商品混凝土(泵送) 2. 混凝土强度等级:C30	m³	23.47			
45	010506001002	直形楼梯 1. 混凝土种类:商品混凝土(泵送) 2. 混凝土强度等级:C30	m³	2.70			
46	010507005002	压顶 1. 混凝土种类:商品混凝土(非泵送) 2. 混凝土强度等级:C25 3. 部位:女儿墙压顶	m³	3.20			
47	010515001004	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 Φ10以内	t	0.189			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 岑溪市糯垌镇水产养殖育苗基地建设项目

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
48	*010515001005	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢HRB400 Φ10以内	t	2.707			
49	*010515001006	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢HRB400 Φ10以上	t	5.060			
50	桂010515011002	砌体加固筋 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢HRB400 Φ10以内	t	0.131			
51	*桂010516004002	电渣压力焊接 1. 规格: ≤Φ16	个	152			
52	010516003003	机械连接 1. 连接方式: 套筒直形螺栓钢筋接头 Φ32以内	个	28			
	0109	屋面及防水工程					
53	010902003002	屋面2: 不上人屋面 1. 20厚1:2.5水泥砂浆, 分格面积宜为1m ² , 分格缝内嵌填密封材料缝宽10mm-20mm 2. 0.4厚聚乙烯膜 3. 1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材 4. 1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土(泡沫混凝土ρ=700)找2%坡向屋面天沟或地漏 7. 钢筋混凝土屋面板, 表面清扫干净 8. 部位: 楼梯间屋面	m ²	21.06			
54	010903003003	墙面砂浆防水(防潮) 1. 砂浆厚度、砂浆种类、配合比: 20厚聚合物水泥防水砂浆 2. 部位: 砌体墙在室内地坪下-0.15m处	m ²	26.40			
	0108	门窗工程					
55	010802001003	铝合金平开门 1. 门框、扇材质及规格: 成品铝合金单开门 2. 含门锁、五金配件、门边塞缝	m ²	1.68			
56	010801001001	木质门 1. 门框、扇材质及规格: 成品木门1000mm×2200mm 2. 含门锁、五金配件、门边塞缝	樘	5			
57	*010802001004	成品不锈钢大门 1. 框、扇材质及规格: 304不锈钢 2. 玻璃品种、厚度: 10mm钢化玻璃 3. 含五金配件, 门边塞缝	m ²	4.86			
58	*010807001002	铝合金推拉窗 1. 框、扇材质及规格: 90系列铝合金推拉窗(1.8厚铝合金型材) 2. 含五金配件, 窗边塞缝	m ²	23.31			
	0111	楼地面装饰工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市糯垌镇水产养殖育苗基地建设项目

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
59	*011102003004	地1：地砖地面 1. 10厚600×600防滑耐磨地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥砂浆一遍 4. 80厚C15混凝土垫层（地面混凝土垫层，应设置纵向缩缝（平头缝）间距3~6米，横向设置缩缝（假缝）间距6米（做法详见12J304第188页①、③节点） 5. 基土压（夯）实 6. 部位：首层除卫生间外的房间地面	m ²	72.42			
60	011102003005	地2：防滑地砖地面（自上而下，燃烧性能A级） 1. 8~10厚防滑地砖，防水砂浆勾缝 2. 25厚1:2水泥砂浆 3. 1.5厚聚氨酯防水涂膜 4. 20厚1:2水泥砂浆找平层 5. 30厚1:8陶粒混凝土垫层，1%坡向地漏 6. 20厚1:3水泥砂浆保护层（粗装仅做到该层） 7. 1.5厚聚合物水泥防水涂料沿箱底边至地面后再上翻1800 8. 80厚C15混凝土垫层（地面混凝土垫层，应设置纵向缩缝（平头缝）间距3~6米，横向设置缩缝（假缝）间距6米（做法详见12J304第188页①、③节点） 9. 基土压（夯）实 10. 部位：首层卫生间地面	m ²	2.08			
61	011101001004	地3：水泥砂浆地面（自上而下，燃烧性能A级） 1. 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆结合层一遍 3. 80厚C15混凝土垫层（地面混凝土垫层，应设置纵向缩缝（平头缝）间距3~6米，横向设置缩缝（假缝）间距6米（做法详见12J304第188页①、③节点） 4. 基土压（夯）实 5. 部位：首层楼梯间地面	m ²	14.47			
62	011102003006	楼1：地砖楼面 1. 10厚600×600防滑耐磨地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥砂浆一遍 4. 20厚1:3水泥砂浆找平 5. 部位：2层杂物间	m ²	4.32			
63	011101001005	楼3：水泥砂浆楼面（自上而下，燃烧性能A级） 1. 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆结合层一遍	m ²	3.07			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 岑溪市糯垌镇水产养殖育苗基地建设项目

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 20厚1:3水泥砂浆找平 4. 部位: 楼梯间平台楼面					
64	011106004002	楼3: 水泥砂浆梯级面层(自上而下, 燃烧性能A级) 1. 20厚1:2水泥砂浆抹面压光(水泥踏步面做防滑条) 2. 素水泥浆结合层一遍 3. 20厚1:3水泥砂浆找平 4. 部位: 楼梯间梯级面	m ²	12.76			
65	011105003001	踢1: 面砖踢脚120高(由外而内) 1. 8~10厚面砖, 水泥砂浆擦缝 2. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 17厚1:3水泥砂浆 4. 混凝土(砌体)结构层, 表面清扫干净	m	74.33			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
66	*011201001005	外墙: 涂料外墙面 1. 烧结页岩砖或混凝土结构墙体清理干净、缺陷修补完成;砌体勾缝密实;内嵌填密封材料。 2. 梁、柱、剪力墙与砖墙交接处补平, 挂镀锌钢丝网, 每边宽度不小于150;砌体墙满挂镀锌钢丝网, 钢丝网钢钉固定间距不大于400mm 3. 15厚1:3水泥砂浆 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5. 满刮两道外墙防水耐水腻子(另计) 6. 刷底涂料一遍, 外墙涂料两遍(另计) 7. 部位: 所有外墙面	m ²	333.88			
67	桂011204007003	内1: 釉面砖防水墙面(由外而内)(燃烧性能A级) 1. 5厚白色釉面砖面层, 白水泥擦缝(粘贴前瓷砖应浸水两小时以上) 2. 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 1.5厚聚氨酯防水层(周边上翻≥2000) 4. 15厚对应强度不低于传统砂浆M15的预拌专用砂浆, 分两次抹灰(15厚1:3水泥砂浆) 5. 刷专用界面剂一遍 6. 基层墙体 7. 注:贴面砖高度至吊顶底 8. 部位: 卫生间内墙面	m ²	20.61			
68	011201001006	内2: 白色腻子墙面(由外而内)(燃烧性能A级) 1. 满刮白色腻子(另计) 2. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 3. 10厚1:1:6水泥石灰砂浆, 分两次抹	m ²	332.61			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市糯垌镇水产养殖育苗基地建设项目

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		灰 4. 刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶) 5. 烧结页岩砖或混凝土结构墙体, 表面清理干净					
69	桂011201005002	墙面钉(挂)网 1. 网的种类、规格:镀锌钢丝网, 网宽300mm 2. 部位: 砌体和砼构件交接处	m ²	20.64			
	0113	天棚工程					
70	011302001001	顶2: 方形铝合金顶棚(由上而下) 1. 钢筋混凝土板底面清理干净, 刷素水泥浆一道 2. 基层配套界面处理 3. 3厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆 4. 配套金属龙骨 5. 铝合金方形板, 规格为600×600 6. 部位: 卫生间天棚	m ²	2.06			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
71	011406001002	外墙: 涂料外墙面 1. 满刮两道外墙防水耐水腻子 2. 刷底涂料一遍, 外墙涂料两遍 3. 部位: 所有外墙面	m ²	333.88			
72	011406003002	内2: 白色腻子墙面 1. 满刮白色腻子3遍	m ²	332.61			
73	011407002003	顶1: 刮白色腻子顶棚(由上而下) 1. 钢筋混凝土板底面清理干净, 刷素水泥浆一道 2. 3厚柔韧型白色腻子分遍刮平 3. 表面喷刷白色无机涂料二遍 4. 部位: 卫生间除外的所有天棚面	m ²	139.21			
	0115	其他装饰工程					
74	011503001003	304不锈钢楼梯扶手栏杆 1. 栏杆类型:304不锈钢栏杆, 高900mm 2. 扶手材料种类、规格、颜色:Φ60×3.0不锈钢管扶手 3. 栏杆材料种类、规格、颜色:Φ20×1.0不锈钢管竖杆 4. 立柱材料种类、规格、颜色:Φ50×3.0不锈钢管立柱(预埋件另计) 5. 做法参考图集11ZJ401, 13-W、37-15、38-12、42-4、42-5	m	9.98			
		给排水和电气安装工程					
75	03B001	给排水和电气安装(此项为暂估价, 结算时据实列支)	m ²	123.20			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称: 岑溪市糯垌镇水产养殖育苗基地建设项目

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
76	桂011701001003	外脚手架搭拆 1. 单排、双排脚手架: 双排 2. 搭设高度: 见图纸 3. 脚手架材质: 钢管	m ²	443.69			
77	桂011701001004	外脚手架使用 1. 单排、双排脚手架: 双排 3. 脚手架材质: 钢管 4. 外脚手架使用 5. 使用天数: 暂按45日历天计算, 结算时按实际使用天数计算	m ²	443.69			
78	桂011701011002	楼板现浇混凝土运输道 1. 运输道材质: 楼板钢管架 2. 结构类型: 框架结构 3. 泵送、非泵送: 泵送	m ²	123.20			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
79	011702001003	基础 1. 基础类型: 垫层 2. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ²	10.00			
80	011702001004	基础 1. 基础类型: 独立基础 2. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ²	45.20			
81	011702002004	矩形柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 3.6m内	m ²	144.83			
82	011702003003	构造柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑 2. 支模高度: 3.6m内	m ²	7.70			
83	011702005002	基础梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ²	86.07			
84	011702008002	圈梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 3.6m内	m ²	29.76			
85	011702009002	过梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 3.6m内	m ²	12.18			
86	011702014003	有梁板 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 3.6m内	m ²	211.74			
87	011702024002	楼梯	m ²	12.12			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市糯垌镇水产养殖育苗基地建设项目

第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		1. 类型:直形楼梯 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑					
88	011702028002	压顶 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑 2. 部位: 女儿墙压顶、窗台压顶	m	53.17			
89	011702029003	散水 1. 散水厚度:60mm 2. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m ²	2.75			
	011703	垂直运输					
90	011703001003	建筑物垂直运输 1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2. 建筑物垂直高度:7.05m 3. 机械名称: 卷扬机, 带塔提升质量3~5t H=40m内 4. 使用月数: 暂按1.5个月计算, 结算时按各垂直运输机械的有效实际使用时间调整	台	1			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
91	011705001005	大型机械设备进出场 1. 机械设备名称:挖掘机 斗容量 1m ³ 以内	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送					
92	桂011708002003	混凝土泵送	m ³	87.22			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		总 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：岑溪市糯垌镇水产养殖育苗基地建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。