





2026年福旺镇坡心村委旺暖坪大红柑基地产  
业道路硬化工程

## 招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 620231.64元

(大写): 陆拾贰万零贰佰叁拾壹元陆角肆分

招 标 人: 浦北县福旺镇人民政府  
(单位盖章)

造价咨询人: 广西瑞丰建设工程有限公司  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人: 陈祖健  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: 何纳  
(签字或盖章)

编 制 人: 唐翠艳  
有效(造价人员签字)

复 核 人: 邓丽娟  
(造价工程师签字盖专用章)  
有效期至:2026年09月05日

审 核 单 位: 何冬梅  
(单位盖章)

编 制 时 间: 2026年 月 日      复 核 时 间: 2026年 月 日



# 2026年福旺镇坡心村委旺暖坪大红柑基地产业道路硬化工程

## 工程量清单控制价编制说明

### 一、编制依据

- 1、《公路工程预算定额》(JTG/T 3832—2018)；
- 2、《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833—2018)；
- 3、《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG 3830—2018)(以下简称《编制办法》)；

4、广西壮族自治区交通运输部关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知(桂交建管发〔2019〕39号)；

5、交通运输部关于调整《公路工程项目投资估算编制办法》(JTG 3820-2018)和《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)中“税金”有关规定的公告；

6、采用正版同望 WECOST 工程造价管理软件 WECOST V11.1.0 进行编制。

### 二、编制范围、工程概况

本工程为2026年福旺镇坡心村委旺暖坪大红柑基地产业道路硬化工程，新建道路长1.198公里，道路路基宽

4.5米，混凝土路面宽3.5米，18cm厚C30混凝土面层，12cm填隙碎石基层，两侧路肩培土夯实。

### 三、人工、材料、机械台班单价

1、**人工费单价**(含机械人工、船员):广西壮族自治区交通运输部关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知 桂交建管发〔(2019) 39号〕,全区统一采用101.25元/工日。

### 2、材料:

材料单价参考《钦州市建设工程造价信息》2026年第1期浦北县除税信息价考虑。

### 3、电单价

本工程不考虑自行发电。

### 四、措施费、企业管理费、规费、利润、税金和专项费用

#### 1、措施费:

- ①冬季施工增加费:本项目所在地不属冬季和准冬季气温区,不计冬季施工增加费;
- ②雨季施工增加费:本项目按所在地雨量区II、雨季期6个月计算雨季施工增加费;
- ③夜间施工增加费:本项目不计此项费用;
- ④高原地区施工增加费:本项目不计此项费用;

- ⑤风沙地区施工增加费：本项目不计此项费用；
- ⑥沿海地区工程增加费：本项目不计此项费用；
- ⑦行车干扰工程增加费：本项目不计此项费用；
- ⑧施工辅助费：按《编制办法》计列；
- ⑨工地转移费：本项目不计此项费用；

## 2、企业管理费

- ①基本费用：按《编制办法》计列；
- ②主、副食运费补贴：本项目不计此项费用；
- ③职工探亲路费：本项目不计此项费用；
- ④职工取暖费：本项目不计此项费用；
- ⑤财务费用：按《编制办法》计列；

## 3、规费：

- ①养老保险费：16%；
  - ②失业保险费：0.5%；
  - ③医疗保险费（含生育保险费）：7.5%；
  - ④工伤保险费：1%；
  - ⑤住房公积金：8.5%。
- 合计规费费率为33.5%。

## 4、利润：按《编制办法》7.42%计列。

5、税金：交通运输部关于调整“税金”有关规定的9%计列。

## 五、工程建设其他费用

### 1、工程保险费

- ①建筑安装工程一切险：按合同条款规定，提供建筑工程一切险按 $(A) \cdot JAGCF - \{A\} \cdot SBF) \cdot 0.25\%$ 计列，结算按实际发生为准；
- ②按合同条款规定，提供第三者责任险按 $(A) \cdot JAGCF - \{A\} \cdot SBF) \cdot 0.15\%$ 计列，结算按实际发生为准。

### 2、工程管理

- ①、安全生产费：按 $\{A\} \cdot JAGCF \cdot 1.5\%$ 计列。

# 表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：2026年福旺镇坡心村委旺暖坪大红柑基地产业道路硬化工程  
 编制范围：2026年福旺镇坡心村委旺暖坪大红柑基地产业道路硬化工程

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第100章至第700章合计			620231.64		100.00	
<b>100</b>	<b>清单 第100章 总则</b>			11564.45		1.86	
101	通则			2434.62		0.39	
101-1	保险费			2434.62		0.39	
-a	按合同条款规定,提供建筑工程一切险	总额	1	1521.64	1521.64	0.25	
-b	按合同条款规定,提供第三者责任险	总额	1	912.98	912.98	0.15	
102	工程管理			9129.83		1.47	
102-3	安全生产费	总额	1	9129.83	9129.83	1.47	
<b>200</b>	<b>清单 第200章 路基</b>			4952.53		0.80	
203	挖方路基			3982.15		0.64	
203-1	路基挖方			3982.15		0.64	
-a	机械挖土方(培土路床借土,运距1公里)	m3	359.4	3982.15	11.08	0.64	
204	修整路基			970.38		0.16	
204-1	修整路基			970.38		0.16	
-J	机械修整路拱	m2	5391	970.38	0.18	0.16	
<b>300</b>	<b>清单 第300章 路面</b>			578599.74		93.29	
302	垫层			114638.50		18.48	
302-1	碎石垫层			114638.50		18.48	
-a	12cm厚填隙碎石基层(人工摊铺)	m2	5025.8	114638.50	22.81	18.48	
312	水泥混凝土面板			450296.85		72.60	
312-1	水泥混凝土面板			450296.85		72.60	
-a	人工铺筑18cm厚C30砼路面(抗弯拉强度4.0Mpa)(42.5水泥)	m2	4307	450296.85	104.55	72.60	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			13664.39		2.20	
313-1	路肩培土30cm厚	m3	359.4	13664.39	38.02	2.20	

编制：何东

复核：刘金煜

# 表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：2026年福旺镇坡心村委旺腰坪大红柑基地产业道路硬化工程  
 编制范围：2026年福旺镇坡心村委旺腰坪大红柑基地产业道路硬化工程

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
400	清单 第400章 桥梁、涵洞			24514.92		3.95	
419	圆管涵及倒虹吸管涵			24514.92		3.95	
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵			24514.92		3.95	
-a	1-φ0.5钢筋混凝土圆管涵	m	18	24514.92	1361.94	3.95	
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线			600.00		0.10	
604	道路交通标志			600.00		0.10	
604-9	公路界碑			600.00		0.10	
-a	基础设施公示牌(600*600mm)	块	1	600.00	600.00	0.10	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			620231.64		100.00	
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额(不含计日工总额)						
13	投标报价			620231.64		100.00	

编制：何东

复核：刘金耀

# 表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称: 2026年福旺镇坡心村委旺暖坪大红柑基地产业道路硬化工程  
 编制范围: 2026年福旺镇坡心村委旺暖坪大红柑基地产业道路硬化工程

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计				场外运输损耗		
					清单第200章路基	清单第300章路面	清单第400章桥梁、涵洞	辅助生产	%	数量	
1001001	人工	工日	101.25	884.38	1.114	835.456	47.81				
1051001	机械工	工日	101.25	66.492	7.008	57.736	1.747				
2001001	HPB300钢筋	t	3403.06	0.017		0.017					
2001021	8~12号铁丝(镀锌铁丝)	kg	8.32	0.834			0.834				
2001022	20~22号铁丝(镀锌铁丝)	kg	8.32	0.926			0.926				
2003004	型钢(工字钢,角钢)	t	3361.12	0.207		0.207					
2003025	钢模板(各类定型大块钢模板)	t	5420	0.034			0.034				
2009013	螺栓(混合规格)	kg	6.51	0.372			0.372				
2009028	铁件(铁件)	kg	4.72	1.136			1.136				
2009030	铁钉(混合规格)	kg	9.17	1.3			1.3				
3001001	石油沥青	t	3320	0.455			0.455				
3003002	汽油(92号)	kg	7.96	6.504			6.504				
3003003	柴油(0号,-10号,-20号)	kg	6.64	737.769	281.941	437.264	18.564				
3005001	煤	t	964.6	0.078		0.078					
3005002	电	KW h	0.64	1510.504		1490.456	20.049				
3005004	水	m3	2.62	173.91		136.392	37.518				
4003001	原木(混合规格)	m3	1044.1	0.009			0.009				
4003002	锯材(中板δ=19~35mm,中方混合规格)	m3	1241.51	0.456		0.301	0.154				
5009012	油毛毡(400g,0.915m×21.95m)	m2	3.72	22.572			22.572				
5503005	中(粗)砂(混凝土、砂浆用堆方)	m3	207.77	375.255		363.752	11.503				
5503007	砂砾(堆方)	m3	138.83	36.8			36.8				
5505005	片石(码方)	m3	91.26	17.63			17.63				

编制: 何东

复核: 刘金煜

# 表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称: 2026年福旺镇坡心村委旺暖坪大红柑基地产业道路硬化工程  
 编制范围: 2026年福旺镇坡心村委旺暖坪大红柑基地产业道路硬化工程

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计				场外运输损耗		
					清单第200章路基	清单第300章路面	清单第400章桥梁、涵洞	辅助生产	%	数量	
5505013	碎石(4cm)(最大粒径4cm堆方)	m <sup>3</sup>	104.85	673.036		664.243	8.793				
5505015	碎石(8cm)(最大粒径8cm堆方)	m <sup>3</sup>	104.85	0.034			0.034				
5505016	碎石(未筛分碎石统料堆方)	m <sup>3</sup>	104.85	807.646		807.646					
5509001	32.5级水泥	t	400.92	4.757			4.757				
5509002	42.5级水泥	t	439.32	280.913		280.722	0.191				
7801001	其他材料费	元	1	1165.765		1108.622	57.143				
2001002001	HRB400钢筋10以内	t	3588.58	0.206			0.206				
8001002	功率75kW以内履带式推土机	台班	830.17	0.001			0.001				
8001025	斗容量0.6m <sup>3</sup> 履带式单斗挖掘机(WY60液压)	台班	792.43	0.246			0.246				
8001027	斗容量1.0m <sup>3</sup> 履带式单斗挖掘机(WY100液压)	台班	1125.02	0.712	0.712						
8001045	斗容量1.0m <sup>3</sup> 轮胎式装载机(ZL20)	台班	541.49	0.153			0.153				
8001058	功率120kW以内平地机(F155)	台班	1117.07	0.431	0.431						
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机(2Y-8/10)	台班	372.9	0.701	0.701						
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机(3Y-12/15)	台班	550.06	0.956		0.955	0.002				
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机(3Y-18/21)	台班	700.54	1.156		1.156					
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾(YZS06B)	台班	157.02	7.547		7.547					
8001089	机械自身质量15t以内振动压路机(CA25PD)	台班	1009.33	0.704		0.704					
8003079	混凝土电动真空吸水机组(含吸垫5m×5m)	台班	133.43	10.638		10.638					
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)	台班	201.27	10.707		10.707					

复核: 刘金煜

编制: 何东

# 表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项[ ]名称：2026年福旺镇墩心村委旺暖坪大红柑基地产业道路硬化工程  
 编制范围：2026年福旺镇墩心村委旺暖坪大红柑基地产业道路硬化工程

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计						场外运输损耗					
					清单第 200章路 基	清单第 300章路 面	清单第 400章桥 梁、涵洞					辅助生产 %	数量			
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机 (JD250)	台班	161.45	20.78		20.501	0.279									
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机 (UJ325)	台班	128.25	0.23			0.23									
8007013	载质量6t以内自卸汽车 (CA/CQ340X)	台班	535.56	4.022	4.022											
8007043	容量10000L以内洒水汽车 (YGJ5170GSSJN)	台班	1060.45	4.824		4.824										
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机 (QY5)	台班	619.3	0.253			0.253									
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机 (QY25)	台班	1313.6	0.042			0.042									
8099001	小型机具使用费	元	1	978.961		973.813	5.148									

编制：何东  
 复核：刘金煜

# 表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项|名称: 2026年福旺镇坡心村委旺暖坪大红柑基地产业道路硬化工程  
 编制范围: 2026年福旺镇坡心村委旺暖坪大红柑基地产业道路硬化工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接 费(元)	定额设备 购置费 (元)	直接费(元)				措施费	企业管理费	规费	税金(元)		金额合计(元)		
							人工费	材料费	施工机械使 用费	合计				费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	100	清单第100章总 则															11564.45	
2	101	通则															2434.62	
3	101~1	保险费															2434.62	
4	~a	按合同条款规定 提供建筑工程 一切险	总额	1													1521.64	1521.64
5	~b	按合同条款规定 提供第三者责 任险	总额	1													912.98	912.98
6	102	工程管理															9129.83	
7	102~3	安全生产费	总额	1													9129.83	9129.83
8	200	清单第200章路 基			4074.99		112.81		3697.54	3810.35		58.64	91.03	275.5	313.47	409.41	4952.53	
9	203	挖方路基			3284.44		112.81		2954.43	3067.24		45.71	67.17	222.48	252.08	328.92	3982.15	

复核: 刘金煜

编制: 何东

# 表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项||名称: 2026年高旺镇坡心村委旺暖坪大红柑基地产业道路硬化工程  
 编制范围: 2026年福旺镇坡心村委旺暖坪大红柑基地产业道路硬化工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接 费(元)	定额设备 购置费 (元)	直接费 (元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润 (元)		税金 (元)		
							人工费	材料费	施工机械使 用费	合计					费率 (%)	税金 (%)	合计	费率 (%)	税金 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
10	203~1	路基挖方			3284.44		112.81		2954.43	3067.24		45.71	67.17	222.48	252.08	328.92		3982.15	
11	~a	机械挖土方(增 土路床借土,运 距1公里)	m3	359.4	3284.44		112.81		2954.43	3067.24		45.71	67.17	222.48	252.08	328.92		3982.15	11.08
12	204	修整路基			790.55				743.11	743.11		12.93	23.86	53.03	61.39	80.49		970.38	
13	204~1	修整路基			790.55				743.11	743.11		12.93	23.86	53.03	61.39	80.49		970.38	
14	~J	机械整修路拱	m2	5391	790.55				743.11	743.11		12.93	23.86	53.03	61.39	80.49		970.38	0.18
15	300	清单 第300章 路 面			363985.47		84589.92	357200.71	16204	457994.63		4135.28	10304.43	30295.96	28079.15	47772.85		578599.74	
16	302	垫层			71312.65		7531.16	84734.36	2045.21	94310.73		693.68	2018.86	2642.27	5492.67	9464.24		114638.50	
17	302~1	碎石垫层			71312.65		7531.16	84734.36	2045.21	94310.73		693.68	2018.86	2642.27	5492.67	9464.24		114638.50	
18	~a	12cm厚填隙碎石 基层(人工摊铺)	m2	5025.8	71312.65		7531.16	84734.36	2045.21	94310.73		693.68	2018.86	2642.27	5492.67	9464.24		114638.50	22.81

复核: 刘金煜

编制: 何杰

# 表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2026年莆田仙游县度尾镇度尾村委旺暖坪大红柑基地产业道路硬化工程  
 编制范围：2026年莆田仙游县度尾镇度尾村委旺暖坪大红柑基地产业道路硬化工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	税费	税金(元)		金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
19	312	水泥混凝土面板			283600.05		69598.97	272466.35	12973.7	355039.01		3268.22	8028.72	24898.66	21881.36	37180.44	450296.85	
20	312~1	水泥混凝土面板			283600.05		69598.97	272466.35	12973.7	355039.01		3268.22	8028.72	24898.66	21881.36	37180.44	450296.85	
21	~a	人工铺筑18cm厚C30砼路面(抗弯拉强度4.0Mpa)(32.5水磨屑填土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石	m2	4307	283600.05		7459.8		1185.09	8644.89		173.38	256.85	2755.03	705.12	1128.17	13664.39	
22	313				9072.77		7459.8		1185.09	8644.89		173.38	256.85	2755.03	705.12	1128.17	13664.39	
23	313~1	路肩培土30cm厚	m3	359.4	9072.77		4840.76	13613.46	570.82	19025.04		197.84	534.53	1680.92	1052.44	2024.17	24514.92	
24	400	清单第400章桥梁、涵洞			13451.41		4840.76	13613.46	570.82	19025.04		197.84	534.53	1680.92	1052.44	2024.17	24514.92	
25	419	圆管涵及倒虹吸管涵			13451.41		4840.76	13613.46	570.82	19025.04		197.84	534.53	1680.92	1052.44	2024.17	24514.92	
26	419~1	单孔钢筋混凝土圆管涵			13451.41		4840.76	13613.46	570.82	19025.04		197.84	534.53	1680.92	1052.44	2024.17	24514.92	
27	~a	1-φ0.5钢筋混凝土圆管涵	m	18	13451.41		4840.76	13613.46	570.82	19025.04		197.84	534.53	1680.92	1052.44	2024.17	24514.92	1361.94

复核：刘金煜

编制：何东

# 表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2026年福旺镇坡心村委旺暖坪大红柑基地产业道路硬化工程  
 编制范围：2026年福旺镇坡心村委旺暖坪大红柑基地产业道路硬化工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)		
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计							合计	单价	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
28	600	清单第600章安全设施及预埋管线			600			600		600							600.00		
29	604	道路交通标志			600			600		600							600.00		
30	604~9	公路界碑			600			600		600							600.00		
31	~a	基础设施公示牌(600*600mm)	块	1	600			600		600							600.00		
<b>合计</b>					382111.87		89543.49	371414.16	20472.36	481430.02		4391.76	10929.98	32252.38	29445.05	50206.43	620231.64		

复核：刘金煜

编制：何东





# 表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称: 2026年福旺镇坡心村委旺暖坪大红柑基地产业道路硬化工程  
 编制范围: 2026年福旺镇坡心村委旺暖坪大红柑基地产业道路硬化工程

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	101.25		19	油毛毡400g,0.915m×21.95m	m <sup>2</sup>	5009012	3.72	
2	机械工	工日	1051001	101.25		20	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m <sup>3</sup>	5503005	207.77	
3	HPB300钢筋	t	2001001	3403.06		21	砂砾堆方	m <sup>3</sup>	5503007	138.83	
4	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	8.32		22	片石码方	m <sup>3</sup>	5505005	91.26	
5	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022	8.32		23	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m <sup>3</sup>	5505013	104.85	
6	型钢工字钢,角钢	t	2003004	3361.12		24	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m <sup>3</sup>	5505015	104.85	
7	钢模板各类定型大块钢模板	t	2003025	5420		25	碎石未筛分碎石统料堆方	m <sup>3</sup>	5505016	104.85	
8	螺栓混合规格	kg	2009013	6.51		26	32.5级水泥	t	5509001	400.92	
9	铁件铁件	kg	2009028	4.72		27	42.5级水泥	t	5509002	439.32	
10	铁钉混合规格	kg	2009030	9.17		28	其他材料费	元	7801001	1	
11	石油沥青	t	3001001	3320		29	HRB400钢筋10以内	t	2001002001	3508.58	
12	汽油92号	kg	3003002	7.96		30	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	8001002	830.17	
13	柴油0号,-10号,-20号	kg	3003003	6.64		31	斗容量0.6m <sup>3</sup> 履带式单斗挖掘机WY60液压	台班	8001025	792.43	
14	煤	t	3005001	964.6		32	斗容量1.0m <sup>3</sup> 履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	8001027	1125.02	
15	电	kW h	3005002	0.64		33	斗容量1.0m <sup>3</sup> 轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	541.49	
16	水	m <sup>3</sup>	3005004	2.62		34	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1117.07	
17	原木混合规格	m <sup>3</sup>	4003001	1044.1		35	机械自身质量8~10t光轮压路机ZY-8/10	台班	8001079	372.9	
18	锯材中板 δ = 19~35mm,中方混合规格	m <sup>3</sup>	4003002	1241.51		36	机械自身质量12~15t光轮压路机ZY-12/15	台班	8001081	550.06	

复核: 刘金煜

编制: 何东

# 表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：2026年福旺镇坡心村委旺暖坪大红柑基地产业道路硬化工程  
 编制范围：2026年福旺镇坡心村委旺暖坪大红柑基地产业道路硬化工程

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	700.54	
38	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B	台班	8001085	157.02	
39	机械自身质量15t以内振动压路机CA25PD	台班	8001089	1009.33	
40	混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m	台班	8003079	133.43	
41	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	8003085	201.27	
42	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	8005002	161.45	
43	出料容量400L以内灰浆搅拌机JMJ325	台班	8005010	128.25	
44	装载质量6t以内自卸汽车CA/CQ340X	台班	8007013	535.56	
45	容量10000L以内洒水车YCJ5170GSSJN	台班	8007043	1060.45	
46	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	8009025	619.3	
47	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	8009030	1313.6	
48	小型机具使用费	元	8099001	1	

编制：何东

复核：刘金煜

# 表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称: 2026年福旺镇敏坡心村委旺腰坪大红柑基地产业道路硬化工程

编制范围: 2026年福旺镇敏坡心村委旺腰坪大红柑基地产业道路硬化工程 标准定额库版本号:

校验码:

第 1 页 共 3 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
I	第100章至第700章合计				620231.64		
100	清单第100章总则				11564.45		
101	通则				2434.62		
101-1	保险费				2434.62		
101-1-a	按合同条款规定,提供建筑工程一切险	总额	1	1521.64	1521.64		
101-1-b	按合同条款规定,提供第三者责任险	总额	1	912.98	912.98		
102	工程管理				9129.83		
102-3	安全生产费	总额	1	9129.83	9129.83		
200	清单第200章路基				4952.53		
203	挖方路基				3982.15		
203-1	路基挖方				3982.15		
203-1-a	机械挖土方(碎土路基借土,运距1公里)	m3	359.4	11.08	3982.15		
1-1-9-5	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方	0.359	3396.03	1220.53	01.土方	
1-1-11-1	装载机运距60以内自卸汽车运土第一个1km	1000m3天然密实方	0.359	7687.99	2763.06	03.运输	
204	修整路基				970.38		
204-1	修整路基				970.38		
204-1-J	机械修整路拱	m2	5391	0.18	970.38		
1-1-20-1	机械修整路拱	1000m2	5.391	180.82	974.80	01.土方	
300	清单第300章路面				578599.74		
302	垫层				114638.50		
302-1	碎石垫层				114638.50		
302-1-a	12cm厚填隙碎石基层(人工摊铺)	m2	5025.8	22.81	114638.50		
2-1-12-9	人工摊铺填隙碎石基层(压实厚度12cm)	1000m2	5.026	22806.80	114622.44	04.路面	
312	水泥混凝土面板				450296.85		

编制: 何东

复核: 刘金煜

# 表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称: 2026年福旺镇墩心村委旺腰坪大红柑基地产业道路硬化工程  
 编制范围: 2026年福旺镇墩心村委旺腰坪大红柑基地产业道路硬化工程 标准定额库版本号: 校验码: 21-1表

第 2 页 共 3 页

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项公式
312-1	水泥混凝土面板				450296.85		
312-1-a	人工铺装18cm厚C30砼路面(抗弯拉强度4.0MPa) (42.5水泥)	m <sup>2</sup>	4307	104.55	450296.85		
2-2-17-1换	人工铺装混凝土路面厚度18cm	1000m <sup>2</sup> 路面	4.307	104549.90	450296.41	04.路面	实际厚度(cm): 18cm; 普C30-32.5-4换 普C30-42.5-4;
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				13664.39		
313-1	路肩培土30cm厚	m <sup>3</sup>	359.4	38.02	13664.39		
2-3-2-5	路肩培土	100m <sup>3</sup>	3.594	3801.74	13663.45	04.路面	
400	清草第400章桥梁、涵洞				24514.92		
419	圆管涵及倒虹吸管涵				24514.92		
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵				24514.92		
419-1-a	I-φ0.5钢筋混凝土圆管涵	m	18	1361.94	24514.92		
4-7-5-5换	C20现浇圆管涵管座混凝土	10m <sup>3</sup> 实体	0.705	5275.65	3719.34	06.构造物 I	普C15-32.5-4换 普C20-32.5-4;
4-6-3-1换	C20混凝土墩、台帽非泵送	10m <sup>3</sup> 实体	0.063	7603.52	479.02	06.构造物 I	普C30-32.5-4换 普C20-32.5-4; [5509001] 换 [5509002];
4-7-4-1换	C30预制圆管涵管径1.0m以内混凝土	10m <sup>3</sup> 实体	0.264	12530.16	3307.96	06.构造物 I	普C30-32.5-2换 普C30-32.5-4;
4-7-4-3换	预制圆管涵钢筋HRB400, 10以内	t	0.201	5335.72	1069.81	10.钢材及钢结构(一般)	[2001001] 换 [2001002]; [2001002] 换 [2001002001] HRB400钢筋10以内;
4-7-5-1	人工安装圆管涵管径0.75m以内	10m <sup>3</sup> 实体	0.264	2133.16	563.15	06.构造物 I	
4-11-11-1	容量250L以内混凝土搅拌机拌和	10m <sup>3</sup>	1.032	342.55	353.51	06.构造物 I	
1-4-16-7换	M7.5浆砌片石挡土墙墙身	10m <sup>3</sup> 实体	0.309	3985.12	1231.40	06.构造物 I	删:M10水泥砂浆; [1501002] M7.5水泥砂浆量 3.57; 删: [5001013]; 删: [5501003];
1-4-16-5换	M7.5浆砌片石挡土墙基础	10m <sup>3</sup> 实体	0.201	3649.26	733.50	06.构造物 I	删: [5501003];
1-3-3-5换	M7.5浆砌片石截水沟(边沟跌水井)	10m <sup>3</sup> 实体	1.023	4222.62	4319.74	06.构造物 I	删:M10水泥砂浆; [1501002] M7.5水泥砂浆量 3.83;
4-11-1-1	沥青麻絮沉降缝	10m <sup>2</sup>	0.325	188.03	98.72	06.构造物 I	
4-11-4-4	沥青油毡(防水层)	10m <sup>2</sup>	1.026	450.20	461.90	06.构造物 I	

编制: 何东

复核: 刘金煜

# 表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称: 2026年福旺镇坡心村委旺腰坪大红柑基地产业道路硬化工程  
 编制范围: 2026年福旺镇坡心村委旺腰坪大红柑基地产业道路硬化工程 标准定额库版本号: 21-1表

第3页 共3页

校验码:

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
1-3-1-3	机械开挖沟槽土方(无水), 弃土考虑就地摊销	1000m³天然密实方	0.054	15814.35	853.98	06.构造物 I	
1-4-26-2	挡土墙砂砾泄水层(台背回填砂砾)	100m³	0.27	25734.63	6948.35	06.构造物 I	
1-2-12-2	砂砾地基垫层(涵身垫层)	1000m³	0.002	197133.16	374.55	04.路面	
600	清单第600章安全设施及预埋管线				600.00		
604	道路交通标志				600.00		
604-9	公路界碑				600.00		
604-9-a	基础设施公示牌(600*600mm)	块	1	600.00	600.00		
LB-B6-1	基础设施公示牌(600*600mm)	块	1	600.00	600.00	13.不计	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计				620231.64		
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额(不含计日工总额)						
13	投标报价				620231.64		

编制: 何东

复核: 刘金煌

# 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年福旺镇放心村委旺晓坪大红柑基地产业道路硬化工程  
 工程名称：机械挖土方（培土路基借土，运距1公里）  
 单位：m3 数量：359.4 单价：11.08 第1页共16页 21-2表  
 分项编号：-a

代 号	工程项目		挖掘机挖装土、石方		自卸汽车运土、石方		合计	
	工程细目	工程细目	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	斗容量6t以内自卸汽车运土第一个1km	数量	金额(元)	数量	金额(元)
定额单位		1000m3天然密实方	1000m3天然密实方	1000m3天然密实方	数量	金额(元)	数量	金额(元)
工程数量		0.359	0.359	0.359				
定额表号		1~1~9~5	1~1~11~1					
工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
人工	工日	101.25	3.10	1.114	112.81		1.114	112.81
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1125.02	1.98	0.712	800.58		0.712	800.58
装载机质量6t以内自卸汽车CA/CQ340X	台班	535.56				11.19	4.022	2153.85
定额基价	元	1.00	2696.00	969	969	6443.00	2316	2316
直接费	元							2153.85
措施费	I		968.79	1.14%	10.79	2315.65	1.136%	26.31
	II		968.79	0.521%	5.05	2315.65	0.154%	3.57
企业管理费	元		968.79	3.018%	29.24	2315.65	1.638%	37.93
规费	元		256.91	33.5%	86.06	407.2	33.5%	136.41
利润	元		1013.87	7.42%	75.23	2383.45	7.42%	176.85
税金	元		1119.76	9%	100.78	2534.92	9%	228.14
金额合计	元				1220.53			2763.06

复核：刘金煜

编制：何东

# 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年福旺镇放心村委旺暖坪大红柑基地产业道路硬化工程  
 分项编号：-J 工程名称：机械整修路拱

单位：m2 数量： 5391 单价： 0.18 第2页共16页 21-2表

代 号	工 程 项 目		整 修 路 基						合 计			
	工 程 细 目	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量				金 额(元)
	机械整修路拱											
	定额单位	1000m2										
	工程数量	5.391										
	定额表号	1~1~20~1										
8001058	功率120KW以内平地机F155	台班	1117.07	0.08	0.431	481.77						481.77
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机2Y-8/10	台班	372.90	0.13	0.701	261.34						261.34
9999001	定额基价	元	1.00	147.00	791	791						791
	直接费	元				743.11						743.11
	措施费	I		790.55	1.114%	8.81						8.81
		II		790.55	0.521%	4.12						4.12
	企业管理费	元		790.55	3.018%	23.86						23.86
	利润	元		158.29	33.5%	53.03						53.03
	税金	元		827.33	7.42%	61.39						61.39
	税金	元		894.31	9%	80.49						80.49
	金额合计	元				974.8						974.8

复核：刘金煜

编制：何东





# 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年福旺镇墩坎村委旺暖坪大红柑基地产业道路硬化工程  
 分项编号：-a  
 工程名称：人工铺筑18cm厚C30砼路面(抗弯拉强度4.0Mpa) (42.5水泥)  
 单位：m2  
 数量：4307  
 单价：104.55  
 第5页共16页  
 21-2表

代 号	工程 项目		普通混凝土		人工铺筑混凝土路面厚度18cm		1000m2路面 4.307		2~2~17~1改		合计	
	工程 编号	工程 名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8099001		小型机具使用费	元	1.00	226.10	973.813	973.81				973.813	973.81
9999001		定额基价	元	1.00	65846.00	283600	283600				283600	283600
		直接费	元				355039.01					355039.01
		措施费	I		86767.98	1.093%	948.37					948.37
			II		283600.05	0.818%	2319.85					
		企业管理费	元		283600.05	2.831%	8028.72					8028.72
		规费	元		74324.37	33.5%	24898.66					24898.66
		利润	元		294896.99	7.42%	21881.36					21881.36
		税金	元		413115.97	9%	37180.44					37180.44
		金额合计	元				450296.41					450296.41

复核：刘金煜

编制：何东

# 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年福旺镇坡心村委旺暖坪大红柑基地产业道路硬化工程  
 分项编号：313-1  
 工程名称：路肩培土30cm厚

单位：m3 数量：359.4 单价：38.02 第6页共16页 21-2表

代 号	工程 项目		挖路槽、培路肩、修筑泄水槽		路肩培土		合计	
	工程 细目	定 额 单 位	工 程 数 量	定 额	金 额 (元)	工 程 数 量	定 额	金 额 (元)
1001001	人工	工日	73.677	20.50	7459.8	73.677		7459.8
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B	台班	7.547	2.10	1185.09	7.547		1185.09
9999001	定额基价	元	9073	2524.00	9073	9073		9073
	定额表号		2~3~2~5					
	直接费	元			8644.89			8644.89
	措施费	I	1.093%	9072.77	99.17	1.093%		99.17
		II	0.818%	9072.77	74.22	0.818%		74.22
	企业管理费	元	2.831%	9072.77	256.85	2.831%		256.85
	规费	元	33.5%	8223.97	2755.03	33.5%		2755.03
	利润	元	7.42%	9503.01	705.12	7.42%		705.12
	税金	元	9%	12535.27	1128.17	9%		1128.17
	金额合计	元			13663.45			13663.45

复核：刘金煜

编制：何东

# 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: 2026年福旺镇破心村委旺暖坪大红柑基地产业道路硬化工程  
 工程名称: 1-φ0.5钢筋混凝土圆管涵  
 单位: m  
 数量: 18  
 单价: 1361.94  
 第7页共16页  
 21-2表  
 分项编号: -a

代 号	工程 项目			安装圆管涵			混凝土			预制圆管涵			预制圆管涵		
	工程 细目			C20现浇圆管涵管座混凝土			C20混凝土墩、台帽非泵送			C30预制圆管涵管径1.0m以内混凝土			预制圆管涵钢筋 HRB400, 10以内		
	定额 单位	数量	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	6.20	4.371	442.56	12.40	0.781	79.1	43.70	11.537	1168.1	6.00	1.203	121.82
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	8.32												
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	5420.00				0.05	0.003	16.73	0.12	0.031	168.84			
2009013	螺栓混合规格	kg	6.51				5.91	0.372	2.42						
2009028	铁件铁件	kg	4.72	1.30	0.917	4.33	3.48	0.219	1.03						
2009030	铁钉混合规格	kg	9.17	1.80	1.269	11.64									
3003004	水	m3	2.62	10.00	7.05	18.47	12.00	0.756	1.98	16.00	4.224	11.07			
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格	m3	1241.51	0.21	0.148	183.81									
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	207.77	5.00	3.524	732.1	5.00	0.315	65.42	4.65	1.227	254.84			
5505013	碎石 (4cm) 最大粒径4cm堆方	m3	104.85	8.57	6.04	633.34	8.57	0.54	56.6	8.38	2.213	232.04			
5509001	32.5级水泥	t	400.92	3.04	2.143	859.25				3.81	1.005	403.05			
5509002	42.5级水泥	t	439.32				3.04	0.191	84.14						
7801001	其他材料费	元	1.00	16.70	11.774	11.77	86.20	5.431	5.43	21.20	5.597	5.6			
2001002001	HRB400钢筋10以内	t	3508.58										1.03	0.206	721.13
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机 OY5	台班	619.30	0.13	0.092	56.76				0.61	0.161	99.73			

复核: 刘金煜

编制: 何东

# 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: 2026年福旺镇墩墩心村委旺墩早大红柑基地产业道路硬化工程  
 工程名称: 1-φ0.5钢筋混凝土圆管涵  
 分项编号: -a

单位: m      数量: 18      单价: 1361.94      第8页共16页      21-2表

代 号	工程 项目		安 装 圆 管 涵		混 凝 土		预 制 圆 管 涵		预 制 圆 管 涵		
	工程 细 目	单 位	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
8009030	提升质量25以内汽车式起重班QY25	台班	1313.60			0.66	0.042	54.62			
8099001	小型机具使用费	元	1.00	1.904	1.9	11.40	0.718	0.72	4.80	1.267	1.27
9999001	定额基价	元	1.00	2278	2278	4960.00	313	313	8040.00	2123	2123
	直接费	元			2955.93			368.19			2344.54
	措施费	I		524.85	3.95	140.13	0.753%	1.06	1330.02	0.753%	10.02
		II		2277.94	27.36	312.52	1.201%	3.75	2122.58	1.201%	25.49
	企业管理费	元		2277.94	92.32	312.52	4.053%	12.67	2122.58	4.053%	86.03
	规费	元		461.12	154.48	87.52	33.5%	29.32	1200.71	33.5%	402.24
	利润	元		2401.68	178.2	329.99	7.42%	24.49	2244.11	7.42%	166.51
	税金	元		3412.23	307.1	439.47	9%	39.55	3034.83	9%	273.14
	金额合计	元			3719.34			479.02			3307.96
											851.51
											128.81
											800.71
											800.71
											2.895%
											23.18
											40.8
											61.47
											88.33
											1069.81

复核: 刘金煜

编制: 何东

# 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: 2026年福旺镇坡心村委旺暖坪大红柑基地产业道路硬化工程  
 分项编号: a 工程名称: 1-φ0.5钢筋混凝土圆管涵

单位: m 数量: 18 单价: 1361.94 第9页共16页 21-2表

代 号	工 程 项 目	安 装 圆 管 涵			混 凝 土 搅 拌 机 拌 和			石 砌 挡 土 墙							
		工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)		
1001001	人工		工日	101.25	11.00	294.03	1.70	1.754	177.63	6.80	2.101	212.75	5.60	1.126	113.97
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝		kg	8.32						2.70	0.834	6.94			
2009030	铁钉混合规格		kg	9.17						0.10	0.031	0.28			
3005004	水		m3	2.62	1.00	0.264				7.00	2.163	5.67	7.00	1.407	3.69
4003001	原木混合规格		m3	1044.10						0.03	0.009	9.68			
4003002	锯材中板 δ=19~35mm,中方混合规格		m3	1241.51						0.02	0.006	7.67			
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆川推方		m3	207.77	0.74	0.195	40.59			3.89	1.202	249.81	3.82	0.768	159.53
5505005	片石码方		m3	91.26						11.50	3.564	324.29	11.50	2.312	210.95
5505015	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方		m3	104.85						0.11	0.034	3.56			
5509001	32.5级水泥		t	400.92	0.31	0.083	33.23			0.95	0.294	117.69	0.93	0.187	75.02
7801001	其他材料费		元	1.00	2.60	0.686	0.69			3.50	1.082	1.08	2.20	0.442	0.44
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20		台班	541.49						0.10	0.031	16.73	0.10	0.02	10.88
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250		台班	161.45				0.27	44.99						
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325		台班	128.25						0.15	0.046	5.94	0.15	0.03	3.87
8099001	小型机具使用费		元	1.00	1.20	0.317	0.32								

编制: 何东 复核: 刘金煜

# 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: 2026年福旺镇放心村委旺暖坪大红柑基地产业道路硬化工程  
 工程名称: 1-φ0.5钢筋混凝土圆管涵  
 单位: m 数量: 18 单价: 1361.94 第10页共16页 21-2表  
 分项编号: -a

代 号	工程 项目		安装圆管涵		混凝土搅拌机拌和		石砌挡土墙		石砌挡土墙			
	工程 细目	单位	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)		
9999001	人工安装圆管涵管径0.75m以内	元	1.00	1337.00	353	353	236	236	702	702		
	10m3实体				10m3				10m3实体			
	工程数量			0.264					0.309			
	定额表号			4~7~5~1					1~4~16~7改			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	定额基价	元	1.00	1337.00	353	353	236	236	702	702	410	410
	直接费	元				369.55						962.1
	措施费	I		308.95	0.753%	2.33	236.02	0.753%	1.78	247.79	0.753%	1.87
		II		352.94	1.201%	4.24	236.02	1.201%	2.83	702.17	1.201%	8.43
	企业管理费	元		352.94	4.053%	14.3	236.02	4.053%	9.57	702.17	4.053%	28.46
	规费	元		294.03	33.5%	98.5	205.84	33.5%	68.96	220.57	33.5%	73.89
	利润	元		373.8	7.42%	27.74	250.19	7.42%	18.56	740.93	7.42%	54.98
	税金	元		516.66	9%	46.5	324.32	9%	29.19	1129.72	9%	101.68
	金额合计	元				563.15			353.51			1231.4

编制: 何东 复核: 刘金煜



# 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年福旺镇墩墩心村委旺暖坪大红柑基地产业道路硬化工程  
 工程名称：1-φ0.5钢筋混凝土圆管涵  
 单位：m      数量：18      单价：1361.94      第12页共16页      21-2表  
 分项编号：-a

代 号	工 程 项 目		石砌边沟、排水沟、截水沟、急流槽		沥青麻絮沉降缝		防水层		开挖沟槽	
	工程细目	单位	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	M7.5浆砌片石截水沟(边沟跌水井)									
	10m3实体		1.023		10m2		10m2		1000m3天然密实方	
	工程数量				0.525		1.026		0.054	
	定额表号		1~3~3~5改		4~11~1~1		4~11~4~4		1~3~1~3	
	工、料、机名称	单位	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费	元		3345.27		75.27		342.54		562
	措施费	I	961.68	7.24	11.16	0.753%	87.23	0.753%	590.08	0.753%
		II	2451.65	29.44	89.14	1.201%	403.21	1.201%	590.08	1.201%
	企业管理费	元	2451.65	99.37	89.14	4.053%	403.21	4.053%	590.08	4.053%
	规费	元	864.88	289.74	10.63	33.5%	83.11	33.5%	416.73	33.5%
	利润	元	2587.7	192.01	93.91	7.42%	425.05	7.42%	625.53	7.42%
	税金	元	3963.06	356.68	90.57	9%	423.77	9%	783.47	9%
	金额合计	元		4319.74		98.72		461.9		853.98

复核：刘金煜

编制：何东

# 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: 2026年福旺镇放心村委旺源坪大红柑基地产业道路硬化工程  
 分项编号: -a 工程名称: I-φ0.5钢筋混凝土圆管涵 单位: m 数量: 18 单价: 1361.94 第13页共16页 21-2表

代 号	工程项目		挡土墙防渗层、泄水层及填内心		地基垫层		合计			
	工程细目	工程细目	挡土墙砂砾泄水层 (台背回填砂砾)	砂砾地基垫层 (涵身垫层)	地基垫层	地基垫层				
号	定额单位	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
	工程数量	0.27	100m3	100m3	0.002	1000m3	0.002	1000m3	0.002	
定额表号		1~4~26~2		1~2~12~2						
工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
人工	工日	101.25	34.00	9.18	929.48	9.10	0.017	1.77	47.81	4840.79
8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	8.32							0.834	6.94
20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	8.32							0.926	7.71
钢模板各类定型大块钢模板	t	5420.00							0.034	185.58
塑检混合规格	kg	6.51							0.372	2.42
铁件铁件	kg	4.72							1.136	5.36
铁钉混合规格	kg	9.17							1.3	11.92
石油沥青	t	3320.00							0.063	210.33
水	m3	2.62	12.00	3.24	8.49				37.518	98.3
原木混合规格	m3	1044.10							0.009	9.68
黏材中板 δ=19~35mm, 中方混合规格	m3	1241.51							0.154	191.48
油毛毡400g, 0.915m×21.95m	m2	3.72							22.572	83.97
中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	207.77							11.503	2380.04
砂砾堆方	m3	138.83	127.50	34.425	4779.22	1237.00	2.375	329.73	36.8	5108.95
片石码方	m3	91.26							17.63	1608.87

复核: 刘金煜

编制: 何东

# 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年福州镇渡心村委旺暖坪大红柑基地产业道路硬化工程  
 工程名称：1-φ 0.5钢筋混凝土圆管涵  
 单位：m 数量：18 单价：1361.94 第14页共16页 21-2表  
 分项编号：-a

代 号	工程 项目		挡土墙防渗层、泄水层及填内心		地基垫层		合计	
	工程 细目	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
5505013	碎石(4cm) 最大粒径4cm堆方	m <sup>3</sup>	104.85				8.793	921.98
5505015	碎石(8cm) 最大粒径8cm堆方	m <sup>3</sup>	104.85				0.034	3.56
5509001	32.5级水泥	t	400.92				4.757	1907.31
5509002	42.5级水泥	t	439.32				0.191	84.13
7801001	其他材料费	元	1.00				57.143	57.14
2001002001	HRB400钢筋10以内	t	3508.58				0.206	721.13
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	830.17	0.71	0.001	1.13	0.001	1.13
8001025	斗容量0.6m <sup>3</sup> 履带式单斗挖掘机WY60液压	台班	792.43				0.246	195.13
8001045	斗容量1.0m <sup>3</sup> 轮胎式装载机ZL20	台班	541.49				0.153	83.01
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	550.06	0.79	0.002	0.83	0.002	0.83
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	161.45				0.279	44.99
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机JHJ325	台班	128.25				0.23	29.49
8009025	提升质量3t以内汽车式起重机械QY5	台班	619.30				0.253	156.49
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机械QY25	台班	1313.60				0.042	54.62
8099001	小型机具使用费	元	1.00				5.148	5.15

编制：何东 复核：刘金程



# 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年福旺镇坡心村委旺暖畔大红柑基地产业道路硬化工程  
 工程名称：基础设施公示牌(600\*600mm) 单位：块 数量：1 单价：600.00 第16页共16页 21-2表  
 分项编号：a

代 号	工程 项目		基础设施公示牌(600*600mm)		数量	金额(元)	定 额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	工程 细目	工程 数量	单位	单价(元)							
	基础设施公示牌	1	块	1.00	1	600					
	定额基价		元							600	600
	直接费		元			600					600
	措施费	I	元								
		II	元			600					
	企业管理费		元			600					
	规费		元								
	利润		元								
	税金		元								
	金额合计		元			600					600
	合 计										

复核：刘金煌

编制：何东



# 表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称: 2026年福旺镇坡心村委旺暖坪大红柑基地产业道路硬化工程  
 编制范围: 2026年福旺镇坡心村委旺暖坪大红柑基地产业道路硬化工程

序号	代号	机械名称	台班单价(元)	不变费用(元)		可变费用(元)												合计	
				调整系数:	调整值	机械工	重油	汽油	柴油	煤	电	水	木柴	车船税					
				1.0		101.25元/工日	-元/kg	7.90元/kg	6.64元/kg	-元/t	0.64元/kwh	-元/m3	-元/kg						
				定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用		
16	8007043	容量10000L以内洒水汽车	1060.45	605.76	101.25												2.85	454.692	
17	8009025	提升质量5t以内汽车式起重机	619.30	211.28	202.5			25.74	204.89									0.63	408.02
18	8009630	提升质量25t以内汽车式起重机	1313.60	841.18	202.5				40.65	269.916									472.416

编制: 何东

复核: 刘金煜

### 5.1 工程量清单表

### 工程量清单表

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额	1	1521.64	1521.64
-b	按合同条款规定, 提供第三者责任险	总额	1	912.98	912.98
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1	9129.83	9129.83
清单 第100章 合计 人民币 11564.45 元					

## 5.1 工程量清单表

### 工程量清单表

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	机械挖土方 (培土路基借土, 运距1公里)	m3	359.4	11.08	3982.15
204	修整路基				
204-1	修整路基				
-j	机械整修路拱	m2	5391	0.18	970.38
清单 第200章 合计 人民币 4952.53 元					

### 5.1 工程量清单表

### 工程量清单表

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	基层				
302-1	碎石垫层				
-a	12cm厚填隙碎石基层(人工摊铺)	m2	5025.8	22.81	114638.50
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	人工铺筑18cm厚C30砼路面(抗弯拉强度4.0Mpa) (42.5水泥)	m2	4307	104.55	450296.85
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土30cm厚	m3	359.4	38.02	13664.39
清单 第300章 合计 人民币 578599.74 元					

### 5.1 工程量清单表

### 工程量清单表

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵				
-a	1- $\phi$ 0.5钢筋混凝土圆管涵	m	18	1361.94	24514.92
清单 第400章 合计 人民币 24514.92 元					

### 5.1 工程量清单表

### 工程量清单表

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-9	公路界碑				
-a	基础设施公示牌(600*600mm)	块	1	600.00	600.00
清单 第600章 合计 人民币 600.00 元					

# 5.4 投标报价汇总表

2026年福旺镇坡心村委旺暖坪大红柑基地产业道路硬化工程

(项||名称)

2026年福旺镇坡心村委旺暖坪大红柑基地产业道路硬化工程

标段

序号	章次	科目名称	金额 (元)
1	100	总则	11564.45
2	200	路基	4952.53
3	300	路面	578599.74
4	400	桥梁、涵洞	24514.92
5	600	安全设施及预埋管线	600.00
6		第100章至第700章合计	620231.64
7		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
8		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	620231.64
9		计日工合计	
10		暂列金额 (不计日工总额)	
11		投标报价	620231.64