

2026年福旺镇坡心村委旺暖坪大红柑基
地产业道路硬化工程

招标工程量清单

招 标 人：浦北县福旺镇人民政府
(单位盖章)



造价咨询人：广西瑞丰建设工程有限公司
(单位盖章)



审 核 单 位：浦北县投资评审中心
(单位盖章)



2026年福旺镇坡心村委旺暖坪大红柑基地产业道路硬化工程

招标工程量清单

招标人: 浦北县福旺镇人民政府
(单位盖章)

造价咨询人: 广西瑞丰建设工程有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人或其授权人: 祖陈印健
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人: 何纳
(签字或盖章)

编制人: 唐翠艳
(造价人员签字)
有效期至:2027年12月27日

复核人: 邓丽娟
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至:2026年09月05日

审核单位: 何冬梅
(单位盖章)

编制时间: 2026年 月 日 复核时间: 2026年 月 日

2026年福旺镇坡心村委旺暖坪大红柑基地产业道路硬化工程

工程量清单控制价编制说明

一、编制依据

- 1、《公路工程预算定额》(JTG/T 3832—2018)；
- 2、《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833—2018)；
- 3、《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG 3830—2018)(以下简称《编制办法》)；
- 4、广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知(桂交建管发〔2019〕39号)；
- 5、交通运输部关于调整《公路工程项目投资估算编制办法》(JTG 3820-2018)和《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)中“税金”有关规定的公告；
- 6、采用正版同望 WECOST 工程造价管理软件 WECOST V11.1.0 进行编制。

二、编制范围、工程概况

本工程为2026年福旺镇坡心村委旺暖坪大红柑基地产业道路硬化工程，新建道路长1.198公里，道路路基宽

4.5米，混凝土路面宽3.5米，18cm厚C30混凝土面层，12cm填隙碎石基层，两侧路肩培土夯实。

三、人工、材料、机械台班单价

1、人工费单价(含机械人工、船员):广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知 桂交建管发〔(2019)39号〕,全区统一采用101.25元/工日。

2、材料:

材料单价参考《钦州市建设工程造价信息》2026年第1期浦北县除税信息价考虑。

3、电单价

本工程不考虑自行发电。

四、措施费、企业管理费、规费、利润、税金和专项费用

1、措施费:

- ①冬季施工增加费:本项目所在地不属冬季和准冬季气温区,不计冬季施工增加费;
- ②雨季施工增加费:本项目按所在地雨量区II、雨季期6个月计算雨季施工增加费;
- ③夜间施工增加费:本项目不计此项费用;
- ④高原地区施工增加费:本项目不计此项费用;

- ⑤风沙地区施工增加费：本项目不计此项费用；
- ⑥沿海地区工程增加费：本项目不计此项费用；
- ⑦行车干扰工程增加费：本项目不计此项费用；
- ⑧施工辅助费：按《编制办法》计列；
- ⑨工地转移费：本项目不计此项费用；

2、企业管理费

- ①基本费用：按《编制办法》计列；
- ②主、副食运费补贴：本项目不计此项费用；
- ③职工探亲路费：本项目不计此项费用；
- ④职工取暖费：本项目不计此项费用；
- ⑤财务费用：按《编制办法》计列；

3、规费：

- ①养老保险费：16%；
 - ②失业保险费：0.5%；
 - ③医疗保险费（含生育保险费）：7.5%；
 - ④工伤保险费：1%；
 - ⑤住房公积金：8.5%。
- 合计规费费率为33.5%。

4、利润：按《编制办法》7.42%计列。

5、税金：交通运输部关于调整“税金”有关规定的9%计列。

五、工程建设其他费用

1、工程保险费

- ①建筑安装工程一切险：按合同条款规定，提供建筑工程一切险按 $(\{A\}JAGCF-\{A\}SBF)*0.25\%$ 计列，结算按实际发生为准；
- ②按合同条款规定，提供第三者责任险按 $(\{A\}JAGCF-\{A\}SBF)*0.15\%$ 计列，结算按实际发生为准。

2、工程管理

- ①、安全生产费：按 $\{A\}JAGCF*1.5\%$ 计列。

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定, 提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	机械挖土方(培土路基借土,运距1公里)	m3	359.4		
204	修整路基				
204-1	修整路基				
-j	机械整修路拱	m2	5391		
清单 第200章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	碎石垫层				
-a	12cm厚填隙碎石基层(人工摊铺)	m ²	5025.8		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	人工铺装18cm厚C30砼路面(抗弯拉强度4.0Mpa)(42.5水泥)	m ²	4307		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、上路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土30cm厚	m ³	359.4		
清单 第300章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵				
-a	1- ϕ 0.5钢筋混凝土圆管涵	m	18		
清单 第400章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-9	公路界碑				
a	基础设施公示牌(600*600mm)	块	1		
清单 第600章 合计 人民币 元					

5.4 投标报价汇总表

2026年福旺镇坡心村委旺暖坪大红柑基地产业道路硬化工程

(项目名称)

2026年福旺镇坡心村委旺暖坪大红柑基地产业道路硬化工程

标段

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	总则	
2	200	路基	
3	300	路面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	600	安全设施及预埋管线	
6		第100章至第700章合计	
7		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
8		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
9		计日工合计	
10		暂列金额(不计日工总额)	
11		投标报价	