

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____ (单位盖章)

造价咨询人：_____ (单位盖章)

招 标 工 程 量 清 单

招标人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人： _____ 或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编制人： _____ 复核人： _____
(造价人员签字) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____ 复核时间： _____

总 说 明

工程名称: 枳塘镇瓦窑岗村基础设施建设项目

第1页 共1页

一、工程概况:

1. 本工程为枳塘镇瓦窑岗村基础设施建设项目。

2. 编制范围: 道路工程、管道工程等。

二、编制依据:

1、设计图纸。

2、(GB50500-2013)《建设工程工程量清单计价规范》。

3、(GB50854~50862-2013)《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》修订本(桂建标(2015)46号)。

4、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》

5、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额。

6、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标(2023)7号)。

7、自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标(2016)16号)。

8、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标(2016)17号)。

9、《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标(2018)14号)。

10、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2018]19号)。

11、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价[2019]10号)。

12、《桂林市建设工程造价信息》2025年第12期桂林市全州县除税信息价及市场调查及相近工程综合取定。

13、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料。

三、其他需要说明的问题:

1、本工程采用商品混凝土。

2、全州县到瓦窑岗村距离10km以内,不在计算材料超运距费用。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 枫塘镇瓦窑岗村基础设施建设项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
地面硬化工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
路基防护工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
排污管道与砌井工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
化粪池工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 柘塘镇瓦窑岗村基础设施建设项目

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
地面硬化工程			
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
路基防护工程			
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
排污管道与砌井工程			
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 枫塘镇瓦窑岗村基础设施建设项目

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
化粪池工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 柘塘镇瓦窑岗村基础设施建设项目

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
地面硬化工程							
		分部分项工程					
	0402	硬化地面1					
1	040202001001	场地平整	m ²	49.90			
2	040202001002	机械开挖土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.0米以内 3. 外运:5KM	m ³	6.49			
3	040501004001	路面垫层 1. 材料品种、规格:级配碎石 2. 厚度: 10cm	m ²	49.90			
4	040501004002	路面面层 1. 材料品种、规格:C30商品混凝土 2. 厚度: 18cm	m ²	49.90			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
路基防护工程							
		分部分项工程					
	040104	挡土墙工程					
5	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土	m ³	72.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 柘塘镇瓦窑岗村基础设施建设项目

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 挖土深度:1.5m以内					
6	010103001001	回填方 1. 填方来源:原挖方	m ³	43.50			
7	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:渣土 2. 运距:5km	m ³	29.10			
8	010403004001	石挡土墙 1. 石料种类、规格:片石 2. 砂浆种类强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m ³	76.10			
9	010201001001	换填碎石垫层 1. 部位: 石挡土墙	m ³	12.40			
10	011201001001	石挡墙抹灰 1. 水泥砂浆 1:3抹面.	m ²	17.00			
11	011201003001	沉降缝 1. 沥青麻絮沉降缝	m ²	8.20			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
排污管道与砌井工程							
		分部分项工程					
	0402	道路工程					
12	040202001001	破除原水泥路面	m ²	1801.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 柘塘镇瓦窑岗村基础设施建设项目

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 厚度: 15cm 2. 外运: 5KM					
13	040202001002	破除路面切缝 1. 厚度: 15cm 2. 混凝土强度等级: 水泥混凝土	m	2998.43			
14	040501004001	恢复路面面层 1. 材料品种、规格: C25商品混凝土 2. 厚度: 15cm	m ²	1762.00			
15	040501004002	恢复路面面层 1. 材料品种、规格: C25商品混凝土 2. 厚度: 20cm	m ²	39.06			
	0405	管道工程					
16	040501004003	塑料管 1. 材质及规格: PVC110 2. 连接形式: 粘结连接 3. 铺设深度: 1.5米以内	m	1085.50			
17	040501004004	塑料管 1. 材质及规格: PVC75 2. 连接形式: 粘结连接 3. 铺设深度: 1.5米以内	m	4.60			
18	040501004005	波纹管 1. 材质及规格: HDPE双壁波纹管SN4 Φ200(带扩口) 2. 连接形式: 胶圈接口 3. 铺设深度: 1.5米以内	m	837.70			
19	040501004006	波纹管 1. 材质及规格: HDPE双壁波纹管SN4 Φ300(带扩口) 2. 连接形式: 胶圈接口 3. 铺设深度: 1.5米以内 4. 管道检验及试验要求: 闭水试验	m	837.70			
20	040101002001	机械开挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.5米以内 3. 外运: 5KM	m ³	1125.97			
21	040101002002	机械开挖沟槽石方 1. 石方类别: 软岩 2. 挖石深度: 1.5米以内 3. 外运: 5KM	m ³	32.09			
22	010101003001	人工开挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.5m以内 3. 弃土运距: 0.2km	m ³	419.07			
23	040103001001	砂石基础 1. 材料品种、规格: 砂砾石 2. 部位: 基础	m ³	133.63			
24	040103001002	回填中粗砂 1. 材料品种、规格: 中粗砂 2. 部位: 垫层顶至管顶 3. 厚度: 30cm	m ³	325.00			
25	040103001003	回填石屑 1. 材料品种、规格: 石屑 2. 部位: 管顶30cm至路面	m ³	994.54			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 柘塘镇瓦窑岗村基础设施建设项目

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 厚度:30cm					
	0405	管网工程					
26	桂040501023001	现浇混凝土渠道	m	120.00			
	040504换	管道附属构筑物					
27	040504001001	700×700深1m砖砌雨水井(含井盖) 1. 做法详见06MS201-3, 页9 2. 垫层、基础材质及厚度:150厚C15非泵送商品混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10多孔页岩砖 240×115×90 4. 勾缝、抹面、座浆、抹三角灰要求:用1:2水泥砂浆 5. 砂浆品种、强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 6. 盖板材质、规格:预制混凝土盖板C25, 做法详06MS201-3, 页22 7. 井圈材质及规格:C20钢筋混凝土预制井圈 8. 井盖材质、规格:Φ700重型防盗消音球墨铸铁井盖井座 9. 内外壁均用1:2水泥砂浆抹灰20厚 10. 平均井深:1.4m 11. 含爬梯、安全防坠网安装, 模板制作、安装及拆除, 井圈和盖板钢筋制作、安装	座	30			
28	040504001002	700×700深1m砖砌污水井(含井盖) 1. 做法详见06MS201-3, 页9 2. 垫层、基础材质及厚度:150厚C15非泵送商品混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10多孔页岩砖 240×115×90 4. 勾缝、抹面、座浆、抹三角灰要求:用1:2水泥砂浆 5. 砂浆品种、强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 6. 盖板材质、规格:预制混凝土盖板C25, 做法详06MS201-3, 页22 7. 井圈材质及规格:C20钢筋混凝土预制井圈 8. 井盖材质、规格:Φ700重型防盗消音球墨铸铁井盖井座 9. 内外壁均用1:2水泥砂浆抹灰20厚 10. 平均井深:1.4m 11. 含爬梯、安全防坠网安装, 模板制作、安装及拆除, 井圈和盖板钢筋制作、安装	座	31			
		小 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 柘塘镇瓦窑岗村基础设施建设项目

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
化粪池工程							
		分部分项工程					
		混凝土化粪池					
29	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 外运运距:5km	m ³	200.10			
30	040504001003	混凝土化粪池 1、具体工程内容详见施工图 池底: C30防水商品混凝土, 含钢筋模板 池顶: C30商品混凝土, 含钢筋模板 池壁: C30防水商品混凝土, 含钢筋模板	座	1			
31	010401001001	砖基础 围墙基础 页岩多孔砖 240×115×53 水泥石灰砂浆中砂M7.5	m ³	3.79			
32	010401010001	多孔砖柱 页岩多孔砖 240×115×53 水泥石灰砂浆中砂M7.5	m ³	1.56			
33	011503001001	栏杆 不锈钢方管 □50×3 201材质 不锈钢方管 □25×1.5 201材质	m	28.40			
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 柘塘镇瓦窑岗村基础设施建设项目

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	0117	单价措施项目					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
34	011705001001	履带式挖掘机 1m³内 场外运输费	台次	1			
35	011705001002	压路机 场外运输费	台次	1			
36	011705001003	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1			
	011709	化粪池材料二次搬运					
37	桂011709001001	材料人工二次搬运200m	项	1			
38	桂011709001002	土方人工二次转运200m	m³	200.10			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
39	桂011708002001	混凝土泵送	m³	79.05			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 枫塘镇瓦窑岗村基础设施建设项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
地面硬化工程			
一	2022市政综合工程一般计税法	14.72	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	14.72	分部分项工程费及措施项目费
路基防护工程			
一	2022市政综合工程一般计税法	80.32	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	80.32	分部分项工程费及措施项目费
排污管道与砌井工程			
一	2022市政综合工程一般计税法	1834.74	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1834.74	分部分项工程费及措施项目费
化粪池工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	278.12	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	278.12	分部分项工程费及措施项目费
合 计			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

主要材料及价格表

工程名称: 柘塘镇瓦窑岗村基础设施建设项目

第1页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	000701001	市政人工	元		
4		◆材料◆			
5	010103002	螺纹钢HRB400 Φ 10以上(综合)	t		
6	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上(综合)	t		
7	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
8	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
9	010310002	镀锌铁丝 Φ 4	kg		
10	010310013	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg		
11	010902001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	t		
12	020101002	橡胶板 2mm	m ²		
13	020901006	塑料薄膜	m ²		
14	022705004	棉纱头	kg		
15	022903001	麻丝	kg		
16	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
17	023301001	草袋	m ²		
18	023301003	草袋片	片		
19	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
20	030183001	铁钉(综合)	kg		
21	030183001	铁钉(综合)	kg		
22	031311001	电焊条(综合)	kg		
23	031311001	电焊条(综合)	kg		
24	031324001	不锈钢焊丝	kg		
25	031345001	钢锯条	根		
26	031345008	刻纹机刀片	组		
27	031345011	切缝机刀片	片		
28	031347004	铁砂布	张		
29	032116001	铁件(综合)	kg		
30	032116001	铁件(综合)	kg		
31	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
32	040102001	砌筑水泥M32.5	t		
33	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		
34	040301001	砂(综合)	m ³		
35	040301001	砂(综合)	m ³		
36	040301004	中砂	m ³		
37	040301004	中砂	m ³		

主要材料及价格表

工程名称: 柘塘镇瓦窑岗村基础设施建设项目

第2页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	040301004.1	中粗砂	m ³		
39	040502003	碎石 5~20mm	m ³		
40	040502004	碎石 5~40mm	m ³		
41	040502011	碎石 10~80mm	m ³		
42	040506001	砂砾石	m ³		
43	040701006	石屑	m ³		
44	040902004	石灰膏	m ³		
45	040905001	粘土	m ³		
46	041101001	毛石(块石)	m ³		
47	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
48	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
49	050102006	周转圆木(支撑)	m ³		
50	050306001	周转板枋材	m ³		
51	050306001	周转板枋材	m ³		
52	050306002	周转枋材	m ³		
53	050306003	周转板材	m ³		
54	133101003	石油沥青 30#	kg		
55	133504001	防水粉	kg		
56	142101001	环氧树脂	kg		
57	143309001	丙酮	kg		
58	143508001	脱模剂	kg		
59	143520001	隔离剂	kg		
60	143908001	氩气	m ³		
61	144116007	粘合剂507	kg		
62	170103005	焊接钢管 DN40	m		
63	170509021	不锈钢方管 □25×1.5 201材质	m		
64	170509025	不锈钢方管 □50×3 201材质	m		
65	172508021	塑料管 Φ160	m		
66	172703000	橡胶管	m		
67	173126001	软管 Φ150	根		
68	200305000	不锈钢法兰座	个		
69	330114001	高稀钢爬梯	个		
70	340105003	钨棒	kg		
71	340502004	草板纸 80#	张		
72	341101001	水	m ³		
73	341101001	水	m ³		
74	341508001	其他材料费	元		

主要材料及价格表

工程名称: 柘塘镇瓦窑岗村基础设施建设项目

第3页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	341508001	其他材料费	元		
76	350102001	钢模板	kg		
77	350102001	钢模板	kg		
78	350102003	组合钢模板	kg		
79	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
80	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
81	350203001	零星卡具	kg		
82	350906001	混凝土输送管 Φ150	m		
83	350906002	混凝土输送管卡 Φ150	个		
84	360104006	铸铁井盖井座 重型Φ700	套		
85	370501001	油浸枕木	m ³		
86	S800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
87		◆商品砼◆			
88	043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m ³		
89	043104005	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m ³		
90	043111003	碎石 GD40 商品防水砼 C30	m ³		
91	B043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m ³		
92	B043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m ³		
93	B043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m ³		
94	B043104005	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m ³		
95		◆配合比◆			
96	800101015	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
97	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³		
98	800301005	水泥石灰砂浆中砂M7.5	m ³		
99	B800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
100	B800101007	水泥砂浆中砂M10	m ³		
101	B800102003	水泥砂浆 1:2	m ³		
102	B800102005	水泥砂浆 1:3	m ³		
103	B800702002	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2	m ³		
104		◆主材◆			
105	042903009Z	预制混凝土盖板C20	m ³		
106	172500000Z.1	塑料管PVC110	m		
107	172500000Z.2	塑料管PVC75	m		
108	172506000.1	HDPE双壁波纹管SN4200	m		
109	172506000.2	HDPE双壁波纹管SN4300	m		
110		◆机械台班组成◆			
111	000301001	机械台班人工费	元		

主要材料及价格表

工程名称: 柘塘镇瓦窑岗村基础设施建设项目

第4页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
112	000701002	市政机械台班人工费	元		
113	000701003	市政机械第一类费用	元		
114	002401001	机械台班人工费	元		
115	140301004	国V汽油 92#	kg		
116	140301004	汽油 92#	kg		
117	140304001	轻柴油 0#	kg		
118	140304001	轻柴油 0#	kg		
119	140304001	轻柴油 0#	kg		
120	341103001	电	kW. h		
121	341103001	电	kW. h		
122	341103001	电	kW. h		
123	994701003	停滞费	元		
124	994701004	折旧费	元		
125	994701004	折旧费	元		
126	994701005	大修理费	元		
127	994701005	检修费	元		
128	994701006	经常修理费	元		
129	994701006	维护费	元		
130	994701007	安拆及场外运输费	元		
131	994701008	其他费	元		
132	994701008	其他费用	元		
133		◆机械◆			
134	990101002	履带式单斗液压挖掘机斗容量 0.4m ³	台班		
135	990101002	履带式液压单斗挖掘机[斗容量0.4m ³]	台班		
136	990101005	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1m ³]	台班		
137	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m ³	台班		
138	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班		
139	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班		
140	990506002	混凝土振捣器插入式	台班		
141	990506004	三滚轴整平机功率 75kW	台班		
142	990507007	混凝土输送泵[输送量60m ³ /h]	台班		
143	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
144	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
145	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m ³ /h	台班		
146	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班		
147	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班		
148	990701005	履带式推土机功率 90kW	台班		

主要材料及价格表

工程名称: 柘塘镇瓦窑岗村基础设施建设项目

第5页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
149	990701006	履带式推土机功率 105kW	台班		
150	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班		
151	990704005	载重汽车装载质量5t	台班		
152	990705003	自卸汽车装载质量4.5t	台班		
153	990705005	自卸汽车[装载质量8t]	台班		
154	990705007	自卸汽车 装载质量12t	台班		
155	990705007	自卸汽车装载质量12t	台班		
156	990705010	自卸汽车装载质量20t	台班		
157	990706001	机动翻斗车[装载质量1t]	台班		
158	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班		
159	990712002	平地机功率 120kW	台班		
160	990902002	门式起重机[提升质量10t]	台班		
161	990903001	汽车式起重机[提升质量5t]	台班		
162	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班		
163	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
164	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
165	991305001	电动夯实机夯击能量 250N·m	台班		
166	991316001	混凝土切缝机功率 7.5kW	台班		
167	991317001	刻纹机	台班		
168	991520001	管子切断机[直径 60mm]	台班		
169	991522001	抛光机	台班		
170	991701001	钢筋调直机直径 14mm	台班		
171	991702001	钢筋切断机[直径40mm]	台班		
172	991702001	钢筋切断机直径 40mm	台班		
173	991703001	钢筋弯曲机[直径40mm]	台班		
174	991703001	钢筋弯曲机直径 40mm	台班		
175	992101001	木工圆锯机[直径500mm]	台班		
176	992101001	木工圆锯机直径 500mm	台班		
177	992501002	交流电弧焊机[容量30kVA]	台班		
178	992501003	交流电弧焊机容量 32kV·A	台班		
179	992509003	对焊机[容量75kVA]	台班		
180	992509003	对焊机容量 75kV·A	台班		
181	993101003	洒水车罐容量 10000L	台班		
182	993301001	履带式液压岩石破碎机斗容量 1m ³	台班		
183	994701001	其他机械费	元		
184		合计			