

2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补
助资金项目（平南县思旺镇第一初级中学宿舍楼维修
，围墙、挡土墙工程）工程

招标工程量清单

招 标 人：_____（单位盖章）

造价咨询人：_____（单位盖章）

2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制
补助资金项目（平南县思旺镇第一初级中学宿
舍楼维修，围墙、挡土墙工程）工程

招标工程量清单

招标人：_____ 造价咨询人：_____
(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____ 法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编制人：_____ 复核人：_____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____ 复核时间：_____

总 说 明

工程名称:2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目（平南县思旺镇第一初级中学宿舍楼维修，围墙、挡土墙工程）

第1页 共1页

一、工程概况： 1、工程名称：2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目（平南县思旺镇第一初级中学宿舍楼维修，围墙、挡土墙工程）。 2、工程地点：平南县。 3、工程内容：设计图纸范围内所有内容，138m砖砌围墙及挡土墙。 二、编制依据： 1、2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目（平南县思旺镇第一初级中学宿舍楼维修，围墙、挡土墙工程）设计图纸等相关资料。 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》； 3、2024年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其配套费用定额； 4、2024年版《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及其配套费用定额； 4、2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其配套费用定额； 5、广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整广西建设人工费的文件-桂建标【2023】7号。 6、关于调整除税价计算适用增值税税率的通知-桂造价[2019]10号文； 7、广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标（2016）16号）； 8、建筑材料价格：按《贵港市建设工程造价信息》2026年第3期发布的信息价，缺项部分参考市场询价计取。 三、其他说明 1、安全生产责任保险在招标文件中规定或在施工合同中约定，安全生产责任保险费按分部分项工程费及措施项目费（含单价及总价措施项目费）为计算基数乘以0.2%计入暂估价，工程结算时，由发承包双方根据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。 2、余方弃置运距暂按5km计算。 3、本工程采用商品混凝土计算。 4、本工程采用预拌砂浆计算。

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目（平南县思旺镇第一初级中学宿舍楼维修，围墙、挡土墙工程）

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目（平南县思旺镇第一初级中学宿舍楼维修，围墙、挡土墙工程）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(平南县思旺镇第一初级中学宿舍楼维修,围墙、挡土墙工程)

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	平南县思旺镇第一初级中学挡土墙工程-拆除工程		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	平南县思旺镇第一初级中学挡土墙工程-挡土墙工程		
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	平南县思旺镇第一初级中学围墙工程-拆除工程		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目
(平南县思旺镇第一初级中学宿舍楼维修,围墙、挡土墙工程)

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	平南县思旺镇第一初级中学围墙工程-围墙工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	平南县思旺镇第一初级中学宿舍楼维修工程-拆除工程		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(平南县思旺镇第一初级中学宿舍楼维修,围墙、挡土墙工程)

第3页 共3页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目（平南县思旺镇第一初级中学宿舍楼维修，围墙、挡土墙工程）

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		平南县思旺镇第一初级中学挡土墙工程-拆除工程					
		分部分项工程					
	2.	第二章机械拆除工程					
1	011601001001	拆除挡土墙 1. 拆除方式:机械拆除 2. 砌体材质:片石	m³	13.80			
2	010103002001	渣土弃置 1. 废弃料品种:废弃渣土 2. 运距:1km	m³	13.80			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(平南县思旺镇第一初级中学宿舍楼维修,围墙、挡土墙工程)

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
		平南县思旺镇第一初级中学挡土墙工程-挡土墙工程					
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
3	040101002001	挖沟槽土方(装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:综合考虑	m³	164.92			
4	040101002002	挖沟槽土方(不装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:综合考虑	m³	235.83			
5	040103001001	利用土回填方 1.密实度:满足设计规范要求 2.填方材料品种:利用开挖土	m³	205.07			
6	040103002001	余方弃置 1.废弃料品种:三类土 2.运距:1km	m³	164.92			
	4.	挡墙工程					
7	040303001001	混凝土垫层 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m³	22.08			
8	040303002001	混凝土基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m³	25.81			
9	040305003001	浆砌片石挡土墙 1.材料品种、规格:MU30片石 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.泄水孔材料品种、规格:泄水孔 Φ100 4.勾缝:1:2水泥砂浆勾缝 5.挡土墙每间隔15米应设置一道伸缩缝,伸缩缝宽30mm	m³	319.58			
10	040601025001	反滤包 1.滤料品种:碎石 2.滤料规格:500x500反滤包	m³	6.88			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目（平南县思旺镇第一初级中学宿舍楼维修，围墙、挡土墙工程）

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
11	桂041101006001	钢管脚手架 双排 10m以内	m²	213.26			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		平南县思旺镇第一初级中学围墙工程-拆除工程					
		分部分项工程					
	2.	第二章机械拆除工程					
12	011601001002	拆除砌体 砖墙 1. 拆除方式:机械拆除 2. 砌体厚度:240mm	m³	79.49			
13	010103002002	渣土弃置 1. 废弃料品种:废弃渣土 2. 运距:第1km	m³	79.49			
14	桂040103003001	土石方运输每增1km 1. 工程量按图示尺寸以体积计算 2. 运距: 增运暂按4km, 计取4倍工程量 3. 结算审定按编制说明相应条款执行	m³·km	317.95			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(平南县思旺镇第一初级中学宿舍楼维修,围墙、挡土墙工程)

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		平南县思旺镇第一初级中学围墙工程-围墙工程					
		分部分项工程					
		A.3 砌筑工程					
15	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 240×115×53 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆	m³	65.80			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
16	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	20.42			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(平南县思旺镇第一初级中学宿舍楼维修,围墙、挡土墙工程)

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
17	010502002001	构造柱 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m ³	16.08			
18	010507005001	压顶 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m ³	5.19			
19	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10以内	t	1.769			
20	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10以上	t	2.928			
21	桂010515011001	砖砌体加固钢筋 不绑扎 钢筋种类、规格:HPB300 Φ 10以内	t	0.314			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
22	011201001001	墙面一般抹灰 1.6厚1:2.5水泥砂浆罩面 2.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出 道痕	m ²	717.10			
23	010903004001	墙面伸缩缝 1.围墙每20米左右设置一道伸缩缝 2.缝宽20mm,伸缩缝内填沥青麻丝,建 筑密封膏嵌缝	m	14.40			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
24	桂011701001001	外脚手架搭拆 1.搭设方式:单排 2.搭设高度:24m以内 3.脚手架材质:钢管	m ²	347.76			
25	桂011701001002	外脚手架使用 1.搭设方式:扣件式单排 2.搭设高度:24m以内 3.脚手架材质:钢管 4.工程量暂按外脚手架搭拆面积*30 天结算时按合同约定确定	m ²	10432.80			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
26	011702008001	圈梁 模板制作安装 1.模板材质:胶合板模板 2.模板支撑材质:钢支撑	m ²	161.76			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目（平南县思旺镇第一初级中学宿舍楼维修，围墙、挡土墙工程）

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
27	011702003001	构造柱 模板制作安装 1. 模板材质：胶合板模板 2. 模板支撑材质：木支撑 3. 支撑高度：3.6m以内	m²	159.84			
28	011702028001	压顶 模板制作安装 1. 模板材质：木模板 2. 模板支撑材质：木支撑	m	120.29			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		平南县思旺镇第一初级中学宿舍楼 维修工程-拆除工程					
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
29	011605001001	平面块料拆除 1. 拆除部位:楼地面 2. 块料层种类:水泥砂浆块料层	m²	644.40			
30	011605002001	立面块料拆除 1. 拆除部位:卫生间 2. 抹灰层种类:砂浆	m²	1938.40			
31	011604003001	天棚抹灰面拆除 1. 拆除部位:天棚顶面 2. 抹灰层种类:素水泥浆	m²	344.32			
32	011607001001	屋面刚性层拆除 1. 拆除部位:屋面刚性层 2. 刚性层厚度:50mm	m²	405.42			
33	010103002003	楼层垃圾 机械运输 1. 废弃料品种:废弃渣土	m³	101.20			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目（平南县思旺镇第一初级中学宿舍楼维修，围墙、挡土墙工程）

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		2. 运距:15m以内					
34	010103002004	渣土弃置 1. 废弃料品种:废弃渣土 2. 运距:第1km	m³	101.20			
35	桂040103003002	土石方运输每增1km 1. 工程量按图示尺寸以体积计算 2. 运距: 增运暂按4km, 计取4倍工程 量 3. 结算审定按编制说明相应条款执行	m³·km	404.80			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		平南县思旺镇第一初级中学宿舍楼 维修工程-建筑装饰装修工程					
		分部分项工程					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目（平南县思旺镇第一初级中学宿舍楼维修，围墙、挡土墙工程）
 第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
	8.	屋面及防水工程					
36	010902001001	屋面卷材防水 1. 一道3.0厚APP改性沥青防水卷材 2. 部位：屋面1、屋面2	m²	455.42			
37	010902002001	屋面涂膜防水 1. 一道2.0厚高聚物改性沥青防水涂料 2. 部位：屋面1、屋面2	m²	455.42			
38	桂010901008001	干铺聚酯无纺布一层	m²	455.42			
39	010902003001	屋面刚性层 1. 40厚C20细石混凝土表面抹平压光 2. 内配钢筋双向Φ4@100	m²	455.42			
40	010904001001	楼(地)面卷材防水 1. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5)用1.3厚专用配套粘结 2. 部位：走廊、卫生间平面	m²	729.48			
41	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 1.2厚聚氨酯防水涂料 2. 部位：走廊平面	m²	385.16			
42	010904002002	楼(地)面涂膜防水 1. 1.2厚聚氨酯防水涂料 2. 卫生间防水-平面	m²	514.62			
43	010903002001	墙面涂膜防水 1. 1.2厚聚氨酯防水涂料 2. 卫生间防水-立面	m²	1938.40			
	10.	楼地面装饰工程					
44	011102003001	块料楼地面 1. 10厚800X800防滑地砖铺实拍平,水泥砂浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一遍(内掺建筑胶) 4. 混凝土(砌体)结构层,表面清扫干净	m²	300.08			
45	011102003002	块料楼地面 1. 10厚400X400防滑地砖铺实拍平,水泥砂浆擦缝 2. 25厚1:2水泥砂浆	m²	344.32			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
46	桂011204007001	块料墙面 1. 基层墙体 2. 15厚1:3水泥砂浆找平 3. 1.2厚聚合物水泥基防水涂料(另计) 4. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5. 5厚面砖,白水泥浆擦缝	m²	1938.40			
	12.	天棚工程					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目（平南县思旺镇第一初级中学宿舍楼维修，围墙、挡土墙工程）

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
47	011301001001	天棚抹灰 1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 3厚涂刮形聚合物水泥防水砂浆	m²	344.32			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
48	011407002001	天棚喷（刷）涂料 1. 2~3柔韧型腻子分遍刮 2. 白色防霉无机涂料2遍	m²	344.32			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目（平南县思旺镇第一初级中学宿舍楼维修，围墙、挡土墙工程）

第10页 共10页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称:2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目（平南县思旺镇第一初级中学宿舍楼维修，围墙、挡土墙工程）

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
		平南县思旺镇第一初级中学挡土墙工程-拆除工程				
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		平南县思旺镇第一初级中学挡土墙工程-挡土墙工程				
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费）			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		合计				
		平南县思旺镇第一初级中学围墙工程-拆除工程				
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
		合计				
		平南县思旺镇第一初级中学围墙工程-围墙工程				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002003	检验试验配合费				
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
		合计				
		平南县思旺镇第一初级中学宿舍楼维修工程-拆除工程				
一		2024拆除工程一般计税法				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目
(平南县思旺镇第一初级中学宿舍楼维修,围墙、挡土墙工程)

第1页 共2页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	平南县思旺镇第一初级中学挡土墙工程-拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	3.55	0.32	3.87
	平南县思旺镇第一初级中学挡土墙工程-挡土墙工程			
一	2022市政综合工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	379.47	34.15	413.62
	平南县思旺镇第一初级中学围墙工程-拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	19.52	1.76	21.28
	平南县思旺镇第一初级中学围墙工程-围墙工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	337.32	30.36	367.68

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(平南县思旺镇第一初级中学宿舍楼维修,围墙、挡土墙工程)

第2页 共2页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目（平
南县思旺镇第一初级中学宿舍楼维修，围墙、挡土墙工程）

第1页 共4页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
	人工合计			
	材料合计			
1	热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合）	t		
2	热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合）	t		
3	冷拔低碳钢丝 4	t		
4	镀锌铁丝（综合）	kg		
5	镀锌铁丝 φ 4	kg		
6	镀锌铁丝 φ 0.7	kg		
7	圆钢HPB300 φ 10以内（综合）	t		
8	塑料薄膜（养护）	m²		
9	麻丝	kg		
10	无纺布	m²		
11	铁钉（综合）	kg		
12	电焊条（综合）	kg		
13	水砂纸	张		
14	砌筑水泥 M32.5	t		
15	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
16	砂（综合）	m³		
17	细砂	m³		
18	中砂	m³		
19	碎石（20~40）mm	m³		
20	粘土	m³		
21	毛石（块石）	m³		
22	页岩标准砖 240×115×53	千块		
23	C25 钢筋混凝土块	m³		
24	干混地面砂浆 DS M15	t		
25	周转圆木（支撑）	m³		
26	周转板枋材	m³		
27	周转枋材	m³		
28	周转板材	m³		
29	陶瓷墙面砖 400×500	m²		
30	陶瓷地面砖 400×400	m²		
31	陶瓷地面砖 800×800	m²		
32	聚氨酯甲料	kg		
33	聚氨酯甲乙料	kg		
34	成品腻子粉（一般型）	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目（平
南县思旺镇第一初级中学宿舍楼维修，围墙、挡土墙工程）

第2页 共4页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
35	防锈漆	kg		
36	防霉涂料	kg		
37	聚合物改性沥青防水涂料	kg		
38	普通乳化沥青（水乳型）	kg		
39	聚乙烯丙纶双面复合防水卷材SBC	m²		
40	改性沥青防水卷材APP-I型玻纤胎3.0mm	m²		
41	冷底子油	kg		
42	模板嵌缝料	kg		
43	CSPE 氯磺化聚乙烯嵌缝油膏 300mL	支		
44	嵌缝料	kg		
45	油漆溶剂油	kg		
46	二甲苯	kg		
47	醋酸乙酯	kg		
48	聚氨酯乙料	kg		
49	隔离剂	kg		
50	聚合物胶浆	kg		
51	建筑胶	kg		
52	108 胶	kg		
53	塑料管 Φ100	m		
54	水	m³		
55	其他材料费	元		
56	组合钢模板	kg		
57	胶合板模板1830×915×18	m²		
58	胶合板模板 1830×915×18	m²		
59	模板钢支撑	kg		
60	模板支撑钢管及扣件	kg		
61	卡具及扣件（综合）	kg		
62	回转扣件	个		
63	对接扣件	个		
64	直角扣件	个		
65	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
66	竹脚手板	m²		
67	脚手架钢管（租赁）	t·天		
68	扣件综合（租赁）	100套·天		
69	底座（租赁）	100个·天		
70	钢笆子（钢筋网脚手板）（租赁·天）	100m²·天		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目（平
南县思旺镇第一初级中学宿舍楼维修，围墙、挡土墙工程）

第3页 共4页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
71	脱模剂	kg		
	商品砼合计			
72	预拌普通混凝土 C20	m³		
73	预拌普通混凝土 C25	m³		
74	预拌细石混凝土 C20	m³		
	配合比合计			
75	水泥砂浆中砂M7. 5	m³		
76	水泥砂浆中砂M10	m³		
77	水泥砂浆中砂M15	m³		
78	水泥砂浆 1：2	m³		
79	水泥砂浆 1：2. 5	m³		
80	水泥砂浆 1：3	m³		
81	素水泥浆	m³		
	机械台班组成合计			
82	市政机械第一类费用	元		
83	机械台班人工费	元		
84	汽油 92#	kg		
85	汽油92#	kg		
86	轻柴油 0#	kg		
87	轻柴油0#	kg		
88	电	kW. h		
89	电	kW • h		
90	电	kW • h		
91	折旧费	元		
92	检修费	元		
93	维护费	元		
94	安拆及场外运输费	元		
95	其他费	元		
	机械合计			
96	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0. 4m³	台班		
97	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		
98	混凝土振捣器 插入式	台班		
99	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
100	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
101	履带式推土机 功率75kW	台班		
102	载重汽车 装载质量4t	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2026年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目(平南县思旺镇第一初级中学宿舍楼维修,围墙、挡土墙工程)

第4页 共4页

[illegible]