

贵港市第八高级中学教学楼空调线路改造工程 工程

工程量清单

招 标 人: 贵港市第八高级中学



代理机构: 广西云立方工程管理有限公司

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市第八高级中学教学楼空调线路改造工程

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
2号教学楼配电部分							
		分部分项工程					
	4.	2号教学楼电缆分接箱					
1	030404017001	2号教学楼电缆分接箱 1. 型号规格: 1000*1500*1.5mm (以实际生产厂家尺寸为准) 2. 位置: 明装, 安装于2号教学楼1楼 3. 箱内元器件详见系统图	台	1			
2	030409002001	接地线 PE:NH-YJV-1×50mm ²	m	1.50			
3	桂030404039001	接线端子50mm ²	个	2			
	4.	2号教学楼1-5层配电箱					
4	030404017002	2号楼楼层配电箱 1. 型号规格: 500*500*1.5mm (以实际生产厂家尺寸为准) 2. 位置: 明装, 安装于2号教学楼各相应楼层 3. 箱内元器件详见系统图	台	5			
5	030409002002	接地线 PE:ZR-BV-1×35mm ²	m	7.50			
6	桂030404039002	接线端子35mm ²	个	10			
7	030411004001	进线导线ZR-BV-70	m	211.60			
8	桂030404039003	接线端子 70mm ²	个	10			
9	030411003001	桥架 300*100*1.5	m	20.00			
	4.	2号教学楼1-5层教室配电箱					
10	030404017003	2号楼教室配电箱 1. 型号规格: 400*200*1.5mm (以实际生产厂家尺寸为准) 2. 位置: 明装, 安装于2号教学楼各相应楼层教室 3. 箱内元器件详见系统图	台	24			
11	030409002003	接地线 PE:ZR-BV-1×10mm ²	m	46.00			
12	030411004002	进线导线 ZR-BV-10	m	2512.00			
13	桂030404039004	接线端子 10mm ²	个	48			
14	030411004004	进线导线 ZR-BV-16	m	56.00			
15	030411004005	进线导线 PE:ZR-BV-1×16	m	2.00			
16	桂030404039005	接线端子 16mm ²	个	2			
17	030411003002	桥架 100*100*1.2	m	270.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市第八高级中学教学楼空调线路改造工程

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
3号教学楼配电部分							
		分部分项工程					
	4.	3号教学楼电缆分接箱					
18	030404017001	3号教学楼电缆分接箱 1. 型号规格: 1000*1500*1.5mm (以实际生产厂家尺寸为准) 2. 位置: 明装, 安装于3号教学楼1楼 3. 箱内元器件详见系统图	台	1			
19	030409002001	接地线 PE: NH-YJV-1×50mm ²	m	1.50			
20	桂030404039001	接线端子 50mm ²	个	2			
	4.	3号教学楼1-6层配电箱					
21	030404017002	3号楼楼层配电箱 1. 型号规格: 500*500*1.5mm (以实际生产厂家尺寸为准) 2. 位置: 明装, 安装于3号教学楼各相应楼层 3. 箱内元器件详见系统图	台	6			
22	030409002002	接地线 PE: ZR-BV-1×35mm ²	m	9.00			
23	桂030404039002	接线端子 35mm ²	个	12			
24	030411004001	进线导线 ZR-BV-70	m	324.00			
25	桂030404039003	接线端子 70mm ²	个	12			
26	030411003001	桥架 300*100*1.5	m	24.00			
	4.	3号教学楼1-6层教室配电箱					
27	030404017003	3号楼教室配电箱	台	33			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市第八高级中学教学楼空调线路改造工程

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 型号规格: 400*200*1.5mm (以实际生产厂家尺寸为准) 2. 位置: 明装, 安装于3号教学楼各相应楼层教室 3. 箱内元器件详见系统图					
28	030409002003	接地线 PE:ZR-BV-1×10mm ²	m	66.00			
29	030411004002	进线导线 ZR-BV-10	m	5152.00			
30	030411004003	进线导线 PE:ZR-BV-1×10	m				
31	桂030404039004	接线端子 10mm ²	个	64			
32	030411004004	进线导线 ZR-BV-16	m	76.00			
33	030411004005	进线导线 PE:ZR-BV-1×16	m	2.00			
34	桂030404039005	接线端子 16mm ²	个	2			
35	030411003002	桥架 100*100*1.2	m	360.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
5号教学楼配电部分							
		分部分项工程					
	4.	5号教学楼电缆分接箱					
36	030404017001	5号教学楼电缆分接箱	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市第八高级中学教学楼空调线路改造工程

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 型号规格: 1000*1500*1.5mm (以实际生产厂家尺寸为准) 2. 位置: 明装, 安装于5号教学楼 3. 箱内元器件详见系统图					
37	030409002001	接地线 PE:NH-YJV-1×50mm ²	m	1.50			
38	桂030404039001	接线端子 50mm ²	个	2			
	4.	5号教学楼2-5层配电箱					
39	030404017002	5号楼楼层配电箱 1. 型号规格: 500*500*1.5mm (以实际生产厂家尺寸为准) 2. 位置: 明装, 安装于5号教学楼各相应楼层 3. 箱内元器件详见系统图	台	4			
40	030409002002	接地线 PE:NH-YJV-1×50mm ²	m	6.00			
41	桂030404039002	接线端子 50mm ²	个	8			
42	030411004001	进线导线 ZR-BV-90	m	145.20			
43	桂030404039003	接线端子 90mm ²	个	8			
44	030411003001	桥架 300*100*1.5	m	20.00			
	4.	5号教学楼2-5层教室配电箱					
45	030404017003	5号楼教室配电箱 1. 型号规格: 400*200*1.5mm (以实际生产厂家尺寸为准) 2. 位置: 明装, 安装于5号教学楼各相应楼层教室 3. 箱内元器件详见系统图	台	32			
46	030409002003	接地线 PE:ZR-BV-1×10mm ²	m	64.00			
47	030411004002	进线导线 ZR-BV-10	m	4372.00			
48	桂030404039004	接线端子 10mm ²	个	64			
49	030411003002	桥架 100*100*1.2	m	436.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市第八高级中学教学楼空调线路改造工程

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
配电房及其他部分							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
50	030404004001	低压配电柜 1. 含柜内元器件, 三个600A开关, 其他配置详见系统图 2. 开关柜型号: GCK 3. 开关柜尺寸(W×D×H): (按实际生产厂家尺寸)	台	1			
51	030408001001	低压电力电缆 ZRC-YJLV22-4*150+1*70mm ² 3号楼总箱至2号楼总箱, 结算按实际工程量结算	m	60.00			
52	030408006001	电力电缆头4*150+1*70mm ²	个	2			
53	030408001002	低压电力电缆 ZRC-YJLV22-4*300+1*150mm ² 原有配电房至3号楼总箱, 结算按实际工程量结算	m	150.00			
54	030408001003	低压电力电缆 ZRC-YJLV22-4*300+1*150mm ² 原有配电房至5号楼总箱, 结算按实际工程量结算	m	285.00			
55	030408006002	电力电缆头4*300+1*150mm ²	个	2			
56	030413001001	桥架吊架 螺纹钢及扁铁加工, 每根2付吊架	付				
57	020110031001	其他零星材料 桥架、电箱膨胀钉金具、电工胶布、线夹等	项				
58	030411002001	室内线槽 #24, 含固定订	m				
59	030408010001	防火泥	箱				
60	030408003001	电缆保护管 PVC-C 167×8.5 按现场实际工程量结算	m	780.00			
61	030414002001	送配电装置系统	系统				
62	030414011001	接地装置	系统 (组				
		小 计				135492.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市第八高级中学教学楼空调线路改造工程

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
土建部分							
		分部分项工程					
		土石方工程					
63	桂030413008001	1层2列行车排管敷 具体做法详见设计图纸	m	255.00			
64	桂030413007001	高压电缆直线井 具体做法详见图纸	座	4			
65	桂030413007002	高压电缆转角井 具体做法详见图纸	座	3			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
66	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1			

